
Leistungsverzeichnis

Sanierung Geh-/ Radweg Dessauer Straße
Sanierung Geh-/ Radweg Dessauer Straße

Projekt: Stadt Oranienbaum-Wörlitz OT Stadt Oranienbaum Sanierung Geh-/ Radweg

Auftraggeber: Stadt Oranienbaum-Wörlitz
Bauamt
Franzstraße 1
06785 Oranienbaum-Wörlitz

Erstellt von:

Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung

Angebotseröffnung: **Datum:** 10.07.2025 **Uhrzeit:** 11:00
Ort: Stadt Oranienbaum-Wörlitz
Franzstraße 1
06785 Oranienbaum-Wö

Ende Zuschlagsfrist: **Datum:** 11.08.2025

Ausführungsfrist: **Beginn:** 15.09.2025 **Ende:** 17.10.2025

Bieter: _____

Summe netto: EUR

zzgl. 19% MwSt: EUR

Summe inkl. MwSt: EUR

(Ort und Datum, rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel)

Stadt Oranienbaum-Wörlitz, Sanierung Geh-/ Radweg Dessauer Straße

Projekt: Stadt Oranienbaum-Wörlitz OT Stadt Oranienbaum Sanierung Geh-/ Radweg

LV-Bezeichnung: Sanierung Geh-/ Radweg Dessauer Straße

Inhaltsverzeichnis

001	Baustelleneinrichtung	3
001.001	Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung	3
001.002	sonstige Leistungen	5
002	Straßenbauarbeiten	6
002.001	Straßenbauarbeiten (Abschnitt 1 - Sollnitzer Straße bis Franzstraße)	6
002.002	Straßenbauarbeiten (Abschnitt 2 - Franzstraße bis Friedrich-Ebert-Straße)	8
002.003	Straßenbauarbeiten (Abschnitt 3 - Friedrich-Ebert-Straße bis Heidestraße)	10
002.004	Straßenbauarbeiten (Abschnitt 4 - Heidestraße bis Weststraße)	13
	Zusammenstellung (Ebene 2)	15
	Zusammenstellung	16

Stadt Oranienbaum-Wörlitz, Sanierung Geh-/ Radweg Dessauer Straße

Projekt: Stadt Oranienbaum-Wörlitz OT Stadt Oranienbaum Sanierung Geh-/ Radweg

LV-Bezeichnung: Sanierung Geh-/ Radweg Dessauer Straße

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
001		Baustelleneinrichtung		
001.001		Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung		
001.001.0010		Baustelleneinrichtung Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird -betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Baustelle nach Abschluss der Arbeiten von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen. Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen) für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses. Der Mehraufwand für die fortlaufende Unterhaltung während einer Unterbrechung, ggf. Auf- und Abbau bei widrigen Witterungsbedingungen ist einzurechnen (auch Winterpause).		
		1 psch		
001.001.0020		Verkehrssicherung Verkehrsflächen Einrichtungen zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung nach StVO bei Bauarbeiten auf einbahnigen Straßen unter Aufrechterhaltung des Verkehrs aufbauen, ständig unterhalten und betreiben (ca. 2 Wochen), ggf. umsetzen und abbauen. Sicherung mit elektrischen Warnleuchten und elektrischer Beleuchtung der Verkehrszeichen und der Sperrzäune am jeweiligen Baustellenbereich. Ausführung nach vom AN vorgelegten Verkehrszeichenplan. Aufstellort: Gehweg Die betreffenden Verkehrsflächen mit Längs- u. Querabsätzen sowie Baugruben sind je nach Bauabschnitt zu sichern und örtlich festzulegen. Die Erreichbarkeit der angrenzenden Grundstücke ist zu gewährleisten.		
		1 Psch		
001.001.0030		Einholen Sperrgenehmigungen, Schachtgenehmigungen Der Bieter kalkuliert in dieser Position alle Kosten und Aufwendungen zur Einholung und Bereitstellung der Genehmigungen und Erlaubnisse zur Durchführung der beauftragten Leistungen. Dabei sind die Kosten gem. der Gebührenordnung der Stadt und evtl. anderer Träger öffentlicher Belange zu berücksichtigen und einzukalkulieren. Hinweis: Enthalten die Genehmigungen und Erlaubnisse Beauftragungen, die dem Bauleistungsauftrag widersprechen oder deren Erfüllung offensichtlich Mehrkosten verursachen, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber schriftlich unter Beigabe von Kopien der entsprechenden Unterlagen darüber zu informieren und vor Beginn der Arbeiten eine Entscheidung zur Durchführung der Arbeiten oder Übernahme der Kosten abzufordern. Im Unterlassungsfall trägt der Auftragnehmer die Mehrkosten. Der Antrag auf Anordnung (§ 45 StVO / RSA 95) verkehrsregelnder		

Stadt Oranienbaum-Wörlitz, Sanierung Geh-/ Radweg Dessauer Straße

Projekt: Stadt Oranienbaum-Wörlitz OT Stadt Oranienbaum Sanierung Geh-/ Radweg

LV-Bezeichnung: Sanierung Geh-/ Radweg Dessauer Straße

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		Maßnahmen ist mindestens 2 Wochen vor Beginn der Bauarbeiten der zuständigen Verkehrsbehörde vorzulegen.		
	1	Psch		
001.001.0040		Erstellung Umleitungsplan Erstellung eines Umleitungsplanes mit innerörtlicher Umleitung und Verkehrsführung innerhalb der Baustelle während der gesamten Bauzeit. Besondere Berücksichtigung der einzelnen Bauabschnitte. Anfertigung eines Lageplanes mit der Darstellung aller erforderlichen VZ und Planskizzen im gesamten Baubereich. Abstimmung mit den zuständigen Behörden.		
	1	Psch		
001.001.0050		Verkehrszeichen aufstellen und beseitigen Verkehrszeichen und Plankarten für Verkehrsregelung nach Regelplan aufstellen, vorhalten und beseitigen. Mit Baufortschritt umsetzen. Einschl. aller erforderlichen Hilfs- und Nebenarbeiten. Position für VZ zusätzlich zur Hauptposition Verkehrssicherung auf Anordnung des AG bzw. der Straßenverkehrsbehörde.		
	10	St		
001.001.0060		Warnbaken aufstellen Warnbaken zur Absicherung von Montagegruben und offenen Gräben aufstellen mit Fuß und Beleuchtung. Mehrmaliges Umsetzen der Warnbaken ist einzukalkulieren.		
	100	St		
001.001.0070		Absperrung als Fertigelement Absperrung als Fertigelement, versetzbar, aufstellen, vorhalten, entsprechend Baufortschritt umsetzen und räumen Absperrzaun, mit Standfüßen, einschl. Beleuchtung Maße: B/H 1,00 m/ 2,00 m		
	135	St		
Summe 001.001 Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung				

Stadt Oranienbaum-Wörlitz, Sanierung Geh-/ Radweg Dessauer Straße

Projekt: Stadt Oranienbaum-Wörlitz OT Stadt Oranienbaum Sanierung Geh-/ Radweg

LV-Bezeichnung: Sanierung Geh-/ Radweg Dessauer Straße

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
001.002	sonstige Leistungen			
001.002.0010	Beweissicherung			
	Durchführung einer Beweissicherung zur Feststellung des Zustandes der im Baubereich vorhandenen bzw. angrenzenden baulichen Anlagen (einschl. Zäune, Straßen, Wege, Ver- und Entsorgungsleitungen, Geländeoberflächen, Gehölze, Grünflächen u.dgl.). Die Beweissicherung ist vor Beginn der Bauarbeiten durchzuführen. Die Befestigungsart der Zufahrtswege und Straßen ist zu benennen. Alle erforderlichen Leistungen zu Feststellung und Dokumentation von Schäden an gefährdeten bzw. beeinträchtigten baulichen Anlagen, Leitungen, Schächten, befestigter Flächen o.dgl. während der gesamten Bauzeit durchführen, um eventuelle unberechtigte Regressansprüche nach dem Bau der Leitungen abwehren zu können. Unterlagen vor Baubeginn dem AG in Kopie übergeben. Abnahme nach Bauende mit dem AG. Vertretung des AG im Streitfall.			
	1 Psch			
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag				
001.002.0020	Grenzsteine und Aufnahmepunkte			
	Grenzsteine und Aufnahmepunkte des staatlichen Lagefestpunktfeldes während der Baudurchführung ausreichend gegen mechanische Beschädigungen sichern.			
	1 St			nur EP
001.002.0030	Sichern von Verkehrsschildern			
	Verkehrsschilder, Ortstafeln, Straßenschilder, Werbetafeln und Wegweiser im Baubereich gegen Beschädigung und Verschmutzung sichern.			
	3 St			
Summe 001.002 sonstige Leistungen				
Summe 001 Baustelleneinrichtung				

Stadt Oranienbaum-Wörlitz, Sanierung Geh-/ Radweg Dessauer Straße

Projekt: Stadt Oranienbaum-Wörlitz OT Stadt Oranienbaum Sanierung Geh-/ Radweg

LV-Bezeichnung: Sanierung Geh-/ Radweg Dessauer Straße

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
002	Straßenbauarbeiten			
002.001	Straßenbauarbeiten (Abschnitt 1 - Sollnitzer Straße bis Franzstraße)			
	Enthält die Leistungsbeschreibung die Verpflichtung z. B. zum Ausbauen, Abnehmen oder Ersetzen von Stoffen/Bauteilen, so gehören zur vertraglichen Leistung auch das Laden und/oder der Transport des zu entsorgenden Abfalls von der Ausbaustelle bis zu dem vom AG benannten Lagerplatz auf der Baustelle oder in der Liegenschaft, sowie das Lagern und Sortieren nach Angabe des AG.			
002.001.0010	Asphaltoberbau schneiden, bis 3 m Tiefe 5-10			
	Asphaltoberbau schneiden, Einzellänge bis 3 m, Tiefe über 5 bis 10 cm			
	5 m			
002.001.0020	Bituminös gebundenen Oberbau aufbrechen, Einzelfläche aufnehmen und entsorgen Dicke 10-15 cm			
	Bituminös gebundenen Oberbau aufbrechen,Einzelfläche bis 10 m2, aufnehmen, laden und ordnungsgemäß entsorgen Dicke über 10 bis 15 cm			
	5 m²			
002.001.0030	Trennschicht Glasvlies auf Pflasterfläche			
	Trennschicht aus Glasvlies 40 bis 50 g/m2, auf Pflasterflächen verlegen.			
	100 m²			
002.001.0040	Tragschicht ohne Bindemittel Recyclingbaustoffe Dicke i.M. 15-20 cm			
	Tragschicht ohne Bindemittel ZTV SoB-StB, aus Recyclingbaustoffen, Dicke i.M. über 15 bis 20 cm			
	25 m³			
002.001.0050	Nachverdichten von Tragschichten ohne Bindemittel			
	Nachverdichten von Tragschichten, ohne Bindemittel			
	100 m²			
002.001.0060	Bitumenschmelzband für Deckschichtanschluss in Asphaltsschichten B/T 8/30 mm			
	Bitumenschmelzband für Deckschichtanschluss, ZTV Fug-StB,			

Stadt Oranienbaum-Wörlitz, Sanierung Geh-/ Radweg Dessauer Straße

Projekt: Stadt Oranienbaum-Wörlitz OT Stadt Oranienbaum Sanierung Geh-/ Radweg

LV-Bezeichnung: Sanierung Geh-/ Radweg Dessauer Straße

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		in Asphaltschichten, Breite/Tiefe 8/30 mm		
	5 m			
002.001.0070	Asphalttragdeckschicht Mischgutart AC 16 TD Dicke 6 cm			
	Asphalttragdeckschicht ZTV Asphalt-StB, Mischgutart AC 16 TD, Dicke 6 cm			
	100 m²			
Summe 002.001	Straßenbauarbeiten (Abschnitt 1 - Sollnitzer Straße bis Franzstraße)			

Stadt Oranienbaum-Wörlitz, Sanierung Geh-/ Radweg Dessauer Straße

Projekt: Stadt Oranienbaum-Wörlitz OT Stadt Oranienbaum Sanierung Geh-/ Radweg

LV-Bezeichnung: Sanierung Geh-/ Radweg Dessauer Straße

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
002.002	Straßenbauarbeiten (Abschnitt 2 - Franzstraße bis Friedrich-Ebert-Straße)			
	Enthält die Leistungsbeschreibung die Verpflichtung z. B. zum Ausbauen, Abnehmen oder Ersetzen von Stoffen/Bauteilen, so gehören zur vertraglichen Leistung auch das Laden und/oder der Transport des zu entsorgenden Abfalls von der Ausbaustelle bis zu dem vom AG benannten Lagerplatz auf der Baustelle oder in der Liegenschaft, sowie das Lagern und Sortieren nach Angabe des AG.			
002.002.0010	Asphaltoberbau schneiden, bis 3 m Tiefe 5-10			
	Asphaltoberbau schneiden, Einzellänge bis 3 m, Tiefe über 5 bis 10 cm			
	7 m			
002.002.0020	Bituminös gebundenen Oberbau aufbrechen, Einzelfläche aufnehmen und entsorgen Dicke 10-15 cm			
	Bituminös gebundenen Oberbau aufbrechen,Einzelfläche bis 10 m2, aufnehmen, laden und ordnungsgemäß entsorgen Dicke über 10 bis 15 cm			
	10 m²			
002.002.0030	Trennschicht Glasvlies auf Pflasterfläche			
	Trennschicht aus Glasvlies 40 bis 50 g/m2, auf Pflasterflächen verlegen.			
	220 m²			
002.002.0040	Tragschicht ohne Bindemittel Recyclingbaustoffe Dicke i.M. 15-20 cm			
	Tragschicht ohne Bindemittel ZTV SoB-StB, aus Recyclingbaustoffen, Dicke i.M. über 15 bis 20 cm			
	60 m³			
002.002.0050	Nachverdichten von Tragschichten ohne Bindemittel			
	Nachverdichten von Tragschichten, ohne Bindemittel			
	220 m²			
002.002.0060	Bitumenschmelzband für Deckschichtanschluss in Asphaltschichten B/T 8/30 mm			
	Bitumenschmelzband für Deckschichtanschluss, ZTV Fug-StB, in Asphaltschichten, Breite/Tiefe 8/30 mm			

Stadt Oranienbaum-Wörlitz, Sanierung Geh-/ Radweg Dessauer Straße

Projekt: Stadt Oranienbaum-Wörlitz OT Stadt Oranienbaum Sanierung Geh-/ Radweg

LV-Bezeichnung: Sanierung Geh-/ Radweg Dessauer Straße

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
	7 m			
002.002.0070	Asphalttragdeckschicht Mischgutart AC 16 TD Dicke 6 cm			
	Asphalttragdeckschicht ZTV Asphalt-StB, Mischgutart AC 16 TD, Dicke 6 cm			
	220 m²			
002.002.0080	Schachtabdeckung aufnehmen			
	Schachtabdeckung mit Rahmen aufnehmen und zum Wiedereinbau seitlich lagern, lichte Weite bis 700 mm, Klasse D 400			
	1 St			
*** Grundposition				
002.002.0090	Schachtabdeckung wieder einbauen			
	Schachtabdeckung, seitlich gelagert, höhengerecht wieder einbauen, inkl. Lieferung erforderlicher Ausgleichsrinnen lichte Weite Deckelöffnung bis 700 mm, Klasse D 400			
	1 St			
*** Alternativposition 1 zu Grundposition 002.002.0090				
002.002.0100	Schachtabdeckung liefern und einbauen			
	Schachtabdeckung, liefern und höhengerecht einbauen, lichte Weite Deckelöffnung bis 700 mm, Klasse D 400			
	1 St			nur EP
Summe 002.002	Straßenbauarbeiten (Abschnitt 2 - Franzstraße bis Friedrich-Ebert-Straße)			

Stadt Oranienbaum-Wörlitz, Sanierung Geh-/ Radweg Dessauer Straße

Projekt: Stadt Oranienbaum-Wörlitz OT Stadt Oranienbaum Sanierung Geh-/ Radweg

LV-Bezeichnung: Sanierung Geh-/ Radweg Dessauer Straße

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
002.003	Straßenbauarbeiten (Abschnitt 3 - Friedrich-Ebert-Straße bis Heidestraße)			
	Enthält die Leistungsbeschreibung die Verpflichtung z. B. zum Ausbauen, Abnehmen oder Ersetzen von Stoffen/Bauteilen, so gehören zur vertraglichen Leistung auch das Laden und/oder der Transport des zu entsorgenden Abfalls von der Ausbaustelle bis zu dem vom AG benannten Lagerplatz auf der Baustelle oder in der Liegenschaft, sowie das Lagern und Sortieren nach Angabe des AG.			
002.003.0010	Asphaltoberbau schneiden, bis 3 m Tiefe 5-10			
	Asphaltoberbau schneiden, Einzellänge bis 3 m, Tiefe über 5 bis 10 cm			
	5 m			
002.003.0020	Bituminös gebundenen Oberbau aufbrechen, Einzelfläche aufnehmen und entsorgen Dicke 10-15 cm			
	Bituminös gebundenen Oberbau aufbrechen,Einzelfläche bis 10 m2, aufnehmen, laden und ordnungsgemäß entsorgen Dicke über 10 bis 15 cm			
	10 m²			
002.003.0030	Trennschicht Glasvlies auf Pflasterfläche			
	Trennschicht aus Glasvlies 40 bis 50 g/m2, auf Pflasterflächen verlegen.			
	200 m²			
002.003.0040	Tragschicht ohne Bindemittel Recyclingbaustoffe Dicke i.M. 15-20 cm			
	Tragschicht ohne Bindemittel ZTV SoB-StB, aus Recyclingbaustoffen, Dicke i.M. über 15 bis 20 cm			
	50 m³			
002.003.0050	Nachverdichten von Tragschichten ohne Bindemittel			
	Nachverdichten von Tragschichten, ohne Bindemittel			
	200 m²			
002.003.0060	Bitumenschmelzband für Deckschichtanschluss in Asphaltschichten B/T 8/30 mm			
	Bitumenschmelzband für Deckschichtanschluss, ZTV Fug-StB, in Asphaltschichten, Breite/Tiefe 8/30 mm			

Stadt Oranienbaum-Wörlitz, Sanierung Geh-/ Radweg Dessauer Straße

Projekt: Stadt Oranienbaum-Wörlitz OT Stadt Oranienbaum Sanierung Geh-/ Radweg

LV-Bezeichnung: Sanierung Geh-/ Radweg Dessauer Straße

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
	5 m			
002.003.0070	Asphalttragdeckschicht Mischgutart AC 16 TD Dicke 6 cm			
	Asphalttragdeckschicht ZTV Asphalt-StB, Mischgutart AC 16 TD, Dicke 6 cm			
	200 m²			
002.003.0080	Schachtabdeckung aufnehmen			
	Schachtabdeckung mit Rahmen aufnehmen und zum Wiedereinbau seitlich lagern, lichte Weite bis 700 mm, Klasse D 400			
	1 St			
*** Grundposition 002.003.0090	Schachtabdeckung wieder einbauen			
	Schachtabdeckung, seitlich gelagert, höhengerecht wieder einbauen, inkl. Lieferung erforderlicher Ausgleichsringen lichte Weite Deckelöffnung bis 700 mm, Klasse D 400			
	1 St			
*** Alternativposition 1 zu Grundposition 002.003.0090 002.003.0100	Schachtabdeckung liefern und einbauen			
	Schachtabdeckung, liefern und höhengerecht einbauen, lichte Weite Deckelöffnung bis 700 mm, Klasse D 400			
	1 St			nur EP
002.003.0110	Sicherung von Hydranten und Schieberkappen			
	2 St			
002.003.0120	Anpassen von Hydranten und Schieberkappen			
	höhenmäßige Anpassung von Trinkwasserschiebern auf das Niveau der neuen Deckschicht			
	2 St			
002.003.0130	Provisorische Überfahrten			
	Behelfsüberfahrten für Pkw/Lkw als prov. Zufahrten zu den Grundstücken herstellen, Material nach Wahl des AN, während der gesamten Bauzeit			

Stadt Oranienbaum-Wörlitz, Sanierung Geh-/ Radweg Dessauer Straße

Projekt: Stadt Oranienbaum-Wörlitz OT Stadt Oranienbaum Sanierung Geh-/ Radweg

LV-Bezeichnung: Sanierung Geh-/ Radweg Dessauer Straße

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		vorhalten, und nach Abschluss der Bauarbeiten abbauen. Mehrmales Auf- und Abbauen ist einzukalkulieren.		
	3 St			
002.003.0140		Provisorische Fußgängerüberwege Behelfsübergänge für Fußgänger als prov. Zugänge zu den Grundstücken herstellen, Material nach Wahl des AN, während der gesamten Bauzeit vorhalten, und nach Abschluss der Bauarbeiten abbauen. Mehrmales Auf- und Abbauen ist einzukalkulieren.		
	3 St			
Summe 002.003	Straßenbauarbeiten (Abschnitt 3 - Friedrich-Ebert-Straße bis Heidestraße)			

Stadt Oranienbaum-Wörlitz, Sanierung Geh-/ Radweg Dessauer Straße

Projekt: Stadt Oranienbaum-Wörlitz OT Stadt Oranienbaum Sanierung Geh-/ Radweg

LV-Bezeichnung: Sanierung Geh-/ Radweg Dessauer Straße

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
002.004	Straßenbauarbeiten (Abschnitt 4 - Heidestraße bis Weststraße)			
	Enthält die Leistungsbeschreibung die Verpflichtung z. B. zum Ausbauen, Abnehmen oder Ersetzen von Stoffen/Bauteilen, so gehören zur vertraglichen Leistung auch das Laden und/oder der Transport des zu entsorgenden Abfalls von der Ausbaustelle bis zu dem vom AG benannten Lagerplatz auf der Baustelle oder in der Liegenschaft, sowie das Lagern und Sortieren nach Angabe des AG.			
002.004.0010	Asphaltoberbau schneiden, bis 3 m Tiefe 5-10			
	Asphaltoberbau schneiden, Einzellänge bis 3 m, Tiefe über 5 bis 10 cm			
	5 m			
002.004.0020	Bituminös gebundenen Oberbau aufbrechen, Einzelfläche aufnehmen und entsorgen Dicke 10-15 cm			
	Bituminös gebundenen Oberbau aufbrechen,Einzelfläche bis 10 m2, aufnehmen, laden und ordnungsgemäß entsorgen Dicke über 10 bis 15 cm			
	5 m²			
002.004.0030	Trennschicht Glasvlies auf Pflasterfläche			
	Trennschicht aus Glasvlies 40 bis 50 g/m2, auf Pflasterflächen verlegen.			
	100 m²			
002.004.0040	Tragschicht ohne Bindemittel Recyclingbaustoffe Dicke i.M. 15-20 cm			
	Tragschicht ohne Bindemittel ZTV SoB-StB, aus Recyclingbaustoffen, Dicke i.M. über 15 bis 20 cm			
	25 m³			
002.004.0050	Nachverdichten von Tragschichten ohne Bindemittel			
	Nachverdichten von Tragschichten, ohne Bindemittel			
	100 m²			
002.004.0060	Bitumenschmelzband für Deckschichtanschluss in Asphaltschichten B/T 8/30 mm			
	Bitumenschmelzband für Deckschichtanschluss, ZTV Fug-StB, in Asphaltschichten, Breite/Tiefe 8/30 mm			

Stadt Oranienbaum-Wörlitz, Sanierung Geh-/ Radweg Dessauer Straße

Projekt: Stadt Oranienbaum-Wörlitz OT Stadt Oranienbaum Sanierung Geh-/ Radweg

LV-Bezeichnung: Sanierung Geh-/ Radweg Dessauer Straße

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
	5 m			
002.004.0070	Asphalttragdeckschicht Mischgutart AC 16 TD Dicke 6 cm			
	Asphalttragdeckschicht ZTV Asphalt-StB, Mischgutart AC 16 TD, Dicke 6 cm			
	100 m²			
Summe 002.004	Straßenbauarbeiten (Abschnitt 4 - Heidestraße bis Weststraße)			
Summe 002	Straßenbauarbeiten			

Stadt Oranienbaum-Wörlitz, Sanierung Geh-/ Radweg Dessauer Straße

Projekt: Stadt Oranienbaum-Wörlitz OT Stadt Oranienbaum Sanierung Geh-/ Radweg

LV-Bezeichnung: Sanierung Geh-/ Radweg Dessauer Straße

OZ	Zusammenstellung (Ebene 2)	Summe EUR
001.001	Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung	
001.002	sonstige Leistungen	
Summe 001	Baustelleneinrichtung	
002.001	Straßenbauarbeiten (Abschnitt 1 - Sollnitzer Straße bis Franzstraße)	
002.002	Straßenbauarbeiten (Abschnitt 2 - Franzstraße bis Friedrich-Ebert-Straße)	
002.003	Straßenbauarbeiten (Abschnitt 3 - Friedrich-Ebert-Straße bis Heidestraße)	
002.004	Straßenbauarbeiten (Abschnitt 4 - Heidestraße bis Weststraße)	
Summe 002	Straßenbauarbeiten	

Stadt Oranienbaum-Wörlitz, Sanierung Geh-/ Radweg Dessauer Straße

Projekt: Stadt Oranienbaum-Wörlitz OT Stadt Oranienbaum Sanierung Geh-/ Radweg

LV-Bezeichnung: Sanierung Geh-/ Radweg Dessauer Straße

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
001	Baustelleneinrichtung	
002	Straßenbauarbeiten	
	Summe Zusammenstellung:	
	Summe ohne Nachlass:	
	Nachlass (.....%):	
	Summe netto:	
	zzgl. 19% MwSt:	
	Summe inkl. MwSt:	