

Leistungsverzeichnis über Tischlerarbeiten

Bauvorhaben: *Energetische Sanierung, brandschutztechnische Ertüchtigung*
Museum Stadt Borna
An der Mauer 2-4
04552 Borna

Bauherr: Stadt Borna
Markt 1
04552 Borna

Abgabetermin:

Baubeginn: 25.08.2025

Fertigstellung: April 2026

	ungeprüft	geprüft
Summe Netto:	_____ €	_____ €
MWST 19 %:	_____ €	_____ €
<hr/>		
Summe Brutto:	_____ €	_____ €

Vorbemerkungen

Das unter denkmalschutz stehende Museum der Stadt Borna soll energetisch saniert und brandschutztechnisch ertüchtigt werden.
das Gebäude besteht aus mehreren Bauten, welche miteinander verbunden sind.
Für erforderliche Fassadenarbeiten werden Teile des Gebäudes eingerüstet.

Es gelten:

- die zutreffenden DIN-Vorschriften
 - die VOB in allen Teilen in ihrer gegenwärtig gültigen Fassung
 - die allgemeinen technischen Vertragsbestimmungen für Bauleistungen der VOB/C
 - die anerkannten Regeln der Technik
 - die Arbeitsschutzbestimmungen der Berufsgenossenschaften
- soweit sie die o.g. technischen Ausführungen der denkmalschutzrechtlichen Genehmigung berücksichtigen.

Der Bieter hat vor Angebotsabgabe die ausgeschriebenen Bauleistungen vor Ort zu prüfen. Einwände und Bedenken gegen das vorliegende Leistungsverzeichnis, Ausführungsvorschriften oder zu Mengen und Vollständigkeit der Leistung sind vom Bieter unmittelbar bei Abgabe des Angebotes schriftlich vorzubringen.

Für die angebotenen Leistungen übernimmt der AN die Verpflichtung der Vollständigkeit. Haupt- und Nebenleistungen, die sich aus den Positionen des Leistungsverzeichnisses zwangsläufig ergeben, sind einzukalkulieren, auch wenn sie nicht ausdrücklich im Leistungsverzeichnis erwähnt sind.

Mehrleistungen dürfen erst nach vorliegendem schriftlichen Angebot und der Auftragsbestätigung durch den AG ausgeführt werden. Wird ersichtlich, dass eine Überschreitung des Mengensatzes über 10% hinausgeht, so ist der AG unverzüglich schriftlich zu informieren.

Die Abrechnung der Bauleistung erfolgt nach gemeinsamem Aufmaß mit dem AG zu den EP des Angebotes.

Der Bieter bestätigt, dass die nachfolgend aufgeführten Lohnsätze unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt sind und die üblichen Berechnungsmerkmale bereits vollständig beinhalten. Stundenlohnarbeiten sind nur auf ausdrückliche Anweisung des AG und zum Nachweis auszuführen. Eine Vergütung der Stundenlohnarbeiten erfolgt nur dann, wenn sie vor Beginn vereinbart werden. Im Nachweis müssen enthalten sein:

- Art der ausgeführten Leistung
- Ort und Datum
- Anzahl der eingesetzten Arbeitskräfte
- Materialverbrauch

Die Einbeziehung von Nachauftragnehmern ist nur nach vorheriger Abstimmung mit dem AG zulässig.

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
01	Fenster				
01.1	Fenster ausbauen Bestandfenster aus Holz, incl. Fensterbank ausbauen zur Wiederverwendung Fenster gem. Zeichnung Fenstergröße: bis 1,30m x 1,40m	4,000	St
01.2	Einflügeliges Fenster, Holz Lieferung und Montage von einflügeligen Holzfenstern, Drehkipppbeschlag, mit Sprossen, Oberflächenbeschichtung endbehandelt nach Vorgabe der Fenster im Bestand Holzart: Kiefer keilgezinkt Glasleisten: unsichtbare Glasleisten-Befestigung, überfälszte Glasleiste für bessere Dichtigkeit und Optik Beschlag: Marken-Einhand-Beschlag, Sicherheitsstufe basissicherheit Griffe: Standartolive, optisch wie im Bestand Oberfläche: weiß Regenschiene: Holzwetterschenkel, wie Holzoberfläche Verglasung: Ug=1,1 W/m²K Fensterbreite: 0,94 m Fensterhöhe: 1,20 m Bauteil: DG Torhaus und 4.OG Reichstor	2,000	St
01.3	Einflügeliges Fenster, Holz Lieferung und Montage, einflügeliges Holzfenster, Drehkipppbeschlag, mit Sprossen, Oberflächenbeschichtung endbehandelt nach Vorgabe der Fenster im Bestand Holzart: Kiefer keilgezinkt Glasleisten: unsichtbare Glasleisten-Befestigung, überfälszte Glasleiste für bessere Dichtigkeit und Optik Beschlag: Marken-Einhand-Beschlag, Sicherheitsstufe basissicherheit Griffe: Standartolive, optisch wie im Bestand Oberfläche: weiß Regenschiene: Holzwetterschenkel, wie Holzoberfläche Verglasung: Ug=1,1 W/m²K Fensterbreite: 1,30 m Fensterhöhe: 1,37 m Bauteil: OG Torhaus	1,000	St

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

Übertrag €

01.4 **Einflügeliges Fenster, Holz**

Lieferung und Montage, einflügeliges Holzfenster,
 Drehkippsbeschlag, mit Sprossen,
 Oberflächenbeschichtung endbehandelt
 nach Vorgabe der Fenster im Bestand
 Holzart: Kiefer keilgezinkt
 Glasleisten: unsichtbare Glasleisten-Befestigung,
 überfälzte Glasleiste für bessere Dichtigkeit
 und Optik
 Beschlag: Marken-Einhand-Beschlag,
 Sicherheitsstufe basissicherheit
 Griffe: Standartolive, optisch wie im Bestand
 Oberfläche: weiß
 Regenschiene: Holzwetterschenkel, wie Holzoberfläche
 Verglasung: Ug=1,1 W/m²K

Fensterbreite: 0,86 m
 Fensterhöhe: 1,31 m

Bauteil: Giebel, DG Neubau

1,000 St

01.5 **Einflügeliges Fenster, Holz**

Lieferung und Montage, einflügeliges Holzfenster,
 Drehkippsbeschlag, mit Sprossen,
 Oberflächenbeschichtung endbehandelt
 nach Vorgabe der Fenster im Bestand
 Holzart: Kiefer keilgezinkt
 Glasleisten: unsichtbare Glasleisten-Befestigung,
 überfälzte Glasleiste für bessere Dichtigkeit
 und Optik
 Beschlag: Marken-Einhand-Beschlag,
 Sicherheitsstufe basissicherheit
 Griffe: Standartolive, optisch wie im Bestand
 Oberfläche: weiß
 Regenschiene: Holzwetterschenkel, wie Holzoberfläche
 Verglasung: Ug=1,1 W/m²K

Fensterbreite: 0,90 m
 Fensterhöhe: 1,61 m

Bauteil: EG Bergbauhalle

1,000 St

Projekt: 2025-03 Museum, Stadt Borna
 LV: 05 Tischlerarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
Übertrag €				
01.6	Fensterbank innen, Holz Fensterbank für innen, für Fenster aus vorang. Pos. aus Dreischichtplatte mit Anleimer, Halbrundprofil, Oberfläche vor dem Einbau mit Naturharzölimprägnierung einlassen, Befestigung auf Mauerwerk Holzart: Fichte Dicke : 30 mm Breite : 300 mm Länge : bis 1300 mm	5,000 St
01.7	Fenster aufarbeiten Holzfenster im Bestand gangbar machen, aufarbeiten und neu streichen, ggf. defekte Holzteile ausreparieren, Farbe vollständig anschleifen/entfernen Grundierung Holzbauteile, Deckanstrich Holzbauteile, Farbton weiß	10,000 St
01.8	Regiestunden Stundenlohnarbeiten, welche nur nach vorheriger Absprache und Anordnung durch die Bauleitung erfolgen	5,000 h
Summe	01 Fenster		

Projekt: 2025-03 Museum, Stadt Borna
 LV: 05 Tischlerarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
02	Innentüren			
02.1	Innentüren aufarbeiten Innentüren im Bestand aufarbeiten, anschleifen und Farbaufrischung vornehmen	6,000 St
02.2	Innentüren ertüchtigen, Türschließer Nachrüsten eines automatischen Türschließers mit Feststellfunktion, Öffnungswinkel der Türen: 180 Grad Türmaße: 0,80m x 2,01m Bauteil: Torwächterhaus, OG und DG	2,000 St
02.3	Bestandstür ertüchtigen, Lieferung und Montage einer Blockzarge aus Holz, als aufgesetzter Blendrahmen direkt auf das Mauerwerk, inkl. Einbau einer umlaufenden Dichtung und Nachrüsten eines Türschließers mit Feststellfunktion Türmaße: 0,80m x 1,90m Einbauort: Tür zw. DG Torwächterhaus und Reichstor	1,000 St

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

Übertrag €

02.4

Feuerschutztür T30 S

Türelement, Feuerwiderstandsklasse T 30 S, als komplette, funktionsfähige Einheit, einschl.:

- Zargenkonstruktion komplett
- Einbau, Vergießen der Zargen, erforderliche Befestigungen wie Dübel oder Anschweißplatten
- Türblatt aus Holz
- Zarge grundiert
- Beschläge, Zubehör
- Zusätzliches Bearbeiten der Türen vor Übergabe, Gangbarmachen, Einstellen (separate Anfahrt einrechnen)
- Öffnungswinkel der Türen: 180 Grad
- Auflistung der Türelemente mit allen Bestellangaben für die Profilzylinder (Zylinderlänge, Ausmittigkeit, etc.)
- Türelemente nach örtlichem Aufmaß fertigen

Zargen:

- Zargen als Stahlblech-Umfassungsargen
- Blechstärke der Zargen : mind.1,5 mm
- einfach gefälzt
- Umbug zur Wand: 10 mm
- Zargendichtung

Türblatt:

- einfach gefälzt
- Einleimer : Holz, sichtbar
- Einlage : Vollspanplatte
- Deckplatten : Hartfaserplatten, d= mind. 3 mm
- Beschichtung : Kunststoff
- Türblattstärke: mind. 40 mm
- Türblätter nach Einbau der Zargen ausbauen und zwischenlagern, um Beschädigungen zu vermeiden

Beschläge:

- Türbänder justierbar, streichfähig
- Einsteckschloß:
- Drücker-Garnitur : Edelstahl
- Obertürschließer mit Feststellfunktion, Gewändeanschluß: Mauerwerk/Beton 1-teilig

Baurichtmaß: 900/2010 mm

Wand : massiv

Einbauort: EG Torwächterhaus

1,000 St

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

Übertrag €

02.5

Feuerschutztür T30, ds

Türelement, Feuerwiderstandsklasse T 30, als komplette, funktionsfähige Einheit, einschl.:

- Zargenkonstruktion komplett
- Einbau, Vergießen der Zargen, erforderliche Befestigungen wie Dübel oder Anschweißplatten
- Türblatt aus Holz
- Zarge grundiert
- Beschläge, Zubehör
- Zusätzliches Bearbeiten der Türen vor Übergabe, Gangbarmachen, Einstellen (separate Anfahrt einrechnen)
- Öffnungswinkel der Türen: 180 Grad
- Auflistung der Türelemente mit allen Bestellangaben für die Profilylinder (Zylinderlänge, Ausmittigkeit, etc.)
- Türelemente nach örtlichem Aufmaß fertigen

Zargen:

- Zargen als Stahlblech-Umfassungsargen
- Blechstärke der Zargen : mind.1,5 mm
- einfach gefälzt
- Umbug zur Wand: 10 mm
- Zargendichtung

Türblatt:

- einfach gefälzt
- Einleimer : Holz, sichtbar
- Einlage : Vollspanplatte
- Deckplatten : Hartfaserplatten, d= mind. 3 mm
- Beschichtung : Kunststoff
- Türblattstärke: mind. 40 mm
- Türblätter nach Einbau der Zargen ausbauen und zwischenlagern, um Beschädigungen zu vermeiden

Beschläge:

- Türbänder justierbar, streichfähig
- Einsteckschloß:
- Drücker-Garnitur : Edelstahl
- Obentürschließer

Gewändeanschluß: Mauerwerk/Beton
 1-teilig
 Baurichtmaß: 1010/2010 mm
 Wand : massiv

Einbauort: OG, An der Mauer 4

1,000 St

02.6

Regiestunden

Stundenlohnarbeiten, welche nur nach vorheriger Absprache und Anordnung durch die Bauleitung erfolgen

5,000 h

Summe **02** **Innentüren**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
03	Außentüren				
03.1	Fenstertür, Terrassentür Lieferung und Montage, einflügelige Terrassentür, Drehkippschlag, mit Sprossen, Oberflächenbeschichtung endbehandelt nach Vorgabe der Fenster im Bestand Holzart: Kiefer keilgezinkt Glasleisten: unsichtbare Glasleisten-Befestigung, überfällte Glasleiste für bessere Dichtigkeit und Optik Beschlag: Marken-Einhand-Beschlag, Sicherheitsstufe basissicherheit Griffe: Standartolive, optisch wie im Bestand Oberfläche: weiß Regenschiene: Holzwetterschenkel, wie Holzoberfläche Verglasung: Ug=1,1 W/m²K Gewändeanschluß: Mauerwerk Einbauort: DG Neubau Öffnungsmaß: 1,01m x 2,01m	1,000	St
03.2	Panikschloß Schloß mit Panikfunktion für 1-teilige Türe aus vorang. Pos. liefern und montieren	1,000	St
03.3	Eingangstür aufarbeiten zweiflügelige Einganstür aus Holz von innen und außen aufarbeiten und streichen, inkl. Türzargen Türgröße: 1,64m x 2,74m	1,000	St
03.4	Nebeneingangstür aufarbeiten einflügelige Nebeneinganstür aus Holz von innen und außen aufarbeiten und streichen, inkl. Türzargen Türgröße: 1,06m x 2,30m	1,000	St
03.5	Regiestunden Stundenlohnarbeiten, welche nur nach vorheriger Absprache und Anordnung durch die Bauleitung erfolgen	5,000	h
Summe	03 <u>Außentüren</u>			

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
04	Fußböden			
04.1	Dielenboden abschleifen/versiegeln Dielenboden im OG Neubau abschleifen, grundieren und neu versiegeln Angeb. Fabrikat: _____	72,000 m²
04.2	Holzpflaster, Voranstrich Voranstrich für die Verlegung von Holzpflaster auf vorhandenen Zementestrichboden	205,000 m²
04.3	Holzpflaster, Eiche Holzpflaster, vierseitig gehobelt und nicht imprägniert, im Verband mit Spezialkleber pressverlegen, Einbau erforderlicher Bewegungsfugen und Trennfugen bei Raumwechsel Untergrund: Betonestrich, vorbehandelt Dicke : 22 mm Holzart : Eiche Klotzgröße:40/80mm	205,000 m²
04.4	Korkstreifen,Holzpflaster,Bewegungsfuge Korkstreifen, gepresst, in Bewegungsfuge einlegen, Holzpflasterboden. Dicke: 10 mm	18,000 m
04.5	Sockelleiste, Eiche Holz-Sockelleiste passend zu Vorang. Pos. liefern und verlegen, Eckenausbildung durch passgenaues Gehrungsschneiden mit feinzahniger Säge Holzart : Eiche Oberfläche: lackiert, farblos	135,000 m
04.6	Regiestunden Stundenlohnarbeiten, welche nur nach vorheriger Absprache und Anordnung durch die Bauleitung erfolgen	5,000 h
Summe	04 Fußböden		

Projekt: 2025-03
LV: 05

Museum, Stadt Borna
Tischlerarbeiten

ZUSAMMENSTELLUNG

01	Fenster €
02	Innentüren €
03	Außentüren €
04	Fußböden €

Summe LV €
zuzüglich 19,00 % Mwst €
Gesamtsumme Brutto €

Datum: Unterschrift / Stempel: