wetzel
bauplanung bauüberwachung

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projektdaten

Projekt: **23-G3-04** **SZM Seiffen**
PLZ/Ort:
Straße:

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:	Öffentliche Ausschreibung
Ort der Angebotsabgabe:	Gemeinde Seiffen
Datum der Angebotseröffnung:	14.07.2025
Uhrzeit der Angebotseröffnung:	10:00
Zuschlagsfrist:	

Ausführungstermine

Ausführungsbeginn:	(Soll)	11.08.2025
Ausführungsende:	(Soll)	19.09.2025

Auftragsdaten

Auftraggeber: Verwaltungsgemeinschaft Kurort
Seiffen – Deutschneudorf – Heidersdorf
Erfüllende Gemeinde Kurort Seiffen
Straße: Am Rathaus 4
PLZ/Ort: 09548 Kurort Seiffen

Auftragnehmer:
Straße:
PLZ/Ort:

Leistungsverzeichnis: **L01** **TROCKENLEGUNG SPIELZEUGMUSEUM**

Auftragssumme:	**EUR**
Zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer:	EUR
Auftragssumme brutto:	**EUR**

wetzel
bauplanung bauüberwachung

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	**23-G3-04**	**SZM Seiffen**	
LV:	**L01**	**TROCKENLEGUNG SPIELZEUGMUSEUM**	**Währung: EUR**

Ordnungszahl	Kurztext	Seite
1.	SICHERHEITSEINRICHTUNGEN, BAUSTELLENEINRICHTUNG	4
1.1.	SICHERHEITSEINRICHTUNGEN	4
1.2.	BAUSTELLENEINRICHTUNG	6
2.	VORBEREITENDE ARBEITEN	8
2.1.	ABBRUCH- UND MAURERARBEITEN	8
3.	TROCKENLEGUNG AUSSENMAUERWERK	15
3.1.	TROCKENLEGUNG UND ABDICHTUNG	15
3.2.	PUTZ- UND MALERARBEITEN	20
	Zusammenstellung	21

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	**23-G3-04**	**SZM Seiffen**	
LV:	**L01**	**TROCKENLEGUNG SPIELZEUGMUSEUM**	**Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

Die nachfolgend beschrieben Leistungen werden im Erdgeschoss des Spielzeugmuseums in Seiffen ausgeführt. Geplant ist die Trockenlegung des Mauerwerkes im historischen Teil des Gebäudes.

1. *Herstellung eines Durchgangs im Mauerwerk zwischen giebelseitigem Anbau und dem Magazin. Einbau einer Bautür. Der Profilzylinder wird vom AG geliefert.*

2. *Ausbau Fenstergitter, Ausbau und Entsorgung Fensterelemente einschließlich der inneren und äußeren Fensterbänke, Abschlagen des Wandputzes in den Fensterlaibungen. Schließen der Fensteröffnungen mit KS-Mauerwerk.*

Achtung: Eine Staubschutzwand zwischen den **ca. 80 cm breiten Arbeitsbereich** und den fahrbaren Archivschränken wird bauseits errichtet. Die Fenster einschließlich Gitter schützen das Magazin des Spielzeugmuseums vor Einbruch. Es muss sichergestellt werden, dass die Fensteröffnungen nach Ausbau der Bestandselemente bis zum Ende der täglichen Arbeitszeit mit Mauerwerk komplett verschlossen werden.

Aufgrund des beengten Arbeitsraumes ist eine Besich tigung der Baustelle vor Angebotsabgabe zu empfehlen. Die Terminabstimmung erfolgt über das Erzebirgische Spielzeug- museum Seiffen.

3. *Abschlagen des Innenputzes an Außenwänden bis zu einer Höhe von ca. 2,50 m. Abtragen des Mutterbodens zwischen Spielzeugmuseum und angrenzenden Bachlauf. Rückbau einer Betonvorlage mit Außenmaßen von ca. 0,5 m x 0,5 m vor der Außenwand im Freien. Aushub einer Arbeitsgrube mit einer durchschnittlichen Tiefe von 1,0 m auf einer Länge von ca. 22,0 m. Rückbau und Entsorgung bestehender Regenwasserleitungen. Rückbau des vorhandenen WDVS im betroffenen Wandbereich.*

4. *Herstellen eines etwa 10 cm tiefen Schlitzes mit einer Breite von ca. 15 cm vor Außenwänden im Bestandsestrich bis auf Höhe der horizontalen Abdichtung. Diese sollte bei der Ausführung nicht beschädigt werden. Der Schlitz dient zum späteren Anschluß der vertikale Abdichtung auf der Innenseite der Außenwände an die horizontale Abdichtung unter dem Estrich im Magazin.*

5. *Querschnittsabdichtung im Säge-Schneideverfahren von außen, Einbau der Kunststoffplatten und hohlraumfreies Verpressen der Dichtungsebene mit quellfähigem, schwindfrei aushärtendem Zementmörtel.*

Da im Magazin empfindliches Museumsgut gelagert ist, muss Wasser aus dem Schneidevorgang unbedingt von außen ins Freie abgesaugt werden. Die Belastung mit Wasser muss im Magazinbereich ausgeschlossen werden!

6. *Betonieren einer ca. 12 cm dicken Betonvorlage vor das vorhandene Mauerwerk der Außenwand, vertikale Abdichtung der Außenwand, Verlegung Dränage und RW-Leitung, Anarbeiten WDVS an bestehende Fassadendämmung, Verfüllen der Baugrube, Einbau von Oberboden und*

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	**23-G3-04**	**SZM Seiffen**	
LV:	**L01**	**TROCKENLEGUNG SPIELZEUGMUSEUM**	**Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Graseinsaat.			
	***7.** Einbau einer Negativabdichtung und Dämmung auf der Wandinnenseite der Außenwände. Putzen der Wandflächen, Schließen des Schlitzes im Fußbodenbereich. Schließen der hergestellten Wandöffnung, Beschichtung der Innenseite der Außenwände mit Silikatfarben-Anstrich.*			
1.	**SICHERHEITSEINRICHTUNGEN, BAUSTELLENEINRICHTUNG**			
1.1.	**SICHERHEITSEINRICHTUNGEN**			
1.1.10.	**Einholung der Auskunftserteilung über Versorgungsleitungen (Schachtscheine)** Einholung der Auskunftserteilung über Versorgungsleitungen (Schachtscheine)	5,000 St	.....	.....
1.1.20.	**Verkehrseinr. temporär Leitbake RA2 Pfeilbake aufbauen abbauen** Verkehrseinrichtung nach StVO, temporär, Leitbake, TL Leitbaken, spezifischer Rückstrahlwert RA2 DIN EN 12899-1, als Pfeilbake, einseitig, aufbauen und abbauen.	20,000 St	.....	.....
1.1.30.	**Verkehrseinr. temporär Leitbake RA2 Pfeilbake vorhalten** Verkehrseinrichtung nach StVO, temporär, Leitbake, TL Leitbaken, spezifischer Rückstrahlwert RA2 DIN EN 12899-1, als Pfeilbake, einseitig, vorhalten, Positionsmenge = Produkt aus '20' (Vorhaltemenge) mal '5' (Vorhaltedauer)	100,000 StWo	.....	.....
1.1.40.	**Bauzaun Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m aufstellen räumen** Bauzaun, auf unbefestigtem Untergrund, aus Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und Vergitterung, mit Standfüßen, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m, aufstellen und räumen.	25,000 m	.....	.....

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	**23-G3-04**	**SZM Seiffen**	
LV:	**L01**	**TROCKENLEGUNG SPIELZEUGMUSEUM**	**Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.1.50.	**Bauzaun Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m vorhalten** Bauzaun, auf unbefestigtem Untergrund, aus Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und Vergitterung, mit Standfüßen, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m, vorhalten, Positionsmenge = Produkt aus '25' (Vorhaltemenge) mal '5' (Vorhaltedauer)	125,000 mWo	.....	.....
Summe 1.1.	**SICHERHEITSEINRICHTUNGEN**			**.....**

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	**23-G3-04**	**SZM Seiffen**	
LV:	**L01**	**TROCKENLEGUNG SPIELZEUGMUSEUM**	**Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.2.	**BAUSTELLENEINRICHTUNG**				
1.2.10.	**Baustelleneinrichtung** Einrichten, Vorhalten über die gesamte Bauzeit sowie Räumen der Baustelle und Wiederherstellung des Geländes einschl. Entfernung von Verunreinigungen, mit folgenden in den Pauschalpreis einzurechnenden Leistungen: - Herrichten der erforderl. Lager- und Arbeitsplätze; - Tagesunterkünfte; - notwendige Geräte, Werkzeuge und Hilfsmittel; - Material-Vorhaltekosten; - Lohnkosten; - Personalkosten; - alle sonstigen Kosten, die der Auftragnehmer zur ordnungsgemäßen Durchführung der Bauaufgabe zu erbringen hat; - Sicherungsmaßnahmen insbesondere der Verkehrswege auf und vor dem Grundstück, im Gebäude, auf Zufahrten, Bürgersteigen, einschl. Säuberung u.ä.; für eine ausreichende Wegebeleuchtung ist zu sorgen; - ebenso sind die Nachbargrundstücke an der Grenze absolut zuverlässig und unfallsicher für die gesamte Bauzeit bis zur Übergabe zu schützen; Maßgeblich sind ebenso die Forderungen des Amtes für öffentliche Ordnung, der Bauberufsgenossenschaften und sonst mitwirkender Behörden, Amtsstellen und Körperschaften. Leistungen, die der Auftraggeber über die oben definierten Bereiche hinaus fordert, sind in den nachfolgenden Positionen beschrieben und werden gesondert vergütet.	1,000	psch	.....	
1.2.20.	**Tragkonstr. Holz B 2 m H 1 m aufstellen räumen Einbau standsicher** Tragkonstruktion aus Holz, für Bauschild, Bauschild wird gesondert vergütet, Breite '2' m, Höhe '1' m, aufstellen und räumen, einschl. standsicherem Einbau in den Boden, Höhe Unterkante über Oberfläche Gelände '3' m.	1,000	St	.....	.....
1.2.30.	**Tragkonstr. Holz B 2 m H 1 m vorhalten** Tragkonstruktion aus Holz, für Bauschild, Bauschild wird gesondert vergütet, Breite '2' m, Höhe '1' m, vorhalten, Positionsmenge = Produkt aus '1' (Vorhaltemenge) mal '15' (Vorhaltedauer)				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: **23-G3-04** **SZM Seiffen**
LV: **L01** **TROCKENLEGUNG SPIELZEUGMUSEUM** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		15,000	StMt	.....	.....
1.2.40.	**Chemie-Toilette aufstellen räumen** Chemie-Toilette aufstellen und räumen.				
		1,000	St	.....	.....
1.2.50.	**Chemie-Toilette vorhalten** Chemie-Toilette vorhalten, einschl. wöchentlicher Leerung und Reinigung, Positionsmenge = Produkt aus '1' (Vorhaltemenge) mal '5' (Vorhaltedauer)				
		5,000	StWo	.....	.....
	Summe 1.2. **BAUSTELLENEINRICHTUNG**				.....
	Summe 1. **SICHERHEITSEINRICHTUNG…**				.....

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	**23-G3-04**	**SZM Seiffen**	
LV:	**L01**	**TROCKENLEGUNG SPIELZEUGMUSEUM**	**Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.	**VORBEREITENDE ARBEITEN**			
2.1.	**ABBRUCH- UND MAURERARBEITEN**			
2.1.10.	**Durchbruch herstellen Mauerwerk Mauerziegel 20000-25000cm2 T 55-60cm nicht schadstoffbelastet 15kN/m3 v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.** Durchbruch herstellen, Untergrundfläche senkrecht, aus Mauerwerk aus Mauerziegel, 2-seitig geputzt, Einzelöffnung über 20000 bis 25000 cm2, Tiefe über 55 bis 60 cm, Hilfsschnitte werden nicht gesondert vergütet, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Zuordnung LAGA Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 15 kN/m3, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung im Erdgeschoss, Ausführung lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet.	1,000 St	.....	.....
2.1.20.	**Tür Stahlblech B 1-1,25m H 1-1,25m einbauen ausbauen** Behelfsmäßige Tür, einflügelig, aus Stahlblech, im Bauwerk, Breite über 1 bis 1,25 m, Höhe über 1 bis 1,25 m, einbauen und ausbauen.	1,000 St	.....	.....
2.1.30.	**Tür Stahlblech B 1-1,25m H 1-1,25m vorhalten** Behelfsmäßige Tür, einflügelig, aus Stahlblech, im Bauwerk, Breite über 1 bis 1,25 m, Höhe über 1 bis 1,25 m, vorhalten, Positionsmenge = Produkt aus '1' (Vorhaltemenge) mal '.....' (Vorhaltedauer)	5,000 StWo	.....	.....
2.1.40.	**Ausbau Fenstergitter** zerstörungsfreier Ausbau Fenstergitter 1,45 m x 1,65 m (innen für Fensterelement montiert, beidseitig in Mauerwerk verankert, Zwischenlagerung auf dem Baugrundstück, Elemente bleiben Eigentum des AG.	13,000 St	.....	.....

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	**23-G3-04**	**SZM Seiffen**	
LV:	**L01**	**TROCKENLEGUNG SPIELZEUGMUSEUM**	**Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

2.1.50. **Fenster Holz/Holzwerkstoff abbrechen nicht schadstoffbelastet H 1650 mm B 1450 mm Rahmen-D 68 mm Glas-D 10 mm v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen AVV170904 Vergüt.Entsorg. AN**

Abbruch des Fensters, des Einfachfensters, mit Verglasung, 3-teilig, aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A II,
Höhe Blendrahmen '1650' mm,
Breite Blendrahmen '1450' mm,
Dicke Rahmen '68' mm,
Dicke Verglasung '10' mm, Isolierverglasung, 2-fach, einschl. Blendrahmen, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshöhe bis 2 m, Erschwernis durch horizontale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz,
horizontaler Förderweg '25' m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, ohne Funkenfreisetzung,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

13,000 St ....

2.1.60. **Fensterbank Holz/Holzwerkstoff abbrechen nicht schadstoffbelastet B 25cm D 3cm v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen AVV170904 Vergüt.Entsorg. AN**

Abbruch der Fensterbank, aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A II, Breite 25 cm, Dicke 3 cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 2 m, Erschwernis durch vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz,
vertikaler Förderweg '25' m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

20,000 m ....

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	**23-G3-04**	**SZM Seiffen**	
LV:	**L01**	**TROCKENLEGUNG SPIELZEUGMUSEUM**	**Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

2.1.70. **Fensterbank Alu abbrechen nicht schadstoffbelastet B 20cm L 1,4-1,5m D 0,7mm v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen AVV170402 Vergüt.Entsorg. AN**

Abbruch der Fensterbank, aus Aluminium, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Breite 20 cm, Einzellänge über 1,4 bis 1,5 m, Dicke 0,7 mm, Ausführung im Freien, Arbeitshöhe bis 2 m, Erschwernis durch horizontale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz, horizontaler Förderweg '25' m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170402 Aluminium,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

20,000 m ....

2.1.80. **Putz Leibung B 20 cm abbrechen nicht schadstoffbelastet D 3 cm 13kN/m3 v.Hand laden transp. LKW AN entsorgen AVV170107 Vergüt.Entsorg. AN**

Abbruch von Putz an Leibung,
Breite Leibung '20' cm, Dispersionsputz, ohne Putzträger, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Zuordnung LAGA Z 0 (uneingeschränkter Einbau),
Abbruchdicke '3' cm, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 13 kN/m3, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 2 m, Erschwernis durch vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz, vertikaler Förderweg '25' m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170107 Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

15,000 m2 ....

2.1.90. **Mauerwerk Außenwand KS L SFK12 RDK1,6 D 17,5cm M5 3DF(240/175/113) 2-3m2 EG**

Mauerwerk der Außenwand, für späteren Putzauftrag, Kalksandstein, DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402, KS L, Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,6, Mauerwerksdicke 17,5 cm, Mauermörtel M 5 DIN 18580 oder

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: **23-G3-04** **SZM Seiffen**
LV: **L01** **TROCKENLEGUNG SPIELZEUGMUSEUM** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	DIN 20000-412 in Verbindung mit DIN EN 998-2, 3 DF (240/175/113), Arbeitshöhe bis 3,5 m, in Einzelflächen über 2 bis 3 m2, Ausführung im Erdgeschoss.			
		35,000 m2	.....	.....
2.1.100.	**Einbinden Mauerwerk D 17,5-24cm** Mauerwerk durch Einbinden an vorh. Wand aus Mauerwerk anschließen, Mauerwerksdicke über 17,5 bis 24 cm.			
		45,000 m	.....	.....
2.1.110.	**Putz Innenwand abbrechen nicht schadstoffbelastet D 3 cm 13kN/m3 v.Hand laden transp. LKW AN entsorgen AVV170107 Vergüt.Entsorg. AN** Abbruch von Putz an Innenwand, Kalkzement-Normalputzmörtel (GP), ohne Putzträger, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Zuordnung LAGA Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Abbruchdicke '3' cm, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 13 kN/m3, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3 m, Erschwernis durch horizontale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz, horizontaler Förderweg '25' m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170107 Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.			
		65,000 m2	.....	.....
2.1.120.	**Streifenfundament Beton abbrechen nicht schadstoffbelastet 24kN/m3 B 30-40cm D 50 cm Geräteeinsatz mgl. Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen AVV170101 Vergüt.Entsorg. AN** Abbruch des Streifenfundaments aus unbewehrtem Beton, Normalbeton, Betonfestigkeitsklasse gemäß Bestandsunterlagen, eine Überschreitung der Betondruckfestigkeit(en) gemäß Bestandsunterlagen im dort zugrunde gelegten Druckfestigkeitssystem (Nennfestigkeiten bzw. charakteristische Festigkeiten) bis zu 2 Druckfestigkeitsklassenstufen ist einzukalkulieren, Betonfestigkeitsklasse 'C 25/30' ohne Bekleidungen und Beschichtungen, im Rahmen einer			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	**23-G3-04**	**SZM Seiffen**	
LV:	**L01**	**TROCKENLEGUNG SPIELZEUGMUSEUM**	**Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Charakterisierung sortenreiner Bauschutt, Klasse RC-2 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, reines Betonmaterial, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, Abbruchbreite über 30 bis 40 cm, Abbruchdicke '50' cm, Ausführung im Freien, Erschwernis durch horizontale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz, horizontaler Förderweg '25' m, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 2,5 t, Ausführung staubarm TRGS 559, ohne Zerkleinerung, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.	6,000 m3	.....	.....
2.1.130.	**Oberboden abtragen laden fördern lagern BG1 GU Abtrag-H 10-20cm** Oberboden, profilgerecht abtragen, laden, fördern und geordnet lagern, Bodengruppe 1 DIN 18915 (organisch), eine Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Abtragshöhe über 10 bis 20 cm, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.	70,000 m2	.....	.....
2.1.140.	**Auffüllung Baugrube lösen lagern B 2-3m L 20-25m T bis 1m GW** Auffüllung für Baugrube, nach Abtrag des Oberbodens, profilgerecht lösen, außerhalb der Baugrube lagern, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Gesamtbreite über 2 bis 3 m, Gesamtlänge über 20 bis 25 m, Aushubtiefe bis 1 m, Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GW DIN 18196 (weitgestuftes Kies-Sand-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 1 m, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020, - Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.	45,000 m3	.....	.....

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	**23-G3-04**	**SZM Seiffen**	
LV:	**L01**	**TROCKENLEGUNG SPIELZEUGMUSEUM**	**Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.1.150.	**Untergrund reinigen Mauerwerk D 0,5-1cm Heißwasserstrahlen laden LKW AN** Reinigen des Untergrundes aus Mauerwerk, von grober Verschmutzung, Dicke über 0,5 bis 1 cm, durch Heißwasserstrahlen mit Reinigungsmittel, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, die Entsorgung wird gesondert vergütet.	40,000 m2	.....	.....
2.1.160.	**Entwässerungskanal Kunststoff AD 100-150mm abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen AVV170203 Vergüt.Entsorg. AN** Abbruch des Entwässerungskanals aus Kunststoff, Außendurchmesser über 100 bis 150 mm, im Freien, Höhe bis 2 m, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Erschwernis durch horizontale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz, horizontaler Förderweg '25' m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170203 Bau- und Abbruchabfall, Kunststoff, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.	20,000 m	.....	.....
2.1.170.	**Schlitz herstellen sägen Beton B 15 cm T 10 cm nicht schadstoffbelastet 24kN/m3 v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen AVV170101 Vergüt.Entsorg. AN** Schlitz herstellen, durch Sägen, Untergrundfläche waagerecht, in unbewehrten Beton, Normalbeton, einseitig beschichtet, Schlitzbreite '15' cm, Schlitztiefe '10' cm, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Charakterisierung sortenreiner Bauschutt, Klasse RC-2 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, reines Betonmaterial, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung innerhalb des Bauwerks, einseitig wandbündig, Erschwernis durch horizontale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz, horizontaler Förderweg '25' m, Ausführung lärmarm, Lärmpegel			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	**23-G3-04**	**SZM Seiffen**	
LV:	**L01**	**TROCKENLEGUNG SPIELZEUGMUSEUM**	**Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.			
		40,000 m	.....	.....
2.1.180.	**WDVS Außenwand Oberputz PS-Hartschaum abbrechen nicht schadstoffbelastet 0,3kN/m2 D 14 cm v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen AVV170904 Vergüt.Entsorg. AN** Abbruch von Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) an Außenwand, Oberfläche mit Oberputz, Silikonharzputz, Dämmschicht aus Polystyrol-Hartschaum, Befestigung geklebt, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Flächenlast des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 0,3 kN/m2, Abbruchdicke '14' cm, Ausführung im Freien, Arbeitshöhe bis 2 m, Erschwernis durch horizontale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz, horizontaler Förderweg '25' m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.			
		40,000 m2	.....	.....
2.1.190.	**Öffnung ausmauern D 24cm HLzA NF(240/115/71)** Öffnung ausmauern in Wand aus Mauerwerk, Wanddicke 24 cm, mit Blockziegeln DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN 20000-401 oder nach Zulassung, HLzA, NF (240/115/71), kraftschlüssig an vorh. Bauteil anschließen.			
		5,000 m2	.....	.....
Summe 2.1.	**ABBRUCH- UND MAURERAR…**			**.....**
Summe 2.	**VORBEREITENDE ARBEITEN**			**.....**

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	**23-G3-04**	**SZM Seiffen**	
LV:	**L01**	**TROCKENLEGUNG SPIELZEUGMUSEUM**	**Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
3.	**TROCKENLEGUNG AUSSENMAUERWERK**			
3.1.	**TROCKENLEGUNG UND ABDICHTUNG**			
3.1.10.	**Auffüllung Graben Dräne lösen lagern Sohlen-B 0,5-0,6m T bis 0,5m GW** Auffüllung der Gräben für Dräne, ab Baugrubensohle, profilgerecht lösen, seitlich lagern, Abfall ist nicht gefährlich, Zuordnung LAGA Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Breite der Sohle über 0,5 bis 0,6 m, Aushubtiefe bis 0,5 m, Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GW DIN 18196 (weitgestuftes Kies-Sand-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 2 m, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020, - Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.	12,000 m3	.....	.....
3.1.20.	**Ortbeton Wand-Pfeilervorlage an Wänden unbewehrt C25/30** Ortbeton Wand-/Pfeilervorlage, an Wand, als unbewehrter Beton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung.	4,000 m3	.....	.....
3.1.30.	**Querschnittsabdichtung Säge-Schneideverf. Kunststoffplatte Zementmörtel Naturstein-Wand D 50-75cm** Nachträgliche Querschnittsabdichtung der Wand, mechanisch, durch Säge- und Schneideverfahren und Einbringen von Platten aus Kunststoff, Dicke mind. 2 mm, Wand statisch sichern durch Verkeilen des gesamten Wandquerschnittes, Fugenränder verdämmen, nach Einbringen der Dichtung hohlraumfrei mit quellfähigem, schwindfrei aushärtendem Zementmörtel verpressen, Wand aus Naturstein, Dicke über 50 bis 75 cm.	70,000 m	.....	.....
3.1.40.	**Hohlraum füllen Wand D 60-70cm injizieren Zementleim** Hohlraum verfüllen, Bauteil Wand, Normalbeton, ermittelte Druckfestigkeit bis 10 N/mm2, Feuchtezustand feucht (DP), Bauteildicke über 60 bis 70 cm, durch Injizieren (I) abdichten, mit hydraulischem Bindemittel, mit Zementleim, einschl. Bohrpacker setzen und beseitigen, Bohrlöcher schließen, an vorh. Oberflächenstruktur angleichen, Abrechnung erfolgt nach verbrauchter Menge Verfüllstoff, Volumen Hohlraum bis 50 l.			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	**23-G3-04**	**SZM Seiffen**	
LV:	**L01**	**TROCKENLEGUNG SPIELZEUGMUSEUM**	**Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		100,000 kg	.....	.....
3.1.50.	**Abdichtung Wand W2.1-E PMBC D 4mm 2-schichtig Spachtelverf Verstärkungseinlage** Abdichtung erdberührter Wände DIN 18533-1 und DIN 18533-3, Raumnutzungsklasse RN3-E (hohe Anforderung), Wassereinwirkungsklasse W2.1-E (mäßige Einwirkung von drückendem Wasser bis 3 m Eintauchtiefe), Rissklasse R3-E (hoch), Rissüberbrückungsklasse RÜ3-E (hohe Rissüberbrückung bis 1 mm, Rissversatz bis 0,5 mm), mit kunststoffmodifizierter Bitumen-Dickbeschichtung (PMBC), Trockenschichtdicke mind. 4 mm, 2-schichtig, im Spachtelverfahren aufbringen, einschl. Verstärkungseinlage, Untergrund Beton.	30,000 m2	.....	.....
3.1.60.	**Gesimsabdeck. Titanzink D 1mm Zuschnitt-B 400mm 3xgekantet Trennschicht G200DD** Gesimsabdeckung aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), Dicke 1 mm, Zuschnittbreite 400 mm, 3 x gekantet, einschl. Tropfkante als Wulst, einseitig, Nahtausbildung gestoßen und hinterlegt, kleben mit Kaltklebemasse auf Bitumenbasis, Untergrund Normalbeton, mit Gefälle, einschl. Trennschicht aus Dachdichtungsbahnen DIN EN 13707 - G 200 DD, besandet.	22,000 m	.....	.....
3.1.70.	**WDVS Wand PS-Hartschaum EPS 0,035W/(mK) einlagig D 140mm mineral.Werktrockenmörtel D 3-5mm Oberputz OP Dispersions-Silikatputz Reibeputz-Struktur Körnung 3mm** Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, schwerentflammbar, an Wand, Untergrund geputzt, Dämmstoff aus Polystyrol-Hartschaum, EPS DIN EN 13163, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), einlagig, Dämmschichtdicke 140 mm, als Platte, mit Nut- und Federausbildung, geklebt und konstruktiv gedübelt mit Dübeln, oberflächennah versenkt, mit Rondellen, Armierungsputz aus mineralischem Werktrockenmörtel, Armierungsputz Dicke 3 bis 5 mm, einschl. Armierungsgewebe, Oberputz DIN 18550-1, Dispersions-Silikatputz, in Reibeputz-Struktur, mit algiziden und fungiziden Zusatzstoffen, Körnung 3 mm.	40,000 m2	.....	.....

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	**23-G3-04**	**SZM Seiffen**	
LV:	**L01**	**TROCKENLEGUNG SPIELZEUGMUSEUM**	**Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
3.1.80.	**Egalisierungsanstrich Dispersionssilikatfarbe Wand** Einmaliger Egalisierungsanstrich aus Dispersionssilikatfarbe, auf Wänden, im Farbton des Oberputzes.	40,000 m2	.....	.....
3.1.90.	**Dränltg TP A PVC-U DN100 Graben** Dränleitung aus Kunststoff-Vollsickerrohr, Form A, PVC-U DIN 1187, DN 100, in vorh. Graben.	22,000 m	.....	.....
3.1.100.	**Abwasserkanal PVC-U homogen Regenwasser OD DN160 Graben verbaut Bettung Typ1 Bettungs-D 10cm Ein-Korn-Kies ob.Schicht Ein-Korn-Kies** Abwasserkanal aus PVC-U-Rohren DIN EN 1401-1, homogenes Vollwandrohr, für Regenwasser, DN/OD 160, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. verbauten Graben, einschl. Bettung Typ 1, Dicke der unteren Bettungsschicht mind. 10 cm, aus Ein-Korn-Kies, obere Bettungsschicht aus Ein-Korn-Kies, Dicke der oberen Bettungsschicht gemäß beiliegender statischer Berechnung.	20,000 m	.....	.....
3.1.110.	**Sickerpackung Kies Ltg DN100 H 10cm H 10cm B 30cm** Sickerpackung aus Kies, Körnung 16/32, für Leitung, DN 100, Höhe über Grabensohle 10 cm, Höhe über Rohrscheitel 10 cm, Grabenbreite 30 cm.	22,000 m	.....	.....
3.1.120.	**Sand Abdeckung Rohr AD 100-200mm einbauen verdichten D 15-20cm** Sand, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, liefern, für Abdeckung von Rohrleitungen, Außendurchmesser über 100 bis 200 mm, profilgerecht einbauen und verdichten, in Graben für Dräne, Schichtdicke über 15 bis 20 cm.	6,000 m3	.....	.....
3.1.130.	**Hinterfüllung mit Lagermaterial** Hinterfüllung von Gräben mit Lagermaterial	15,000 m3	.....	.....

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	**23-G3-04**	**SZM Seiffen**	
LV:	**L01**	**TROCKENLEGUNG SPIELZEUGMUSEUM**	**Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
3.1.140.	**Planum Vegetationsflächen, Baugrund aufreißen** Planum Vegetationsflächen, Baugrund aufreißen	70,000 m2	.....	.....
3.1.150.	**Oberboden gelagert auftragen BG1 GU** Oberboden, seitlich gelagert, profilgerecht auftragen, Bodengruppe 1 DIN 18915 (organisch), eine Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch).	70,000 m2	.....	.....
3.1.160.	**Rasenansaat Gebrauchsrasen** Rasenansaat mit gebieteigenem Saatgut als Trocken-Ansaat Ursprungsgebiet Saatgut: UG 08 Erz- und Elbsandsteingebirge Ansaatmenge: 10 g/m2 Mengenermittlung: nach Lieferschein bzw. Wiegekarte	70,000 m2	.....	.....
3.1.170.	**Grundierung Kunststofflösung Außenwand** Grundierung für flüssig aufzubringende Abdichtungen, aus Kunststofflösung, auf Außenwand.	40,000 m2	.....	.....
3.1.180.	**Sanierputz Außenwand Spritzbewurf Zement-Putzmörtel Grundputz Kalkzement-Putzmörtel D bis 10mm Sanierputz Kalkzement-Putzmörtel gefilzt D 15-20mm** Sanierputzsystem aus Spritzbewurf, Porengrundputz und einlagigem Sanierputz, innen DIN 18550-2, auf Außenwand, Untergrund mittel bis hoch versalzen, Spritzbewurf Zement-Putzmörtel, Druckfestigkeitsklasse CS IV (über 6 N/mm2) DIN EN 998-1, nicht volldeckend (netzförmig), Porengrundputz, vollflächig, aus Kalkzement-Putzmörtel, Dicke bis 10 mm, Sanierputz aus Kalkzement-Putzmörtel, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 bis 5 N/mm2) DIN EN 998-1, Oberfläche gefilzt, Dicke über 15 bis 20 mm.	40,000 m2	.....	.....
3.1.190.	**Abdichtung Wand W1.2-E mineral Schlämme rissüberbrückend D 2mm Spachtelverf** Abdichtung erdberührter Wände DIN 18533-1 und DIN 18533-3, Raumnutzungsklasse RN2-E (übliche Anforderung), Wassereinwirkungsklasse W1.2-E (Bodenfeuchte und			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	**23-G3-04**	**SZM Seiffen**	
LV:	**L01**	**TROCKENLEGUNG SPIELZEUGMUSEUM**	**Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	nichtdrückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten Wänden mit Dränung), Rissklasse R1-E (gering), Rissüberbrückungsklasse RÜ1-E (geringe Rissüberbrückung bis 0,2 mm), mit mineralischen Dichtungsschlämmen (MDS), rissüberbrückend, mind. 2-mal auftragen, Trockenschichtdicke mind. 2 mm, im Spachtelverfahren aufbringen, Untergrund Mauerwerk.	40,000 m2	.....	.....
3.1.200.	**Entkopplungsplatte Außenwand innenseitig Wand PS-Hartschaum D 60mm geklebt und gedübelt** Polystyrol-Hartschaum-Entkopplungsplatte mit beidseitiger zementären Oberfläche innenseitig auf der Außenwand, Dicke 60 mm, mit Flex-Leistungskleber verklebt und gedübelt, 4 Dübel/m2.	40,000 m2	.....	.....
3.1.210.	**Innenputz einlagig Außenwand Kalkzement-Normalputzm. CSII D 10mm Q2 gefilzt** Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Außenwand, innenseitig, Haftbrücke, Grundierung oder Putzverfestiger werden gesondert vergütet, aus Kalkzement-Normalputzmörtel (GP) DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 bis 5 N/mm2), Dicke 10 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), gefilzt.	40,000 m2	.....	.....
3.1.220.	**Zementestrich Estrich auf Trennschicht über 5kN/m2 C30 F7 D 80mm** Zementestrich CT, als Estrich auf Trennschicht DIN 18560-4, unbewehrt, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten über 4 kN, Flächenlasten über 5 kN/m2), Druckfestigkeitsklasse C30 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F7 DIN EN 13813, Estrichnenndicke 80 mm, für Flächen in Innenräumen, Oberfläche von Hand glätten.	6,000 m2	.....	.....
Summe 3.1.	**TROCKENLEGUNG UND ABD…**			**.....**

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	**23-G3-04**	**SZM Seiffen**	
LV:	**L01**	**TROCKENLEGUNG SPIELZEUGMUSEUM**	**Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
3.2.	**PUTZ- UND MALERARBEITEN**			
3.2.10.	**Innenputz 2lagig Innenwand UP Kalkzement-Normalputzm. D 10mm OP Kalkzement-Putzm. gerieben Körnung 1mm** 2-lagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Innenwand, Putzgrund Mauerwerk, Unterputz DIN EN 998-1 aus Kalkzement-Normalputzmörtel (GP), Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 bis 5 N/mm2), Dicke Unterputz 10 mm, Oberputz aus Kalkzement-Putzmörtel, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), gerieben, Körnung 1 mm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.	60,000 m2	.....	.....
3.2.20.	**Erstbesch Wand Putz Silikatfarbe Silikatfarbe Silikatfarbe** Erstbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Putz, Grundbeschichtung aus Silikatfarbe, haftvermittelnd, Zwischenbeschichtung aus Silikatfarbe, Schlussbeschichtung aus Silikatfarbe, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.	300,000 m2	.....	.....
Summe 3.2.	**PUTZ- UND MALERARBEITEN**			**.....**
Summe 3.	**TROCKENLEGUNG AUSSEN…**			**.....**

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Zusammenstellung

Projekt:	**23-G3-04**	**SZM Seiffen**	
LV:	**L01**	**TROCKENLEGUNG SPIELZEUGMUSEUM**	**Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
1.	**SICHERHEITSEINRICHTUNGEN, BAUSTELLENEINRICHTUNG**	
1.1.	SICHERHEITSEINRICHTUNGEN	.....
1.2.	BAUSTELLENEINRICHTUNG	.....
	Summe 1. SICHERHEITSEINRICHTUNG…	**.....**

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Zusammenstellung

Projekt:	**23-G3-04**	**SZM Seiffen**	
LV:	**L01**	**TROCKENLEGUNG SPIELZEUGMUSEUM**	**Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
2.	**VORBEREITENDE ARBEITEN**	
2.1.	ABBRUCH- UND MAURERARBEITEN	.....
	Summe 2. VORBEREITENDE ARBEITEN	**.....**

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Zusammenstellung

Projekt:	**23-G3-04**	**SZM Seiffen**	
LV:	**L01**	**TROCKENLEGUNG SPIELZEUGMUSEUM**	**Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
3.	**TROCKENLEGUNG AUSSENMAUERWERK**	
3.1.	TROCKENLEGUNG UND ABDICHTUNG	.....
3.2.	PUTZ- UND MALERARBEITEN	.....
	Summe 3. TROCKENLEGUNG AUSSEN…	**.....**

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Zusammenstellung

Projekt:	**23-G3-04**	**SZM Seiffen**	
LV:	**L01**	**TROCKENLEGUNG SPIELZEUGMUSEUM**	**Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
LV	**L01**	
1.	SICHERHEITSEINRICHTUNGEN, BAUSTELLENEINRICHTUNG	.....
2.	VORBEREITENDE ARBEITEN	.....
3.	TROCKENLEGUNG AUSSENMAUERWERK	.....
	Summe LV L01 TROCKENLEGUNG SPIE…	**.....**
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%	.....
		.....

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 24

(Ort) (Datum) (Rechtsgültige Unterschrift)