LEISTUNGSVERZEICHNIS

Langtextfassung

Alle Positionen

Bauvorhaben : Kita Montessori -Kinderhaus, Streckenweg 1,
39218 Schönebeck (Elbe)
Bauliche Instandsetzung nach Erneuerung
Haustechnische Installation

Auftraggeber : Stadt Schönebeck(Elbe)
Markt 1
39218 Schönebeck (Elbe)

Leistungsumfang : Tischlerarbeiten- WC- Trennwände

-

INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 08/25-04 Tischlerarbeiten- WC- Trennwände

Umfang: Tischlerarbeiten- WC- Trennwände

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ Ebene

Seite

	ALLGEMEINE HINWEISE	3
1	WC-TRENNWÄNDE	5
2	STUNDENLOHNARBEITEN	10

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 08/25-04 Tischlerarbeiten- WC- Trennwände

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

ALLGEMEINE HINWEISE

ALLGEMEINE VERTRAGSBEDINGUNGEN FÜR DIE AUSFÜHRUNG VON BAULEISTUNGEN

Angaben zur Baustelle

Gegenstand der nachfolgend beschriebenen Leistungen ist die Sanierung, der Sanitärräume der Kita Montessori-Haus in Schönebeck im Zuge der Erneuerung der haustechnischen Installation.

Beschädigungen und Verunreinigungen im Bereich der Baustelle, an den Zuwegungen, Straßen und Besucherwegen, die durch Baufahrzeuge verursacht werden, sind unverzüglich vom AN in eigener Regie zu beseitigen.

Im direkten Bearbeitungsbereich der Baustelle stehen für den AN Lagerflächen zur Verfügung.

Allgemeines

Allen Bau-Werkverträgen liegen als Vertragsbestandteile, die bei Widersprüchen in der nachstehenden Reihenfolge gelten, zugrunde:

1. diese Bedingungen,
2. die Bauzeichnungen (Übergabe nach Auftragserteilung),
3. das Leistungsverzeichnis mit den dazugehörigen Vorbemerkungen,
4. das Angebot,
5. die Allgemeinen Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen VOB/A, die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen VOB/B und die Allgemeinen Technischen Vorschriften für Bauleistungen VOB/C, in der jeweils gültigen Fassung, soweit nachstehend keine abweichende Regelung getroffen ist,

Vergabegrundlagen

Jeder Bau-Werkvertrag sowie jeder Zusatz-, Änderungs- oder Ergänzungsauftrag unterliegt der Schriftform.

Werden Teile der Ausschreibung durch Nebenunternehmer angeboten, so hat der Bieter den Namen und die Anschriften dieser Firma dem Angebot beizufügen.

Alle Angebote, Kostenanschläge und hierfür erforderlichen Vorarbeiten, Muster und Materialproben sind für den Auftraggeber unverbindlich und kostenlos, wenn nicht schriftlich etwas anderes vereinbart ist.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sich vor Angebotsabgabe über die örtlichen und alle sonstigen für die Erfüllung seines Vertrages wesentlichen Verhältnisse zu vergewissern.

Vergütung

Verlangt der Auftraggeber nicht im Leistungsverzeichnis aufgeführte Arbeiten, so hat der Auftragnehmer unverzüglich ein schriftliches Nachtragsangebot und zwar, soweit dies zeitlich und umfangmäßig zumutbar ist, auf der Grundlage der Preisermittlung für die vertragliche Leistung einzureichen.

Verlangt der Auftraggeber während der Ausführung ausnahmsweise eine

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 08/25-04 Tischlerarbeiten- WC- Trennwände

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

sofortige zusätzliche, ergänzende oder ändernde Leistung, die Mehrkosten auslöst, ohne daß ein schriftlicher Auftrag erteilt ist, besteht ein Vergütungsanspruch nur, wenn zum Nachweis der Mehrkosten dem Architekten/Bauleiter, Lohnzettel oder entsprechende Bescheinigungen (innerhalb einer Woche nach Beendigung dieser Leistungen) zur Bestätigung vorgelegt werden.

Sicherungsmaßnahmen

Der Auftragnehmer hat im Rahmen seiner Arbeiten alle zur Sicherung der Baustelle und für die Erfüllung der sonstigen Verkehrssicherungspflichten erforderlichen Maßnahmen unter eigener Verantwortung zu treffen.

Abnahme

Die Abnahme erfolgt förmlich.

Leistungen im Stundenlohn werden grundsätzlich nur dann vergütet, wenn sie vor ihrem Beginn vereinbart werden.

Die Stundennachweise sind täglich zu führen und innerhalb von 1 Woche zur Bestätigung vorzulegen.

In die Preise sind grundsätzlich einzurechnen:

- alle Aufwendungen und Kosten, die sich aus der Einhaltung der allgemein für Bauarbeiten sowie für das Gewerk geltenden Unfallverhütungsvorschriften ergeben, soweit sie keine Besonderen Leistungen darstellen.

Für Aufmaß und Abrechnung gelten - falls in den Abrechnungshinweisen oder im Leistungsverzeichnis nicht anders geregelt - die Bestimmungen der DIN 18299 ff (VOB/C).

Mit seiner Unterschrift erkennt der Auftragnehmer an, daß diese Regelungen Vertragsbestandteile werden.

.....
Auftragnehmer

.....
(Stempel u. Unterschrift)

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 08/25-04 Tischlerarbeiten- WC- Trennwände
1 WC-TRENNWÄNDE

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1 WC-TRENNWÄNDE

1.1 Trennwandanlage für Sanitärräume,
für 1er WC-Kabine Personal
1 Seitenwand mit Tür über Gesamtraumbreite
Aufbau der Wände:

- Vollkernplatten, wasserbeständig,
kratzfest, Oberflächenstruktur rauhmatt,
rahmenlos

- Einfassung aus gerundeten
Aluminium-Profilen in Steckbauweise

- Aluminium-Profil zur Stabilisierung
der Vorderfront

- bei weitgespannten Konstruktionen
zusätzliches Aussteifungsrohr

- Schienen für Wandanschluss

- Trennwandfüße als Rundprofil,
Abdeckprofil

Türen:

- in gleicher Konstruktion wie Wände

- Schloss, aluminiumverkleidet, mit
Anzeige frei/besetzt

- je Tür 1 Stück Zweifachhaken

- je Tür 1 Stück Wandpuffer

Oberflächen, Farben:

- Wandflächen raumatt, farbig,

Farbe nach Farbkarte des Herstellers

- Aluminium-Profile farbig beschichtet

- Beschläge Leichtmetall, eloxiert

- Trennwandfüße schwarz eloxiert

Gesamthöhe : ca. 2000 mm

Bodenfreiheit : ca. 150 mm

Türbreite : mind. 600 mm

Plattendicke : 13 mm

- Seitenwand mit 1 Tür

Gesamtbreite : ca. 1000 mm

Gesamtlänge: ca. 1350 mm

Angeb. Fabrikat :

1 St

1.2 Trennwandanlage für Sanitärräume,
für 1er WC-Kabine Personal
1 Seitenwand mit Tür über Gesamtraumbreite
Aufbau der Wände:

- Vollkernplatten, wasserbeständig,
kratzfest, Oberflächenstruktur rauhmatt,
rahmenlos

- Einfassung aus gerundeten
Aluminium-Profilen in Steckbauweise

- Aluminium-Profil zur Stabilisierung
der Vorderfront

- bei weitgespannten Konstruktionen
zusätzliches Aussteifungsrohr

- Schienen für Wandanschluss

- Trennwandfüße als Rundprofil,
Abdeckprofil

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 08/25-04 Tischlerarbeiten- WC- Trennwände
1 WC-TRENNWÄNDE

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Türen:
- in gleicher Konstruktion wie Wände
- Schloss, aluminiumverkleidet, mit
Anzeige frei/besetzt
- je Tür 1 Stück Zweifachhaken
- je Tür 1 Stück Wandpuffer
Oberflächen, Farben:
- Wandflächen raumatt, farbig,
Farbe nach Farbkarte des Herstellers
- Aluminium-Profil farbig beschichtet
- Beschläge Leichtmetall, eloxiert
- Trennwandfüße schwarz eloxiert
Gesamthöhe : ca. 2000 mm
Bodenfreiheit : ca. 150 mm
Türbreite : mind. 600 mm
Plattendicke : 13 mm
- Seitenwand mit 1 Tür
Gesamtbreite : ca. 1000 mm
Gesamtlänge: ca. 1660 mm

Angeb. Fabrikat :

1 St

1.3

Kindergarten WC-Trennwandsystem
unfallsicher nach den Sicherheitsbestimmungen
der GUV. Die GUV-Konformität ist mit Angebots-
abgabe zu bestätigen.

Für 2 hintereinander liegende WC- Kabinen
1 Trennwand stirnseitig 1 Außenwand Längs
mit 2 Türen

Tiefe Kabinen: ca. 1,50 m
Breite Kabinen: ca. 0,90 m

Höhe:
1400 mm einschl. 120 mm Bodenfreiheit

Wände:
13 mm starke HPL-Vollkernplatten nach DIN EN
438
(DIN 16926). Wasserbeständig, fäulnissicher,
widerstandsfähig gegen Beschädigungen und
besonders pflegeleicht.
Die Ecken zur Vermeidung von Verletzungen im
Radius von 33 mm gerundet. Wandanschlüsse
durch massive Aluminium-Plattenhalter 8mm, 4-
fach verschraubt
mit Edelstahlschrauben, pulverbeschichtet,
zum Ausgleich von Bautoleranzen.

Füße:
Ø 20 mm, höhenverstellbar, aus Aluminium
pulverbeschichtet mit Edeltstalteller und
trittfester
Abdeckrosette aus Nylon.
Als Variante: Höhenverstellbar, aus Aluminium
eloxiert

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 08/25-04 Tischlerarbeiten- WC- Trennwände
1 WC-TRENNWÄNDE

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

mit Edelstahlteiler und trittfester Abdeckrosette aus Aluminium eloxiert.
(KlebefüÙe sind aus Sicherheitsgründen nicht zugelasse

Türen:
In gleicher Konstruktion wie die Wände, mit GUV konformem Sicherheits-Fingerklemmschutz.
Bandseite/Nebenschließkante: Durchlaufendes 20mm Aluminium-Fingerklemmschutzrohr, welches Quetsch- und Scherstellen nach §19 Abs. 2 GUV vermeidet.
Anschlagseite/Hauptschließkante: In die Tür eingenetetes hochelastisches L-Gummiprofil.
Gummilippen und Bürsten auf der Bandseite/Nebenschließkante sind aus Sicherheitsgründen nicht zugelassen.
Bürsten die als Fingerklemmschutz dienen, sind aus Hygienegründen grundsätzlich (Haupt- und Nebenschließkante) nicht zugelassen.
Pendeltüren sind nicht erlaubt

Beschläge:
3-Rollen-Sicherheitsfederband, Ø 20 mm, mit durchgehendem Aluminium-Fingerklemmschutzrohr zwischen den Bändern.
Ein werkzeugloses Aushängen der Türen ist dadurch nicht möglich.
Um eine Gefährdung nach §13 Abs. 5 GUV zu vermeiden, müssen die Bänder innenliegend verschraubt sein.

Türgriffe:
Gekröpfter Sicherheits-Ringgriff aus schlag- und Bruch sicherem Nylon mit integriertem Gummidämpfer als Türanschlag. Aufgrund der Stoßgefahr und um ein hängen bleiben nach GUV zu vermeiden, sind abstehende Bauteile als Türanschlag nicht zugelassen.

Farben:
Wand- und Türenfarben gemäß Farbkarte des Herstellers nach Bemusterung AG
Profile, Beschläge, Türgriffe, FüÙe und Zubehör in den gleichen durchgängigen Farben entsprechend dem Farbkonzept

Angebotenes Fabrikat:

4 St

1.4

Kindergarten WC-Trennwandsystem unfallsicher nach den Sicherheitsbestimmungen der GUV. Die GUV-Konformität ist mit Angebotsabgabe zu bestätigen.

Für 2 nebeneinander liegende WC- Kabinen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 08/25-04 Tischlerarbeiten- WC- Trennwände
1 WC-TRENNWÄNDE

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1 Trennwand längsseitig
2 Außenwände längsseitig
1 Frontwand mit 2 Türen

Tiefe Kabinen: ca. 1,40 m
Breite Kabinen: ca. 0,90 m

Höhe:
1400 mm einschl. 120 mm Bodenfreiheit

Wände:
13 mm starke HPL-Vollkernplatten nach DIN EN 438 (DIN 16926). Wasserbeständig, fäulnissicher, widerstandsfähig gegen Beschädigungen und besonders pflegeleicht.
Die Ecken zur Vermeidung von Verletzungen im Radius von 33 mm gerundet. Wandanschlüsse durch massive Aluminium-Plattenhalter 8mm, 4-fach verschraubt mit Edelstahlschrauben, pulverbeschichtet, zum Ausgleich von Bautoleranzen.

Füße:
Ø 20 mm, höhenverstellbar, aus Aluminium pulverbeschichtet mit Edeltahlteller und trittfester Abdeckrosette aus Nylon.
Als Variante: Höhenverstellbar, aus Aluminium eloxiert mit Edeltahlteller und trittfester Abdeckrosette aus Aluminium eloxiert.
(Klebefüße sind aus Sicherheitsgründen nicht zugelasse

Türen:
In gleicher Konstruktion wie die Wände, mit GUV konformem Sicherheits-Fingerklemmschutz.
Bandseite/Nebenschließkante: Durchlaufendes 20mm Aluminium-Fingerklemmschutzrohr, welches Quetsch- und Scherstellen nach §19 Abs. 2 GUV vermeidet.
Anschlagseite/Hauptschließkante: In die Tür eingenetetes hochelastisches L-Gummiprofil.
Gummilippen und Bürsten auf der Bandseite/Nebenschließkante sind aus Sicherheitsgründen nicht zugelassen.
Bürsten die als Fingerklemmschutz dienen, sind aus Hygienegründen grundsätzlich (Haupt- und Nebenschließkante) nicht zugelassen.
Pendeltüren sind nicht erlaubt

Beschläge:
3-Rollen-Sicherheitsfederband, Ø 20 mm, mit durchgehendem Aluminium-Fingerklemmschutzrohr zwischen den Bändern.
Ein werkzeugloses Aushängen der Türen ist dadurch nicht möglich.
Um eine Gefährdung nach §13 Abs. 5 GUV zu

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 08/25-04 Tischlerarbeiten- WC- Trennwände
1 WC-TRENNWÄNDE

Ausgabebumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

vermeiden, müssen die Bänder innenliegend verschraubt sein.
Türgriffe:
Gekröpfter Sicherheits-Ringgriff aus schlag- und Bruch sicherem Nylon mit integriertem Gummidämpfer als Türanschlag. Aufgrund der Stoßgefahr und um ein hängen bleiben nach GUV zu vermeiden, sind abstehende Bauteile als Türanschlag nicht zugelassen.
Farben:
Wand- und Türenfarben gemäß Farbkarte des Herstellers nach Bemusterung AG
Profile, Beschläge, Türgriffe, Füße und Zubehör in den gleichen durchgängigen Farben entsprechend dem Farbkonzept

Angebotenes Fabrikat:

1 St

1 WC-TRENNWÄNDE

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 08/25-04 Tischlerarbeiten- WC- Trennwände
2 STUNDENLOHNARBEITEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2 STUNDENLOHNARBEITEN

2.1 Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und nur auf ausdrückliche Anweisung und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden verrechnet für: Facharbeiter

5 h

2.2 Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und nur auf ausdrückliche Anweisung und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden verrechnet für: Helfer

5 h

2 STUNDENLOHNARBEITEN

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 08/25-04 Tischlerarbeiten- WC- Trennwände

Ausgabebumfang: Alle Positionen
OZ

Gesamtbetrag
in EUR

Zusammenstellung

1	WC-TRENNWÄNDE	_____
2	STUNDENLOHNARBEITEN	_____
	Summe	_____
	+ 19 % MwSt.	_____
	Bruttosumme Tischlerarbeiten- WC- Trennwände	_____
		=====