

# Leistungsbeschreibung

## Werner-Seelenbinder-Stadion

Pos.	Menge	Leistung	EP	GP
1.	110 lfd. m	<p>Doppelstabmattenzaun als Ballfangzaun wie folgt liefern und montieren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pfosten aus Quadratrohr 120 mm x 120 mm mit Abdeckleiste, verzinkt und pulverbeschichtet, moosgrün, RAL 6005,</li> <li>- Doppelstabmatten schwere Ausführung, Drahtstärke 6/8/6, Masche 50 x 200 mm, einschl. notwendiges Befestigungsmaterial, Farbe RAL 6005,</li> <li>- Pfosten werden in Punktfundamente C 25/30 gesetzt. Die notwendigen Schacht- und Betonarbeiten sowie das notwendige Material sind einzukalkulieren.</li> <li>- Schutznetz 3 mm stark, 120 mm Maschenweite, aus Polypropylen sowie Befestigungsmaterial mit Stahlseil für die komplette Netzbefestigung incl. Seilspanner, Seilklemmen, Ringschrauben, Netzhalter, Karabinerhaken, Farbe RAL 6005,</li> <li>- 4 Stück Quertraversen aus Stahl mit Netzhaken für eine bessere Stabilität jeweils an den Enden der Zaunanlage montieren</li> </ul> <p><u>Größe:</u> Höhe Pfosten: ges. 7,00 m Breite: 2500 mm pro Feld Zaunhöhe: 4,00 m Stabmatte + 2,00 m Ballfangnetz</p> <p>Genaues Aufmaß vor Ort nehmen.</p>	.....	.....
2.	1 pschl.	Erstellen einer Prüfstatik für in Pos. 1. beschriebene Zaunanlage.	.....	.....
3.	4 Std.	Für Leistungen, die nicht im Leistungstext enthalten sind, werden auf Nachweis berechnet Facharbeiterstunden:	.....	.....

<b>Pos.</b>	<b>Menge</b>	<b>Leistung</b>	<b>EP</b>	<b>GP</b>
4.	4 Std.	wie in Pos. 3. beschrieben, jedoch Meisterstunden:	.....	.....
		<b>Nettosumme:</b>		_____
		<b>19 % MwSt.:</b>		_____
		<b>Bruttosumme:</b>		=====