

Inhaltsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3128	LV	Rohbauarbeiten Fassade Block Süd Hof A, C	
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		
00	Titel	Vorbemerkungen	2
10	Titel	Baustelleneinrichtung	14
15	Titel	Vorbereitung Absetzplattform	16
20	Titel	Abbrucharbeiten	24
30	Titel	Bohren, Sägen, Schneiden	39
40	Titel	Erdarbeiten	43
50	Titel	Maurerarbeiten	44
55	Titel	Risssanierung Mauerwerk	55
60	Titel	Türöffnung Zugang Hof B	57
70	Titel	Beton- und Stahlbetonarbeiten	58
75	Titel	Schutzmaßnahmen	62
80	Titel	Entsorgung	65
90	Titel	Sonstiges	67
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	68

3128	LV	Rohbauarbeiten Fassade Block Süd Hof A, C		
00	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
00	Titel Vorbemerkungen			
	ALLGEMEINE ANGABEN ZUM BAUVORHABEN; WICHTIGE HINWEISE ZUR KALKULATION			
	Die nachfolgenden Angaben dienen der Information des Bieters. Alle genannten Sachverhalte sind bei der Kalkulation zu beachten.			
	STANDORT / BAUSTELLENZUFAHRT			
	Standort			
	Das Dresdner Rathaus ist ein historisches Baudenkmal und befindet sich im Zentrum der Altstadt. Der Gebäudekomplex des Rathauses grenzt an die Straßenzüge Dr.-Külz-Ring, Schulgasse, An der Kreuzkirche und an den Rathausplatz.			
	Die Baumaßnahme "Komplexsanierung Neues Rathaus Dresden Maßnahmenblock III" bildet den Abschluss der Sanierungsarbeiten am Neuen Rathaus Dresden. Vorangegangen sind im Maßnahmenblock I die Sanierung der östlichen und südöstlichen Gebäudeteile mit Bereichen des Rathauses, im Maßnahmenblock II vorbereitende Maßnahmen zur Sicherung des Brandschutzes, die Sanierung der straßenseitigen Fassaden und der Dächer in den mit dem Maßnahmenblock I nicht bearbeiteten Gebäudebereichen sowie die Teilmaßnahme "Working Lab" im Nordflügel an der Kreuzstraße.			
	Baustellenzufahrt			
	Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt über die oben genannten Straßenzüge. An der Ostseite des Gebäudes befindet sich der Rathausvorplatz. Dort befindet sich die Zentrale Baustelleneinrichtung. Die An- und Abfuhr von Geräten, Materialien u.ä. ist rechtzeitig mit der Bauüberwachung, der Fachbauleitung sowie mit anderen Gewerken, die parallel arbeiten, abzustimmen.			
	ALLGEMEINE GEBÄUDEBESCHREIBUNG			
	Bei der Baumaßnahme handelt es sich um den Abschluss der Sanierung des historischen Dresdner Rathausgebäudes mit teilweise denkmalgeschützter Innenausstattung. Historische Oberflächen und Einbauten müssen geschützt werden.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

3128 00	LV Titel	Rohbauarbeiten Fassade Block Süd Hof A, C Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Der Rathauskomplex hat 6 geschlossene Innenhöfe und besitzt mehrere Treppenhäuser. Die Zugänge zum Gebäude liegen im Erd- und Sockelgeschoss.</p> <p>Das Gebäude besteht aus Tiefkeller (Teilfläche), Sockelgeschoss, Zwischengeschoss (Teilfläche), Erdgeschoss, vier Obergeschossen und einem nicht ausgebauten Dachraum. Zwischen den Höfen C und D befindet sich der Rathhausturm. Der Ostflügel, ein Teil des Südflügels und der Turm wurden bereits im 1.Realisierungsabschnitt saniert und werden vom aktuellen Baubereich abgetrennt. In Einzelfällen verlaufen Fluchtwege aus dem genutzten Bereich durch den Baubereich.</p> <p>BAUVORHABEN UND BAUABLAUF</p> <p>Mit dem Maßnahmenblock III erfolgt die Komplettsanierung der benannten Gebäudeteile. Im Vorfeld wird eine Photovoltaikanlage auf ausgewählten Dachflächen der Innenhöfe errichtet.</p> <p>Zur Vorbereitung der Arbeiten der Baumaßnahme Photovoltaik wird die Baustelleneinrichtung im Frühjahr 2025 erweitert, werden Gerüste in den Innenhöfen errichtet und ein Turmdrehkran an der Westseite des Gebäudes aufgestellt. (Zustand2) Für die Komplettsanierung werden weitere vorbereitende Maßnahmen ab Mitte des Jahres 2025 ausgeführt. Hierfür wird die Baustelleneinrichtung zum vollen Umfang ausgebaut. (Zustand 3). Diese Leistungen sind Gegenstand eines gesonderten Loses.</p> <p>Der Umfang dieser Anlagen wird ab der Errichtung in der Mitte des Jahres 2025 im weiteren Bauablauf den Erfordernissen angepasst.</p> <p>BESONDERE BAUSTELLENSITUATION</p> <p>Der Gebäudekomplex des Rathauses wird allseitig von öffentlichen Straßen umschlossen. (Dr.-Külz-Ring mit Richtungsverkehr) Während der Bauzeit wird der bereits sanierte Teil des Rathauses weiter genutzt. Deshalb sind bei allen Bauarbeiten die Ausbreitung von Staub, Lärm und Erschütterung auf ein Mindestmaß zu</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3128 00	LV Titel	Rohbauarbeiten Fassade Block Süd Hof A, C Vorbemerkungen	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<p>reduzieren. Der östliche Teil des Gebäudes ist in einer vorangegangenen Baumaßnahme saniert worden. In diesem Teil ist eine Brandmeldeanlage aktiv. Bei Arbeiten, die im Hof C, im Anschluss an die sanierten Bereiche, an den Fassaden C1, C3, C4 ausgeführt werden, ist auf folgendes zu achten: Die Verbreitung von Staub führt zu Fehlalarmen. Vor der Ausführung von staubverursachenden Arbeiten sind die Brandmelder in betroffenen Bereichen außer Betrieb zu nehmen. Hierbei ist auch zu beachten, dass durch ungewolltes Öffnen von Türen benachbarte Bereiche von Staubeinwirkung betroffen sein können. Durch die ausführende Firma sind die Rauchmelder, die von Staubeinwirkungen betroffen sein können, zu erfassen. An der Infostelle (Standort des Wachschutzes) im Erdgeschoss ist am Vortag der vorgesehenen Arbeiten die Deaktivierung der Rauchmelder zu beantragen. Hierfür sind die an der Infostelle vorgehaltenen Formulare zu verwenden. An der Infostelle sind Staubschutzkappen zu empfangen und vor Ort an den deaktivierten Meldern anzubringen. Nach Beendigung der Arbeiten und erfolgter Reinigung der Arbeitsbereiche sind die Staubschutzkappen zu demontieren und an der Infostelle zurückzugeben.</p> <p>BAUZEITENPLAN / AUSFÜHRUNG / TERMINE</p> <p>Bauzeiten</p> <p>Maßgeblich sind die mit den Vergabeunterlagen mitgeteilten Termine für Beginn und Ende der Arbeiten, sowie die genannten Einzelfristen.</p> <p>Der AN ist verpflichtet, spätestens 2 Wochen nach Auftragserteilung einen Feinterminplan mit Kapazitätsuntersetzung und mit Bezug der Abhängigkeiten zu anderen Gewerken auf Grundlage der vom Bauherrn vorgegebenen Vertragstermine einzureichen. Der AN hat diesen Feinterminplan zu erstellen und mit dem AG und der örtlichen Bauüberwachung unter Einhaltung der Vertragstermine zu koordinieren und fortzuschreiben.</p> <p>Es gehört zu den Vertragspflichten des AN, Arbeitskräfte, Gerät und Material sowie gegebenenfalls Entsorgungs- und Transportkapazitäten in dem Umfang einzusetzen, dass die einzelnen Leistungsabschnitte innerhalb der vereinbarten Vertragstermine und</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>					

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3128 00	LV Titel	Rohbauarbeiten Fassade Block Süd Hof A, C Vorbemerkungen	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
		<p>Zwischenfristen realisiert werden.</p> <p>Ausführung / Termine</p> <p>Maßgeblich sind die in den Verdingungsunterlagen genannten Vertragstermine, soweit geregelt, auch dort genannte Zwischentermine. Es gilt die VOB/B.</p> <p>Baubesprechungen</p> <p>Bauberatungen finden einmal wöchentlich auf der Baustelle statt. Der Projektleiter des Auftragnehmers (siehe unten) ist verpflichtet, an diesem Gespräch mit dem benannten verantwortlichen Bauüberwacher des Auftraggebers teilzunehmen. Die Teilnahme an den Bauberatungen gehört zu den Leistungspflichten des AN. Die Teilnahme ist während der aktiven Tätigkeit der Firma auf der Baustelle erforderlich. Vor Beginn der geplanten Ausführungszeit ist die Teilnahme an den zwei der Einsatzzeit vorangehenden Bauberatungen erforderlich, ebenso auf Anforderung der Bauleitung zur Klärung von Arbeitsabläufen, Baufreiheiten, Lieferungen von Material, Gerät u.ä..</p> <p>Auf der Baustelle muss ständig mindestens eine deutsch sprechende Arbeitskraft anwesend sein, die qualifiziert ist, Mitteilungen zu machen und Anweisungen entgegenzunehmen.</p> <p>Koordinierung</p> <p>Der AN benennt einen deutsch sprechenden Projektleiter, der in allen Bauphasen zur Verfügung steht, der die Koordinierung der Arbeiten mit allen anderen Gewerken und Schnittstellen zu diesen selbstständig übernimmt und an den Bauberatungen teilnimmt.</p> <p>Tägliche Koordinierungsberatung Zur Organisation eines reibungslosen Bauablaufes, insbesondere des Zusammenwirkens der verschiedenen am Bau beteiligten Firmen erfolgt eine tägliche Besprechung mit den vor Ort tätigen Bauführern, Polieren oder Vorarbeitern. Ort und Zeitpunkt des Beginns der Beratung werden im Projektverlauf bekanntgegeben. Die Dauer der täglichen Besprechung wird auf 30 Minuten beschränkt. Einzelfragen werden, wie sonst üblich, gesondert geklärt. Die Teilnahme an der täglichen</p>			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

3128 00	LV Titel	Rohbauarbeiten Fassade Block Süd Hof A, C Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Koordinierungsbesprechung ist für die Dauer der aktiven Tätigkeit einer Firma auf der Baustelle eine Leistungspflicht.</p> <p>Bautagesbericht des AN</p> <p>Bautagesberichte sind arbeitstäglich anzufertigen, mit folgendem Inhalt:</p> <ul style="list-style-type: none">- Wetter und Temperaturen (mind. zu Beginn und Ende jeder Schicht)- Arbeitszeiten (Beginn und Ende)- Arbeitskräfte des Auftragnehmers mit Namen und Qualifikation/ Position- Einsatz von Großgeräten- Erledigung vorgeschriebener Prüfungen- genaue Bezeichnung der Arbeitsorte- Arbeitsunterbrechungen und deren Gründe- außergewöhnliche Ereignisse (z.B. Unfälle)- Name des Vorarbeiters/ Bauführers des AN <p>Die Bautagesberichte sind wochenweise per E- Mail an die Bauüberwachung spätestens bis zum Dienstag der den Arbeiten folgenden Woche, 14:00 Uhr, zu übermitteln.</p> <p>ZULÄSSIGE BAUZEITEN / BAULÄRM</p> <p>Allgemein findet der Baustellenbetrieb nach den Regelungen der Stadt Dresden an Werktagen zwischen 6.00 und 20.00 Uhr statt. Einzuhalten sind die Vorschriften zum Schutz vor Baulärm und Luftverunreinigung der Stadt Dresden.</p> <p>Im Rathaus gilt die ASR A3.7: Technische Regeln für Arbeitsstätten –Lärm, d.h. generell darf während der o.g. Arbeitszeit im nächstgelegenen schützenswerten Raum (z.B. mit Büroarbeit) ein Schallimmisionswert von 55 dB(A) nicht überschritten werden. Kurzzeitige Pegelspitzen (lärmintensive Arbeiten) dürfen 70 dB(A) nicht überschreiten. Diese Vorgaben erfordern den Einsatz von emissionsarmen (schallgedämmten) Geräten und Maschinen.</p> <p>Lärmintensive Arbeiten sind von Montag bis Freitag in der Zeit von 20.00 Uhr bis 6.00 Uhr nicht zulässig!</p> <p>Die Arbeitswoche umfasst 5 Werktage, von Montag bis Freitag. Arbeiten außerhalb dieser Zeit sind beim Auftraggeber 10 AT vorab anzumelden und mit der Bauüberwachung abzustimmen.</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			

3128 00	LV Titel	Rohbauarbeiten Fassade Block Süd Hof A, C Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<p>Sollten es in unvorhergesehenen Fällen erforderlich sein, dass Lärm gänzlich vermieden werden muss, sind die Arbeiten in betroffenen Bereichen auf Anweisung der Bauüberwachung einzustellen und in andere Arbeitsbereiche zu verlagern. Sollte eine Verlagerung nicht möglich sein, werden die Ausfallzeiten nach den im Leistungsverzeichnis hierfür vorgesehenen Stundensätzen vergütet.</p> <p>PARKEN AUF DEM BAUGELÄNDE</p> <p>Für alle am Bau Beteiligten besteht auf dem Gelände des Dresdner Rathauses und der gesamten Baustelleneinrichtung Parkverbot für private PKW. Es sind die öffentlichen Parkflächen der Umgebung zu nutzen.</p> <p>Nur das zeitweise Abstellen von Firmenfahrzeugen, die aufgrund ihrer Be- oder Entladung im Baugelände stehen müssen, ist in Absprache mit der Bauüberwachung zulässig. Auch firmeneigene Fahrzeuge zum Personentransport sind auf öffentlichen Parkflächen der Umgebung abzustellen.</p> <p>MATERIAL-/ WARENANLIEFERUNG</p> <p>Die Material- und Warenannahme erfolgt ausschließlich durch den Auftragnehmer. Die Annahme durch den Bauherrn bzw. die Bauüberwachung ist grundsätzlich ausgeschlossen. Für den Zeitraum des Betriebes der Baustelleneinrichtung erfolgen gesonderte Regelungen zum Öffnen und Schließen von Bauzaunanlagen.</p> <p>AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN</p> <p>Zu Auftragsbeginn erfolgt die Übergabe von Plänen einfach in Papier.</p> <p>Sämtliche Pläne sind digital auf dem Planserver bereitgestellt. Alle Projektbeteiligten erhalten eine Information per E-Mail, wenn Aktualisierungen auf dem Planserver bereitgestellt werden. Die Aktualisierungen sind bei der Bauausführung zu beachten.</p> <p>KOMMUNIKATION</p> <p>Die Übermittlung von Informationen an den AN erfolgt durch Nutzung des browserbasierten Datenraumes</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>				

3128 00	LV Titel	Rohbauarbeiten Fassade Block Süd Hof A, C Vorbemerkungen	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<p>"poolar server". Die Nutzung für den AN ist kostenfrei. Der AN ist gehalten, mit Hilfe des "poolar server" Rückmeldungen und andere Nachrichten an die Bauüberwachung zu übermitteln.</p>					
<p>SAUBERHALTEN DER BAUSTELLE</p>					
<p>Die Baustelle (auch Bauzäune etc.) ist stets in einem aufgeräumten Zustand zu halten. Restmaterial und Bauschutt, Verpackungen und abgebrochen oder demontiertes Material ist arbeitstäglich zu beräumen. Nach Beendigung einzelner Arbeiten sind die Arbeitsbereiche besenrein zu übergeben. Den diesbezüglichen Anordnungen der Bauüberwachung ist Folge zu leisten. Das Rauchen und der Verzehr von Speisen sind im Bereich der Baustelle untersagt.</p>					
<p>Bauschuttentsorgung</p>					
<p>Bauschutt und Abfälle dürfen auf der Baustelle nicht verfüllt werden. Jeder AN ist verpflichtet, seine Baustellenabfälle/ Bauschutt, Materialreste u.s.w. sorgfältig sortiert, d.h. getrennt nach Art des Materials (Holz, Kunststoffe, Metall u.s.w.) wöchentlich zu entsorgen. Für Sondermüll und Abfälle besonderer Deponierung müssen Entsorgungsnachweise vorgelegt werden. Sämtliche Kosten zur Entsorgung von Bauschutt und Abfällen gehen zu Lasten des jeweiligen AN. Verstößt der AN gegen die Verpflichtung zur Entsorgung, Sortierung oder Abfalltrennung, so gehen die entstehenden Mehrkosten aller Art, nach <u>einmaliger Anmahnung und einer Frist von 2 Tagen</u>, zu seinen Lasten. Entsorgung und Transport von Sondermüll und gefährlichen Abfällen müssen incl. entrichteter Gebühren mittels Entsorgungsnachweis belegt werden. Es gilt das Kreislaufwirtschaftsgesetz.</p>					
<p>INFORMATIONSEMPFEHLUNG</p>					
<p>Dem Unternehmen wird empfohlen, sich vor Abgabe des Angebotes über die örtliche Situation, sowie Art, Umfang und Schwierigkeitsgrad der anzubietenden Leistungen zu informieren. Zur genaueren Preisermittlung werden dem Leistungsverzeichnis Pläne zur Information beigelegt, die dem Bieter Einblick in das Bauvorhaben,</p>					
<p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>					

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3128 00	LV Titel	Rohbauarbeiten Fassade Block Süd Hof A, C Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>insbesondere die Wegeverhältnisse ermöglichen.</p> <p>PREISE</p> <p>Wenn in den Positionen nicht anders beschrieben, sind in die Einheitspreise sämtliche Leistungen für Lieferung, Transport, Baustelleneinrichtung und -beräumung, Montage der einzubauenden Stoffe sowie alle dazu notwendigen Geräte u.ä., Befestigungsmittel, Sicherungsmaßnahmen und weitere Hilfsmittel incl. deren Vorhaltung einzukalkulieren.</p> <p>ABRECHNUNG</p> <p>Nach ATV DIN 18299 ist der Abrechnung nach Zeichnung Vorrang zu geben. Wenn trotzdem nach örtlichem Aufmaß abgerechnet wird, sind auch hierbei die vereinbarten Sollmaße Grundlage der Abrechnung. Abweichungen hiervon werden nur in den Fällen bei der Abrechnung berücksichtigt, in denen die Abweichung von den Sollmaßen mit dem Auftraggeber oder seinem Objektüberwacher vereinbart oder von diesen angeordnet worden sind. Wenn eine solche Abweichung aufgrund der örtlichen Verhältnisse zwingend erforderlich wird, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber unverzüglich darüber zu informieren und die Maßabweichung schriftlich zu vereinbaren.</p> <p>Die zum Nachweis von Art und Umfang der Leistung vom Auftragnehmer zu erstellenden Aufmaße sind 8 Werkzeuge vor dem vorgesehenen Rechnungseingang an die Bauüberwachung zur Prüfung und zur gemeinsamen Aufmaßabstimmung zu übermitteln. Die Rechnung ist auf der Grundlage der geprüften Aufmaße zu erstellen. Sollte der Auftragnehmer eine Rechnung ohne bestätigtes Aufmaß vorlegen, wird die Rechnung wegen fehlender Prüfbarkeit vom Auftraggeber zurückgewiesen. Die Abrechnung der Kosten für Baustrom, Bauwasser und Bauwesenversicherung erfolgt anteilig, nach Regelung des AG (siehe Formblätter zum LV).</p> <p>Umlage für die Nutzung von Anlagen der zentralen BE Der Auftraggeber beschafft und unterhält Sanitarräume und Räume für Aufenthalt und Umkleiden in der zentralen BE. Die Anzahl von Sanitär und Umkleideanlagen wird entprechend der jeweils zu erwartenden Baustellenbestzungen angepasst. Für die Bereitstellung der Anlagen erfolgt eine Umlage der Kosten durch Einbehalt von der Werklohnforderung der AN in Höhe von 0,3 % .</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			

3128 00	LV Titel	<p>Rohbauarbeiten Fassade Block Süd Hof A, C</p> <p>Vorbemerkungen</p>		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<p>Besondere Hinweise zum Gewerk Rohbauarbeiten Fassade Block Süd, Hof A und C sowie Hofdurchfahrt Hof D zu Kreuzstraße</p> <p>Bestandteil des Loses sind die Rohbauarbeiten an Fassaden im Hof A sowie an den Teilflächen C1 bis C4 im Hof C und in der Hofdurchfahrt Hof D - Kreuzstraße. Die Bauausführung beginnt zum Ende des Jahres 2025 mit dem Herstellen von Einbringöffnungen in Fassaden an Absetzplattformen für Aufzugs- und Kranbetrieb und dem Abbruch eines außenliegenden Aufzugsschachtes im Hof A, Süd sowie dem Rückbau eines Eingangspodestes mit Treppenanlage im Hof A, Nord.</p> <p>Im Hof C werden Rohbauarbeiten zur Schaffung eines neuen Gebäudezuganges ausgeführt.</p> <p>Im Jahr 2026 werden die Arbeiten fortgesetzt und gemeinsam mit den Gewerken, Außenputz, Natursteinarbeiten und Tischlerarbeiten Fenster und Metallbau Fassade ausgeführt.</p> <p>Hierbei werden die Leistungen der genannten Gewerke in enger Verzahnung ausgeführt und im Herbst 2026 abgeschlossen. Der Rückbau der Fassadengerüste erfolgt zum Ende Herbst 2026. Der Rückbau der Gerüste im Hof C erfolgt im Sommer 2027.</p> <p>Aufgrund der Geometrie des Gebäudes und des Gerüsts sowie der daraus folgenden Lage der Gerüststiele steht in Gerüstecken und Übergängen nicht die gesamte Belagbreite für Transporte und Durchgänge zur Verfügung. Dies ist bei der Kalkulation und der Wahl der Transporthilfsmittel zum Quertransport auf den Gerüstebenen zu beachten.</p> <p>Die allgemeine Baustelleneinrichtung, für alle Firmen nutzbar, umfasst eine Zentrale BE auf dem Rathausplatz. Dort stehen Sanitäreinrichtungen zur Verfügung. Parkmöglichkeiten sind nicht vorhanden. Die Zentrale Baustelleneinrichtung darf nur zur BE- und Entladung befahren werden. Die Zentrale BE ist ständig verschlossen zu halten, der Schlüssel kann bei der Baustellenbewachung empfangen werden.</p> <p>Am Gebäudekomplex des BV bestehen weitere Flächen der BE(Plan der BE Zustand 3). Dort ist die Aufstellung von Containern zur Entsorgung von Abbruchmaterial in Abstimmung mit der Bauüberwachung möglich.</p> <p style="text-align: center;">- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>				

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3128 00	LV Titel	Rohbauarbeiten Fassade Block Süd Hof A, C Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Zapfstellen für Wasser werden je Hof errichtet. Anschlüsse für Baustrom bestehen je Hof an den BE Flächen der Außenfassaden. Die Weiterverteilung von Strom und Wasser zu den Verbrauchsstellen ist Sache des AN. Die Leitungslängen sind aus den Plänen ersichtlich. Lagercontainer für Material sind vom AN auf seine Kosten zu stellen. Die Aufstellung ist an der Südseite des Rathauses möglich. Weitere Flächen der BE sind anderen Firmen vorbehalten.</p> <p>Transporte von Containern und Material sind so zu organisieren, dass sie von den Beschäftigten des AN betreut werden und im Zeitraum der Bewachung der Baustelle (Montag bis Freitag, 06:30 bis 17:00 Uhr) erfolgen. Für den Tausch von Silos und Containern ist teilweise der Umbau der Baustellenumzäunung erforderlich.</p> <p>Für diese Umbauten ist geregelt, dass die Transporte bis 14:00 Uhr des zweiten Tages vor der erforderlichen Öffnung der Bauzäune bei der Bauüberwachung angemeldet werden müssen. Diese Informationen werden von der Bauüberwachung ebenfalls am zweiten Tag vor der erforderlichen Öffnung der BE an den AN der BE übermittelt. Der AN der BE hat Gelegenheit, am Tag vor der Öffnung seine Arbeitskräfte für das Öffnen und Schließen zu organisieren.</p> <p>Beim Transport von Gerät, Material und Abbruchmaterial sind die Durchfahrtsmaße und zulässigen Lasten der Hofdurchfahrten zu beachten (Plan der BE Zustand 3).</p> <p>In den Höfen A, F, und E werden Absetzplattformen in Gerüstkonstruktion mit Bauaufzügen für Personen- und Materialtransport errichtet (max. Belastung bei Materialtransport bis 850 kg, bei Personenfahrt 500 kg). Absetzplattformen befinden sich auf jeder Geschossebene.</p> <p>Der im Hof E befindliche Lastenaufzug bleibt während der Baumaßnahme betriebsbereit, wird aber erst für Transporte im letzten Stadium der Baufortschrittes, nach Ende schmutzverursachender Arbeiten, freigegeben.</p> <p>Es steht ein Trumdrehkran zur Nutzung durch alle am Bau beteiligten Firmen zur Verfügung. Der Bedarf einer Krannutzung ist in der Bauberatung der Vorwoche, jeweils am Mittwoch, anzuzeigen. Die Bauüberwachung koordiniert die Bedarfe und informiert über die bestehenden Möglichkeiten.</p> <p>Der Kran wird bauseits betrieben und von einem bauseits</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3128 00	LV Titel	Rohbauarbeiten Fassade Block Süd Hof A, C Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

gestellten Kranfahrer bedient (Ausladung und Traglast sh. Plan der BE Zustand 3)

In Anbetracht möglicher Wartungsarbeiten und Nutzungen durch andere am Bau Beteiligte kann eine uneingeschränkte Nutzung von Kran und Gerüstaufzügen nicht garantiert werden.

Das Anbringen von eigenen Firmenwerbungen- und Firmenbauschildern durch den AN ist grundsätzlich nicht gestattet. (auf Wunsch kann die Firmenbezeichnung auf dem Bauschild des AG mit angegeben werden).

Alle Transporte in der Baustelleneinrichtung, in das Gebäude sowie innerhalb des Gebäudes sind eigenverantwortlich zu organisieren und einzukalkulieren. Dabei ist besonderes Augenmerk auf das ständige Sauberhalten der Verkehrswege und Lagerflächen zu legen.

Die Errichtung der Baustelleneinrichtung des AN für einzelne Arbeiten ist mit der örtlichen Bauüberwachung, dem Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordinator (Si-Ge-Ko) und dem Bauherren abzustimmen.

Weisungen:

Die Forderungen des Ordnungsamtes, der Bauberufsgenossenschaften und sonstiger mitwirkender Behörden, Amtsstellen und Körperschaften sind zu beachten.

SiGeKo

Zur Betreuung des Bauvorhabens ist ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) bestellt. Den Anweisungen des SiGeKo ist Folge zu leisten. Durch den SiGeKo wird ein Protokoll zu den Ergebnissen der Baustellenkontrollen angefertigt und an die Auftragnehmer direkt verteilt. Darin genannte Mängel und Hinweise sind durch die AN zu beachten. Die Erledigung ist dem SiGeKo, der Bauüberwachung in Kopie, anzuzeigen.

VERWENDETE ABKÜRZUNGEN

AG Auftraggeber
AN Auftragnehmer
b= Breite =
BE Baustelleneinrichtung

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3128	LV	Rohbauarbeiten Fassade Block Süd Hof A, C		
00	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	besch. beschichtet bzw. beziehungsweise BxH Breite x Höhe ca. cirka CE Communautés Européenes Kennzeichen d= Dicke = d.h. das heißt DIN Deutsche Industrienorm DIN EN Deutsche Industrienorm Europa Norm Durchm. Durchmesser e.V. eingetragener Verein einschl. einschließlich EG Erdgeschoss Elt Elektro EP Einheitspreis gem. gemäß ges. Pos. gesonderte Position ggf. gegebenenfalls h= Höhe = incl. inclusive l= Länge = LV Leistungsverzeichnis max. maximal min. minimal mind. mindestens o.ä. oder ähnliches OG Obergeschoss OK Oberkante OKG Oberkante Gelände PV Photovoltaik St Stück TB Technische Beschreibung TRB Trockenbau Tel.-Nr. Telefon-Nummer TH Treppenhaus u. und u.ä. unter Anderem u.dgl. und dergleichen UKRD Unterkante Rohdecke UK Unterkante usw. und so weiter UV Unterverteilung VDE Verband der Elektrotechnik z.B. zum Beispiel z.T. zum Teil			
Nur Textinformation - Titel 00				
Vorbemerkungen				

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3128 10	LV Titel Rohbauarbeiten Fassade Block Süd Hof A, C Baustelleneinrichtung			
10 Titel Baustelleneinrichtung				
10.1	<p>Baustelleneinrichtung auf- und abbauen Baustelleneinrichtung auf- und abbauen</p> <p>Baustelleneinrichtung Einrichten, vorhalten über die vereinbarte Leistungszeit sowie Beräumen der Baustelle einschl. Entfernen von Verunreinigungen für die im vorliegenden LV aufgeführten Tätigkeiten, einschl. Sicherungseinrichtungen und - Mittel des mittelbaren und unmittelbaren Personenschutzes, Baustellenbeleuchtung der Arbeitsplätze sowie erforderlicher Maschinen, Geräte, Werkzeuge, soweit sie nicht in nachfolgenden Einzelpositionen erfasst sind.</p> <p>Vorhaltung in gesonderter Position</p>	1 Psch		GP
10.2	<p>Anlegen von Meterrissen in allen Treppenhäusern des Bereiches Block Süd</p> <p>Anlegen von Meterrissen im Gebäude und an Fassaden, einschließlich erforderlicher Einmessarbeiten, Sicherung der Meterrisse durch angedübelte Marke.</p> <p>Ort: Ausführung in den Sektoren 8, 5, 2, 1</p> <p>Ausführung nach Angabe der Bauüberwachung</p>	20 Stk	EP	GP
10.3	<p>Baustelleneinrichtung Vorhaltung Phase 1 Baustelleneinrichtung Vorhaltung Phase 1 Hauptbauzeit bis Baufreiheit für Freianlagen</p> <p>Dauer der Vorhaltung: 76 Wochen</p>	76 StkWo	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3128	LV	Rohbauarbeiten Fassade Block Süd Hof A, C		
10	Titel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
10.4	<p>Baustelleneinrichtung Vorhaltung Phase 2 Baustelleneinrichtung Vorhaltung Phase 2 eingeschränkter Umfang der Baustelleneinrichtung für Restarbeiten</p> <p>Dauer der Vorhaltung: 75 Wochen</p>			
		75 StkWo	EP	GP
10.5	<p>Systemgerüst, fahrbar, LK 3, Innen Systemgerüst fahrbar, nach DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst, Rahmengerüst, eine Arbeitslage eingedeckt, inkl. erforderlichem Umsetzen und Befestigungen an der Fassade.</p> <p>Vorhaltung in gesonderter Position</p> <p>Höhe der Arbeitslage bis 4,50m Lastklasse 3 Untergrund: PVC, Linoleum, Naturstein, Terrazzo, Estrich</p> <p>Ort der Ausführung: Innen</p> <p>Einzurechnen ist das Umsetzen der Gerüste zu verschiedenen Arbeitsorten</p>			
		2 Stk	EP	GP
10.6	<p>Systemgerüst, fahrbar, LK 3, Vorhaltung Systemgerüst, fahrbar, LK 3, Innen zur Verwendung für Arbeiten des AN Vorhalten über die Ausführungszeit von 12 Wochen</p> <p>Ort der Ausführung: Innen</p> <p>Die Abrechnung erfolgt für Wochen in denen das Gerüst genutzt wird.</p>			
		24 StkWo	EP	GP
10.7	<p>Arbeitsgerüst, im Aufzugschacht Modulgerüst LK 4 Arbeitsgerüst im Aufzugschacht, Modulgerüst LK 4 als Raumgerüst</p> <p>Grundfläche des Gerüstes Aufzugsschacht Hof A: 2,5 x 2,80 m</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3128	LV	Rohbauarbeiten Fassade Block Süd Hof A, C		
10	Titel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Höhe der Standfläche -6,50 m unter Gelände Oberkante			
	Oberkante des auszurüstenden Raumes über Gelände: 6,75m Gesamthöhe Innen des Schachtes: 13,20m			
	Ausbau des Gerüstes nach Wahl des AN mit Konsolen oder Seitenschutz entsprechend Wahl seiner Abbruchtechnologie zur Sicherung eines maximalen Gerüstabstandes zur Konstruktion von 0,30 m.			
	Gerüst antransportieren und aufbauen. Rückbau entsprechend Arbeitsfortschritt der Abbrucharbeiten und dem Schließen der Öffnungen zum Bestandsgebäude.			
	Vorhaltung in gesonderter Position.			
		100 m³	EP	GP
10.8	Arbeitsgerüst, Vorhaltung			
	Arbeitsgerüst aus vorangegangener Position Vorhaltung über die Zeit der Ausführung. Dauer der Vorhaltung: 8 Wochen			
		4.800 m³Wo	EP	GP
Summe Titel 10				
		Baustelleneinrichtung, Netto:		
15	Titel Vorbereitung Absetzplattform			
	Hinweise zum Titel: Öffnungen und Übergänge für Absetzplattform			
	Hinweise zum Titel: Öffnungen und Übergänge für Absetzplattform			
	In den folgenden Leistungspositionen sind die Arbeiten zum Herstellen von Öffnungen für Absetzplattformen und Übergänge beschrieben.			
	Für die Baulogistik am Bauvorhaben Neues Rathaus Dresden werden in drei Höfen Gerüsttürme als Absetzplattformen für Kranhübe durch das Gewerk Gerüstbau errichtet. Die Absetzplattformen erhalten je Geschoss vom EG bis zum 4. OG Zugang zum Gebäude. Alle Ebenen werden von einem Gerüstaufzug für Personen und Lastfahrt erschlossen.			
	Die Absetzplattformen werden in den folgenden Höfen errichtet: Hof A, Fassade A2 Hof E, Fassade E3			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3128	LV	Rohbauarbeiten Fassade Block Süd Hof A, C		
15	Titel	Vorbereitung Absetzplattform		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Hof F, Fassade F2			Übertrag:
	<p>Die Absetzplattformen werden hofseitig vor den Fassadengerüsten errichtet. Im Übergang von Absetzplattform zum Gebäude werden die Fassadengerüste ausgespart. Das Modulgerüst wird in dieser Aussparung bis zum Gebäude geführt. Dabei werden vor der Errichtung der Übergänge zum Gebäude die zulässigen Gerüstabstände zum Gebäude überschritten. Zur Sicherung der Arbeitskräfte bei Ausführung der Arbeiten an der Brüstung und Öffnung ist PSA gegen Absturz anzuwenden.</p> <p>Nach Errichtung der Absetzplattformen werden die Einbringöffnungen hergestellt. Vom Gewerk Rohbau Fassaden werden Bestandsfenster demontiert, Brüstungsöffnungen hergestellt und Überbrückungskonstruktionen errichtet. Die hierfür notwendigen Leistungen werden in den folgenden Leistungspositionen beschrieben.</p> <p>Alle beschriebenen Sachverhalte sind bei der Kalkulation der nachfolgend beschriebenen Leistungspositionen einzukalkulieren.</p> <p>Die Einbringöffnungen und Übergänge vom Gerüst zum Gebäude werden von allen am Bau beteiligten Firmen genutzt.</p> <p>Die Einbringöffnungen werden in folgenden Räumen hergestellt:</p> <p>Sektor 2: EG E/085 1.OG 1/085 2.OG 2/085 3.OG 3/085 4.OG 4/085</p>			
15.1	<p>Türen an den Öffnungen der Absetzplattformen, EG Türen an den Öffnungen der Absetzplattformen - EG, Sturz Rundbogen</p> <p>Bautür, behelfsmäßig, im Maß der Fensteröffnungen und zurückgebauten Brüstungen. Holzrahmen in der Leibung befestigt als Blockzarge, dreiseitig, Kämpfer, Stiel für feststehendes Seitenteil, feste Beplankung oberhalb Kämpfer und am Seitenteil.</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3128 15	LV Titel	Rohbauarbeiten Fassade Block Süd Hof A, C Vorbereitung Absetzplattform		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Ort: Erdgeschoss, Fassade A2</p> <p>Lichte Breite : bis 2,00 m Lichte Höhe : bis 3,50 m</p> <p>Tür einflügelig, Türhöhe 2,50m, Bänder auf der Innenseite, Türen nach innen einschlagend, Schlageleiste durch Aufdopplung eines Plattenstreifens ausbilden, Türblatt aus Holzwerkstoffplatten, nach Wahl des AN durch Latten verwindungsfrei ausgesteift. Eventuelle Stöße im Plattenmaterial durch Plattenstreifen hinterlegt, Aufschraubschloss für PZ vorgerichtet, Drückergarnitur aus Aluminium mit Langschild, Vorrichtung zur Offenhaltung mit Haken und Auge zur Aufnahme des Hakens</p> <p>Material zum Einbauort transportieren, einbauen und nach Anweisung der Bauüberwachung abbauen, abtransportieren, der Wiederverwendung zuführen oder entsorgen, einschließlich Kosten der Entsorgung.</p> <p>Vorhaltung in gesonderter Pos.</p> <p>Ausführung: Hof A, EG</p>			Übertrag:
		1 Stk	EP	GP
15.2	<p>Türen an den Öffnungen der Absetzplattformen, 4.OG Türen an den Öffnungen der Absetzplattformen - 4.OG, Sturz Segmentbogen</p> <p>Bautür, behelfsmäßig, im Maß der Fensteröffnungen und zurückgebauten Brüstungen. Holzrahmen in der Leibung befestigt als Blockzarge, dreiseitig, Kämpfer, feste Beplankung oberhalb Kämpfer.</p> <p>Ort: 4.Obergeschoss, Fassade A2</p> <p>Lichte Breite : bis 1,70 m Lichte Höhe : bis 3,00 m</p> <p>Tür einflügelig, Türhöhe 2,50m, Bänder auf der Innenseite, Türen nach innen einschlagend, Schlageleiste durch Aufdopplung eines Plattenstreifens ausbilden, Türblatt aus Holzwerkstoffplatten, nach Wahl des AN durch Latten verwindungsfrei ausgesteift. Eventuelle Stöße im Plattenmaterial durch Plattenstreifen</p>			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3128	LV	Rohbauarbeiten Fassade Block Süd Hof A, C		
15	Titel	Vorbereitung Absetzplattform		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>hinterlegt, Aufschraubverschluss für PZ vorgerichtet, Drückergarnitur aus Aluminium mit Langschild, Vorrichtung zur Offenhaltung mit Haken und Auge zur Aufnahme des Hakens</p> <p>Material zum Einbauort transportieren, einbauen und nach Anweisung der Bauüberwachung abbauen, abtransportieren, der Wiederverwendung zuführen oder entsorgen, einschließlich Kosten der Entsorgung.</p> <p>Vorhaltung in gesonderter Pos.</p> <p>Ausführung: Hof A, 4. OG</p>			Übertrag:
		1 Stk	EP	GP
15.3	<p>Türen an den Öffnungen der Absetzplattformen, 2.OG Türen an den Öffnungen der Absetzplattformen - 2.OG</p> <p>Bautür, behelfsmäßig, im Maß der Fensteröffnungen und zurückgebauten Brüstungen. Holzrahmen in der Leibung befestigt als Blockzarge, dreiseitig, Kämpfer, feste Beplankung oberhalb Kämpfer.</p> <p>Ort: 2.Obergeschoss, Fassade A2</p> <p>Lichte Breite : bis 1,70 m Lichte Höhe : bis 4,00 m</p> <p>Tür einflügelig, Türhöhe 2,50m, Bänder auf der Innenseite, Türen nach innen einschlagend, Schlageleiste durch Aufdopplung eines Plattenstreifens ausbilden, Türblatt aus Holzwerkstoffplatten, nach Wahl des AN durch Latten verwindungsfrei ausgesteift. Eventuelle Stöße im Plattenmaterial durch Plattenstreifen hinterlegt, Aufschraubverschluss für PZ vorgerichtet, Drückergarnitur aus Aluminium mit Langschild, Vorrichtung zur Offenhaltung mit Haken und Auge zur Aufnahme des Hakens</p> <p>Material zum Einbauort transportieren, einbauen und nach Anweisung der Bauüberwachung abbauen, abtransportieren, der Wiederverwendung zuführen oder entsorgen, einschließlich Kosten der Entsorgung.</p>			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3128	LV	Rohbauarbeiten Fassade Block Süd Hof A, C		
15	Titel	Vorbereitung Absetzplattform		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Vorhaltung in gesonderter Pos.			
	Ausführung: Hof A, 2. OG			
		1 Stk	EP	GP
15.4	Türen an den Öffnungen der Absetzplattformen, 1.OG, 3.OG			
	Türen an den Öffnungen der Absetzplattformen, 1.OG, 3.OG			
	Bautür, behelfsmäßig, im Maß der Fensteröffnungen und zurückgebauten Brüstungen. Holzrahmen in der Leibung befestigt als Blockzarge, dreiseitig, Kämpfer und feste Beplankung oberhalb Kämpfer.			
	Ort: 1. und 3.Obergeschoss, Fassade A2			
	Lichte Breite : von 1,50 bis 1,70 m Lichte Höhe : von 2,90 bis 3,10 m			
	Tür einflügelig, Türhöhe 2,50m, Bänder auf der Innenseite, Türen nach innen einschlagend, Schlageleiste durch Aufdopplung eines Plattenstreifens ausbilden, Türnblatt aus Holzwerkstoffplatten, nach Wahl des AN durch Latten verwindungsfrei ausgesteift. Eventuelle Stöße im Plattenmaterial durch Plattenstreifen hinterlegt, Aufschraubschloss für PZ vorgerichtet, Drückergarnitur aus Aluminium mit Langschild, Vorrichtung zur Offenhaltung mit Haken und Auge zur Aufnahme des Hakens			
	Material zum Einbauort transportieren, einbauen und nach Anweisung der Bauüberwachung abbauen, abtransportieren, der Wiederverwendung zuführen oder entsorgen, einschließlich Kosten der Entsorgung.			
	Vorhaltung in gesonderter Pos.			
	Ausführung: Hof A, 1.OG, 3.OG			
		2 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3128	LV	Rohbauarbeiten Fassade Block Süd Hof A, C			
15	Titel	Vorbereitung Absetzplattform			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:	
15.5	Türen an den Öffnungen der Absetzplattformen, Vorhaltung				
	Türen an den Öffnungen der Absetzplattformen, Vorhaltung				
	Dauer der Vorhaltung 68 Wochen				
	Abrechnung je Stück und Woche				
			340 StkWo	EP	GP
15.6	Herstellen von Rampen / Brücken zwischen Gerüst und Gebäude				
	Herstellen von Rampen / Brücken zur Überbrückung der Höhenunterschiede zwischen Gerüstabsetzplattform und Oberkante Fußboden				
	Höhenunterschied bis 25cm, zu überbrückender Gerüstabstand bis 80cm				
	vollflächig aus Holzbohlen sägerau, Querschnitt: min. 50 / 240				
	Querriegel unterhalb aus gleichem Material				
	Stirnseiten am Antritt abgeschrägt, rutschsicher am Gebäude mit Rahmendübel am Auflagermauerwerk befestigt. Befestigung am Gerüst durch Verschraubung mit Gerüstbohlen.				
	Material anliefern, einbauen, nach Nutzung ausbauen und zur Wiederverwendung abtransportieren.				
	Ort: Hof A, EG bis 3.OG				
	Abrechnung nach einfacher Aufsichtsfläche				
	Anpassen des Auflagers auf der Gebäudeseite bei Änderung der Fußbodenhöhe in gesonderter Pos.				
			14,4 m²	EP	GP
15.7	Herstellen von Rampen / Brücken zwischen Gerüstabsetzplattform und Oberkante Fußboden				
	Herstellen von Rampen / Brücken zur Überbrückung der Höhenunterschiede zwischen Gerüstabsetzplattform und Oberkante Fußboden				
	Höhenunterschied bis 25cm, wie im EG bis 3.OG, jedoch Auflager mit Kantholzpaket in Flucht der Außenwand auf Mauerwerk befestigt, zur Überbrückung und Auflagerung ohne Belastung des Fassadengesimses in Höhe FB 4. OG.				
	Material anliefern, einbauen, nach Nutzung ausbauen und zur Wiederverwendung abtransportieren.				
	vollflächig aus Holzbohlen sägerau,				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3128	LV	Rohbauarbeiten Fassade Block Süd Hof A, C		
15	Titel	Vorbereitung Absetzplattform		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Querschnitt: min. 50 / 240 Querriegel unterhalb aus gleichem Material alle 70cm Stirnseiten am Antritt abgeschrägt, rutschsicher am gebäude mit Rahmendübel am Auflagermauerwerk befestigt. Befestigung am Gerüst durch Verschraubung mit Gerüstbohlen.</p> <p>Ort: Hof A, 4. OG</p> <p>Abrechnung nach einfacher Aufsichtsfläche Anpassen des Auflagers auf der Gebäudeseite bei Änderung der Fußbodenhöhe in gesonderter Pos.</p>			Übertrag:
		3,6 m²	EP	GP
15.8	<p>Herstellen von Rampen / Brücken zwischen Gerüst und Gebäude, Vorhaltung</p> <p>Herstellen von Rampen / Brücken zwischen Gerüst und Gebäude, Vorhaltung</p> <p>Dauer der Vorhaltung: 68 Wochen</p> <p>Ort: EG bis 4. OG</p> <p>Abrechnung je m² und Woche</p>			
		1.224 m²Wo	EP	GP
15.9	<p>Umbau Auflager der Überbrückung bei Änderung der Fußbodenhöhen</p> <p>Umbau Auflager der Überbrückung bei Änderung der Fußbodenhöhe, Sperrung der Übergänge, Aufnahmen der Übergänge, Anpassung der Auflager durch Einbau von Unterlagshölzern auf neue Fußbodenhöhen im Zuge der Sanierung der Fußbodenaufbauten.</p> <p>Abrechnung je Umbau und Rampe. Ausführung nur auf Anweisung der Bauüberwachung</p>			
		10 Stk	EP	GP
15.10	<p>Seitenschutz an Übergängen zwischen Gerüst und Gebäude</p> <p>Seitenschutz an Übergängen zwischen Gerüst und Gebäude Seitenschutz aus Bohlen B/ H mind. 30/100 mm, Am Gebäude und am Gerüst befestigt, Brust-, Knie- und Fußbrett, Latte längs des Fußbrettes auf Belag der Überbrückung geschraubt zum Herstellen eines dichten Anschlusses von Belag und Fußbrett. Material anliefern, einbauen, nach Nutzung ausbauen und zur Wiederverwendung abtransportieren.</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3128 15	LV Rohbauarbeiten Fassade Block Süd Hof A, C Titel Vorbereitung Absetzplattform			
			Übertrag:	
	Höhe OK Handlauf über Gerüstbrücke: 1,20 m Ort: Hof A, EG bis 4. OG Abrechnung je m Vorhaltung in gesonderter Position.	20 m	EP	GP
15.11	Seitenschutz an Übergängen zwischen Gerüst und Gebäude, Vorhaltung Seitenschutz an Übergängen zwischen Gerüst und Gebäude, Vorhaltung Dauer der Vorhaltung 68 Wochen Abrechnung je m und Woche	1.360 mWo	EP	GP
15.12	Höhenausgleich an Öffnungen der Absetzplattformen Höhenausgleich an Öffnungen der Absetzplattformen aus Estrichbeton, Dicke bis 12 cm, eben und leicht geneigt, zum Höhengleich zwischen OK FB der Geschosse und dem Schichtemaß des Mauerwerkes Abrechnung je m ² , Anliefern des Materials, einbauen und vor dem Wiederverschließen der Wandöffnungen ausbauen, separieren und in den Container des AN in der BE transportieren. Entsorgung in gesonderter Pos. Abrechnung in m ²	10 m ²	EP	GP
15.13	seitliche Abschalung von Höhengleich in Öffnungen seitliche Abschalung von Höhengleich in Öffnungen, rauhe Schalung nach Wahl des AN, flach an der Außenwand befestigt, Material anliefern, anbauen, vorhalten für die Dauer der Betonierarbeiten, nach gebrauch abbauen und zur			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3128	LV	Rohbauarbeiten Fassade Block Süd Hof A, C		
15	Titel	Vorbereitung Absetzplattform		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Wiederverwendung abtransportieren.			Übertrag:
	Abrechnung nach seitlicher Ansichtsfläche des Höhen- ausgleiches in der Wandöffnung			
	Abrechnung im m.			
		10 m²	EP	GP
Summe Titel 15		Vorbereitung Absetzplattform, Netto:		
20 Titel Abbrucharbeiten				
20.1	Abbruch von Traufblechen, Verblechung Gebäudeanschluss, Fensterverblechungen und andere Klempnerteile bis 0,30 m			
	Abbruch von Traufblechen, Verblechung Gebäudeanschluss, Fensterverblechungen und anderes vollständiger Abbruch einschließlich Innen- und Außenecken, Überdeckungen und aller Befestigungsmittel. Dübel aus Holz, Kunststoff und Metall vollständig aus dem Untergrund entfernen. Ausbauen, separieren, einsammeln und in den Container des AN in der BE transportieren.			
	Material: Zinkblech und Kupfer			
	Abwicklung bis 0,30 m			
	Abrechnung in Laufmeter			
	Entsorgung in gesonderter Position			
		17,01 m	EP	GP
20.2	Abbruch von Traufblechen, Verblechung Gebäudeanschluss, Fensterverblechungen und anderen Klempnerteilen Abwicklung > 0,30 m ≤ 0,50 m			
	Abbruch von Traufblechen, Verblechung Gebäudeanschluss, Fensterverblechungen und anderes vollständiger Abbruch einschließlich Innen- und Außenecken, Überdeckungen und aller Befestigungsmittel. Dübel aus Holz, Kunststoff und Metall vollständig aus dem Untergrund entfernen. Ausbauen, separieren, einsammeln und in den Container des AN in der BE transportieren.			
	Material: Zinkblech und Kupfer			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3128	LV	Rohbauarbeiten Fassade Block Süd Hof A, C		
20	Titel	Abbrucharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Abwicklung > 0,30 m ≤ 0,50 m			
	Abrechnung in Laufmeter			
	Entsorgung in gesonderter Position			
		10,1 m	EP	GP
20.3	Abbruch Dachabdichtung mehrlagig Abbruch Dachabdichtung aus Bitumendachbahn und Teerpappen mehrlagig vollständiger Abbruch einschließlich Verklebung, Überlappung und Aufkantungen bis 0,20 m Ausbauen, separieren, einsammeln und in den Container des AN in der BE transportieren. Anzahl der Lagen: 3 Lagen, weitere Lagen in gesonderter Position Entsorgung in gesonderter Position Aufzugsschacht Hof A Süd OK über Gelände: 10,50 m	28,56 m²	EP	GP
20.4	Abbruch Dachabdichtung zusätzliche Lage wie vor jedoch, Abbruch Dachabdichtung aus Bitumendachbahn und Teerpappen zusätzliche Lage Abrechnung je zusätzlicher Lage ab der 4. Lage Entsorgung in gesonderter Position Aufzugsschacht Hof A Süd OK über Gelände: 10,50 m	24,01 m²	EP	GP
20.5	Ausbau von Stahlträgern und Stützen Ausbau von Stahlträgern und Stützen verschiedener Profile Ausbau im Zuge der Abbrucharbeiten weiterer Bauteile. Freistemmen der Auflager und lösen der Profile aus den Auflagern. Einschließlich erforderlicher Abstützungen, Trennschnitte und Hilfsmittel zum Transport.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3128 20	LV Titel	Rohbauarbeiten Fassade Block Süd Hof A, C Abbrucharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Ausbauen, separieren, einsammeln und in den Container des AN in der BE transportieren.</p> <p>Abrechnung in Tonnen nach DIN-Gewicht.</p> <p>Entsorgung in gesonderter Position.</p>	1,8 t	EP	GP
20.6	<p>Ausbau von Kleiseisenteilen</p> <p>Ausbau von Kleiseisenteilen im Zuge der Abbrucharbeiten weiterer Bauteile. Kleiseisenteile in verschiedenen Abmessungen, wie Haken, Riegel, Konsolen, Ankerplatten, o.Ä. Ausbauen, separieren, einsammeln und in den Container des AN in der BE transportieren. Abmessung bis 0,50 x 0,50 m oder längenorientierte Teile bis 1,0 m</p> <p>Abrechnung in Stück</p> <p>Entsorgung in gesonderter Position.</p>	180 Stk	EP	GP
20.7	<p>Ausbau Deckenluke aus Stahl</p> <p>Ausbau Deckenluke aus Stahl im Zuge der Abbrucharbeiten weiterer Bauteile. Ausbauen, separieren, einsammeln und in den Container des AN in der BE transportieren. Abmessung 1,50 x 1,40 m</p> <p>Gewicht ca. 120 kg</p> <p>Abrechnung in Stück</p> <p>Entsorgung in gesonderter Position.</p> <p>Ort: Aufzugsschacht Hof A Höhe über Gelände: 7,50 m</p>	1 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3128 20	LV Titel Rohbauarbeiten Fassade Block Süd Hof A, C Abbrucharbeiten			
				Übertrag:
20.8	<p>Maschinensockel abbrechen, entsorgen Maschinensockel aus Beton / Stahlbeton, Oberfläche mit Glattstrich, abbrechen, ladegerecht zerkleinern und in den Container des AN in der BE transportieren.</p> <p>Sockeldicke: bis 0,60 m</p> <p>Abrechnung nach m²</p> <p>Ort d. Leistung: Aufzug-Maschinenraum</p>	2,64 m²	EP	GP
20.9	<p>Ausbau Fenster aus Holz zur Entsorgung, obere Flügel mit Segmentbogen Ausbau Fenster aus Holz zur Entsorgung, obere Flügel als Segmentbogen,</p> <p>Fenster mit Kämpfer, 4 flügelig, Verbundfenster/ Fenster mit Isolierverglasung, innere Fensterbank aus Holz, Komplettabbruch mit allem Zubehör wie Bedienelementen und Befestigungsmitteln, Vollständig ausbauen, separieren des Materials und transportieren in den Container des AN in der BE.</p> <p>Abmessungen (lichtes Maß in der Leibung)</p> <p>Breite: bis 1,70 m Höhe: bis 2,05 m</p> <p>Ort: Hof A, Fassade A2 4.OG, an Absatzplattform</p> <p>Entsorgung in gesonderter Position</p>	1 Stk	EP	GP
20.10	<p>Ausbau Fenster aus Holz zur Wiederverwendung, obere Flügel mit Rundbogen Ausbau Fenster aus Holz zur Wiederverwendung, obere Flügel mit Rundbogen Fenster mit Kämpfer, 4 flügelig, Fenster mit Isolierverglasung, innere Fensterbank aus Holz, Komplettausbau mit allem Zubehör wie Bedienelementen und Befestigungsmitteln, vorsichtig zur Wiederverwendung ausbauen, transportieren zu einem Lagerplatz im Geschoss nach</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3128 20	LV Titel	Rohbauarbeiten Fassade Block Süd Hof A, C Abbrucharbeiten	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:		
<p>Angabe der Bauüberwachung.</p> <p>Abmessungen (lichtes Maß in der Leibung)</p> <p>Breite: bis 1,93 m Höhe: bis 2,60 m</p> <p>Ort: Hof A, Fassade A2 EG und 4.OG, an Absetzplattform</p>			1 Stk	EP	GP
20.11	Ausbau Fenster aus Holz zur Wiederverwendung, gerader Sturz	<p>Ausbau Fenster aus Holz zur Wiederverwendung mit geradem Sturz Fenster mit Kämpfer, 2 flügelig, Drehflügel und Kippflügel Fenster mit Isolierverglasung, eingepasst in Natursteingewände. Komplettausbau mit allem Zubehör wie Bedienelementen und Befestigungsmitteln, vorsichtig zur Wiederverwendung ausbauen, transportieren in das darüberliegende Geschoss zu einem Lagerplatz nach Angabe der Bauüberwachung.</p> <p>Abmessungen (lichtes Maß in der Leibung)</p> <p>Breite: bis 1,10 m Höhe: bis 2,10 m</p> <p>Ort: Hof A, Fassade A2 in TH2 auf Treppenpodesten zwischen EG und 1.OG</p>	4 Stk	EP	GP
20.12	Ausbau Fenster aus Holz zur Entsorgung, gerader Sturz	<p>Ausbau Fenster aus Holz zur Entsorgung, gerader Sturz Fenster mit Kämpfer, 4 flügelig, Verbundfenster/ Fenster mit Isolierverglasung, innere Fensterbank aus Holz, Komplettabbruch mit allem Zubehör wie Bedienelementen und Befestigungsmitteln, Vollständig ausbauen, separieren des Materials und transportieren in den Container des AN in der BE.</p> <p>Abmessungen (lichtes Maß in der Leibung)</p> <p>Breite: von 1,50 - 1,70 m</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3128 20	LV Rohbauarbeiten Fassade Block Süd Hof A, C Titel Abbrucharbeiten			
	Höhe: von 1,90 - 3,00 m			Übertrag:
	Ort: Hof A, Fassade A2, 1.OG bis 3.OG			
	Entsorgung in gesonderter Position			
		3 Stk	EP	GP
20.13	Abbruch Türanlage aus Stahl- Glas- Konstruktion Abbruch Türanlage aus Stahl- Glas- Konstruktion, Stahlrahmen und Glasfüllungen Oberlicht als Festverglasung, 2 seitliche Festverglasungen, Schiebetüranlage zweiflügelig, Komplettabbruch mit allem Zubehör wie Antrieb, Bedienelementen und Befestigungsmitteln, vollständig ausbauen, separieren des Materials und Transport in den Container des AN in der BE. Türanlage B/H: 2,10 m / 4,60 m Entsorgung in gesonderter Position Ort: Hof A, EG, Fassade A1			
		1 Stk	EP	GP
20.14	Ausbau eines Kämpfers, massiv Ausbau eines Kämpfers, massiv, vorsichtiger Abbruch ohne Beschädigung der angrenzenden Faschen aus Kunststein Tragkonstruktion: Stahlprofile mit Ausmauerung und Ummantelung, Putzträger und Kunststeinputz. Vorsichtiges Ausbohren der Auflager ohne Beschädigung der seitlichen Faschen. Querschnitt B/H: 0,50m / 0,20m Spannweite: 2,10 m Vollständig ausbauen, separieren des Materials und Transport in den Container des AN in der BE. Entsorgung in gesonderter Position Ort: Hof A, EG, Fassade A1			
		1 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3128 20	LV Titel	Rohbauarbeiten Fassade Block Süd Hof A, C Abbrucharbeiten	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:					
20.15	Abbruch Gefällebeton	<p>Abbruch Gefällebeton auf Massivdecke</p> <p>Dicke bis 15 cm Gefällebeton aus Beton und Leichtbeton</p> <p>Ausbauen, separieren, einsammeln und in den Container des AN in der BE transportieren.</p> <p>Trennschnitte zum Gebäude in gesonderter Position</p> <p>Aufzugsschacht Hof A Süd OK über Gelände: 10,50 m</p>	24,01 m²	EP	GP
20.16	Abbruch Decken aus Stahlbeton und Hohldielen bis 18cm	<p>Abbruch Decken aus Stahlbeton und Hohldielen vollständiger Abbruch der Deckenkonstruktion, einschließlich Bewehrung und Aufbetonen. Im Zuge des Abbruchs der Decken aus Stahlbeton erfolgt der Rückbau von Stahlträgern. Abrechnung für Stahlträger in gesonderter Position.</p> <p>D bis 200, in Mauerwerk Trennschnitte zum Gebäude in gesonderter Position</p> <p>Dicke bis 18cm Gefällebeton in gesonderter Position.</p> <p>Aufzugsschacht Hof A Süd, Hofdurchfahrt Hof D, Kreuzstraße OK über Gelände: bis 10,50 m</p>	24,01 m²	EP	GP
20.17	Abbruch Decken aus Stahlbeton und Hohldielen > 0,18 m ≤ 0,25 m	<p>Abbruch Decken aus Stahlbeton und Hohldielen vollständiger Abbruch der Deckenkonstruktion, einschließlich Bewehrung und Aufbetonen. Im Zuge des Abbruchs der Decken aus Stahlbeton erfolgt der Rückbau von Stahlträgern. Abrechnung für Stahlträger in gesonderter Position.</p> <p>Ausbauen, separieren, einsammeln und in den Container des AN in der BE transportieren. Trennschnitte zum Gebäude in gesonderter Position</p> <p>Dicke > 0,18 m ≤ 0,25 m Gefällebeton in gesonderter Position.</p>			
Übertrag:					

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3128	LV	Rohbauarbeiten Fassade Block Süd Hof A, C		
20	Titel	Abbrucharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Aufzugsschacht Hof A Süd, Hofdurchfahrt Hof D, Kreuzstraße OK über Gelände: bis 10,50 m	24,01 m²	EP	GP
20.18	Deckenschalung als Arbeitsebene für Abbruch von Decken Deckenschalung als Arbeitsebene für Abbruch von Decken Deckenschalung nach Wahl des AN als komplette Leistung Konstruktion: Gerüstschuhe zur Auflager der Tragbalken Tragbalken Bohlenbelag Ausführung nach Wahl des AN, einschließlich statischer Nachweis. Anliefern, einbauen, vorhalten und nach Verwendung ausbauen, der Wiederverwendung zu führen. Ort: Hof A, Hofdurchfahrt Hof D - Kreuzstraße Höhe über Gelände bis: 10,50 m Abrechnung in m ²	33,078 m²	EP	GP
20.19	Zulage zum Abbruch Decken, Kleinflächen ohne darunterliegende Schalung Zulage zum Abbruch Decken, Kleinflächen ohne darunterliegende Schalung Ausführung mit darunterliegendem Gerüst der Lastklasse 4. Vorsichtiger Abbruch von Teilflächen. Aufbau einer Schutzlagen aus Bohlen zur Aufnahme der kleinformatischen Abbruchteile. Trennschnitte innerhalb der abzubrechenden Flächen nach Wahl der Technologie des AN sind in den Einheitspreis einzuberechnen. Trennschnitte zum Bestandsgebäude in gesonderter Position. Fördern der kleinformatischen Abbruchteile vom Gerüst. Anliefern der Schutzlage einschließlich der Unterkonstruktion, einbauen, vorhalten und nach			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3128	LV	Rohbauarbeiten Fassade Block Süd Hof A, C	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
20	Titel	Abbrucharbeiten			
Übertrag:					
Verwendung ausbauen, der Wiederverwendung zu führen.					
Ort: Hof A, Hofdurchfahrt Hof D - Kreuzstraße Ausführung in Höhe von ca. 6,75 m über Gelände					
9,714 m ² EP GP					
20.20	Absturzsicherung an Öffnungen des Aufzugsschachtes und anderen Positionen				
Absturzsicherung an Öffnungen des Aufzugsschachtes und anderen Positionen					
Absturzsicherung an der Wand des Gebäudes an Innen bzw. Außenseiten angebracht Untergrund Mauerwerk Bohlen als Brust, Knie und Fußbrett mindestens 3x10cm					
Befestigung am Mauerwerk aushebbar inkl. Befestigungsmittel					
Anliefern, einbauen, vorhalten und nach Verwendung ausbauen, der Wiederverwendung zu führen.					
Abrechnung nach Laufmeter Absturzsicherung					
14,16 m EP GP					
20.21	Zulage für vorsichtigen Abbruch Außenwand Naturstein				
28,17 m ² EP GP					
20.22	Vorsichtiges Ausbauen von Natursteinelementen im Fassadenmauerwerk				
Vorsichtiges Ausbauen von Natursteinelementen im Fassadenmauerwerk, im Zuge des Abbruchs von Mauerwerk zur Wiederverwendung der Natursteinelemente					
Öffnen der Fugen, lösen der Elemente, transportieren vom Gerüst und Abstapeln auf Paletten. Transport in die zentrale BE zur Übergabe an die Bauüberwachung					
Format: Ansichtsfläche B/H: bis 1,20m / bis 0,60 m Tiefe bis 30 cm					
Ort:					
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3128	LV	Rohbauarbeiten Fassade Block Süd Hof A, C		
20	Titel	Abbrucharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Hof A, Fassade A2, A3, A4, Aufzugsschacht bis Höhe über Gelände 11,50 m			
	Fassade A1, Treppenpodest, Höhe über Gelände bis 3,0 m			
	Abrechnung nach m ² Ansichtsfläche			
		49,883 m²	EP	GP
20.23	Vorsichtiges Ausbauen von Natursteinelementen, Fensterbänken und Konsolen			
	Vorsichtiges Ausbauen von Natursteinelementen, Fensterbänke im Zuge des Abbruchs von Mauerwerk zur Wiederverwendung der Natursteinelemente			
	Öffnen der Fugen, lösen der Elemente, transportieren vom Gerüst und Abstapeln auf Paletten. Transport in die zentrale BE zur Übergabe an die Bauüberwachung			
	Format: Ansichtsfläche Fensterbänke B/H: 2,95 m / 0,20 m Tiefe bis 40 cm			
	Ansichtsfläche Konsolen: B/H: 0,45 / 0,35 m Tiefe bis 40 cm			
	Ort: Hof A, Fassade A2, an Absetzplattformen			
	Abrechnung nach Stück			
		7 Stk	EP	GP
20.24	Abbruch Mauerwerk der Außenwände mit Putz D bis 30 cm, Fläche > 2,5 m²			
	Abbruch Mauerwerk der Außenwände mit Putz Mauerwerk aus Ziegeln, Normalformat, Abbruch nach Trennschnitten zu angrenzendem Mauerwerk, Ausführung ohne Schädigung des angrenzenden Mauerwerks, Wandstärke bis 30 cm Größe der Fläche > 2,5 m ²			
	Abbrechen, separieren des Material, einsammeln und in den Container des AN in der BE transportieren.			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3128	LV	Rohbauarbeiten Fassade Block Süd Hof A, C
20	Titel	Abbrucharbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
		35,269 m²	EP	GP
20.25	<p>Abbruch Mauerwerk der Außenwände mit Putz D bis 30 cm, Fläche bis 2,5 m²</p> <p>Abbruch Mauerwerk der Außenwände mit Putz Mauerwerk aus Ziegeln, Normalformat, Abbruch nach Trennschnitten zu angrenzendem Mauerwerk, Ausführung ohne Schädigung des angrenzen Mauerwerks, Wandstärke bis 30 cm Größe der Fläche bis 2,5 m²</p> <p>Abbrechen, separieren des Material, einsammeln und in den Container des AN in der BE transportieren. Entsorgung in gesonderter Position</p> <p>Abrechnung in Stück</p>	3 Stk	EP	GP
20.26	<p>Abbruch Mauerwerk der Außenwände mit Putz D 30 bis 45 cm, Fläche > 2,5 m²</p> <p>Abbruch Mauerwerk der Außenwände mit Putz Mauerwerk aus Ziegeln, Normalformat, Abbruch nach Trennschnitten zu angrenzendem Mauerwerk, Ausführung ohne Schädigung des angrenzen Mauerwerks, Wandstärke 30 bis 45 cm Größe der Fläche > 2,5 m²</p> <p>Abbrechen, separieren des Material, einsammeln und in den Container des AN in der BE transportieren. Entsorgung in gesonderter Position</p> <p>Abrechnung in m²</p>	45,406 m²	EP	GP
20.27	<p>Abbruch Mauerwerk der Außenwände mit Putz D 30 bis 45 cm, Fläche bis 2,5 m²</p> <p>Abbruch Mauerwerk der Außenwände mit Putz Mauerwerk aus Ziegeln, Normalformat, Abbruch nach Trennschnitten zu angrenzendem Mauerwerk, Ausführung ohne Schädigung des angrenzen Mauerwerks, Wandstärke 30 bis 45 cm</p>			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3128 20	LV Rohbauarbeiten Fassade Block Süd Hof A, C Titel Abbrucharbeiten			
	Größe der Fläche bis 2,5 m ²			Übertrag:
	Abbrechen, separieren des Material, einsammeln und in den Container des AN in der BE transportieren. Entsorgung in gesonderter Position			
	Abrechnung in Stück	14 Stk	EP	GP
20.28	Abbruch Mauerwerk der Außenwände mit Putz D 45 bis 55 cm, Fläche > 2,5 m²			
	Abbruch Mauerwerk der Außenwände mit Putz Mauerwerk aus Ziegeln, Normalformat, Abbruch nach Trennschnitten zu angrenzendem Mauerwerk, Ausführung ohne Schädigung des angrenzen Mauerwerks, Wandstärke 45 bis 55 cm Größe der Fläche > 2,5 m ²			
	Abbrechen, separieren des Material, einsammeln und in den Container des AN in der BE transportieren. Entsorgung in gesonderter Position			
	Abrechnung in m ²	20,732 m²	EP	GP
20.29	Abbruch Mauerwerk der Außenwände mit Putz D 45 bis 55 cm, Fläche bis 2,5 m²			
	Abbruch Mauerwerk der Außenwände mit Putz Mauerwerk aus Ziegeln, Normalformat, Abbruch nach Trennschnitten zu angrenzendem Mauerwerk, Ausführung ohne Schädigung des angrenzen Mauerwerks, Wandstärke 45 bis 55 cm Größe der Fläche bis 2,5 m ²			
	Abbrechen, separieren des Material, einsammeln und in den Container des AN in der BE transportieren. Entsorgung in gesonderter Position			
	Abrechnung in Stück	3 Stk	EP	GP
20.30	Abbruch Mauerwerk der Außenwände mit Putz D 55 bis 70 cm, Fläche > 2,5 m²			
	Abbruch Mauerwerk der Außenwände mit Putz Mauerwerk aus Ziegeln, Normalformat, Abbruch nach Trennschnitten zu angrenzendem Mauerwerk, Ausführung ohne Schädigung des angrenzen Mauerwerks,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3128 20	LV Titel	Rohbauarbeiten Fassade Block Süd Hof A, C Abbrucharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Wandstärke 55 bis 70 cm Größe der Fläche > 2,5 m²</p> <p>Abbrechen, separieren des Material, einsammeln und in den Container des AN in der BE transportieren. Entsorgung in gesonderter Position</p> <p>Abrechnung in m²</p>	8,45 m²	EP	GP
20.31	<p>Abbruch Mauerwerk der Außenwände mit Putz D 55 bis 70 cm, Fläche bis 2,5 m²</p> <p>Abbruch Mauerwerk der Außenwände mit Putz Mauerwerk aus Ziegeln, Normalformat, Abbruch nach Trennschnitten zu angrenzendem Mauerwerk, Ausführung ohne Schädigung des angrenzen Mauerwerks, Wandstärke 55 bis 70 cm Größe der Fläche bis 2,5 m²</p> <p>Abbrechen, separieren des Material, einsammeln und in den Container des AN in der BE transportieren. Entsorgung in gesonderter Position</p> <p>Abrechnung in Stück</p>	2 Stk	EP	GP
20.32	<p>Abbruch von Ringankern und Stürzen und anderen Bauteilen aus Beton und Stahlbeton</p> <p>Abbruch von Ringankern und Stürzen und anderen Bauteilen aus Beton und Stahlbeton Dicke bis 30 cm Höhe bis 30 cm</p> <p>Abrechnung nach einfacher Ansichtsfläche, Komplette Leistung, einschließlich erforderlicher Abstützungen und Trennschnitte nach Wahl der Technologie des AN Ausbauen, separieren, einsammeln und in den Container des AN in der BE transportieren.</p> <p>Abrechnung in Laufmeter</p> <p>Ort: Hof A und C EG bis 4. OG</p>	21,776 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3128 20	LV Rohbauarbeiten Fassade Block Süd Hof A, C Titel Abbrucharbeiten			
			Übertrag:	
20.33	Ausbau zur Wiederverwendung, Decke Podest aus Naturstein Ausbau zur Wiederverwendung, Decke Podest aus Natursteinplatten Ausräumen der Fugen, ausstemmen von Übermauerungen bis 25 cm Auflagertiefe und lösen der Platten, abheben mit Hebezeug, seitlich im Hof transportieren bis 50m, abstapeln mit Lagerhölzern zur Übergabe an die Bauüberwachung. Länge der Elemente: bis 1,80 m Breite bis 1,20 m Dicke bis 20 cm Ort: Hof A Abrechnung nach m ² Draufsicht	5,95 m²	EP	GP
20.34	Ausbau zur Wiederverwendung, Blockstufen aus Naturstein Ausbau zur Wiederverwendung, Blockstufen aus Naturstein Ausräumen der Fugen, ausstemmen von Übermauerungen bis 25 cm Auflagertiefe und lösen der Blockstufen abheben mit eigenem Hebezeug, seitlich im Hof oder der straßenseitigen BE transportieren bis 50m, abstapeln mit Lagerhölzern zur Übergabe an die Bauüberwachung. Länge der Elemente: von 1,80 bis 2,25 m Breite bis 40m Dicke bis 20cm Ort: Hof A Abrechnung nach Stück	9 Stk	EP	GP
20.35	Fehlstellen im Mauerwerk abbrechen, Fläche > 2,50 m² Fehlstellen und instabile Bereiche im Mauerwerk abbrechen, Fläche > 2,50 m ² Tiefe bis 14 cm Ausstemmen von instabilen Ziegelteilen, Vorbereiten für verbandsgerechtes Ausmauern der ausgeräumten Bereiche, Fugenmörtel im ausgeräumten Bereich vollständig entfernen, verbleibendes Mauerwerk reinigen, Abbruchmaterial aufnehmen, separieren, einsammeln und in den Container des AN in der BE transportieren. - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3128 20	LV Rohbauarbeiten Fassade Block Süd Hof A, C Titel Abbrucharbeiten			
			Übertrag:	
	Entsorgung in gesonderter Position. Ort der Ausführung: Hof A und Hof C Ausführung nur nach Angabe der örtlichen Bauüberwachung	3 m ²	EP	GP
20.36	Fehlstellen im Mauerwerk abbrechen, Fläche <= 0,02 m² Fehlstellen im Mauerwerk abbrechen wie vor, jedoch Fläche ≤ 0,02 m ² Ort der Ausführung: Hof A und Hof C	10 Stk	EP	GP
20.37	Fehlstellen im Mauerwerk abbrechen, Fläche > 0,02 m² ≤ 0,10 m² Fehlstellen im Mauerwerk abbrechen wie vor, jedoch Fläche > 0,02 m ² ≤ 0,10 m ² Ort der Ausführung: Hof A und Hof C	5 Stk	EP	GP
20.38	Fehlstellen im Mauerwerk abbrechen, Fläche > 0,10 m² ≤ 0,25 m² Fehlstellen im Mauerwerk abbrechen wie vor, jedoch Fläche > 0,10 m ² ≤ 0,25 m ² Ort der Ausführung: Hof A und Hof C	5 Stk	EP	GP
20.39	Fehlstellen im Mauerwerk abbrechen, Fläche > 0,25 m² ≤ 0,50 m² Fehlstellen im Mauerwerk abbrechen wie vor, jedoch Fläche > 0,25 m ² ≤ 0,50 m ² Ort der Ausführung: Hof A und Hof C	3 Stk	EP	GP
20.40	Fehlstellen im Mauerwerk abbrechen, Fläche > 0,50 m² ≤ 1,00 m² Fehlstellen im Mauerwerk abbrechen wie vor, jedoch Fläche > 0,50 m ² ≤ 1,00 m ² Ort der Ausführung: Hof A und Hof C			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3128	LV	Rohbauarbeiten Fassade Block Süd Hof A, C		
20	Titel	Abbrucharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
		3 Stk	EP	GP
20.41	Fehlstellen im Mauerwerk abbrechen, Fläche > 1,00 m² ≤ 1,50 m² Fehlstellen im Mauerwerk abbrechen wie vor, jedoch Fläche > 1,00 m ² ≤ 1,50 m ² Ort der Ausführung: Hof A und Hof C	3 Stk	EP	GP
20.42	Fehlstellen im Mauerwerk abbrechen, Fläche > 1,50 m² ≤ 2,50 m² Fehlstellen im Mauerwerk abbrechen wie vor, jedoch Fläche > 1,50 m ² ≤ 2,50 m ² Ort der Ausführung: Hof A und Hof C	3 Stk	EP	GP
Summe Titel 20			Abbrucharbeiten, Netto:
30	Titel Bohren, Sägen, Schneiden			
30.1	Diamantsägen Trennschnitte im Zusammenhang mit Abbrucharbeiten, Dicke bis 40 cm Trennschnitte im Zusammenhang mit Abbrucharbeiten, senkrecht auf Bestand stoßende Bauteile aus Mauerwerk Dicke bis 40 cm, Decken und Wände Abrechnung nach einfacher Ansicht der herzustellenden Trennfläche technologisch bedingte Überschnitte nach Wahl des Verfahrens des AN sind in den EP einzurechnen. Ort: Fassade Hof A und C	1,92 m²	EP	GP
30.2	Diamantsägen Trennschnitte im Zusammenhang mit Abbrucharbeiten, Mauerwerk, Dicke 40 bis 70 cm Trennschnitte im Zusammenhang mit Abbrucharbeiten, senkrecht auf Bestand stoßende Bauteile aus Mauerwerk Dicke von 40 bis 70 cm Decken und Wände			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3128	LV	Rohbauarbeiten Fassade Block Süd Hof A, C		
30	Titel	Bohren, Sägen, Schneiden		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	<p>Abrechnung nach einfacher Ansicht der herzustellenden Trennfläche technologisch bedingte Überschnitte nach Wahl des Verfahrens des AN sind in den EP einzurechnen.</p> <p>Ort: Fassade Hof A und C</p>	7,666 m²	EP	GP
30.3	<p>Diamantsägen Trennschnitte im Zusammenhang mit Abbrucharbeiten, Beton und Stahlbeton, Dicke bis 40 cm</p> <p>Trennschnitte im Zusammenhang mit Abbrucharbeiten, senkrecht auf Bestand stoßende Bauteile aus Stahlbeton Dicke bis 40 cm Decken und Wände</p> <p>Abrechnung nach einfacher Ansicht der herzustellenden Trennfläche, technologisch bedingte Überschnitte nach Wahl des Verfahrens des AN sind in den EP einzurechnen.</p> <p>Ort: Fassade Hof A und C, Hofdurchfahrt D - Kreuzstraße</p>	5,546 m²	EP	GP
30.4	<p>Diamantsägen Trennschnitte im Zusammenhang mit Abbrucharbeiten, Beton und Stahlbeton, Dicke 40 bis 70 cm</p> <p>Trennschnitte im Zusammenhang mit Abbrucharbeiten, senkrecht auf Bestand stoßende Bauteile aus Beton und Stahlbeton Dicke von 40 bis 70 cm Decken und Wände</p> <p>Abrechnung nach einfacher Ansicht der herzustellenden Trennfläche technologisch bedingte Überschnitte nach Wahl des Verfahrens des AN sind in den EP einzurechnen.</p> <p>Ort: Fassade Hof A und C</p>	11,571 m²	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3128 30	LV Rohbauarbeiten Fassade Block Süd Hof A, C Titel Bohren, Sägen, Schneiden			
				Übertrag:
30.5	Diamantsägen Trennschnitte im Zusammenhang mit Abbrucharbeiten, Stahlträger Trennschnitte im Zusammenhang mit Abbrucharbeiten, senkrecht auf Bestand stoßende Stahlträger, wenn Ausbau nicht anders als ohne Schädigung des Bestandes erfolgen kann Abrechnung nach einfacher Ansicht der zu trennenden Fläche, Querschnittsfläche nach Norm der Träger, technologisch bedingte Überschneidungen nach Wahl des Verfahrens des AN sind in den EP einzurechnen. Ausführung nur nach Anmeldung bei und Bestätigung der Bauüberwachung Ort: Fassade Hof A und C EG bis 2.OG	300 cm²	EP	GP
30.6	Diamantsägen Trennschnitte rechtwinklig zu Bestandswänden, Mauerwerk bis 40 cm Diamantsägen Trennschnitte rechtwinklig zu Bestandswänden Mauerwerk bis 40 cm Abrechnung nach einfacher Ansicht der herzustellenden Trennfläche technologisch bedingte Überschneidungen nach Wahl des Verfahrens des AN sind in den EP einzurechnen. Kernbohrungen zur Vermeidung von Überschritten in Ecken gesonderter Position Ort: Fassade Hof A und C EG bis 4.OG	7,32 m²	EP	GP
30.7	Diamantsägen Trennschnitte rechtwinklig zu Bestandswänden Mauerwerk 40 bis 70 cm Diamantsägen Trennschnitte rechtwinklig zu Bestandswänden Mauerwerk 40 bis 70 cm Abrechnung nach einfacher Ansicht der herzustellenden Trennfläche technologisch bedingte Überschneidungen nach Wahl des Verfahrens des AN sind in den EP einzurechnen.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3128 30	LV Rohbauarbeiten Fassade Block Süd Hof A, C Titel Bohren, Sägen, Schneiden			
			Übertrag:	
	Kernbohrungen zur Vermeidung von Überschnitten in Ecken gesonderter Position Ort: Fassade Hof A und C EG bis 4.OG	2,836 m ²	EP	GP
30.8	Kernbohrungen, auch zur Vermeidung von Überschnitten, in Mauerwerk, D bis 100 mm, T bis 40 cm, Kernbohrungen, auch zur Vermeidung von Überschnitten, in Mauerwerk, D bis 100 mm, T bis 30 cm Bohrkerne, Restmaterial und Wasser aufnehmen, separieren und in den Container des AN in der BE transportieren Ausführung nur nach Anmeldung bei und Anweisung der Bauüberwachung	5 Stk	EP	GP
30.9	Kernbohrungen, auch zur Vermeidung von Überschnitten, in Mauerwerk, D bis 200, T bis 30cm Kernbohrungen, auch zur Vermeidung von Überschnitten, in Mauerwerk, D bis 200 mm, T bis 30 cm Bohrkerne, Restmaterial und Wasser aufnehmen, separieren und in den Container des AN in der BE transportieren Ausführung nur nach Anmeldung bei und Anweisung der Bauüberwachung,	5 Stk	EP	GP
30.10	Kernbohrungen, auch zur Vermeidung von Überschnitten, in Mauerwerk, D bis 100 mm, T bis 70 cm Kernbohrungen, auch zur Vermeidung von Überschnitten, in Mauerwerk, D bis 100 mm, T bis 70 cm Bohrkerne, Restmaterial und Wasser aufnehmen, separieren und in den Container des AN in der BE transportieren Ausführung nur nach Anmeldung bei und Anweisung der Bauüberwachung,	30 Stk	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3128	LV	Rohbauarbeiten Fassade Block Süd Hof A, C		
30	Titel	Bohren, Sägen, Schneiden		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
30.11	<p>Kernbohrungen, auch zur Vermeidung von Überschnitten, in Mauerwerk, D bis 200mm, T bis 70 cm</p> <p>Kernbohrungen, auch zur Vermeidung von Überschnitten, in Mauerwerk, D bis 200 mm, T bis 70 cm Bohrkerne, Restmaterial und Wasser aufnehmen, separieren und in den Container des AN in der BE transportieren</p> <p>Ausführung nur nach Anmeldung bei und Anweisung der Bauüberwachung,</p>	10 Stk	EP	GP
Summe Titel 30			Bohren, Sägen, Schneiden, Netto:
40	Titel Erdarbeiten			
40.1	<p>Ausbau von Hofbefestigung aus Betonpflaster, Mosaikpflaster, Kleinpflaster</p> <p>Ausbau von Hofbefestigung aus Betonpflaster, Mosaikpflaster und Kleinpflaster Material schonend zur Wiederverwendung ausbauen, auf Paletten transportfähig ab stapeln, in die zentrale BE transportieren und der Bauüberwachung übergeben</p> <p>Material; Betonpflaster mit Natursteinvorsatz, B/L/H: 40/60/10 cm B/L/H: 40/20/10 cm</p> <p>und Mosaikpflaster, Kleinpflaster Ort: Hof A und C</p>	10 m²	EP	GP
40.2	<p>Ausbau von Hofbefestigung, Unterbau aus Mineralgemisch, Schotter, Beton, T bis 50cm</p> <p>Ausbau von Hofbefestigung, Unterbau aus Mineralgemisch, Schotter, Beton, T bis 50cm, lösen, aufnehmen, separieren und in den Container des AN in der BE transportieren.</p> <p>Ort: Hof A und C</p>	5 m³	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3128	LV	Rohbauarbeiten Fassade Block Süd Hof A, C		
40	Titel	Erdarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 40				
			Erdarbeiten, Netto:
50 Titel Maurerarbeiten				
50.1	Mauerwerk zum Schließen von Öffnungen und Ergänzungen an bestehenden Wänden, D bis 30 cm, Fläche > 2,50 m²			
	<p>Mauerwerk zum Schließen von Öffnungen und Ergänzungen an bestehenden Wänden, D bis 30 cm, Mauerwerk aus künstlichen Steinen aus gebranntem Ton, Normalformat, Steinfestigkeitsklasse 12, Werk trockenmörtel, Normalmörtel, MG IIa Ausführung mit vollständiger, verbandsgerechter Verzahnung in jeder Schicht, Wandstärke bis 30 cm Fläche > 2,50 m²</p> <p>Abrechnung der Verzahnung in gesonderter Position</p> <p>Ort: Hof A und C EG bis 4. OG</p>			
		5,46 m²	EP	GP
50.2	Mauerwerk zum Schließen von Öffnungen und Ergänzungen an bestehenden Wänden, D bis 30 cm, Flächen <= 2,5 m²			
	<p>Mauerwerk zum Schließen von Öffnungen und Ergänzungen an bestehenden Wänden, D bis 30 cm, Mauerwerk aus künstlichen Steinen aus gebranntem Ton, Normalformat, Steinfestigkeitsklasse 12, Werk trockenmörtel, Normalmörtel, MG IIa Ausführung mit vollständiger, verbandsgerechter Verzahnung in jeder Schicht, Wandstärke bis 30 cm Flächen <= 2,5 m²</p> <p>Abrechnung in Stück</p> <p>Abrechnung der Verzahnung in gesonderter Position</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3128	LV	Rohbauarbeiten Fassade Block Süd Hof A, C		
50	Titel	Maurerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Ort: Hof A und C EG bis 4. OG			
		1 Stk	EP	GP
50.3	<p>Mauerwerk zum Schließen von Öffnungen und Ergänzungen an bestehenden Wänden, D 30 bis 45 cm, Fläche > 2,50 m²</p> <p>Mauerwerk zum Schließen von Öffnungen und Ergänzungen an bestehenden Wänden, D bis 30 cm Mauerwerk aus künstlichen Steinen aus gebranntem Ton, Normalformat, Steinfestigkeitsklasse 12, Werk trockenmörtel, Normalmörtel, MG IIa Ausführung mit vollständiger, verbandsgerechter Verzahnung in jeder Schicht, Wandstärke 30 bis 45 cm Fläche > 2,50 m²</p> <p>Abrechnung der Verzahnung in gesonderter Position</p> <p>Ort: Hof A und C EG bis 4. OG</p>			
		3,5 m²	EP	GP
50.4	<p>Mauerwerk zum Schließen von Öffnungen und Ergänzungen an bestehenden Wänden, D 30 bis 45 cm, Flächen <= 2,5 m²</p> <p>Mauerwerk zum Schließen von Öffnungen und Ergänzungen an bestehenden Wänden, D bis 30 cm Mauerwerk aus künstlichen Steinen aus gebranntem Ton, Normalformat, Steinfestigkeitsklasse 12, Werk trockenmörtel, Normalmörtel, MG IIa Ausführung mit vollständiger, verbandsgerechter Verzahnung in jeder Schicht, Wandstärke 30 bis 45 cm Flächen <= 2,5 m²</p> <p>Abrechnung in Stück</p>			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3128 50	LV Rohbauarbeiten Fassade Block Süd Hof A, C Titel Maurerarbeiten			
			Übertrag:	
	Abrechnung der Verzahnung in gesonderter Position Ort: Hof A und C EG bis 4. OG			
		5 Stk	EP	GP
50.5	Mauerwerk zum Schließen von Öffnungen und Ergänzungen an bestehenden Wänden, D 45 bis 55 cm, Fläche > 2,50 m² Mauerwerk zum Schließen von Öffnungen und Ergänzungen an bestehenden Wänden, D bis 30 cm Mauerwerk aus künstlichen Steinen aus gebranntem Ton, Normalformat, Steinfestigkeitsklasse 12, Werk trockenmörtel, Normalmörtel, MG IIa Ausführung mit vollständiger, verbandsgerechter Verzahnung in jeder Schicht, Wandstärke 45 bis 55 cm Fläche > 2,50 m ² Abrechnung der Verzahnung in gesonderter Position Ort: Hof A und C EG bis 4. OG			
		3 m²	EP	GP
50.6	Mauerwerk zum Schließen von Öffnungen und Ergänzungen an bestehenden Wänden, D 45 bis 55 cm, Flächen <= 2,5 m² Mauerwerk zum Schließen von Öffnungen und Ergänzungen an bestehenden Wänden, D bis 30 cm Mauerwerk aus künstlichen Steinen aus gebranntem Ton, Normalformat, Steinfestigkeitsklasse 12, Werk trockenmörtel, Normalmörtel, MG IIa Ausführung mit vollständiger, verbandsgerechter Verzahnung in jeder Schicht, Wandstärke 45 bis 55 cm Flächen <= 2,5 m ² Abrechnung in Stück			
			Übertrag:	
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3128 50	LV Rohbauarbeiten Fassade Block Süd Hof A, C Titel Maurerarbeiten			
			Übertrag:	
	Abrechnung der Verzahnung in gesonderter Position			
	Ort: Hof A und C EG bis 4. OG			
		1 Stk	EP	GP
50.7	Mauerwerk zum Schließen von Öffnungen und Ergänzungen an bestehenden Wänden, D 55 bis 70 cm, Fläche > 2,50 m²			
	Mauerwerk zum Schließen von Öffnungen und Ergänzungen an bestehenden Wänden, D bis 30 cm Mauerwerk aus künstlichen Steinen aus gebranntem Ton, Normalformat, Steinfestigkeitsklasse 12, Werk trockenmörtel, Normalmörtel, MG IIa Ausführung mit vollständiger, verbandsgerechter Verzahnung in jeder Schicht, Wandstärke 55 bis 70 cm Fläche > 2,50 m ²			
	Abrechnung der Verzahnung in gesonderter Position			
	Ort: Hof A und C EG bis 4. OG			
		10,598 m²	EP	GP
50.8	Mauerwerk zum Schließen von Öffnungen und Ergänzungen an bestehenden Wänden, D 55 bis 70 cm, Flächen <= 2,5 m²			
	Mauerwerk zum Schließen von Öffnungen und Ergänzungen an bestehenden Wänden, D bis 30 cm Mauerwerk aus künstlichen Steinen aus gebranntem Ton, Normalformat, Steinfestigkeitsklasse 12, Werk trockenmörtel, Normalmörtel, MG IIa Ausführung mit vollständiger, verbandsgerechter Verzahnung in jeder Schicht, Wandstärke 55 bis 70 cm Flächen <= 2,5 m ²			
	Abrechnung in Stück			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3128 50	LV Rohbauarbeiten Fassade Block Süd Hof A, C Titel Maurerarbeiten			
			Übertrag:	
	Abrechnung der Verzahnung in gesonderter Position			
	Ort: Hof A und C EG bis 4. OG			
		1 Stk	EP	GP
50.9	Verzahnung in Mauerwerk ausstemmen, D bis 30 cm Verzahnung in Mauerwerk nach Ausführung von Trennschnitten und manuellem Abbruch vollständig herstellen, manuelles Ausstemmen von Ziegeln in jeder Schicht zum Herstellen vollständiger Verzahnungen auf gesamter Fläche der Schnitte, Wände mit beidseitigem Putz Auskratzen von Fugenmörtel, Reinigen der Verzahnung. Aufnehmen von Abbruchmaterial, separieren, und transportieren in Container des AN in der BE Wandstärke bis 30 cm Normalformat Abrechnung in steigenden Metern Ort: Hof A und C EG bis 4. OG			
		3,64 m	EP	GP
50.10	Verzahnung in Mauerwerk ausstemmen, D 30 bis 45 cm Verzahnung in Mauerwerk nach Ausführung von Trennschnitten und manuellem Abbruch vollständig herstellen, manuelles Ausstemmen von Ziegeln in jeder Schicht zum Herstellen vollständiger Verzahnungen auf gesamter Fläche der Schnitte, Wände mit beidseitigem Putz Auskratzen von Fugenmörtel, Reinigen der Verzahnung. Aufnehmen von Abbruchmaterial, separieren, und transportieren in Container des AN in der BE Wandstärke 30 bis 45 cm Normalformat Abrechnung in steigenden Metern Ort: Hof A und C EG bis 4. OG			
		13,6 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3128	LV	Rohbauarbeiten Fassade Block Süd Hof A, C		
50	Titel	Maurerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
50.11	<p>Verzahnung in Mauerwerk ausstemmen, D 45 bis 55 cm Verzahnung in Mauerwerk nach Ausführung von Trennschnitten und manuellem Abbruch vollständig herstellen, manuelles Ausstemmen von Ziegeln in jeder Schicht zum Herstellen vollständiger Verzahnungen auf gesamter Fläche der Schnitte, Wände mit beidseitigem Putz Auskratzen von Fugenmörtel, Reinigen der Verzahnung. Aufnehmen von Abbruchmaterial, separieren, und transportieren in Container des AN in der BE</p> <p>Wandstärke 45 bis 55 cm Normalformat</p> <p>Abrechnung in steigenden Metern</p> <p>Ort: Hof A und C EG bis 4. OG</p>	3,03 m	EP	GP
50.12	<p>Verzahnung in Mauerwerk ausstemmen, D 55 bis 70 cm Verzahnung in Mauerwerk nach Ausführung von Trennschnitten und manuellem Abbruch vollständig herstellen, manuelles Ausstemmen von Ziegeln in jeder Schicht zum Herstellen vollständiger Verzahnungen auf gesamter Fläche der Schnitte, Wände mit beidseitigem Putz Auskratzen von Fugenmörtel, Reinigen der Verzahnung. Aufnehmen von Abbruchmaterial, separieren, und transportieren in Container des AN in der BE</p> <p>Wandstärke 55 bis 70 cm Normalformat</p> <p>Abrechnung in steigenden Metern</p> <p>Ort: Hof A und C EG bis 4. OG</p>	8,72 m	EP	GP
50.13	<p>Mauerwerk einbinden in Verzahnung, D bis 30 cm Mauerwerk einbinden in Verzahnung, D bis 30 cm, neu aufgemauertes Mauerwerk verbandsgerecht in hergestellte Verzahnungen des Bestandsmauerwerkes einbinden mit vollständiger Verzahnung in jeder Schicht Normalformat Wandstärke bis 30 cm Mauerwerk</p> <p style="text-align: center;">- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3128 50	LV Titel	Rohbauarbeiten Fassade Block Süd Hof A, C Maurerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Herstellen von Verzahnung und Mauerwerk in gesonderter Position Ort: Hof A und C EG bis 4.OG	3,64 m	EP	GP
50.14	Mauerwerk einbinden in Verzahnung, D 30 bis 45 cm, Mauerwerk einbinden in Verzahnung, D bis 30 cm, neu aufgemauertes Mauerwerk verbandsgerecht in hergestellte Verzahnungen des Bestandsmauerwerkes einbinden mit vollständiger Verzahnung in jeder Schicht Normalformat Wandstärke 30 bis 45 cm Herstellen von Verzahnung und Mauerwerk in gesonderter Position Ort: Hof A und C EG bis 4.OG	13,6 m	EP	GP
50.15	Mauerwerk einbinden in Verzahnung, D 45 bis 55 cm, Mauerwerk einbinden in Verzahnung, D bis 30 cm, neu aufgemauertes Mauerwerk verbandsgerecht in hergestellte Verzahnungen des Bestandsmauerwerkes einbinden mit vollständiger Verzahnung in jeder Schicht Normalformat Wandstärke 45 bis 55 cm Herstellen von Verzahnung und Mauerwerk in gesonderter Position Ort: Hof A und C EG bis 4.OG	3,03 m	EP	GP
50.16	Mauerwerk einbinden in Verzahnung, D 55 bis 70 cm Mauerwerk einbinden in Verzahnung, D bis 30 cm, neu aufgemauertes Mauerwerk verbandsgerecht in hergestellte Verzahnungen des Bestandsmauerwerkes einbinden mit vollständiger Verzahnung in jeder Schicht Normalformat			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3128 50	LV Rohbauarbeiten Fassade Block Süd Hof A, C Titel Maurerarbeiten			
			Übertrag:	
	Wandstärke 55 bis 70 cm Herstellen von Verzahnung und Mauerwerk in gesonderter Position Ort: Hof A und C EG bis 4.OG	8,72 m	EP	GP
50.17	Verzahnung nach Abbruch von Betandswänden schließen, D bis 30 cm Verzahnung nach Abbruch von Betandswänden schließen, Herstellen ebener Flächen für Leibungen, Anschläge, freien Wandenden u. A. nach Abbruch einbindenden Mauerwerkes, bei verbandsgerechtem und unregelmäßigem Zustand bei desolatem Mauerwerk, Einbindungen in vorhandenes Mauerwerk bis zur Tiefe von 1/1 Stein Normalformat. Wandstärke bis 30 cm Mauerwerk aus künstlichen Steinen aus gebranntem Ton, Normalformat, Steifestigkeitsklasse 12, Werk trockenmörtel, Normalmörtel, MG IIa	15,49 m	EP	GP
50.18	Verzahnung nach Abbruch von Betandswänden schließen, D 30 bis 45 cm Verzahnung nach Abbruch von Betandswänden schließen, Herstellen ebener Flächen für Leibungen, Anschläge, freien Wandenden u. A. nach Abbruch einbindenden Mauerwerkes, bei verbandsgerechtem und unregelmäßigem Zustand bei desolatem Mauerwerk, Einbindungen in vorhandenes Mauerwerk bis zur Tiefe von 1/1 Stein Normalformat. Wandstärke 30 bis 45 cm Mauerwerk aus künstlichen Steinen aus gebranntem Ton, Normalformat, Steifestigkeitsklasse 12, Werk trockenmörtel, Normalmörtel, MG IIa	7,3 m	EP	GP
50.19	Verzahnung nach Abbruch von Betandswänden schließen, D 45 bis 55 cm Verzahnung nach Abbruch von Betandswänden schließen, Herstellen ebener Flächen für Leibungen, Anschläge, freien Wandenden u. A. nach Abbruch einbindenden Mauerwerkes, bei verbandsgerechtem und unregelmäßigem Zustand bei desolatem Mauerwerk, Einbindungen in vorhandenes Mauerwerk bis zur Tiefe von 1/1 Stein Normalformat.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3128 50	LV Rohbauarbeiten Fassade Block Süd Hof A, C Titel Maurerarbeiten			
			Übertrag:	
	Wandstärke 45 bis 55 cm Mauerwerk aus künstlichen Steinen aus gebranntem Ton, Normalformat, Steinfestigkeitsklasse 12, Werk trockenmörtel, Normalmörtel, MG IIa	7,3 m	EP	GP
50.20	Verzahnung nach Abbruch von Betandswänden schließen, D 55 bis 70 cm Verzahnung nach Abbruch von Betandswänden schließen, Herstellen ebener Flächen für Leibungen, Anschläge, freien Wandenden u. A. nach Abbruch einbindenden Mauerwerkes, bei verbandsgerechtem und unregelmäßigem Zustand bei desolatem Mauerwerk, Einbindungen in vorhandenes Mauerwerk bis zur Tiefe von 1/1 Stein Normalformat. Wandstärke 55 bis 70 cm Mauerwerk aus künstlichen Steinen aus gebranntem Ton, Normalformat, Steinfestigkeitsklasse 12, Werk trockenmörtel, Normalmörtel, MG IIa	4,2 m	EP	GP
50.21	Horizontalsperre im Mauerwerk einbauen, D bis 30 cm Horizontalsperre im Mauerwerk gegen aufsteigende Feuchtigkeit einbauen Mauerwerksperrbahn, Polyolefin, profiliert, mind. 0,4 mm dick, bitumenverträglich, mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis, Ausführung bei Wandstärken bis 30 cm	5 m	EP	GP
50.22	Horizontalsperre im Mauerwerk einbauen, D 30 bis 45 cm Horizontalsperre im Mauerwerk gegen aufsteigende Feuchtigkeit einbauen Mauerwerksperrbahn, Polyolefin, profiliert, mind. 0,4 mm dick, bitumenverträglich, mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis, Ausführung bei Wandstärken 30 bis 45 cm	5 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3128 50	LV Titel Rohbauarbeiten Fassade Block Süd Hof A, C Maurerarbeiten			
			Übertrag:	
50.23	Horizontalsperre im Mauerwerk einbauen, D 45 bis 55 cm Horizontalsperre im Mauerwerk gegen aufsteigende Feuchtigkeit einbauen Mauerwerksperrbahn, Polyolefin, profiliert, mind. 0,4 mm dick, bitumenverträglich, mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis, Ausführung bei Wandstärken 45 bis 55 cm	5 m	EP	GP
50.24	Horizontalsperre im Mauerwerk einbauen, D 55 bis 70 cm Horizontalsperre im Mauerwerk gegen aufsteigende Feuchtigkeit einbauen Mauerwerksperrbahn, Polyolefin, profiliert, mind. 0,4 mm dick, bitumenverträglich, mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis, Ausführung bei Wandstärken 55 bis 70 cm	10,598 m	EP	GP
50.25	Fehlstellen im Mauerwerk schließen Fläche > 2,50 m² Fehlstellen und instabile Bereiche im Mauerwerk schließen > 2,50 m² Fehlstellen im Mauerwerk mit Ziegeln aussetzen, ganze Formate und Teilformate, Restflächen mit Mörtel MG II auswerfen und aussetzen mit Ziegelstücken, Tiefe bis 14 cm, Untergrund von losen Bestandteilen und Staub reinigen, instabiles Mauerwerk entfernen, vornässen, einschl. transportieren von anfallendem Abbruch- und Restmaterial in den Container des AN in der BE. Entsorgung in gesonderter Position. Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG; in Fassadenflächen Ausführung nur nach Angabe der örtlichen Bauüberwachung	3 m²	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3128 50	LV Rohbauarbeiten Fassade Block Süd Hof A, C Titel Maurerarbeiten			
				Übertrag:
50.26	Fehlstellen im Mauerwerk schließen ≤ 0,02 m² Fehlstellen im Mauerwerk schließen wie vor, jedoch Fläche ≤ 0,02 m ² Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG in Fassadenflächen	10 Stk	EP	GP
50.27	Fehlstellen im Mauerwerk schließen > 0,02 m² ≤ 0,10 m² Fehlstellen im Mauerwerk schließen wie vor, jedoch Fläche > 0,02 m ² ≤ 0,10 m ² Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG in Fassadenflächen	5 Stk	EP	GP
50.28	Fehlstellen im Mauerwerk schließen > 0,10 m² ≤ 0,25 m² Fehlstellen im Mauerwerk schließen wie vor, jedoch Fläche > 0,10 m ² ≤ 0,25 m ² Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG in Fassadenflächen	5 Stk	EP	GP
50.29	Fehlstellen im Mauerwerk schließen > 0,25 m² ≤ 0,50 m² Fehlstellen im Mauerwerk schließen wie vor, jedoch Fläche > 0,25 m ² ≤ 0,50 m ² Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG in Fassadenflächen	3 Stk	EP	GP
50.30	Fehlstellen im Mauerwerk schließen > 0,50 m² ≤ 1,00 m² Fehlstellen im Mauerwerk schließen wie vor, jedoch Fläche > 0,50 m ² ≤ 1,00 m ² Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG in Fassadenflächen	3 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3128	LV	Rohbauarbeiten Fassade Block Süd Hof A, C		
50	Titel	Maurerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
50.31	Fehlstellen im Mauerwerk schließen > 1,00 m² ≤ 1,50 m² Fehlstellen im Mauerwerk schließen wie vor, jedoch Fläche > 1,00 m ² ≤ 1,50 m ² Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG in Fassadenflächen	3 Stk	EP	GP
50.32	Fehlstellen im Mauerwerk schließen > 1,50 m² ≤ 2,50 m² Fehlstellen im Mauerwerk schließen wie vor, jedoch Fläche > 1,50 m ² ≤ 2,50 m ² Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG in Fassadenflächen	3 Stk	EP	GP
50.33	Mauerwerk als temporärer Schutz gegen Eindringen von Wasser Mauerwerk als temporärer Schutz gegen Eindringen von Wasser, abzurechnen Mauerwerk der Wände des Aufzugsschachtes wird auf einer Höhen von drei Schichten über Gelände belassen zum Schutz vor einlaufendem Tagwasser, bei Fehlstellen im Mauerwerk, wie Türöffnungen u.a. wird ein temporärer Schutz aus 3 Schichten Mauerwerk, NF, D = 24 cm errichtet. Mauerwerk SFK 12, Werk trockenmörtel, Normalmörtel, MG III, errichtet.	6 m	EP	GP
Summe Titel 50			Maurerarbeiten, Netto:
55	Titel Rissanierung Mauerwerk			
55.1	Rissanierung mit Wellankern Rissanierung mit Wellankern mit Spiralankersystem, Freilegen des Mauerwerks im Rissbereich auf einer Länge von 1,4 m, Aufweiten der Lagerfugen ca. 5 cm tief und 1cm hoch, Einbau der Spiralanker, Durchmesser 6mm, Edelstahl V A4, Länge 1,2 m, Vertikaler Abstand ca. 30 cm, Versatz der Ankerenden um 20 cm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3128	LV	Rohbauarbeiten Fassade Block Süd Hof A, C		
55	Titel	Rissanierung Mauerwerk		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Produkt der Planung: Ruberstein Spiralanker, V4A Ruberstein Ankermörtel R (sulfatresistent) oder gleichwertig.</p> <p>Abrechnung je Stück Ankerstange</p> <p>Ort der Ausführung: Hof A und C sh. Detailpläne der Durchfahrten und Fassaden A8,C2</p> <p>Abrechnung je Stück Anker</p>	50 Stk	EP	GP
55.2	<p>Rissverpressung in Mauerwerk Rissanierung im Mauerwerk, Rissverpressung Vernadelung in gesonderter Position</p> <p>Rissverpressung mit 6 Stk. Packer je m Risslänge Verpressung als vollständige Leistung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten u.a. Vorbehandlung der Rissflächen, Ein- und Wiederausbau der Packer, Verdämmung anbringen und entfernen, Reinigen und Freimachen des äußeren Fugenbereiches,</p> <p>Rissverpressung in Mauerwerk mit Trasskalkmörtel unter geringem Druck Produkt der Planung: tubag TKV- p, Trass- Kalk- Verfüllmörtel oder gleichwertig Ausführung nach Herstellervorschrift</p> <p>Die Abrechnung erfolgt je ausgeführter Seite der Wand</p> <p>Ort der Ausführung: Hof A und C sh. Detailpläne der Durchfahrten und Fassaden A8,C2</p> <p>Die Abrechnung erfolgt je ausgeführter Seite der Wand</p>	10 m	EP	GP
Summe Titel 55				Rissanierung Mauerwerk, Netto:
60	Titel	Türöffnung Zugang Hof B		

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3128	LV	Rohbauarbeiten Fassade Block Süd Hof A, C		
60	Titel	Türöffnung Zugang Hof B		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
60.1	<p>Ausbau provisorischer Verschluss der Türöffnung Hof C Ausbau provisorischer Verschluss der Türöffnung Hof C aus Holz, Unterkonstruktion und Beplankung, Material ausbauen, separieren und in den Container des AN in der BE transportieren.</p> <p>Lichte Breite : bis 2,00 m Lichte Höhe : bis 3,50 m oberer Abschluss rundbogenförmig</p> <p>Ort: Hof C, Hofebene Entsorgung in gesonderter Position</p>	1 Stk	EP	GP
60.2	<p>Bautor zweiflüglig Bautür, behelfsmäßig, im Maß der Türöffnungen und rückgebauten Brüstungen. Holzrahmen in der Leibung befestigt als Blockzarge, dreiseitig, Kämpfer und Festfeld rundbogenförmig</p> <p>Tor: Lichte Breite : bis 2,00 m Lichte Höhe : bis 3,50 m</p> <p>Festfeld rundbogenförmig Lichte Breite : bis 2,00 m Lichte Höhe : bis 1,30 m</p> <p>Bautor zweiflüglig, Bänder auf der Innenseite, Flügel nach innen einschlagend, Schlageleiste durch Aufdopplung eines Plattenstreifens ausbilden, Türnblatt aus Holzwerkstoffplatten, nach Wahl des AN durch Latten verwindungsfrei ausgesteift. Eventuelle Stöße im Plattenmaterial durch Plattenstreifen hinterlegt, Aufschraubschloss für PZ vorgerichtet, Drückergarnitur aus Aluminium mit Langschild, Vorrichtung zur Offenhaltung mit Haken und Auge zur Aufnahme des Hakens</p> <p>Material zum Einbauort transportieren, einbauen und nach Anweisung der Bauüberwachung abbauen, abtransportieren, der Wiederverwendung zuführen oder</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3128	LV	Rohbauarbeiten Fassade Block Süd Hof A, C		
60	Titel	Türöffnung Zugang Hof B		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	entsorgen, einschließlich Kosten der Entsorgung.			Übertrag:
	Vorhaltung in gesonderter Pos.			
	Ausführung: Hof C, Hofebene			
		1 Stk	EP	GP
60.3	Bautor zweiflügelig, Vorhaltung			
	Bautor zweiflügelig, Vorhaltung			
	Dauer der Vorhaltung 112 Wochen			
	Abrechnung je Stk und Woche			
		112 StkWo	EP	GP
Summe Titel 60				
			Türöffnung Zugang Hof B, Netto:
70	Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten			
70.1	Auflagerkonsol für Natursteinverblendung nach Abbruch Eingang Poststelle, Stahlbeton			
	Auflagerkonsol für Natursteinverblendung nach Abbruch Eingang Poststelle, Stahlbeton			
	nach dem Abbruch des Eingangs zur Poststelle wird der Natursteinvorsatz des Sockels ergänzt. Hierfür wird ein Auflagerkonsol aus Ortbeton in ca. 0,5m unter Gelände Oberkante errichtet.			
	Beton des Konsols: Rechteckiger Querschnitt Ausladung bis 0,40 m. Höhe bis 0,50 m			
	Einbau in oberseitig offene Schalung			
	Bewehrung in gesonderter Position			
	Abrechnung in m			
	Ort der Ausführung: Fassade A1, ehemalige Poststelle			
		6 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3128	LV	Rohbauarbeiten Fassade Block Süd Hof A, C
70	Titel	Beton- und Stahlbetonarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
70.2	<p>Auflagerkonsol für Natursteinverblendung nach Abbruch Eingang Poststelle, Schalung</p> <p>Auflagerkonsol für Natursteinverblendung nach Abbruch Eingang Poststelle, Schalung</p> <p>Nach dem Abbruch des Eingangs zur Poststelle wird der Natursteinvorsatz des Sockels ergänzt. Hierfür wird ein Auflagerkonsol aus Ortbeton in ca. 0,5m unter Gelände Oberkante errichtet.</p> <p>Abrechnung in m²</p> <p>Ort der Ausführung: Fassade A1, ehemalige Poststelle</p>	6,48 m²	EP	GP
70.3	<p>Auflagerkonsol für Natursteinverblendung nach Abbruch Eingang Poststelle, Verdollung</p> <p>Auflagerkonsol für Natursteinverblendung nach Abbruch Eingang Poststelle, Verdollung</p> <p>Nach dem Abbruch des Eingangs zur Poststelle wird der Natursteinvorsatz des Sockels ergänzt. Hierfür wird ein Auflagerkonsol aus Ortbeton in ca. 0,5m unter Gelände Oberkante errichtet.</p> <p>Abrechnung im m</p> <p>Ort der Ausführung: Fassade A1, ehemalige Poststelle</p>	6 m	EP	GP
70.4	<p>Auflagerkonsol für Natursteinverblendung nach Abbruch Eingang Poststelle, Bewehrung</p> <p>Auflagerkonsol für Natursteinverblendung nach Abbruch Eingang Poststelle, Bewehrung</p> <p>Nach dem Abbruch des Eingangs zur Poststelle wird der Natursteinvorsatz des Sockels ergänzt. Hierfür wird ein Auflagerkonsol aus Ortbeton in ca. 0,5m unter Gelände Oberkante errichtet.</p> <p>Handwerklich gefertigten Bewehrungskorb für Auflagerkonsol vor Ort vorfertigen und auf vorab eingebrachte Dollen aufschieben und mit Verrödelung sichern.</p> <p>Geschlossene Bügel Durchmesser 10 mm alle 15cm. Tragstahl Durchmesser 12 mm</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3128	LV	Rohbauarbeiten Fassade Block Süd Hof A, C		
70	Titel	Beton- und Stahlbetonarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	<p>Im Querschnitt in zwei Ebenen je 4 Stück. Betondeckung 40mm</p> <p>Ort der Ausführung: Fassade A1, ehemalige Poststelle</p>	0,06 t	EP	GP
70.5	<p>Auflagerkonsol für Natursteinverblendung nach Abbruch Aufzugsschacht, Stahlbeton</p> <p>Auflagerkonsol für Natursteinverblendung nach Abbruch Eingang Poststelle, Stahlbeton</p> <p>nach dem Abbruch des Eingangs zur Poststelle wird der Natursteinvorsatz des Sockels ergänzt. Hierfür wird ein Auflagerkonsol aus Ortbeton in ca. 0,5m unter Gelände Oberkante errichtet.</p> <p>Beton des Konsols: Rechteckiger Querschnitt Ausladung bis 0,40 m. Höhe bis 0,50 m</p> <p>Einbau in oberseitig offene Schalung</p> <p>Bewehrung in gesonderter Position</p> <p>Abrechnung in m</p> <p>Ort der Ausführung: Fassade A5, Aufzugsschacht</p>	4,2 m	EP	GP
70.6	<p>Auflagerkonsol für Natursteinverblendung nach Abbruch Aufzugsschacht, Schalung</p> <p>Auflagerkonsol für Natursteinverblendung nach Abbruch Eingang Poststelle, Schalung</p> <p>Nach dem Abbruch des Eingangs zur Poststelle wird der Natursteinvorsatz des Sockels ergänzt. Hierfür wird ein Auflagerkonsol aus Ortbeton in ca. 0,5m unter Gelände Oberkante errichtet.</p> <p>Abrechnung in m²</p> <p>Ort der Ausführung: Fassade A5, Aufzugsschacht</p>	4,536 m²	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3128	LV	Rohbauarbeiten Fassade Block Süd Hof A, C		
70	Titel	Beton- und Stahlbetonarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
70.7	<p>Auflagerkonsol für Natursteinverblendung nach Abbruch Aufzugsschacht, Verdollung</p> <p>Auflagerkonsol für Natursteinverblendung nach Abbruch Eingang Poststelle, Verdollung</p> <p>Nach dem Abbruch des Eingangs zur Poststelle wird der Natursteinvorsatz des Sockels ergänzt. Hierfür wird ein Auflagerkonsol aus Ortbeton in ca. 0,5m unter Gelände Oberkante errichtet.</p> <p>Abrechnung im m</p> <p>Ort der Ausführung: Fassade A5, Aufzugsschacht</p>	4,2 m	EP	GP
70.8	<p>Auflagerkonsol für Natursteinverblendung nach Abbruch Aufzugsschacht, Bewehrung</p> <p>Auflagerkonsol für Natursteinverblendung nach Abbruch Eingang Poststelle, Bewehrung</p> <p>Nach dem Abbruch des Eingangs zur Poststelle wird der Natursteinvorsatz des Sockels ergänzt. Hierfür wird ein Auflagerkonsol aus Ortbeton in ca. 0,5m unter Gelände Oberkante errichtet.</p> <p>Handwerklich gefertigten Bewehrungskorb für Auflagerkonsol vor Ort vorfertigen und auf vorab eingebrachte Dollen aufschieben und mit Verrödellung sichern.</p> <p>Geschlossene Bügel Durchmesser 10 mm alle 15cm. Tragstahl Durchmesser 12 mm Im Querschnitt in zwei Ebenen je 4 Stück. Betondeckung 40mm</p> <p>Ort der Ausführung: Fassade A5, Aufzugsschacht</p>	0,04 kg	EP	GP
Summe Titel 70				
		Beton- und Stahlbetonarbeiten, Netto:		
75	Titel Schutzmaßnahmen			

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3128	LV	Rohbauarbeiten Fassade Block Süd Hof A, C		
75	Titel	Schutzmaßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
75.1	<p>Schutz von Bauteilen, Fenster Folie Fenster zum Schutz mit Folie staubdicht abkleben. Leistung inkl. Beseitigung der Abdeckmaterialien nach Beendigung der Arbeiten</p> <p>Bauteile: Fenster Abrechnung nach einfacher Ansichtsfläche der lichten Fensteröffnung</p>	25 m²	EP	GP
75.2	<p>Schutz von Bauteilen, Fenster Holzwerkstoffplatten Fenster zum Schutz mit Holzwerkstoffplatten auskleiden Leistung inkl. Beseitigung der Abdeckmaterialien nach Beendigung der Arbeiten</p> <p>Bauteile: Fenster Abrechnung nach einfacher Ansichtsfläche der lichten Fensteröffnung</p>	25 m²	EP	GP
75.3	<p>Abdeckung gegen Tagwasser als flach geneigtes Pultdach Abdeckung gegen Tagwasser am Aufzugsschacht Hof A, als Schutz während der Bauzeit als flach geneigtes Pultdach Tragkonstruktion aus Kantholz</p> <p>Streichbalken (Sparren) und Kopfpfette an der Außenwand mit einkelebtem Gewindestab befestigen, Fußpfette und hofseitigen Ortsparren auf Mauerwerksaufkantung befestigen, Sparren aus Kantholz, mind. B/ H: 10/14 cm, alle 0,90 m Abdeckung aus Holzwerkstoffplatte, mind. OSB 3, D 25 mm, Decklage aus Gewebeplane mit Aufkantungen an aufgehenden Wänden, mit Latten gesichert.</p> <p>Liefen des Materials, einbauen, und nach Anforderung der Bauüberwachung abbauen, separieren und zur Wiederverwendung abtransportieren.</p> <p>Vorhaltung in gesonderter Position</p> <p>Ort; Hof A, Hof am Aufzugsschacht</p>	12 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3128 75	LV Titel Rohbauarbeiten Fassade Block Süd Hof A, C Schutzmaßnahmen			
			Übertrag:	
75.4	Abdeckung gegen Tagwasser als flach geneigtes Pultdach, Vorhaltung Abdeckung gegen Tagwasser als flach geneigtes Pultdach, Vorhaltung der Konstruktion der Vorposition Dauer der Vorhaltung: 12 Monate Abrechnung je m ² und Monat	144 m²Mon	EP	GP
75.5	Absturzsicherung an provisorischer Abdeckung Absturzsicherung an provisorischer Abdeckung aus Bohlen, B/ H mind 3/10cm, mit Brust- und Knienbrett, Höhe 1,20 m An Schwellen der Tragkonstruktion verschraubt, diagonal in der Horizontalen ausgesteift. Liefern des Materials, einbauen, und nach Anforderung der Bauüberwachung abbauen, separieren und zur Wiederverwendung abtransportieren. Vorhaltung in gesonderter Position	20,5 m	EP	GP
75.6	Absturzsicherung an provisorischer Abdeckung, Vorhaltung Vorhaltung der Konstruktion der Vorposition Dauer der Vorhaltung 12 Monate Abrechnung je Meter und Monat	246 mMon	EP	GP
75.7	Schließen von Wandöffnungen während der Bauzeit Schließen von Wandöffnungen während der Bauzeit, Gewebeplanen mit Lattung an Wänden befestigt . Liefern des Materials, anbauen, nach Anweisung der Bauüberwachung abbauen, separieren, und zur Wiederverwendung abtransportieren.	24,933 m²	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3128	LV	Rohbauarbeiten Fassade Block Süd Hof A, C		
75	Titel	Schutzmaßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
75.8	<p>Schließen von Wandöffnungen während der Bauzeit, Vorhaltung Schließen von Wandöffnungen während der Bauzeit, Gewebeplanen mit Lattung an Wänden befestigt Vorhaltung der Konstruktion der Vorposition Dauer der Vorhaltung: 4 Monate</p> <p>Abrechnung je m² und Monat</p>	299,196 m²Mon	EP	GP
75.9	<p>Provisorische Ableitung, Fallrohre aus Flexrohr zur Provisorische Ableitung Fallrohre aus Flexrohr zur Entwässerung der Dachflächen. Nach Demontage Fallrohre (gesonderte Position), Montage des Flexrohres zur provisorischen Entwässerung.</p> <p>DN 120 Flexrohr Befestigung am Gerüst</p> <p>zu überbrückende Höhe: 12 m inkl. Befestigung des Flexrohres am Gerüst</p> <p>Einleitung in vorhandenes Standrohr am Gebäude / bei Erfordernis Verlängerung und freie Ableitung ins Gelände.</p> <p>Vorhaltung über die Dauer der Ausführung von Fassadenarbeiten. Vorhaltung in gesonderter Pos.</p> <p>Rückbau und Entsorgung erfolgt durch Gewerk Klempnerarbeiten Fassade.</p>	20 m	EP	GP
75.10	<p>Provisorische Ableitung, Fallrohre, Vorhaltung Provisorische Ableitung, Fallrohre Vorhaltung der Konstruktion der Vorposition Dauer der Vorhaltung: 12 Monate</p> <p>Abrechnung je m und Monat</p>	240 m²Mon	EP	GP
Summe Titel 75			Schutzmaßnahmen, Netto:
80	Titel Entsorgung			

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3128	LV	Rohbauarbeiten Fassade Block Süd Hof A, C		
80	Titel	Entsorgung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
80.1	<p>Entsorgungskonzept Erarbeitung eines Entsorgungskonzeptes für die Ausbaumassen unter Beachtung aller beschriebenen Bedingungen. Ausfüllen Formular "Entsorgungskonzept".</p>	1 Psch		GP
80.2	<p>Außenputz und Mauerwerk, DK I. AVV 170107 entsorgen Außenputz und Anhaftungen von Mauerwerk und Beton deklariert nach Deponieverordnung DK I anhand Probe MP Außenputz 1. AVV-Abfallschlüssel: 170107.</p> <p>In Containern des AN gelagertes Material von der Baustelle abfahren zur Entsorgung</p> <p>Transportieren, bereitstellen und vorhalten von Containern zur Entsorgung. Transport des Materials zu einer genehmigten Deponie und Deponierung einschließlich Deponiegebühren. Auf der Grundlage EN/ SN genehmigt im eANV entsorgen. Entsorgungsbelege sind dem AG unverzüglich, jedoch spätestens zur Abrechnung zu übergeben.</p>	20 t	EP	GP
80.3	<p>Altholz separieren u. entsorgen, AVV 170204* In Containern des AN gelagertes Material von der Baustelle abfahren zur Entsorgung. Transportieren, bereitstellen und vorhalten von Containern zur Entsorgung. Transport des Materials zu einer genehmigten Deponie und Deponierung einschließlich Deponiegebühren.</p> <p>Gefährlicher Abfall! Altholz separieren und entsorgen, Altholzkategorie IV.</p> <p>Das Material aufnehmen, von der Baustelle entfernen und auf Grundlage EN / SN genehmigt im eANV entsorgen. Die Entsorgungsbelege sind dem AG zeitnah zu übergeben.</p> <p>AVV-Abfallschlüssel: 170204*</p>	1 t	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3128 80	LV Titel Rohbauarbeiten Fassade Block Süd Hof A, C Entsorgung			
			Übertrag:	
80.4	<p>Metallteile (Blech / Stahl / Eisen-/ Stahlschrott) . AVV 170405 / 170407 entsorgen</p> <p>ausgebaute Metallteile: Metallteile (Blech / Stahl / Eisen-/ Stahlschrott), AVV-Abfallschlüssel: 170405 / 170407.</p> <p>In Containern des AN gelagertes Material von der Baustelle abfahren zur Entsorgung.</p> <p>Transportieren, bereitstellen und vorhalten von Containern zur Entsorgung. Transport des Materials zu einer genehmigten Deponie und Deponierung einschließlich Deponiegebühren. Auf der Grundlage EN/ SN genehmigt im eANV entsorgen. Entsorgungsbelege sind dem AG unverzüglich, jedoch spätestens zur Abrechnung zu übergeben.</p>	2,4 t	EP	GP
80.5	<p>Gemischte Baustellenabfälle entsorgen, AVV-Abfallschlüssel: 170904</p> <p>Gemischte Baustellenabfälle entsorgen</p> <p>In Containern des AN gelagertes Material von der Baustelle abfahren zur Entsorgung</p> <p>Transportieren, bereitstellen und vorhalten von Containern zur Entsorgung. Transport des Materials zu einer genehmigten Deponie und Deponierung einschließlich Deponiegebühren. Auf der Grundlage EN/ SN genehmigt im eANV entsorgen. Entsorgungsbelege sind dem AG unverzüglich, jedoch spätestens zur Abrechnung zu übergeben.</p> <p>Art des Abfalls: AVV-Abfallschlüssel: 170904</p>	0,5 t	EP	GP
80.6	<p>Teerpappe / teerhaltige Abdichtung entsorgen. AVV 170303*</p> <p>Gefährlicher Abfall! Teerpappe / teerhaltige Dichtungsbahn entsorgen. AVV-Abfallschlüssel: 170303*. Für nach Analyse belegtem teerhaltigem Material. Das Material von der Baustelle entfernen und auf Grundlage EN / SN genehmigt im eANV entsorgen. Die Entsorgungsbelege sind dem AG zeitnah zu übergeben.</p>	1 t	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3128	LV	Rohbauarbeiten Fassade Block Süd Hof A, C		
80	Titel	Entsorgung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 80				
			Entsorgung, Netto:
90 Titel Sonstiges				
90.1	Stundenlohnarbeiten, Facharbeiter			
	<p>Abrechnung nach Stundensätzen für nicht vorhersehbare Arbeiten oder Ausfallzeiten, wenn auf Anordnung der Bauüberwachung die Arbeiten unterbrochen werden müssen und die Weiterführung in anderen Bereichen nicht möglich ist.</p> <p>Die Ausführung erfolgt nur nach Anmeldung bei der Bauüberwachung und der Anweisung durch die Bauüberwachung.</p> <p>Stundenlohnberichte sind arbeitstäglich, spätestens am folgenden Arbeitstag nach der Ausführung, der Bauüberwachung zur Bestätigung vorzulegen.</p> <p>Für Aufräumarbeiten und Abbrucharbeiten erfolgt die Abrechnung nach den Stundensätzen des Helfers.</p>			
		50 h	EP	GP
90.2	Stundenlohnarbeiten, Helfer			
	<p>Abrechnung nach Stundensätzen für nicht vorhersehbare Arbeiten oder Ausfallzeiten, wenn auf Anordnung der Bauüberwachung die Arbeiten unterbrochen werden müssen und die Weiterführung in anderen Bereichen nicht möglich ist.</p> <p>Die Ausführung erfolgt nur nach Anmeldung bei der Bauüberwachung und der Anweisung durch die Bauüberwachung.</p> <p>Stundenlohnberichte sind arbeitstäglich, spätestens am folgenden Arbeitstag nach der Ausführung, der Bauüberwachung zur Bestätigung vorzulegen.</p> <p>Für Aufräumarbeiten und Abbrucharbeiten erfolgt die Abrechnung nach den Stundensätzen des Helfers.</p>			
		20 h	EP	GP
Summe Titel 90				
			Sonstiges, Netto:

LV-Zusammenfassung

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3128		LV	Rohbauarbeiten Fassade Block Süd Hof A, C	
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
00	Titel	Vorbemerkungen	2	nur Textinformation
10	Titel	Baustelleneinrichtung	14
15	Titel	Vorbereitung Absetzplattform	16
20	Titel	Abbrucharbeiten	24
30	Titel	Bohren, Sägen, Schneiden	39
40	Titel	Erdarbeiten	43
50	Titel	Maurerarbeiten	44
55	Titel	Risssanierung Mauerwerk	55
60	Titel	Türöffnung Zugang Hof B	57
70	Titel	Beton- und Stahlbetonarbeiten	58
75	Titel	Schutzmaßnahmen	62
80	Titel	Entsorgung	65
90	Titel	Sonstiges	67
Summe LV 3128 Rohbauarbeiten Fassade Block Süd Hof A, C				
Angebotssumme, Netto:			EUR
zzgl. MwSt. (19,0 %):			EUR
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>			EUR	<u>.....</u>