Fragen-Antworten-Katalog

Runde 5

Stand 21.07.2025

neue Fragen/Ergänzungen sind farbig markiert

lfd. Nr.	Frage	Antwort/Hinweis
1	laut Formblatt 211 ist der Abgabetermin am 21.07.2024 11 Uhr und laut Evergabe am 22.07.2025 10 Uhr.	Der Abgabetermin ist der 22.07.2024, 10:00 Uhr, hier gab es Synchronisierungsprobleme. Dies wird in den Vergabeunterlagen Version 2 angepasst.
2	Gemäß Formblatt 216 ist die Erklärung gem. LVG LSA (auch vom NU) mit dem Angebot abzugeben. Welches Formblatt ist damit gemeint? Bitte um genaue Spezifizierung	Die Formblätter aus dem zip Ordner mit der Bezeichnung: "Eigenerklärung_TVergG_SA" im einzelnen: - TVergG_Eigenerklaerung_SA_§§13 ff.pdf - TVergG_Eigenerklaerung_Tariftreue__Mindeststundenentgelt_.pdf - TVergG_Eigenerklärung_Nachunternehmereinsatz.pdf müssen ebenfalls vom Nachunternehmer abgegeben werden.
3	in den Vergabeunterlagen ist keine Ausführungszeit angegeben. In den "Besonderen Vertragsbedingungen" ist nur angegeben "nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn" - ein Bauzeitenplan liegt den Vergabeunterlagen aber nicht bei.	Die Datei lautet: 214_Anlage 1 zu Besondere Vertragsbedingungen - Bauzeitenplan.pdf und liegt den Vergabeunterlagen bei.
4	wir bitten um Fristverlängerung zur Angebotsabgabe bis 28.07.2025	Dies ist nicht möglich, da sich die Ausführungsfristen dann verschieben.
5	Rückfragen zu diversen Positionen: Pos. 4.4.40 Benötigen Sie wirklich 15m Anlagenschemen?	Bei Ausdruck aller Schemata in den angelegten DIN-Formaten, sind 7,5m ebenfalls ausreichend.

Fragen-Antworten-Katalog

Runde 5

Stand 21.07.2025

neue Fragen/Ergänzungen sind farbig markiert

Ifd. Nr.	Frage	Antwort/Hinweis
6	Pos. 3.2.10 Wieviele Hygieneproben müssen genommen werden?	<p>Die LV-Position 3.2.10. beschreibt die Hygiene-Erstinspektion. In Zuge dieser werden die Mindestprüferte für Hygienekontrollen sowie Wiederholungshygieneinspektionen festgelegt und dokumentiert. Somit kann derzeit keine Aussage darüber getroffen werden wie viele Hygieneproben genommen werden müssen bzw. ob Hygieneproben genommen werden müssen, da es sich um eine neu errichtete RLT-Anlage handelt und somit eigentlich keine mikrobiologischen Belastungen vorliegen sollten. Nachfolgend sind zusammenfassend die Tätigkeiten während der Hygiene-Erstinspektion, der Hygienekontrollen sowie der Hygieneinspektionen aufgeführt.</p> <p>Hygiene-Erstinspektion (VDI 6022, Bl.1 – Pkt. 7.2) Aufgaben der Hygiene-Erstinspektion sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Kontrolle der Einhaltung der Anforderungen in <ul style="list-style-type: none"> - Planung / Konstruktion - Fertigung, Ausführung und Montage ☐ Festlegung und Dokumentation der Mindestprüferte für <ul style="list-style-type: none"> - Hygienekontrollen - Wiederholungshygieneinspektionen ☐ Beurteilung der Hygiene der RLT-Anlage, mindestens im Umfang der Wiederholungsinspektionen <p>Die Hygiene-Erstinspektion ist mindestens durchzuführen</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ an neu errichteten RLT-Anlagen nach Fertigstellung, aber unmittelbar vor Aufnahme des bestimmungsgemäßen Betriebs, ☐ nach wesentlichen Änderungen an der RLT-Anlage, möglichst vor der weiteren Nutzung, ☐ an Anlagen im Bestand, an denen bisher noch keine Hygiene-Erstinspektion durchgeführt wurde.

Fragen-Antworten-Katalog

Runde 5

Stand 21.07.2025

neue Fragen/Ergänzungen sind farbig markiert

Ifd. Nr.	Frage	Antwort/Hinweis
		<p>Hygienekontrollen (VDI 6022, Bl.1 – Pkt. 7.3) Ziel der durchzuführenden Hygienekontrollen ist es, mittels unterjähriger Sichtprüfungen durch das Wartungspersonal Hygienemängel an RLT-Anlagen, soweit möglich, frühzeitig zu erkennen, zu beheben und die Ursachen zu identifizieren und zu beseitigen. Mikrobiologische Messungen sind hier bei unauffälligem optischem Befund der RLT-Komponenten, mit Ausnahme von regelmäßigen Umlaufwasseruntersuchungen von Luftbefeuchtern, nicht vorgesehen.</p> <p>Hygieneinspektionen (VDI 6022, Bl.1 – Pkt. 7.4) Bei den Hygieneinspektionen unterscheidet man zwischen der „Hygiene-Erstinspektion“ (siehe Abschnitt 7.2) und den „Wiederholungshygieneinspektionen“ (Kurzform: „Hygieneinspektionen“)</p> <p>Die Hygieneinspektionen umfassen grundsätzlich folgende Tätigkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐erweiterte Sichtprüfung ☐mikrobiologische Untersuchung <ul style="list-style-type: none"> - Bestimmung Gesamtkoloniezahl im Befeuchterwasser - Probenahme zur Bestimmung Legionellen - Kontrolle des Hygienezustandes einschließlich spezifischer Abklatschproben - Mikrobiologische Luftproben
7	Änderungen der Vergabeunterlagen:	<p>In dem Ihnen bereits übersandten Leistungsverzeichnis entfällt die Beschreibung DDC-Kompaktregler (S.111 bis 113) und der Hinweistext für die Pos. 1.9.140 als auch die Pos. 1.9.140. (S. 133).</p> <p>Im beigefügten aktuellen Leistungsverzeichnis wurde die Beschreibung Steuerung und Regelung (S.111) ergänzt und die Pos. 1.9.10 Grundausstattung Raumregelung (S.112) eingefügt. Die alte Pos. 1.9.10 aus dem vorherigen LV besitzt im aktuellen LV nun die Positionsnummer 1.9.20 und alle nachfolgenden Positionen verschieben sich dementsprechend.</p> <p>Demnach wurde auch die Aufgliederung der EP angepasst.</p>

Fragen-Antworten-Katalog

Runde 5

Stand 21.07.2025

neue Fragen/Ergänzungen sind farbig markiert

Ifd. Nr.	Frage	Antwort/Hinweis
8	Änderungen der Vergabeunterlagen:	Das LV als pdf wurde angepasst. Ferner wurden die folgenden Fristen angepasst: - Angebotsabgabe
9	Bei der weiteren Durchsicht der Unterlagen aus Version 2 ist uns folgendes aufgefallen. - Im Formblatt EFB211 ist die Abgabe von mehreren Hauptangeboten erlaubt, in Version 1 war dies nicht der Fall. Welche Angabe ist korrekt ?	Das wurde wieder korrigiert, in der Version drei. Mehrere Hauptangebote sind nicht erlaubt.
10	In der GAEB-Datei der Version 2 ist in der Position 4.4.40. weiterhin mit die Menge mit 15 m beschrieben. Im letzten Nachschreiben vom 15.07.2025 erwähnen Sie aber eine Länge von 7,5 m. Wie soll hier verfahren werden ?	Dies war ein Versehen, es bleibt bei den 15m gem. vorliegendem LV.
11	Können Sie das Leitfabrikat für die Ventilatorkonvektoren benennen.	Cassette-Geko (FläktGroup)