

Inhaltsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3122	LV	Rohbauarbeiten Fassade Block Nord Hof F, E, D	
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		
00	Titel	Vorbemerkungen	2
10	Titel	Baustelleneinrichtung	14
15	Titel	Vorbereitung Absetzplattform	16
20	Titel	Abbrucharbeiten	24
30	Titel	Bohren, Sägen, Schneiden	31
50	Titel	Maurerarbeiten	33
55	Titel	Rissanierung Mauerwerk	44
60	Titel	Einbau Fluchttür neues TH Hof F	45
75	Titel	Schutzmaßnahmen	49
80	Titel	Entsorgung	50
90	Titel	Sonstiges	52
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	53

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3122	LV	Rohbauarbeiten Fassade Block Nord Hof F, E, D		
00	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
00	Titel Vorbemerkungen			
	ALLGEMEINE ANGABEN ZUM BAUVORHABEN; WICHTIGE HINWEISE ZUR KALKULATION			
	Die nachfolgenden Angaben dienen der Information des Bieters. Alle genannten Sachverhalte sind bei der Kalkulation zu beachten.			
	STANDORT / BAUSTELLENZUFAHRT			
	Standort			
	Das Dresdner Rathaus ist ein historisches Baudenkmal und befindet sich im Zentrum der Altstadt. Der Gebäudekomplex des Rathauses grenzt an die Straßenzüge Dr.-Külz-Ring, Schulgasse, An der Kreuzkirche und an den Rathausplatz.			
	Die Baumaßnahme "Komplexsanierung Neues Rathaus Dresden Maßnahmenblock III" bildet den Abschluss der Sanierungsarbeiten am Neuen Rathaus Dresden. Vorangegangen sind im Maßnahmenblock I die Sanierung der östlichen und südöstlichen Gebäudeteile mit Bereichen des Rathaussturmes, im Maßnahmenblock II vorbereitende Maßnahmen zur Sicherung des Brandschutzes, die Sanierung der straßenseitigen Fassaden und der Dächer in den mit dem Maßnahmenblock I nicht bearbeiteten Gebäudebereichen sowie die Teilmaßnahme "Working Lab" im Nordflügel an der Kreuzstraße.			
	Baustellenzufahrt			
	Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt über die oben genannten Straßenzüge. An der Ostseite des Gebäudes befindet sich der Rathausvorplatz. Dort befindet sich die Zentrale Baustelleneinrichtung. Die An- und Abfuhr von Geräten, Materialien u.ä. ist rechtzeitig mit der Bauüberwachung, der Fachbauleitung sowie mit anderen Gewerken, die parallel arbeiten, abzustimmen.			
	ALLGEMEINE GEBÄUDEBESCHREIBUNG			
	Bei der Baumaßnahme handelt es sich um den Abschluss der Sanierung des historischen Dresdner Rathausgebäudes mit teilweise denkmalgeschützter Innenausstattung. Historische Oberflächen und Einbauten müssen geschützt werden.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3122 00	LV Titel	Rohbauarbeiten Fassade Block Nord Hof F, E, D Vorbemerkungen	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<p>Der Rathauskomplex hat 6 geschlossene Innenhöfe und besitzt mehrere Treppenhäuser. Die Zugänge zum Gebäude liegen im Erd- und Sockelgeschoss.</p> <p>Das Gebäude besteht aus Tiefkeller (Teilfläche), Sockelgeschoss, Zwischengeschoss (Teilfläche), Erdgeschoss, vier Obergeschossen und einem nicht ausgebauten Dachraum.</p> <p>Zwischen den Höfen C und D befindet sich der Rathhausturm.</p> <p>Der Ostflügel, ein Teil des Südflügels und der Turm wurden bereits im 1.Realisierungsabschnitt saniert und werden vom aktuellen Baubereich abgetrennt. In Einzelfällen verlaufen Fluchtwege aus dem genutzten Bereich durch den Baubereich.</p>					
<p>BAUVORHABEN UND BAUABLAUF</p>					
<p>Mit dem Maßnahmenblock III erfolgt die Komplettsanierung der benannten Gebäudeteile. Im Vorfeld wird eine Photovoltaikanlage auf ausgewählten Dachflächen der Innenhöfe errichtet.</p>					
<p>Zur Vorbereitung der Arbeiten der Baumaßnahme Photovoltaik wird die Baustelleneinrichtung im Frühjahr 2025 erweitert, werden Gerüste in den Innenhöfen errichtet und ein Turmdrehkran an der Westseite des Gebäudes aufgestellt. (Zustand2)</p> <p>Für die Komplettsanierung werden weitere vorbereitende Maßnahmen ab Mitte des Jahres 2025 ausgeführt. Hierfür wird die Baustelleneinrichtung zum vollen Umfang ausgebaut.(Zustand 3). Diese Leistungen sind Gegenstand eines gesonderten Loses.</p>					
<p>Der Umfang dieser Anlagen wird ab der Errichtung in der Mitte des Jahres 2025 im weiteren Bauablauf den Erfordernissen angepasst.</p>					
<p>BESONDERE BAUSTELLENSITUATION</p>					
<p>Der Gebäudekomplex des Rathauses wird allseitig von öffentlichen Straßen umschlossen. (Dr.-Külz-Ring mit Richtungsverkehr)</p> <p>Während der Bauzeit wird der bereits sanierte Teil des Rathauses weiter genutzt.</p> <p>Deshalb sind bei allen Bauarbeiten die Ausbreitung von Staub, Lärm und Erschütterung auf ein Mindestmaß zu</p>					
<p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>					

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3122 00	LV Titel	Rohbauarbeiten Fassade Block Nord Hof F, E, D Vorbemerkungen	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<p>reduzieren. Der östliche Teil des Gebäudes ist in einer vorangegangenen Baumaßnahme saniert worden. In diesem Teil ist eine Brandmeldeanlage aktiv. Bei Arbeiten, die im Hof C, im Anschluss an die sanierten Bereiche, an den Fassaden C1, C3, C4 ausgeführt werden, ist auf folgendes zu achten: Die Verbreitung von Staub führt zu Fehlalarmen. Vor der Ausführung von staubverursachenden Arbeiten sind die Brandmelder in betroffenen Bereichen außer Betrieb zu nehmen. Hierbei ist auch zu beachten, dass durch ungewolltes Öffnen von Türen benachbarte Bereiche von Staubeinwirkung betroffen sein können. Durch die ausführende Firma sind die Rauchmelder, die von Staubeinwirkungen betroffen sein können, zu erfassen. An der Infostelle (Standort des Wachschutzes) im Erdgeschoss ist am Vortag der vorgesehenen Arbeiten die Deaktivierung der Rauchmelder zu beantragen. Hierfür sind die an der Infostelle vorgehaltenen Formulare zu verwenden. An der Infostelle sind Staubschutzkappen zu empfangen und vor Ort an den deaktivierten Meldern anzubringen. Nach Beendigung der Arbeiten und erfolgter Reinigung der Arbeitsbereiche sind die Staubschutzkappen zu demontieren und an der Infostelle zurückzugeben.</p> <p>BAUZEITENPLAN / AUSFÜHRUNG / TERMINE</p> <p>Bauzeiten</p> <p>Maßgeblich sind die mit den Vergabeunterlagen mitgeteilten Termine für Beginn und Ende der Arbeiten, sowie die genannten Einzelfristen.</p> <p>Der AN ist verpflichtet, spätestens 2 Wochen nach Auftragserteilung einen Feinterminplan mit Kapazitätsuntersetzung und mit Bezug der Abhängigkeiten zu anderen Gewerken auf Grundlage der vom Bauherrn vorgegebenen Vertragstermine einzureichen. Der AN hat diesen Feinterminplan zu erstellen und mit dem AG und der örtlichen Bauüberwachung unter Einhaltung der Vertragstermine zu koordinieren und fortzuschreiben.</p> <p>Es gehört zu den Vertragspflichten des AN, Arbeitskräfte, Gerät und Material sowie gegebenenfalls Entsorgungs- und Transportkapazitäten in dem Umfang einzusetzen, dass die einzelnen Leistungsabschnitte innerhalb der vereinbarten Vertragstermine und</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>					

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3122 00	LV Titel	Rohbauarbeiten Fassade Block Nord Hof F, E, D Vorbemerkungen	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
		<p>Zwischenfristen realisiert werden.</p> <p>Ausführung / Termine</p> <p>Maßgeblich sind die in den Verdingungsunterlagen genannten Vertragstermine, soweit geregelt, auch dort genannte Zwischentermine. Es gilt die VOB/B.</p> <p>Baubesprechungen</p> <p>Bauberatungen finden einmal wöchentlich auf der Baustelle statt. Der Projektleiter des Auftragnehmers (siehe unten) ist verpflichtet, an diesem Gespräch mit dem benannten verantwortlichen Bauüberwacher des Auftraggebers teilzunehmen. Die Teilnahme an den Bauberatungen gehört zu den Leistungspflichten des AN. Die Teilnahme ist während der aktiven Tätigkeit der Firma auf der Baustelle erforderlich. Vor Beginn der geplanten Ausführungszeit ist die Teilnahme an den zwei der Einsatzzeit vorangehenden Bauberatungen erforderlich, ebenso auf Anforderung der Bauleitung zur Klärung von Arbeitsabläufen, Baufreiheiten, Lieferungen von Material, Gerät u.ä..</p> <p>Auf der Baustelle muss ständig mindestens eine deutsch sprechende Arbeitskraft anwesend sein, die qualifiziert ist, Mitteilungen zu machen und Anweisungen entgegenzunehmen.</p> <p>Koordinierung</p> <p>Der AN benennt einen deutsch sprechenden Projektleiter, der in allen Bauphasen zur Verfügung steht, der die Koordinierung der Arbeiten mit allen anderen Gewerken und Schnittstellen zu diesen selbstständig übernimmt und an den Bauberatungen teilnimmt.</p> <p>Tägliche Koordinierungsberatung Zur Organisation eines reibungslosen Bauablaufes, insbesondere des Zusammenwirkens der verschiedenen am Bau beteiligten Firmen erfolgt eine tägliche Besprechung mit den vor Ort tätigen Bauführern, Polieren oder Vorarbeitern. Ort und Zeitpunkt des Beginns der Beratung werden im Projektverlauf bekanntgegeben. Die Dauer der täglichen Besprechung wird auf 30 Minuten beschränkt. Einzelfragen werden, wie sonst üblich, gesondert geklärt. Die Teilnahme an der täglichen</p>			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

3122 00	LV Titel	Rohbauarbeiten Fassade Block Nord Hof F, E, D Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Koordinierungsbesprechung ist für die Dauer der aktiven Tätigkeit einer Firma auf der Baustelle eine Leistungspflicht.</p> <p>Bautagesbericht des AN</p> <p>Bautagesberichte sind arbeitstäglich anzufertigen, mit folgendem Inhalt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wetter und Temperaturen (mind. zu Beginn und Ende jeder Schicht) - Arbeitszeiten (Beginn und Ende) - Arbeitskräfte des Auftragnehmers mit Namen und Qualifikation/ Position - Einsatz von Großgeräten - Erledigung vorgeschriebener Prüfungen - genaue Bezeichnung der Arbeitsorte - Arbeitsunterbrechungen und deren Gründe - außergewöhnliche Ereignisse (z.B. Unfälle) - Name des Vorarbeiters/ Bauführers des AN <p>Die Bautagesberichte sind wochenweise per E- Mail an die Bauüberwachung spätestens bis zum Dienstag der den Arbeiten folgenden Woche, 14:00 Uhr, zu übermitteln.</p> <p>ZULÄSSIGE BAUZEITEN / BAULÄRM</p> <p>Allgemein findet der Baustellenbetrieb nach den Regelungen der Stadt Dresden an Werktagen zwischen 6.00 und 20.00 Uhr statt. Einzuhalten sind die Vorschriften zum Schutz vor Baulärm und Luftverunreinigung der Stadt Dresden.</p> <p>Im Rathaus gilt die ASR A3.7: Technische Regeln für Arbeitsstätten –Lärm, d.h. generell darf während der o.g. Arbeitszeit im nächstgelegenen schützenswerten Raum (z.B. mit Büroarbeit) ein Schallimmisionswert von 55 dB(A) nicht überschritten werden. Kurzzeitige Pegelspitzen (lärmintensive Arbeiten) dürfen 70 dB(A) nicht überschreiten. Diese Vorgaben erfordern den Einsatz von emissionsarmen (schallgedämmten) Geräten und Maschinen.</p> <p>Lärmintensive Arbeiten sind von Montag bis Freitag in der Zeit von 20.00 Uhr bis 6.00 Uhr nicht zulässig!</p> <p>Die Arbeitswoche umfasst 5 Werktage, von Montag bis Freitag. Arbeiten außerhalb dieser Zeit sind beim Auftraggeber 10 AT vorab anzumelden und mit der Bauüberwachung abzustimmen.</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			

3122 00	LV Titel	Rohbauarbeiten Fassade Block Nord Hof F, E, D Vorbemerkungen	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<p>Sollten es in unvorhergesehenen Fällen erforderlich sein, dass Lärm gänzlich vermieden werden muss, sind die Arbeiten in betroffenen Bereichen auf Anweisung der Bauüberwachung einzustellen und in andere Arbeitsbereiche zu verlagern. Sollte eine Verlagerung nicht möglich sein, werden die Ausfallzeiten nach den im Leistungsverzeichnis hierfür vorgesehenen Stundensätzen vergütet.</p>					
<p>PARKEN AUF DEM BAUGELÄNDE</p>					
<p>Für alle am Bau Beteiligten besteht auf dem Gelände des Dresdner Rathauses und der gesamten Baustelleneinrichtung Parkverbot für private PKW. Es sind die öffentlichen Parkflächen der Umgebung zu nutzen. Nur das zeitweise Abstellen von Firmenfahrzeugen, die aufgrund ihrer Be- oder Entladung im Baugelände stehen müssen, ist in Absprache mit der Bauüberwachung zulässig. Auch firmeneigene Fahrzeuge zum Personentransport sind auf öffentlichen Parkflächen der Umgebung abzustellen.</p>					
<p>MATERIAL-/ WARENANLIEFERUNG</p>					
<p>Die Material- und Warenannahme erfolgt ausschließlich durch den Auftragnehmer. Die Annahme durch den Bauherrn bzw. die Bauüberwachung ist grundsätzlich ausgeschlossen. Für den Zeitraum des Betriebes der Baustelleneinrichtung erfolgen gesonderte Regelungen zum Öffnen und Schließen von Bauzaunanlagen.</p>					
<p>AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN</p>					
<p>Zu Auftragsbeginn erfolgt die Übergabe von Plänen einfach in Papier. Sämtliche Pläne sind digital auf dem Planserver bereitgestellt. Alle Projektbeteiligten erhalten eine Information per E-Mail, wenn Aktualisierungen auf dem Planserver bereitgestellt werden. Die Aktualisierungen sind bei der Bauausführung zu beachten.</p>					
<p>KOMMUNIKATION</p>					
<p>Die Übermittlung von Informationen an den AN erfolgt durch Nutzung des browserbasierten Datenraumes</p>					
<p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>					

3122 00	LV Titel	Rohbauarbeiten Fassade Block Nord Hof F, E, D Vorbemerkungen				
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)		
	<p>"poolar server". Die Nutzung für den AN ist kostenfrei. Der AN ist gehalten, mit Hilfe des "poolar server" Rückmeldungen und andere Nachrichten an die Bauüberwachung zu übermitteln.</p> <p>SAUBERHALTEN DER BAUSTELLE</p> <p>Die Baustelle (auch Bauzäune etc.) ist stets in einem aufgeräumten Zustand zu halten. Restmaterial und Bauschutt, Verpackungen und abgebrochen oder demontiertes Material ist arbeitstäglich zu beräumen. Nach Beendigung einzelner Arbeiten sind die Arbeitsbereiche besenrein zu übergeben. Den diesbezüglichen Anordnungen der Bauüberwachung ist Folge zu leisten. Das Rauchen und der Verzehr von Speisen sind im Bereich der Baustelle untersagt.</p> <p>Bauschuttentsorgung</p> <p>Bauschutt und Abfälle dürfen auf der Baustelle nicht verfüllt werden. Jeder AN ist verpflichtet, seine Baustellenabfälle/ Bauschutt, Materialreste u.s.w. sorgfältig sortiert, d.h. getrennt nach Art des Materials (Holz, Kunststoffe, Metall u.s.w.) wöchentlich zu entsorgen. Für Sondermüll und Abfälle besonderer Deponierung müssen Entsorgungsnachweise vorgelegt werden. Sämtliche Kosten zur Entsorgung von Bauschutt und Abfällen gehen zu Lasten des jeweiligen AN. Verstößt der AN gegen die Verpflichtung zur Entsorgung, Sortierung oder Abfalltrennung, so gehen die entstehenden Mehrkosten aller Art, nach <u>einmaliger Anmahnung und einer Frist von 2 Tagen</u>, zu seinen Lasten. Entsorgung und Transport von Sondermüll und gefährlichen Abfällen müssen incl. entrichteter Gebühren mittels Entsorgungsnachweis belegt werden. Es gilt das Kreislaufwirtschaftsgesetz.</p> <p>INFORMATIONSEMPFEHLUNG</p> <p>Dem Unternehmen wird empfohlen, sich vor Abgabe des Angebotes über die örtliche Situation, sowie Art, Umfang und Schwierigkeitsgrad der anzubietenden Leistungen zu informieren. Zur genaueren Preisermittlung werden dem Leistungsverzeichnis Pläne zur Information beigelegt, die dem Bieter Einblick in das Bauvorhaben,</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>					

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3122 00	LV Titel	Rohbauarbeiten Fassade Block Nord Hof F, E, D Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
insbesondere die Wegeverhältnisse ermöglichen.				
PREISE				
Wenn in den Positionen nicht anders beschrieben, sind in die Einheitspreise sämtliche Leistungen für Lieferung, Transport, Baustelleneinrichtung und -beräumung, Montage der einzubauenden Stoffe sowie alle dazu notwendigen Geräte u.ä., Befestigungsmittel, Sicherungsmaßnahmen und weitere Hilfsmittel incl. deren Vorhaltung einzukalkulieren.				
ABRECHNUNG				
Nach ATV DIN 18299 ist der Abrechnung nach Zeichnung Vorrang zu geben. Wenn trotzdem nach örtlichem Aufmaß abgerechnet wird, sind auch hierbei die vereinbarten Sollmaße Grundlage der Abrechnung. Abweichungen hiervon werden nur in den Fällen bei der Abrechnung berücksichtigt, in denen die Abweichung von den Sollmaßen mit dem Auftraggeber oder seinem Objektüberwacher vereinbart oder von diesen angeordnet worden sind. Wenn eine solche Abweichung aufgrund der örtlichen Verhältnisse zwingend erforderlich wird, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber unverzüglich darüber zu informieren und die Maßabweichung schriftlich zu vereinbaren.				
Die zum Nachweis von Art und Umfang der Leistung vom Auftragnehmer zu erstellenden Aufmaße sind 8 Werkzeuge vor dem vorgesehenen Rechnungseingang an die Bauüberwachung zur Prüfung und zur gemeinsamen Aufmaßabstimmung zu übermitteln. Die Rechnung ist auf der Grundlage der geprüften Aufmaße zu erstellen. Sollte der Auftragnehmer eine Rechnung ohne bestätigtes Aufmaß vorlegen, wird die Rechnung wegen fehlender Prüfbarkeit vom Auftraggeber zurückgewiesen. Die Abrechnung der Kosten für Baustrom, Bauwasser und Bauwesenversicherung erfolgt anteilig, nach Regelung des AG (siehe Formblätter zum LV).				
Umlage für die Nutzung von Anlagen der zentralen BE				
Der Auftraggeber beschafft und unterhält Sanitärräume und Räume für Aufenthalt und Umkleiden in der zentralen BE.				
Die Anzahl von Sanitär und Umkleideanlagen wird entprechend der jeweils zu erwartenden Baustellenbestzung angepasst.				
Für die Bereitstellung der Anlagen erfolgt eine Umlage der Kosten durch Einbehalt von der Werklohnforderung der AN in Höhe von 0,3 % .				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

3122 00	LV Titel	Rohbauarbeiten Fassade Block Nord Hof F, E, D Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<p>Besondere Hinweise zum Gewerk Rohbauarbeiten Fassade Block Nord, Hof F, E und D</p> <p>Bestandteil des Loses sind die Rohbauarbeiten an Fassaden im Hof A und E sowie an den Teilflächen D1 bis D3 im Hof D.</p> <p>Die Bauausführung beginnt zum Ende des Jahres 2025 mit dem Herstellen von Einbringöffnungen in Fassaden an Absetzplattformen für Aufzugs- und Kranbetrieb im Hof F und E, zu späterem Zeitpunkt im Hof D.</p> <p>Im Hof F werden Rohbauarbeiten zur Schaffung eines neuen Gebäudezuganges ausgeführt. Im Hof E werden die Öffnungsmaße auf den ursprünglichen Bestand zurückgeführt.</p> <p>Im Jahr 2026 werden die Arbeiten fortgesetzt und gemeinsam mit den Gewerken Außenputz, Natursteinarbeiten und Tischlerarbeiten Fenster und Metallbau Fassade ausgeführt.</p> <p>Hierbei werden die Leistungen der genannten Gewerke in enger Verzahnung ausgeführt und im Herbst 2026 abgeschlossen. Der Rückbau der Fassadengerüste im Hof F erfolgt zum Ende Herbst 2026. Der Rückbau der Gerüste im Hof E und F erfolgt im Sommer 2027.</p> <p>Aufgrund der Geometrie des Gebäudes und des Gerüsts sowie der daraus folgenden Lage der Gerüststiele steht in Gerüstecken und Übergängen nicht die gesamte Belagbreite für Transporte und Durchgänge zur Verfügung. Dies ist bei der Kalkulation und der Wahl der Transporthilfsmittel zum Quertransport auf den Gerüstebenen zu beachten.</p> <p>Die allgemeine Baustelleneinrichtung, für alle Firmen nutzbar, umfasst eine Zentrale BE auf dem Rathausplatz. Dort stehen Sanitäreinrichtungen zur Verfügung. Parkmöglichkeiten sind nicht vorhanden. Die Zentrale Baustelleneinrichtung darf nur zur BE- und Entladung befahren werden. Die Zentrale BE ist ständig verschlossen zu halten, der Schlüssel kann bei der Baustellenbewachung empfangen werden.</p> <p>Am Gebäudekomplex des BV bestehen weitere Flächen der BE(Plan der BE Zustand 3). Dort ist die Aufstellung von Containern zur Entsorgung von Abbruchmaterial in Abstimmung mit der Bauüberwachung möglich. Zapfstellen für Wasser werden je Hof errichtet.</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>				

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3122 00	LV Titel	Rohbauarbeiten Fassade Block Nord Hof F, E, D Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Anschlüsse für Baustrom bestehen je Hof an den BE Flächen der Außenfassaden. Die Weiterverteilung von Strom und Wasser zu den Verbrauchsstellen ist Sache des AN. Die Leitungslängen sind aus den Plänen ersichtlich. Lagercontainer für Material sind vom AN auf seine Kosten zu stellen. Die Aufstellung ist an der Südseite des Rathauses möglich. Container zum Bearbeiten der Höfe F, E und D können an der Nordseite des Rathaus aufgestellt werden. Weitere Flächen der BE sind anderen Firmen vorbehalten.</p> <p>Transporte von Containern und Material sind so zu organisieren, dass sie von den Beschäftigten des AN betreut werden und im Zeitraum der Bewachung der Baustelle (Montag bis Freitag, 06:30 bis 17:00 Uhr) erfolgen. Für den Tausch von Silos und Containern ist teilweise der Umbau der Baustellenumzäunung erforderlich.</p> <p>Für diese Umbauten ist geregelt, dass die Transporte bis 14:00 Uhr des zweiten Tages vor der erforderlichen Öffnung der Bauzäune bei der Bauüberwachung angemeldet werden müssen. Diese Informationen werden von der Bauüberwachung ebenfalls am zweiten Tag vor der erforderlichen Öffnung der BE an den AN der BE übermittelt. Der AN der BE hat Gelegenheit, am Tag vor der Öffnung seine Arbeitskräfte für das Öffnen und Schließen zu organisieren.</p> <p>Beim Transport von Gerät, Material und Abbruchmaterial sind die Durchfahrtsmaße und zulässigen Lasten der Hofdurchfahrten zu beachten (Plan der BE Zustand 3).</p> <p>In den Höfen A, F, und E werden Absetzplattformen in Gerüstkonstruktion mit Bauaufzügen für Personen- und Materialtransport errichtet (max. Belastung bei Materialtransport bis 850 kg, bei Personenfahrt 500 kg). Absetzplattformen befinden sich auf jeder Geschossebene.</p> <p>Der im Hof E befindliche Lastenaufzug bleibt während der Baumaßnahme betriebsbereit, wird aber erst für Transporte im letzten Stadium der Baufortschrittes, nach Ende schmutzverursachender Arbeiten, freigegeben.</p> <p>Es steht ein Trumdrehkran zur Nutzung durch alle am Bau beteiligten Firmen zur Verfügung. Der Bedarf einer Krannutzung ist in der Bauberatung der Vorwoche, jeweils am Mittwoch, anzuzeigen. Die Bauüberwachung koordiniert die Bedarfe und informiert über die bestehenden Möglichkeiten.</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3122	LV	Rohbauarbeiten Fassade Block Nord Hof F, E, D		
00	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Der Kran wird bauseits betrieben und von einem bauseits gestellten Kranfahrer bedient (Ausladung und Traglast sh. Plan der BE Zustand 3)</p> <p>In Anbetracht möglicher Wartungsarbeiten und Nutzungen durch andere am Bau Beteiligte kann eine uneingeschränkte Nutzung von Kran und Gerüstaufzügen nicht garantiert werden.</p> <p>Das Anbringen von eigenen Firmenwerbungen- und Firmenbauschildern durch den AN ist grundsätzlich nicht gestattet. (auf Wunsch kann die Firmenbezeichnung auf dem Bauschild des AG mit angegeben werden).</p> <p>Alle Transporte in der Baustelleneinrichtung, in das Gebäude sowie innerhalb des Gebäudes sind eigenverantwortlich zu organisieren und einzukalkulieren. Dabei ist besonderes Augenmerk auf das ständige Sauberhalten der Verkehrswege und Lagerflächen zu legen.</p> <p>Die Errichtung der Baustelleneinrichtung des AN für einzelne Arbeiten ist mit der örtlichen Bauüberwachung, dem Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordinator (Si-Ge-Ko) und dem Bauherren abzustimmen.</p> <p>Weisungen:</p> <p>Die Forderungen des Ordnungsamtes, der Bauberufsgenossenschaften und sonstiger mitwirkender Behörden, Amtsstellen und Körperschaften sind zu beachten.</p> <p>SiGeKo</p> <p>Zur Betreuung des Bauvorhabens ist ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) bestellt. Den Anweisungen des SiGeKo ist Folge zu leisten. Durch den SiGeKo wird ein Protokoll zu den Ergebnissen der Baustellenkontrollen angefertigt und an die Auftragnehmer direkt verteilt. Darin genannte Mängel und Hinweise sind durch die AN zu beachten. Die Erledigung ist dem SiGeKo, der Bauüberwachung in Kopie, anzuzeigen.</p>			

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3122 00	LV Titel	Rohbauarbeiten Fassade Block Nord Hof F, E, D Vorbemerkungen	Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
VERWENDETE ABKÜRZUNGEN							
	AG	Auftraggeber					
	AN	Auftragnehmer					
	b=	Breite =					
	BE	Baustelleneinrichtung					
	besch.	beschichtet					
	bzw.	beziehungsweise					
	BxH	Breite x Höhe					
	ca.	circa					
	CE	Communautés Européenes Kennzeichen					
	d=	Dicke =					
	d.h.	das heißt					
	DIN	Deutsche Industrienorm					
	DIN EN	Deutsche Industrienorm Europa Norm					
	Durchm.	Durchmesser					
	e.V.	eingetragener Verein					
	einschl.	einschließlich					
	EG	Erdgeschoss					
	Elt	Elektro					
	EP	Einheitspreis					
	gem.	gemäß					
	ges. Pos.	gesonderte Position					
	ggf.	gegebenenfalls					
	h=	Höhe =					
	incl.	inclusive					
	l=	Länge =					
	LV	Leistungsverzeichnis					
	max.	maximal					
	min.	minimal					
	mind.	mindestens					
	o.ä.	oder ähnliches					
	OG	Obergeschoss					
	OK	Oberkante					
	OKG	Oberkante Gelände					
	PV	Photovoltaik					
	St	Stück					
	TB	Technische Beschreibung					
	TRB	Trockenbau					
	Tel.-Nr.	Telefon-Nummer					
	TH	Treppenhaus					
	u.	und					
	u.ä.	unter Anderem					
	u.dgl.	und dergleichen					
	UKRD	Unterkante Rohdecke					
	UK	Unterkante					
	usw.	und so weiter					
	UV	Unterverteilung					
	VDE	Verband der Elektrotechnik					
- Fortsetzung auf nächster Seite -							

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3122	LV	Rohbauarbeiten Fassade Block Nord Hof F, E, D
00	Titel	Vorbemerkungen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	z.B. zum Beispiel			
	z.T. zum Teil			

Nur Textinformation - Titel 00

Vorbemerkungen

10 Titel Baustelleneinrichtung

10.1 Baustelleneinrichtung auf- und abbauen
 Baustelleneinrichtung auf- und abbauen

Baustelleneinrichtung
 Einrichten, vorhalten über die vereinbarte
 Leistungszeit sowie Beräumen der Baustelle einschl.
 Entfernen von Verunreinigungen für die im vorliegenden
 LV aufgeführten Tätigkeiten, einschl.
 Sicherungseinrichtungen und - Mittel des mittelbaren
 und unmittelbaren Personenschutzes,
 Baustellenbeleuchtung der Arbeitsplätze sowie
 erforderlicher Maschinen, Geräte, Werkzeuge, soweit sie
 nicht in nachfolgenden Einzelpositionen erfasst sind.

Vorhaltung in gesonderter Position

1 Psch GP

10.2 Anlegen von Meterrissen in allen Treppenhäusern des Bereiches Block Süd

Anlegen von Meterrissen im Gebäude und an Fassaden,
 einschließlich erforderlicher Einmessarbeiten,
 Sicherung der Meterrisse durch angedübelt Marke.

Ort: Ausführung in den Sektoren 8, 5, 2, 1

Ausführung nach Angabe der Bauüberwachung

20 Stk EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3122 10	LV Titel Rohbauarbeiten Fassade Block Nord Hof F, E, D Baustelleneinrichtung			
			Übertrag:	
10.3	Baustelleneinrichtung Vorhaltung Phase 1 Baustelleneinrichtung Vorhaltung Phase 1 Hauptbauzeit bis Baufreiheit für Freianlagen Dauer der Vorhaltung: 76 Wochen			
		76 StkWo	EP	GP
10.4	Baustelleneinrichtung Vorhaltung Phase 2 Baustelleneinrichtung Vorhaltung Phase 2 eingeschränkter Umfang der Baustelleneinrichtung für Restarbeiten Dauer der Vorhaltung: 75 Wochen			
		75 StkWo	EP	GP
10.5	Systemgerüst, fahrbar, LK 3, Innen Systemgerüst fahrbar, nach DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst, Rahmengerüst, eine Arbeitslage eingedeckt, inkl. erforderlichem Umsetzen und Befestigungen an der Fassade. Vorhaltung in gesonderter Position Höhe der Arbeitslage bis 4,50m Lastklasse 3 Untergrund: PVC, Linoleum, Naturstein, Terrazzo, Estrich Ort der Ausführung: Innen Einzurechnen ist das Umsetzen der Gerüste zu verschiedenen Arbeitsorten			
		2 Stk	EP	GP
10.6	Systemgerüst, fahrbar, LK 3, Vorhaltung Systemgerüst, fahrbar, LK 3, Innen zur Verwendung für Arbeiten des AN Vorhalten über die Ausführungszeit von 12 Wochen Ort der Ausführung: Innen Die Abrechnung erfolgt für Wochen in denen das Gerüst genutzt wird.			
		24 StkWo	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3122	LV	Rohbauarbeiten Fassade Block Nord Hof F, E, D		
10	Titel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
10.7	<p>Arbeitsgerüst, im Aufzugschacht Modulgerüst LK 4 Arbeitsgerüst im Aufzugschacht, Modulgerüst LK 4 als Raumgerüst</p> <p>Grundfläche des Gerüstes Aufzugsschacht Hof A: 2,5 x 2,80 m Höhe der Standfläche -6,50 m unter Gelände Oberkante</p> <p>Oberkante des auszurüstenden Raumes über Gelände: 6,75m Gesamthöhe Innen des Schachtes: 13,20m</p> <p>Ausbau des Gerüstes nach Wahl des AN mit Konsolen oder Seitenschutz entsprechend Wahl seiner Abbruchtechnologie zur Sicherung eines maximalen Gerüstabstandes zur Konstruktion von 0,30 m.</p> <p>Gerüst antransportieren und aufbauen. Rückbau entsprechend Arbeitsfortschritt der Abbrucharbeiten und dem Schließen der Öffnungen zum Bestandsgebäude.</p> <p>Vorhaltung in gesonderter Position.</p>	100 m³	EP	GP
10.8	<p>Arbeitsgerüst, Vorhaltung Arbeitsgerüst aus vorangegangener Position Vorhaltung über die Zeit der Ausführung. Dauer der Vorhaltung: 8 Wochen</p>	4.800 m³Wo	EP	GP
Summe Titel 10		Baustelleneinrichtung, Netto:		
15 Titel Vorbereitung Absetzplattform				
<p>Hinweise zum Titel: Öffnungen und Übergänge für Absetzplattform Hinweise zum Titel: Öffnungen und Übergänge für Absetzplattform</p> <p>In den folgenden Leistungspositionen sind die Arbeiten zum Herstellen von Öffnungen für Absetzplattformen und Übergänge beschrieben.</p> <p>Für die Baulogistik am Bauvorhaben Neues Rathaus Dresden werden in drei Höfen Gerüsttürme als Absetzplattformen für Kranhübe durch das Gewerk Gerüstbau errichtet. Die Absetzplattformen erhalten je Geschoss vom EG bis zum 4. OG Zugang zum Gebäude. Alle</p>				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3122	LV	Rohbauarbeiten Fassade Block Nord Hof F, E, D		
15	Titel	Vorbereitung Absetzplattform		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Ebenen werden von einem Gerüstaufzug für Personen und Lastfahrt erschlossen.</p> <p>Die Absetzplattformen werden in den folgenden Höfen errichtet: Hof A, Fassade A2 Hof E, Fassade E3 Hof F, Fassade F2</p> <p>Die Absetzplattformen werden hofseitig vor den Fassadengerüsten errichtet. Im Übergang von Absetzplattform zum Gebäude werden die Fassadengerüste ausgespart. Das Modulgerüst wird in dieser Aussparung bis zum Gebäude geführt. Dabei werden vor der Errichtung der Übergänge zum Gebäude die zulässigen Gerüstabstände zum Gebäude überschritten. Zur Sicherung der Arbeitskräfte bei Ausführung der Arbeiten an der Brüstung und Öffnung ist PSA gegen Absturz anzuwenden.</p> <p>Nach Errichtung der Absetzplattformen werden die Einbringöffnungen hergestellt. Vom Gewerk Rohbau Fassaden werden Bestandsfenster demontiert, Brüstungsöffnungen hergestellt und Überbrückungskonstruktionen errichtet. Die hierfür notwendigen Leistungen werden in den folgenden Leistungspositionen beschrieben.</p> <p>Alle beschriebenen Sachverhalte sind bei der Kalkulation der nachfolgend beschriebenen Leistungspositionen einzukalkulieren.</p> <p>Die Einbringöffnungen und Übergänge vom Gerüst zum Gebäude werden von allen am Bau beteiligten Firmen genutzt.</p> <p>Die Einbringöffnungen werden in folgenden Räumen hergestellt:</p> <p>Sektor 3 Hof E3: EG E/128 1.OG 1/128a 2.OG 2/128 3.OG 3/132 4.OG 4/133</p> <p>Sektor 4 Hof F2: EG E/091a 1.OG 1/092 2.OG 2/093 3.OG 3/091 4.OG 4/095</p>			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3122 15	LV Titel	Rohbauarbeiten Fassade Block Nord Hof F, E, D Vorbereitung Absetzplattform		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
15.1	<p>Türen an den Öffnungen der Absetzplattformen, EG Türen an den Öffnungen der Absetzplattformen - EG, Sturz Rundbogen</p> <p>Bautür, behelfsmäßig, im Maß der Fensteröffnungen und zurückgebauten Brüstungen. Holzrahmen in der Leibung befestigt als Blockzarge, dreiseitig, Kämpfer, Stiel für feststehendes Seitenteil, feste Beplankung oberhalb Kämpfer und am Seitenteil.</p> <p>Ort: Erdgeschoss, Hof E Fassade E3, Erdgeschoss, Hof F Fassade F2 Erdgeschoss, Hof D Fassade D2</p> <p>Lichte Breite : bis 2,00 m Lichte Höhe : bis 3,50 m</p> <p>Tür einflügelig, Türhöhe 2,50m, Bänder auf der Innenseite, Türen nach innen einschlagend, Schlageleiste durch Aufdopplung eines Plattenstreifens ausbilden, Türblatt aus Holzwerkstoffplatten, nach Wahl des AN durch Latten verwindungsfrei ausgesteift. Eventuelle Stöße im Plattenmaterial durch Plattenstreifen hinterlegt, Aufschraubverschluss für PZ vorgerichtet, Drückergarnitur aus Aluminium mit Langschild, Vorrichtung zur Offenhaltung mit Haken und Auge zur Aufnahme des Hakens</p> <p>Material zum Einbauort transportieren, einbauen und nach Anweisung der Bauüberwachung abbauen, abtransportieren, der Wiederverwendung zuführen oder entsorgen, einschließlich Kosten der Entsorgung.</p> <p>Vorhaltung in gesonderter Pos.</p>	3 Stk	EP	GP
15.2	<p>Türen an den Öffnungen der Absetzplattformen, 4.OG Türen an den Öffnungen der Absetzplattformen - 4.OG, Sturz Segmentbogen</p> <p>Bautür, behelfsmäßig, im Maß der Fensteröffnungen und zurückgebauten Brüstungen.</p> <p style="text-align: center;">- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>	Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3122	LV	Rohbauarbeiten Fassade Block Nord Hof F, E, D		
15	Titel	Vorbereitung Absetzplattform		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag:</p> <p>Holzrahmen in der Leibung befestigt als Blockzarge, dreiseitig, Kämpfer, feste Beplankung oberhalb Kämpfer.</p> <p>Ort: 4.Obergeschoss, Hof E Fassade E3, 4.Obergeschoss, Hof F Fassade F2 4.Obergeschoss, Hof D Fassade D2</p> <p>Lichte Breite : bis 1,70 m Lichte Höhe : bis 3,00 m</p> <p>Tür einflügelig, Türhöhe 2,50m, Bänder auf der Innenseite, Türen nach innen einschlagend, Schlageleiste durch Aufdopplung eines Plattenstreifens ausbilden, Türblatt aus Holzwerkstoffplatten, nach Wahl des AN durch Latten verwindungsfrei ausgesteift. Eventuelle Stöße im Plattenmaterial durch Plattenstreifen hinterlegt, Aufschraubverschluss für PZ vorgerichtet, Drückergarnitur aus Aluminium mit Langschild, Vorrichtung zur Offenhaltung mit Haken und Auge zur Aufnahme des Hakens</p> <p>Material zum Einbauort transportieren, einbauen und nach Anweisung der Bauüberwachung abbauen, abtransportieren, der Wiederverwendung zuführen oder entsorgen, einschließlich Kosten der Entsorgung.</p> <p>Vorhaltung in gesonderter Pos.</p>			
		3 Stk	EP	GP
15.3	<p>Türen an den Öffnungen der Absetzplattformen, 2.OG Türen an den Öffnungen der Absetzplattformen - 2.OG</p> <p>Bautür, behelfsmäßig, im Maß der Fensteröffnungen und zurückgebauten Brüstungen. Holzrahmen in der Leibung befestigt als Blockzarge, dreiseitig, Kämpfer, feste Beplankung oberhalb Kämpfer.</p> <p>Ort: 2.Obergeschoss, Hof E Fassade E3, 2.Obergeschoss, Hof F Fassade F2 2.Obergeschoss, Hof D Fassade D2</p> <p>Lichte Breite : bis 1,70 m Lichte Höhe : bis 4,00 m</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3122	LV	Rohbauarbeiten Fassade Block Nord Hof F, E, D		
15	Titel	Vorbereitung Absetzplattform		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Tür einflügelig, Türhöhe 2,50m, Bänder auf der Innenseite, Türen nach innen einschlagend, Schlageleiste durch Aufdopplung eines Plattenstreifens ausbilden, Türblatt aus Holzwerkstoffplatten, nach Wahl des AN durch Latten verwindungsfrei ausgesteift. Eventuelle Stöße im Plattenmaterial durch Plattenstreifen hinterlegt, Aufschraubverschluss für PZ vorgerichtet, Drückergarnitur aus Aluminium mit Langschild, Vorrichtung zur Offenhaltung mit Haken und Auge zur Aufnahme des Hakens</p> <p>Material zum Einbauort transportieren, einbauen und nach Anweisung der Bauüberwachung abbauen, abtransportieren, der Wiederverwendung zuführen oder entsorgen, einschließlich Kosten der Entsorgung.</p> <p>Vorhaltung in gesonderter Pos.</p>	3 Stk	EP	GP
15.4	<p>Türen an den Öffnungen der Absetzplattformen, 1.OG, 3.OG Türen an den Öffnungen der Absetzplattformen, 1.OG, 3.OG</p> <p>Bautür, behelfsmäßig, im Maß der Fensteröffnungen und zurückgebauten Brüstungen. Holzrahmen in der Leibung befestigt als Blockzarge, dreiseitig, Kämpfer und feste Beplankung oberhalb Kämpfer.</p> <p>Ort: 1.und 3.Obergeschoss, Hof E Fassade E3, 1.und 3.Obergeschoss, Hof F Fassade F2 1.und 3.Obergeschoss, Hof D Fassade D2</p> <p>Lichte Breite : von 1,50 bis 1,70 m Lichte Höhe : von 2,90 bis 3,10 m</p> <p>Tür einflügelig, Türhöhe 2,50m, Bänder auf der Innenseite, Türen nach innen einschlagend, Schlageleiste durch Aufdopplung eines Plattenstreifens ausbilden, Türnblatt aus Holzwerkstoffplatten, nach Wahl des AN durch Latten verwindungsfrei ausgesteift. Eventuelle Stöße im Plattenmaterial durch Plattenstreifen hinterlegt, Aufschraubverschluss für PZ vorgerichtet, Drückergarnitur aus Aluminium mit Langschild, Vorrichtung zur Offenhaltung mit Haken und Auge zur Aufnahme des Hakens</p>			Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3122	LV	Rohbauarbeiten Fassade Block Nord Hof F, E, D		
15	Titel	Vorbereitung Absetzplattform		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Material zum Einbauort transportieren, einbauen und nach Anweisung der Bauüberwachung abbauen, abtransportieren, der Wiederverwendung zuführen oder entsorgen, einschließlich Kosten der Entsorgung.</p> <p>Vorhaltung in gesonderter Pos.</p>	6 Stk	EP	GP
15.5	<p>Türen an den Öffnungen der Absetzplattformen, Vorhaltung</p> <p>Türen an den Öffnungen der Absetzplattformen, Vorhaltung</p> <p>Dauer der Vorhaltung Hof E: 96 Wochen Dauer der Vorhaltung Hof F: 68 Wochen Dauer der Vorhaltung Hof D: 70 Wochen</p> <p>Abrechnung je Stück und Woche</p>	970 StkWo	EP	GP
15.6	<p>Herstellen von Rampen / Brücken zwischen Gerüst und Gebäude</p> <p>Herstellen von Rampen / Brücken zur Überbrückung der Höhenunterschiede zwischen Gerüstabsetzplattform und Oberkante Fußboden Höhenunterschied bis 25cm, zu überbrückender Gerüstabstand bis 80cm</p> <p>vollflächig aus Holzbohlen sägerau, Querschnitt: min. 50 / 240 Querriegel unterhalb aus gleichem Material Stirnseiten am Antritt abgeschrägt, rutschsicher am Gebäude mit Rahmendübel am Auflagermauerwerk befestigt. Befestigung am Gerüst durch Verschraubung mit Gerüstbohlen.</p> <p>Material anliefern, einbauen, nach Nutzung ausbauen und zur Wiederverwendung abtransportieren. Ort: Hof F, Hof E, Hof D</p> <p>Abrechnung nach einfacher Aufsichtsfläche Anpassen des Auflagers auf der Gebäudeseite bei Änderung der Fußbodenhöhe in gesonderter Pos.</p>	43,2 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3122 15	LV Titel	Rohbauarbeiten Fassade Block Nord Hof F, E, D Vorbereitung Absetzplattform		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
15.7	<p>Herstellen von Rampen / Brücken zwischen Gerüstabsetzplattform und Oberkante Fußboden</p> <p>Herstellen von Rampen / Brücken zur Überbrückung der Höhenunterschiede zwischen Gerüstabsetzplattform und Oberkante Fußboden Höhenunterschied bis 25cm, wie im EG bis 3.OG, jedoch Auflager mit Kantholzpaket in Flucht der Außenwand auf Mauerwerk befestigt, zur Überbrückung und Auflagerung ohne Belastung des Fassadengesimses in Höhe FB 4. OG. Material anliefern, einbauen, nach Nutzung ausbauen und zur Wiederverwendung abtransportieren.</p> <p>vollflächig aus Holzbohlen sägerau, Querschnitt: min. 50 / 240 Querriegel unterhalb aus gleichem Material alle 70cm Stirnseiten am Antritt abgeschrägt, rutschsicher am gebäude mit Rahmendübel am Auflagermauerwerk befestigt. Befestigung am Gerüst durch Verschraubung mit Gerüstbohlen.</p> <p>Ort: Hof F, Hof E, Hof D</p> <p>Abrechnung nach einfacher Aufsichtsfläche Anpassen des Auflagers auf der Gebäudeseite bei Änderung der Fußbodenhöhe in gesonderter Pos.</p>	10,8 m²	EP	GP
15.8	<p>Herstellen von Rampen / Brücken zwischen Gerüst und Gebäude, Vorhaltung</p> <p>Herstellen von Rampen / Brücken zwischen Gerüst und Gebäude, Vorhaltung</p> <p>Dauer der Vorhaltung Hof E: 96 Wochen Dauer der Vorhaltung Hof F: 68 Wochen Dauer der Vorhaltung Hof D: 70 Wochen</p> <p>Ort: Hof F, Hof E, Hof D</p> <p>Abrechnung je m² und Woche</p>	3.492 m²Wo	EP	GP
15.9	<p>Umbau Auflager der Überbrückung bei Änderung der Fußbodenhöhen</p> <p>Umbau Auflager der Überbrückung bei Änderung der Fußbodenhöhe, Sperrung der Übergänge, Aufnehmen der Übergänge, Anpassung der Auflager durch Einbau von Unterlagshölzern auf neue Fußbodenhöhen im Zuge der Sanierung der Fußbodenaufbauten.</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3122 15	LV Rohbauarbeiten Fassade Block Nord Hof F, E, D Titel Vorbereitung Absetzplattform			
			Übertrag:	
	Abrechnung je Umbau und Rampe. Ausführung nur auf Anweisung der Bauüberwachung Ort: Hof F, Hof E, Hof D	30 Stk	EP	GP
15.10	Seitenschutz an Übergängen zwischen Gerüst und Gebäude Seitenschutz an Übergängen zwischen Gerüst und Gebäude Seitenschutz aus Bohlen B/ H mind. 30/100 mm, Am Gebäude und am Gerüst befestigt, Brust-, Knie- und Fußbrett, Latte längs des Fußbrettes auf Belag der Überbrückung geschraubt zum Herstellen eines dichten Anschlusses von Belag und Fußbrett. Material anliefern, einbauen, nach Nutzung ausbauen und zur Wiederverwendung abtransportieren. Höhe OK Handlauf über Gerüstbrücke: 1,20 m Ort: Hof F, Hof E, Hof D Abrechnung je m Vorhaltung in gesonderter Position.	60 m	EP	GP
15.11	Seitenschutz an Übergängen zwischen Gerüst und Gebäude, Vorhaltung Seitenschutz an Übergängen zwischen Gerüst und Gebäude, Vorhaltung Dauer der Vorhaltung Hof E: 96 Wochen Dauer der Vorhaltung Hof F: 68 Wochen Dauer der Vorhaltung Hof D: 70 Wochen Abrechnung je m und Woche Ort: Hof F, Hof E, Hof D	3.880 mWo	EP	GP
15.12	Höhenausgleich an Öffnungen der Absetzplattformen Höhenausgleich an Öffnungen der Absetzplattformen aus Estrichbeton, Dicke bis 12 cm, eben und leicht geneigt, zum Höhenausgleich zwischen OK FB der Geschosse und dem Schichtemaß des Mauerwerkes Abrechnung je m ² ,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3122	LV	Rohbauarbeiten Fassade Block Nord Hof F, E, D		
15	Titel	Vorbereitung Absetzplattform		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Anliefern des Materials, einbauen und vor dem Wiederverschließen der Wandöffnungen ausbauen, separieren und in den Container des AN in der BE transportieren.</p> <p>Entsorgung in gesonderter Pos.</p> <p>Abrechnung in m²</p> <p>Ort: Hof F, Hof E, Hof D</p>	30 m²	EP	GP
15.13	<p>seitliche Abschalung von Höhenausgleich in Öffnungen seitliche Abschalung von Höhenausgleich in Öffnungen, raue Schalung nach Wahl des AN, flach an der Außenwand befestigt, Material anliefern, anbauen, vorhalten für die Dauer der Betonierarbeiten, nach gebrauch abbauen und zur Wiederverwendung abtransportieren.</p> <p>Abrechnung nach seitlicher Ansichtsfläche des Höhenausgleiches in der Wandöffnung</p> <p>Abrechnung im m.</p> <p>Ort: Hof F, Hof E, Hof D</p>	10 m²	EP	GP
Summe Titel 15		Vorbereitung Absetzplattform, Netto:		
20 Titel Abbrucharbeiten				
20.1	<p>Ausbau Fenster aus Holz zur Entsorgung, obere Flügel mit Segmentbogen Ausbau Fenster aus Holz zur Entsorgung, obere Flügel als Segmentbogen,</p> <p>Fenster mit Kämpfer, 4 flügelig, Verbundfenster/ Fenster mit Isolierverglasung, innere Fensterbank aus Holz, Komplettabbruch mit allem Zubehör wie Bedienelementen und Befestigungsmitteln, Vollständig ausbauen, separieren des Materials und transportieren in den Container des AN in der BE.</p> <p>Abmessungen (lichtes Maß in der Leibung)</p> <p>Breite: bis 1,70 m</p> <p style="text-align: center;">- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3122	LV	Rohbauarbeiten Fassade Block Nord Hof F, E, D		
20	Titel	Abbrucharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Höhe: bis 2,05 m			
	Ort: Hof F, Hof E, Hof D an Absetzplattformen			
	Entsorgung in gesonderter Position			
		3 Stk	EP	GP
20.2	Ausbau Fenster aus Holz zur Wiederverwendung, obere Flügel mit Rundbogen			
	Ausbau Fenster aus Holz zur Wiederverwendung, obere Flügel mit Rundbogen Fenster mit Kämpfer, 4 flügelig, Fenster mit Isolierverglasung, innere Fensterbank aus Holz, Komplettausbau mit allem Zubehör wie Bedienelementen und Befestigungsmitteln, vorsichtig zur Wiederverwendung ausbauen, transportieren zu einem Lagerplatz im Geschoss nach Angabe der Bauüberwachung.			
	Abmessungen (lichtes Maß in der Leibung)			
	Breite: bis 1,93 m			
	Höhe: bis 2,60 m			
	Ort: Hof F, Hof E, Hof D an Absetzplattformen			
		3 Stk	EP	GP
20.3	Ausbau Fenster aus Holz zur Entsorgung, gerader Sturz			
	Ausbau Fenster aus Holz zur Entsorgung, gerader Sturz Fenster mit Kämpfer, 4 flügelig, Verbundfenster/ Fenster mit Isolierverglasung, innere Fensterbank aus Holz, Komplettabbruch mit allem Zubehör wie Bedienelementen und Befestigungsmitteln, Vollständig ausbauen, separieren des Materials und transportieren in den Container des AN in der BE.			
	Abmessungen (lichtes Maß in der Leibung)			
	Breite: von 1,50 - 1,70 m			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3122	LV	Rohbauarbeiten Fassade Block Nord Hof F, E, D		
20	Titel	Abbrucharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Höhe: von 1,90 - 3,00 m			Übertrag:
	Ort: Hof F, Hof E, Hof D an Absetzplattformen			
	Entsorgung in gesonderter Position			
		9 Stk	EP	GP
20.4	Ausbau Stahlblechtür zur Entsorgung, gerader Sturz Ausbau Stahlblechtür zur Entsorgung, gerader Sturz mit Stahlzarge Komplettabbruch mit allem Zubehör wie Bedienelementen und Befestigungsmitteln, Vollständig ausbauen, separieren des Materials und transportieren in den Container des AN in der BE. Abmessungen (lichtes Maß in der Leibung) Lichte Breite : von 1,30 bis 1,50 m Lichte Höhe : von 2,20 bis 2,700 m Ort: Hof E, Hofebene Entsorgung in gesonderter Position			
		2 Stk	EP	GP
20.5	Abbruch Mauerwerk der Außenwände mit Putz D bis 30 cm, Fläche > 2,5 m² Abbruch Mauerwerk der Außenwände mit Putz Mauerwerk aus Ziegeln, Normalformat, Abbruch nach Trennschnitten zu angrenzendem Mauerwerk, Ausführung ohne Schädigung des angrenzen Mauerwerks, Wandstärke bis 30 cm Größe der Fläche > 2,5 m² Abbrechen, separieren des Material, einsammeln und in den Container des AN in der BE transportieren. Ort: Hof F, Hof E, Hof D			
		7,8 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3122	LV	Rohbauarbeiten Fassade Block Nord Hof F, E, D		
20	Titel	Abbrucharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
20.6	<p>Abbruch Mauerwerk der Außenwände mit Putz D bis 30 cm, Fläche bis 2,5 m²</p> <p>Abbruch Mauerwerk der Außenwände mit Putz Mauerwerk aus Ziegeln, Normalformat, Abbruch nach Trennschnitten zu angrenzendem Mauerwerk, Ausführung ohne Schädigung des angrenzen Mauerwerks, Wandstärke bis 30 cm Größe der Fläche bis 2,5 m²</p> <p>Abbrechen, separieren des Material, einsammeln und in den Container des AN in der BE transportieren. Entsorgung in gesonderter Position</p> <p>Abrechnung in Stück</p> <p>Ort: Hof F, Hof E, Hof D</p>	3 Stk	EP	GP
20.7	<p>Abbruch Mauerwerk der Außenwände mit Putz D 30 bis 45 cm, Fläche > 2,5 m²</p> <p>Abbruch Mauerwerk der Außenwände mit Putz Mauerwerk aus Ziegeln, Normalformat, Abbruch nach Trennschnitten zu angrenzendem Mauerwerk, Ausführung ohne Schädigung des angrenzen Mauerwerks, Wandstärke 30 bis 45 cm Größe der Fläche > 2,5 m²</p> <p>Abbrechen, separieren des Material, einsammeln und in den Container des AN in der BE transportieren. Entsorgung in gesonderter Position</p> <p>Abrechnung in m²</p> <p>Ort: Hof F, Hof E, Hof D</p>	3 m²	EP	GP
20.8	<p>Abbruch Mauerwerk der Außenwände mit Putz D 30 bis 45 cm, Fläche bis 2,5 m²</p> <p>Abbruch Mauerwerk der Außenwände mit Putz Mauerwerk aus Ziegeln, Normalformat, Abbruch nach Trennschnitten zu angrenzendem Mauerwerk, Ausführung ohne Schädigung des angrenzen Mauerwerks, Wandstärke 30 bis 45 cm Größe der Fläche bis 2,5 m²</p> <p>Abbrechen, separieren des Material, einsammeln und in den Container des AN in der BE transportieren.</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3122 20	LV Rohbauarbeiten Fassade Block Nord Hof F, E, D Titel Abbrucharbeiten			
			Übertrag:	
	Entsorgung in gesonderter Position			
	Abrechnung in Stück			
	Ort: Hof F, Hof E, Hof D			
		19 Stk	EP	GP
20.9	Abbruch Mauerwerk der Außenwände mit Putz D 45 bis 55 cm, Fläche > 2,5 m²			
	Abbruch Mauerwerk der Außenwände mit Putz Mauerwerk aus Ziegeln, Normalformat, Abbruch nach Trennschnitten zu angrenzendem Mauerwerk, Ausführung ohne Schädigung des angrenzen Mauerwerks, Wandstärke 45 bis 55 cm Größe der Fläche > 2,5 m²			
	Abbrechen, separieren des Material, einsammeln und in den Container des AN in der BE transportieren. Entsorgung in gesonderter Position			
	Abrechnung in m²			
	Ort: Hof F, Hof E, Hof D			
		3 m²	EP	GP
20.10	Abbruch Mauerwerk der Außenwände mit Putz D 45 bis 55 cm, Fläche bis 2,5 m²			
	Abbruch Mauerwerk der Außenwände mit Putz Mauerwerk aus Ziegeln, Normalformat, Abbruch nach Trennschnitten zu angrenzendem Mauerwerk, Ausführung ohne Schädigung des angrenzen Mauerwerks, Wandstärke 45 bis 55 cm Größe der Fläche bis 2,5 m²			
	Abbrechen, separieren des Material, einsammeln und in den Container des AN in der BE transportieren. Entsorgung in gesonderter Position			
	Abrechnung in Stück			
	Ort: Hof F, Hof E, Hof D			
		3 Stk	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3122	LV	Rohbauarbeiten Fassade Block Nord Hof F, E, D		
20	Titel	Abbrucharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
20.11	<p>Abbruch Mauerwerk der Außenwände mit Putz D 55 bis 70 cm, Fläche > 2,5 m²</p> <p>Abbruch Mauerwerk der Außenwände mit Putz Mauerwerk aus Ziegeln, Normalformat, Abbruch nach Trennschnitten zu angrenzendem Mauerwerk, Ausführung ohne Schädigung des angrenzen Mauerwerks, Wandstärke 55 bis 70 cm Größe der Fläche > 2,5 m²</p> <p>Abbrechen, separieren des Material, einsammeln und in den Container des AN in der BE transportieren. Entsorgung in gesonderter Position</p> <p>Abrechnung in m²</p> <p>Ort: Hof F, Hof E, Hof D</p>	3,64 m²	EP	GP
20.12	<p>Abbruch Mauerwerk der Außenwände mit Putz D 55 bis 70 cm, Fläche bis 2,5 m²</p> <p>Abbruch Mauerwerk der Außenwände mit Putz Mauerwerk aus Ziegeln, Normalformat, Abbruch nach Trennschnitten zu angrenzendem Mauerwerk, Ausführung ohne Schädigung des angrenzen Mauerwerks, Wandstärke 55 bis 70 cm Größe der Fläche bis 2,5 m²</p> <p>Abbrechen, separieren des Material, einsammeln und in den Container des AN in der BE transportieren. Entsorgung in gesonderter Position</p> <p>Abrechnung in Stück</p> <p>Ort: Hof F, Hof E, Hof D</p>	2 Stk	EP	GP
20.13	<p>Fehlstellen im Mauerwerk abbrechen, Fläche > 2,50 m²</p> <p>Fehlstellen und instabile Bereiche im Mauerwerk abbrechen, Fläche > 2,50 m² Tiefe bis 14 cm Ausstemmen von instabilen Ziegelteilen, Vorbereiten für verbandsgerechtes Ausmauern der ausgeräumten Bereiche, Fugenmörtel im ausgeräumten Bereich vollständig entfernen, verbleibendes Mauerwerk reinigen, Abbruchmaterial aufnehmen, separieren, einsammeln und in den Container des AN in der BE transportieren.</p> <p style="text-align: center;">- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3122 20	LV Rohbauarbeiten Fassade Block Nord Hof F, E, D Titel Abbrucharbeiten			
			Übertrag:	
	Entsorgung in gesonderter Position. Ort: Hof F, Hof E, Hof D Ausführung nur nach Angabe der örtlichen Bauüberwachung	5 m ²	EP	GP
20.14	Fehlstellen im Mauerwerk abbrechen, Fläche <= 0,02 m² Fehlstellen im Mauerwerk abbrechen wie vor, jedoch Fläche ≤ 0,02 m ² Ort: Hof F, Hof E, Hof D	15 Stk	EP	GP
20.15	Fehlstellen im Mauerwerk abbrechen, Fläche > 0,02 m² ≤ 0,10 m² Fehlstellen im Mauerwerk abbrechen wie vor, jedoch Fläche > 0,02 m ² ≤ 0,10 m ² Ort: Hof F, Hof E, Hof D	7 Stk	EP	GP
20.16	Fehlstellen im Mauerwerk abbrechen, Fläche > 0,10 m² ≤ 0,25 m² Fehlstellen im Mauerwerk abbrechen wie vor, jedoch Fläche > 0,10 m ² ≤ 0,25 m ² Ort: Hof F, Hof E, Hof D	7 Stk	EP	GP
20.17	Fehlstellen im Mauerwerk abbrechen, Fläche > 0,25 m² ≤ 0,50 m² Fehlstellen im Mauerwerk abbrechen wie vor, jedoch Fläche > 0,25 m ² ≤ 0,50 m ² Ort: Hof F, Hof E, Hof D	5 Stk	EP	GP
20.18	Fehlstellen im Mauerwerk abbrechen, Fläche > 0,50 m² ≤ 1,00 m² Fehlstellen im Mauerwerk abbrechen wie vor, jedoch Fläche > 0,50 m ² ≤ 1,00 m ² Ort: Hof F, Hof E, Hof D	5 Stk	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3122	LV	Rohbauarbeiten Fassade Block Nord Hof F, E, D		
20	Titel	Abbrucharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
20.19	Fehlstellen im Mauerwerk abbrechen, Fläche > 1,00 m² ≤ 1,50 m² Fehlstellen im Mauerwerk abbrechen wie vor, jedoch Fläche > 1,00 m ² ≤ 1,50 m ² Ort: Hof F, Hof E, Hof D	4 Stk	EP	GP
20.20	Fehlstellen im Mauerwerk abbrechen, Fläche > 1,50 m² ≤ 2,50 m² Fehlstellen im Mauerwerk abbrechen wie vor, jedoch Fläche > 1,50 m ² ≤ 2,50 m ² Ort: Hof F, Hof E, Hof D	3 Stk	EP	GP
20.21	Ausbau von Kleinteilen Ausbau von Kleinteilen im Zuge der Abbrucharbeiten weiterer Bauteile. Kleinteile in verschiedenen Abmessungen, wie Haken, Riegel, Konsolen, Ankerplatten, o.Ä. Ausbauen, separieren, einsammeln und in den Container des AN in der BE transportieren. Abmessung bis 0,50 x 0,50 m oder längenorientierte Teile bis 1,0 m Abrechnung in Stück Entsorgung in gesonderter Position. Ort: Hof F, Hof E, Hof D	90 Stk	EP	GP
Summe Titel 20			Abbrucharbeiten, Netto:
30	Titel Bohren, Sägen, Schneiden			
30.1	Diamantsägen Trennschnitte rechtwinklig zu Bestandswänden, Mauerwerk bis 40 cm Diamantsägen Trennschnitte rechtwinklig zu Bestandswänden Mauerwerk bis 40 cm Abrechnung nach einfacher Ansicht der herzustellenden Trennfläche technologisch bedingte Überschneidungen nach Wahl des			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3122 30	LV Rohbauarbeiten Fassade Block Nord Hof F, E, D Titel Bohren, Sägen, Schneiden			
			Übertrag:	
	Verfahrens des AN sind in den EP einzurechnen. Kernbohrungen zur Vermeidung von Überschritten in Ecken gesonderter Position Ort: Hof F, Hof E, Hof D EG bis 4. OG	21,96 m²	EP	GP
30.2	Diamantsägen Trennschnitte rechtwinklig zu Bestandswänden Mauerwerk 40 bis 70 cm Diamantsägen Trennschnitte rechtwinklig zu Bestandswänden Mauerwerk 40 bis 70 cm Abrechnung nach einfacher Ansicht der herzustellenden Trennfläche technologisch bedingte Überschneidungen nach Wahl des Verfahrens des AN sind in den EP einzurechnen. Kernbohrungen zur Vermeidung von Überschritten in Ecken gesonderter Position Ort: Hof F, Hof E, Hof D EG bis 4. OG	14,78 m²	EP	GP
30.3	Kernbohrungen, auch zur Vermeidung von Überschritten, in Mauerwerk, D bis 100 mm, T bis 40 cm, Kernbohrungen, auch zur Vermeidung von Überschritten, in Mauerwerk, D bis 100 mm, T bis 30 cm Bohrkerne, Restmaterial und Wasser aufnehmen, separieren und in den Container des AN in der BE transportieren Ausführung nur nach Anmeldung bei und Anweisung der Bauüberwachung	5 Stk	EP	GP
30.4	Kernbohrungen, auch zur Vermeidung von Überschritten, in Mauerwerk, D bis 200, T bis 30cm Kernbohrungen, auch zur Vermeidung von Überschritten, in Mauerwerk, D bis 200 mm, T bis 30 cm Bohrkerne, Restmaterial und Wasser aufnehmen, separieren und in den Container des AN in der BE			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3122	LV	Rohbauarbeiten Fassade Block Nord Hof F, E, D		
30	Titel	Bohren, Sägen, Schneiden		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	transportieren			
	Ausführung nur nach Anmeldung bei und Anweisung der Bauüberwachung,			
		5 Stk	EP	GP
30.5	Kernbohrungen, auch zur Vermeidung von Überschnitten, in Mauerwerk, D bis 100 mm, T bis 70 cm			
	Kernbohrungen, auch zur Vermeidung von Überschnitten, in Mauerwerk, D bis 100 mm, T bis 70 cm Bohrkerne, Restmaterial und Wasser aufnehmen, separieren und in den Container des AN in der BE transportieren			
	Ausführung nur nach Anmeldung bei und Anweisung der Bauüberwachung,			
		30 Stk	EP	GP
30.6	Kernbohrungen, auch zur Vermeidung von Überschnitten, in Mauerwerk, D bis 200mm, T bis 70 cm			
	Kernbohrungen, auch zur Vermeidung von Überschnitten, in Mauerwerk, D bis 200 mm, T bis 70 cm Bohrkerne, Restmaterial und Wasser aufnehmen, separieren und in den Container des AN in der BE transportieren			
	Ausführung nur nach Anmeldung bei und Anweisung der Bauüberwachung,			
		10 Stk	EP	GP
Summe Titel 30				
			Bohren, Sägen, Schneiden, Netto:
50	Titel Maurerarbeiten			
50.1	Mauerwerk zum Schließen von Öffnungen und Ergänzungen an bestehenden Wänden, D bis 30 cm, Fläche > 2,50 m²			
	Mauerwerk zum Schließen von Öffnungen und Ergänzungen an bestehenden Wänden, D bis 30 cm, Mauerwerk aus künstlichen Steinen aus gebranntem Ton, Normalformat, Steinfestigkeitsklasse 12, Werk trockenmörtel, Normalmörtel, MG IIa Ausführung mit vollständiger, verbandsgerechter Verzahnung in jeder Schicht, Wandstärke bis 30 cm Fläche > 2,50 m ²			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3122	LV	Rohbauarbeiten Fassade Block Nord Hof F, E, D		
50	Titel	Maurerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Abrechnung der Verzahnung in gesonderter Position</p> <p>Ort: Hof F, Hof E, Hof D EG bis 4. OG</p>			Übertrag:
		3 m ²	EP	GP
50.2	<p>Mauerwerk zum Schließen von Öffnungen und Ergänzungen an bestehenden Wänden, D bis 30 cm, Flächen <= 2,5 m²</p> <p>Mauerwerk zum Schließen von Öffnungen und Ergänzungen an bestehenden Wänden, D bis 30 cm, Mauerwerk aus künstlichen Steinen aus gebranntem Ton, Normalformat, Steifestigkeitsklasse 12, Werk trockenmörtel, Normalmörtel, MG IIa Ausführung mit vollständiger, verbandsgerechter Verzahnung in jeder Schicht, Wandstärke bis 30 cm Flächen <= 2,5 m²</p> <p>Abrechnung in Stück</p> <p>Abrechnung der Verzahnung in gesonderter Position</p> <p>Ort: Hof F, Hof E, Hof D EG bis 4. OG</p>			
		1 Stk	EP	GP
50.3	<p>Mauerwerk zum Schließen von Öffnungen und Ergänzungen an bestehenden Wänden, D 30 bis 45 cm, Fläche > 2,50 m²</p> <p>Mauerwerk zum Schließen von Öffnungen und Ergänzungen an bestehenden Wänden, D bis 30 cm Mauerwerk aus künstlichen Steinen aus gebranntem Ton, Normalformat, Steifestigkeitsklasse 12, Werk trockenmörtel, Normalmörtel, MG IIa Ausführung mit vollständiger, verbandsgerechter Verzahnung in jeder Schicht, Wandstärke 30 bis 45 cm</p>			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3122	LV	Rohbauarbeiten Fassade Block Nord Hof F, E, D		
50	Titel	Maurerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Fläche > 2,50 m²</p> <p>Abrechnung der Verzahnung in gesonderter Position</p> <p>Ort: Hof F, Hof E, Hof D EG bis 4. OG</p>	2 m ²	EP	GP
				Übertrag:
50.4	<p>Mauerwerk zum Schließen von Öffnungen und Ergänzungen an bestehenden Wänden, D 30 bis 45 cm, Flächen <= 2,5 m²</p> <p>Mauerwerk zum Schließen von Öffnungen und Ergänzungen an bestehenden Wänden, D bis 30 cm Mauerwerk aus künstlichen Steinen aus gebranntem Ton, Normalformat, Steinfestigkeitsklasse 12, Werk trockenmörtel, Normalmörtel, MG IIa Ausführung mit vollständiger, verbandsgerechter Verzahnung in jeder Schicht, Wandstärke 30 bis 45 cm Flächen <= 2,5 m²</p> <p>Abrechnung in Stück</p> <p>Abrechnung der Verzahnung in gesonderter Position</p> <p>Ort: Hof F, Hof E, Hof D EG bis 4. OG</p>	18 Stk	EP	GP
50.5	<p>Mauerwerk zum Schließen von Öffnungen und Ergänzungen an bestehenden Wänden, D 45 bis 55 cm, Fläche > 2,50 m²</p> <p>Mauerwerk zum Schließen von Öffnungen und Ergänzungen an bestehenden Wänden, D bis 30 cm Mauerwerk aus künstlichen Steinen aus gebranntem Ton, Normalformat, Steinfestigkeitsklasse 12, Werk trockenmörtel, Normalmörtel, MG IIa Ausführung mit vollständiger, verbandsgerechter Verzahnung in jeder Schicht, Wandstärke 45 bis 55 cm Fläche > 2,50 m²</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3122	LV	Rohbauarbeiten Fassade Block Nord Hof F, E, D		
50	Titel	Maurerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Abrechnung der Verzahnung in gesonderter Position			
	Ort: Hof F, Hof E, Hof D EG bis 4. OG			
		1,5 m ²	EP	GP
50.6	Mauerwerk zum Schließen von Öffnungen und Ergänzungen an bestehenden Wänden, D 45 bis 55 cm, Flächen <= 2,5 m²			
	Mauerwerk zum Schließen von Öffnungen und Ergänzungen an bestehenden Wänden, D bis 30 cm Mauerwerk aus künstlichen Steinen aus gebranntem Ton, Normalformat, Steinfestigkeitsklasse 12, Werk trockenmörtel, Normalmörtel, MG IIa Ausführung mit vollständiger, verbandsgerechter Verzahnung in jeder Schicht, Wandstärke 45 bis 55 cm Flächen <= 2,5 m ²			
	Abrechnung in Stück			
	Abrechnung der Verzahnung in gesonderter Position			
	Ort: Hof F, Hof E, Hof D EG bis 4. OG			
		1 Stk	EP	GP
50.7	Mauerwerk zum Schließen von Öffnungen und Ergänzungen an bestehenden Wänden, D 55 bis 70 cm, Fläche > 2,50 m²			
	Mauerwerk zum Schließen von Öffnungen und Ergänzungen an bestehenden Wänden, D bis 30 cm Mauerwerk aus künstlichen Steinen aus gebranntem Ton, Normalformat, Steinfestigkeitsklasse 12, Werk trockenmörtel, Normalmörtel, MG IIa Ausführung mit vollständiger, verbandsgerechter Verzahnung in jeder Schicht, Wandstärke 55 bis 70 cm Fläche > 2,50 m ²			
	Abrechnung der Verzahnung in gesonderter Position			
	Ort: Hof F, Hof E, Hof D EG bis 4. OG			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3122	LV	Rohbauarbeiten Fassade Block Nord Hof F, E, D		
50	Titel	Maurerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
		4 m²	EP	GP
50.8	<p>Mauerwerk zum Schließen von Öffnungen und Ergänzungen an bestehenden Wänden, D 55 bis 70 cm, Flächen <= 2,5 m²</p> <p>Mauerwerk zum Schließen von Öffnungen und Ergänzungen an bestehenden Wänden, D bis 30 cm Mauerwerk aus künstlichen Steinen aus gebranntem Ton, Normalformat, Steifigkeitsklasse 12, Werk trockenmörtel, Normalmörtel, MG IIa Ausführung mit vollständiger, verbandsgerechter Verzahnung in jeder Schicht, Wandstärke 55 bis 70 cm Flächen <= 2,5 m²</p> <p>Abrechnung in Stück</p> <p>Abrechnung der Verzahnung in gesonderter Position</p> <p>Ort: Hof F, Hof E, Hof D EG bis 4. OG</p>	1 Stk	EP	GP
50.9	<p>Verzahnung in Mauerwerk ausstemmen, D bis 30 cm</p> <p>Verzahnung in Mauerwerk nach Ausführung von Trennschnitten und manuellem Abbruch vollständig herstellen, manuelles Ausstemmen von Ziegeln in jeder Schicht zum Herstellen vollständiger Verzahnungen auf gesamter Fläche der Schnitte, Wände mit beidseitigem Putz Auskratzen von Fugenmörtel, Reinigen der Verzahnung. Aufnehmen von Abbruchmaterial, separieren, und transportieren in Container des AN in der BE</p> <p>Wandstärke bis 30 cm Normalformat</p> <p>Abrechnung in steigenden Metern</p> <p>Ort: Hof F, Hof E, Hof D EG bis 4. OG</p>	2 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3122 50	LV Titel Rohbauarbeiten Fassade Block Nord Hof F, E, D Maurerarbeiten			
				Übertrag:
50.10	<p>Verzahnung in Mauerwerk ausstemmen, D 30 bis 45 cm</p> <p>Verzahnung in Mauerwerk nach Ausführung von Trennschnitten und manuellem Abbruch vollständig herstellen, manuelles Ausstemmen von Ziegeln in jeder Schicht zum Herstellen vollständiger Verzahnungen auf gesamter Fläche der Schnitte, Wände mit beidseitigem Putz Auskratzen von Fugenmörtel, Reinigen der Verzahnung. Aufnehmen von Abbruchmaterial, separieren, und transportieren in Container des AN in der BE</p> <p>Wandstärke 30 bis 45 cm Normalformat</p> <p>Abrechnung in steigenden Metern</p> <p>Ort: Hof F, Hof E, Hof D EG bis 4. OG</p>	30,3 m	EP	GP
50.11	<p>Verzahnung in Mauerwerk ausstemmen, D 45 bis 55 cm</p> <p>Verzahnung in Mauerwerk nach Ausführung von Trennschnitten und manuellem Abbruch vollständig herstellen, manuelles Ausstemmen von Ziegeln in jeder Schicht zum Herstellen vollständiger Verzahnungen auf gesamter Fläche der Schnitte, Wände mit beidseitigem Putz Auskratzen von Fugenmörtel, Reinigen der Verzahnung. Aufnehmen von Abbruchmaterial, separieren, und transportieren in Container des AN in der BE</p> <p>Wandstärke 45 bis 55 cm Normalformat</p> <p>Abrechnung in steigenden Metern</p> <p>Ort: Hof F, Hof E, Hof D EG bis 4. OG</p>	3,03 m	EP	GP
50.12	<p>Verzahnung in Mauerwerk ausstemmen, D 55 bis 70 cm</p> <p>Verzahnung in Mauerwerk nach Ausführung von Trennschnitten und manuellem Abbruch vollständig herstellen, manuelles Ausstemmen von Ziegeln in jeder Schicht zum Herstellen vollständiger Verzahnungen auf gesamter Fläche der Schnitte, Wände mit beidseitigem Putz Auskratzen von Fugenmörtel, Reinigen der Verzahnung.</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3122	LV	Rohbauarbeiten Fassade Block Nord Hof F, E, D		
50	Titel	Maurerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	<p>Aufnehmen von Abbruchmaterial, separieren, und transportieren in Container des AN in der BE</p> <p>Wandstärke 55 bis 70 cm Normalformat</p> <p>Abrechnung in steigenden Metern</p> <p>Ort: Hof F, Hof E, Hof D EG bis 4. OG</p>	9,4 m	EP	GP
50.13	<p>Mauerwerk einbinden in Verzahnung, D bis 30 cm Mauerwerk einbinden in Verzahnung, D bis 30 cm, neu aufgemauertes Mauerwerk verbandsgerecht in hergestellte Verzahnungen des Bestandsmauerwerkes einbinden mit vollständiger Verzahnung in jeder Schicht Normalformat Wandstärke bis 30 cm Mauerwerk Herstellen von Verzahnung und Mauerwerk in gesonderter Position</p> <p>Ort: Hof F, Hof E, Hof D EG bis 4. OG</p>	2 m	EP	GP
50.14	<p>Mauerwerk einbinden in Verzahnung, D 30 bis 45 cm, Mauerwerk einbinden in Verzahnung, D bis 30 cm, neu aufgemauertes Mauerwerk verbandsgerecht in hergestellte Verzahnungen des Bestandsmauerwerkes einbinden mit vollständiger Verzahnung in jeder Schicht Normalformat Wandstärke 30 bis 45 cm Herstellen von Verzahnung und Mauerwerk in gesonderter Position</p> <p>Ort: Hof F, Hof E, Hof D EG bis 4. OG</p>	30,3 m	EP	GP
50.15	<p>Mauerwerk einbinden in Verzahnung, D 45 bis 55 cm, Mauerwerk einbinden in Verzahnung, D bis 30 cm, neu aufgemauertes Mauerwerk verbandsgerecht in hergestellte Verzahnungen des Bestandsmauerwerkes einbinden mit vollständiger Verzahnung in jeder Schicht Normalformat</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3122 50	LV Rohbauarbeiten Fassade Block Nord Hof F, E, D Titel Maurerarbeiten			
			Übertrag:	
	<p>Wandstärke 45 bis 55 cm Herstellen von Verzahnung und Mauerwerk in gesonderter Position</p> <p>Ort: Hof F, Hof E, Hof D EG bis 4. OG</p>	3,03 m	EP	GP
50.16	<p>Mauerwerk einbinden in Verzahnung, D 55 bis 70 cm</p> <p>Mauerwerk einbinden in Verzahnung, D bis 30 cm, neu aufgemauertes Mauerwerk verbandsgerecht in hergestellte Verzahnungen des Bestandsmauerwerkes einbinden mit vollständiger Verzahnung in jeder Schicht Normalformat Wandstärke 55 bis 70 cm Herstellen von Verzahnung und Mauerwerk in gesonderter Position</p> <p>Ort: Hof F, Hof E, Hof D EG bis 4. OG</p>	5 m	EP	GP
50.17	<p>Verzahnung nach Abbruch von Betandswänden schließen, D bis 30 cm</p> <p>Verzahnung nach Abbruch von Betandswänden schließen, Herstellen ebener Flächen für Leibungen, Anschläge, freien Wandenden u. A. nach Abbruch einbindenden Mauerwerkes, bei verbandsgerechtem und unregelmäßigem Zustand bei desolatem Mauerwerk, Einbindungen in vorhandenes Mauerwerk bis zur Tiefe von 1/1 Stein Normalformat. Wandstärke bis 30 cm Mauerwerk aus künstlichen Steinen aus gebranntem Ton, Normalformat, Steifestigkeitsklasse 12, Werkrockenmörtel, Normalmörtel, MG IIa</p> <p>Ort: Hof F, Hof E, Hof D EG bis 4. OG</p>	4 m	EP	GP
50.18	<p>Verzahnung nach Abbruch von Betandswänden schließen, D 30 bis 45 cm</p> <p>Verzahnung nach Abbruch von Betandswänden schließen, Herstellen ebener Flächen für Leibungen, Anschläge, freien Wandenden u. A. nach Abbruch einbindenden Mauerwerkes, bei verbandsgerechtem und unregelmäßigem Zustand bei desolatem Mauerwerk,</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3122 50	LV Rohbauarbeiten Fassade Block Nord Hof F, E, D Titel Maurerarbeiten			
			Übertrag:	
	Einbindungen in vorhandenes Mauerwerk bis zur Tiefe von 1/1 Stein Normalformat. Wandstärke 30 bis 45 cm Mauerwerk aus künstlichen Steinen aus gebranntem Ton, Normalformat, Steinfestigkeitsklasse 12, Werk trockenmörtel, Normalmörtel, MG IIa Ort: Hof F, Hof E, Hof D EG bis 4. OG	14 m	EP	GP
50.19	Verzahnung nach Abbruch von Betandswänden schließen, D 45 bis 55 cm Verzahnung nach Abbruch von Betandswänden schließen, Herstellen ebener Flächen für Leibungen, Anschläge, freien Wandenden u. A. nach Abbruch einbindenden Mauerwerkes, bei verbandsgerechtem und unregelmäßigem Zustand bei desolatem Mauerwerk, Einbindungen in vorhandenes Mauerwerk bis zur Tiefe von 1/1 Stein Normalformat. Wandstärke 45 bis 55 cm Mauerwerk aus künstlichen Steinen aus gebranntem Ton, Normalformat, Steinfestigkeitsklasse 12, Werk trockenmörtel, Normalmörtel, MG IIa Ort: Hof F, Hof E, Hof D EG bis 4. OG	2 m	EP	GP
50.20	Verzahnung nach Abbruch von Betandswänden schließen, D 55 bis 70 cm Verzahnung nach Abbruch von Betandswänden schließen, Herstellen ebener Flächen für Leibungen, Anschläge, freien Wandenden u. A. nach Abbruch einbindenden Mauerwerkes, bei verbandsgerechtem und unregelmäßigem Zustand bei desolatem Mauerwerk, Einbindungen in vorhandenes Mauerwerk bis zur Tiefe von 1/1 Stein Normalformat. Wandstärke 55 bis 70 cm Mauerwerk aus künstlichen Steinen aus gebranntem Ton, Normalformat, Steinfestigkeitsklasse 12, Werk trockenmörtel, Normalmörtel, MG IIa Ort: Hof F, Hof E, Hof D EG bis 4. OG	5 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3122 50	LV Titel	Rohbauarbeiten Fassade Block Nord Hof F, E, D Maurerarbeiten	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:					
50.21	Fehlstellen im Mauerwerk schließen Fläche > 2,50 m²				
	Fehlstellen und instabile Bereiche im Mauerwerk schließen > 2,50 m ²				
	Fehlstellen im Mauerwerk mit Ziegeln aussetzen, ganze Formate und Teilformate, Restflächen mit Mörtel MG II auswerfen und aussetzen mit Ziegelstücken, Tiefe bis 14 cm, Untergrund von losen Bestandteilen und Staub reinigen, instabiles Mauerwerk entfernen, vornässen, einschl. transportieren von anfallendem Abbruch- und Restmaterial in den Container des AN in der BE.				
	Entsorgung in gesonderter Position.				
	Ort: Hof F, Hof E, Hof D EG bis 4. OG in Fassadenflächen Ausführung nur nach Angabe der örtlichen Bauüberwachung				
			5 m²	EP	GP
50.22	Fehlstellen im Mauerwerk schließen ≤ 0,02 m²				
	Fehlstellen im Mauerwerk schließen wie vor, jedoch Fläche ≤ 0,02 m ²				
	Ort: Hof F, Hof E, Hof D EG bis 4. OG in Fassadenflächen				
			15 Stk	EP	GP
50.23	Fehlstellen im Mauerwerk schließen > 0,02 m² ≤ 0,10 m²				
	Fehlstellen im Mauerwerk schließen wie vor, jedoch Fläche > 0,02 m ² ≤ 0,10 m ²				
	Ort: Hof F, Hof E, Hof D EG bis 4. OG in Fassadenflächen				
			7 Stk	EP	GP
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3122 50	LV Titel Rohbauarbeiten Fassade Block Nord Hof F, E, D Maurerarbeiten			
				Übertrag:
50.24	Fehlstellen im Mauerwerk schließen > 0,10 m² ≤ 0,25 m² Fehlstellen im Mauerwerk schließen wie vor, jedoch Fläche > 0,10 m ² ≤ 0,25 m ² Ort: Hof F, Hof E, Hof D EG bis 4. OG in Fassadenflächen	7 Stk	EP	GP
50.25	Fehlstellen im Mauerwerk schließen > 0,25 m² ≤ 0,50 m² Fehlstellen im Mauerwerk schließen wie vor, jedoch Fläche > 0,25 m ² ≤ 0,50 m ² Ort: Hof F, Hof E, Hof D EG bis 4. OG in Fassadenflächen	5 Stk	EP	GP
50.26	Fehlstellen im Mauerwerk schließen > 0,50 m² ≤ 1,00 m² Fehlstellen im Mauerwerk schließen wie vor, jedoch Fläche > 0,50 m ² ≤ 1,00 m ² Ort: Hof F, Hof E, Hof D EG bis 4. OG in Fassadenflächen	5 Stk	EP	GP
50.27	Fehlstellen im Mauerwerk schließen > 1,00 m² ≤ 1,50 m² Fehlstellen im Mauerwerk schließen wie vor, jedoch Fläche > 1,00 m ² ≤ 1,50 m ² Ort: Hof F, Hof E, Hof D EG bis 4. OG in Fassadenflächen	4 Stk	EP	GP
50.28	Fehlstellen im Mauerwerk schließen > 1,50 m² ≤ 2,50 m² Fehlstellen im Mauerwerk schließen wie vor, jedoch Fläche > 1,50 m ² ≤ 2,50 m ² Ort: Hof F, Hof E, Hof D EG bis 4. OG in Fassadenflächen	3 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3122	LV	Rohbauarbeiten Fassade Block Nord Hof F, E, D
50	Titel	Maurerarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
50.29	<p>Mauerwerk als temporärer Schutz gegen Eindringen von Wasser</p> <p>Mauerwerk als temporärer Schutz gegen Eindringen von Wasser, abzurechnen Mauerwerk der Wände des Aufzugsschachtes wird auf einer Höhen von drei Schichten über Gelände belassen zum Schutz vor einlaufendem Tagwasser, bei Fehlstellen im Mauerwerk, wie Türöffnungen u.a. wird ein temporärer Schutz aus 3 Schichten Mauerwerk, NF, D = 24 cm errichtet. Mauerwerk SFK 12, Werk trockenmörtel, Normalmörtel, MG III, errichtet.</p>	6 m	EP	GP
Summe Titel 50			Maurerarbeiten, Netto:
55	Titel Rissanierung Mauerwerk			
55.1	<p>Rissanierung mit Wellankern</p> <p>Rissanierung mit Wellankern mit Spiralankersystem, Freilegen des Mauerwerks im Rissbereich auf einer Länge von 1,4 m, Aufweiten der Lagerfugen ca. 5 cm tief und 1cm hoch, Einbau der Spiralanker, Durchmesser 6mm, Edelstahl V A4, Länge 1,2 m, Vertikaler Abstand ca. 30 cm, Versatz der Ankerenden um 20 cm</p> <p>Produkt der Planung: Ruberstein Spiralanker, V4A Ruberstein Ankermörtel R (sulfatresistent) oder gleichwertig.</p> <p>Abrechnung je Stück Ankerstange</p> <p>Ort der Ausführung: Hof A und C sh. Detailpläne der Durchfahrten und Fassaden A8,C2</p> <p>Abrechnung je Stück Anker</p>	50 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3122	LV	Rohbauarbeiten Fassade Block Nord Hof F, E, D		
55	Titel	Rissanierung Mauerwerk		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
55.2	<p>Rissverpressung in Mauerwerk Rissanierung im Mauerwerk, Rissverpressung Vernadelung in gesonderter Position</p> <p>Rissverpressung mit 6 Stk. Packer je m Risslänge Verpressung als vollständige Leistung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten u.a. Vorbehandlung der Rissflächen, Ein- und Wiederausbau der Packer, Verdämmung anbringen und entfernen, Reinigen und Freimachen des äußeren Fugenbereiches,</p> <p>Rissverpressung in Mauerwerk mit Trasskalkmörtel unter geringem Druck Produkt der Planung: tubag TKV- p, Trass- Kalk- Verfüllmörtel oder gleichwertig Ausführung nach Herstellervorschrift</p> <p>Die Abrechnung erfolgt je ausgeführter Seite der Wand</p> <p>Ort der Ausführung: Hof A und C sh. Detailpläne der Durchfahrten und Fassaden A8,C2</p> <p>Die Abrechnung erfolgt je ausgeführter Seite der Wand</p>	10 m	EP	GP
Summe Titel 55				Rissanierung Mauerwerk, Netto:
60	Titel Einbau Fluchttür neues TH Hof F			
60.1	<p>Für Einbau Ortbetonsturz in Bestandsmauerwerk, Bereich wechselseitig ausstemmen</p> <p>Für Einbau Ortbetonsturz in Bestandsmauerwerk, Bereich wechselseitig ausstemmen, Mauerwerk aus Ziegel, NF, Wandstärke ca 80 cm fassadenseitig mit Vorsatzschale aus Naturstein. Die neue Türöffnung wird im Bereich der Vorsatzschale durch das Gewerk Natursteinarbeiten hergestellt. Hand in Hand wird der Bereich des Mauerwerkes ausgeführt. Vorsichtiges, ziegelweises Ausstemmen des Sturzbereiches und der Auflager mit leichtem Stemmwerkzeug, zunächst nur halbseitig, zum Erhalt der Tragfähigkeit. Nach der Abbindezeit des zuerst hergestellten</p>			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3122	LV	Rohbauarbeiten Fassade Block Nord Hof F, E, D		
60	Titel	Einbau Fluchttür neues TH Hof F		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Sturzbereiches wird der andere Teil freigestemmt. Herzustellender Sturzquerschnitt gesamt: B/H: 80/ 30 cm + Übermauerung = 4 Schichten NF L: 1,7 m (einschl. Auflager je Seite 25 cm) Abbruchmaterial aufnehmen und transportieren in den Qontainer des AN in der BE</p> <p>Ort: Hof F, Hofebene Abrechnung in m</p>	1,7 m	EP	GP
	Übertrag:			
60.2	<p>Für Einbau Ortbetonsturz in Bestandsmauerwerk, Betonieröffnung ausstemmen</p> <p>Für Einbau Ortbetonsturz in Bestandsmauerwerk, Betonieröffnung ausstemmen je Sturzseite 3 Stück oberhalb des Sturzquerschnittes ausstemmen im aufgehenden Mauerwerk, verbandsgerecht über zwei Schichten, für freien Querschnitt 1/2 NF. Abbruchmaterial aufnehmen und transportieren in den Qontainer des AN in der BE</p> <p>Ort: Hof F, Hofebene</p>	6 Stk	EP	GP
60.3	<p>Für Einbau Ortbetonsturz in Bestandsmauerwerk, Schalung</p> <p>Für Einbau Ortbetonsturz in Bestandsmauerwerk, Schalung zweiseitig, Boden und Seite, glatte Schalung, einschl. Abstützung, Höhe der UK Sturz über Gelände bis 2,5 m Abwicklung; gesamt: Boden 80 cm + Seite 2x 30 cm = 1,4m Ausführung freistemmen und Beton in zwei Abschnitten</p> <p>Ort: Hof F, Hofebene Abrechnung in m</p>	1,82 m²	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3122	LV	Rohbauarbeiten Fassade Block Nord Hof F, E, D		
60	Titel	Einbau Fluchttür neues TH Hof F		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
60.4	<p>Für Einbau Ortbetonsturz in Bestandsmauerwerk, Streckmetalleinlage</p> <p>Für Einbau Ortbetonsturz in Bestandsmauerwerk, Streckmetalleinlage an Arbeitsfuge wegen zweigeteilter Ausführung Einlage gegen bestendes Mauerwerk des zweiten Abschnittes,</p> <p>Abrechnung nach Ansichtsfläche senkrecht</p>	0,51 m²	EP	GP
60.5	<p>Für Einbau Ortbetonsturz in Bestandsmauerwerk, Beton</p> <p>Für Einbau Ortbetonsturz in Bestandsmauerwerk, Beton C25/30 Einbau in zwei Abschnitten, halbseitig Oberflächen eben abgezogen Bauteil: Sturz Baustoff: Stahlbeton Festigkeitsklasse: C25/30 Überwachungsklasse: 1 Expositionsklasse: XC1/ WO Querschnitt gesamt: B/H 80cm/30cm Länge mit Auflagern: 1,7m Schalung und Bewehrung in gesonderter Position</p>	1,7 m	EP	GP
60.6	<p>Für Einbau Ortbetonsturz in Bestandsmauerwerk, Übermauerung</p> <p>Für Einbau Ortbetonsturz in Bestandsmauerwerk, Übermauerung mit Mauerwerk aus künstlichen Steinen aus gebranntem Ton, Steinfestigkeitsklasse SFK 12, Werk trockenmörtel, Normalmörtel MGIII, Lagerfuge zum Bestandsmauerwerk fest ausstopfen mit schindarmem Mörtel Ausführung in zwei Abschnitten Länge Sturz: 1,7m Breite Sturz: 0,8m Höhe der Übermauerung: bis 2 Schichten NF</p>	1 Stk	EP	GP
60.7	<p>Türen an den Öffnungen Zugang Sockelgeschoss</p> <p>Türen an Öffnungen im Zugang zum Sockelgeschoss Hof E und Hof F</p> <p>Bautür, behelfsmäßig, im Maß der Fensteröffnungen und zurückgebauten Brüstungen. Holzrahmen in der Leibung befestigt als Blockzarge,</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3122	LV	Rohbauarbeiten Fassade Block Nord Hof F, E, D		
60	Titel	Einbau Fluchttür neues TH Hof F		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>dreiseitig, Kämpfer und feste Beplankung oberhalb Kämpfer.</p> <p>Ort: Hof E Fassade E2, E3 Hof F Fassade F5</p> <p>Lichte Breite : von 1,30 bis 1,50 m Lichte Höhe : von 2,20 bis 2,700 m</p> <p>Tür einflügelig, Türhöhe 2,50m, Bänder auf der Innenseite, Türen nach innen einschlagend, Schlageleiste durch Aufdopplung eines Plattenstreifens ausbilden, Türnblatt aus Holzwerkstoffplatten, nach Wahl des AN durch Latten verwindungsfrei ausgesteift. Eventuelle Stöße im Plattenmaterial durch Plattenstreifen hinterlegt, Aufschraubverschluss für PZ vorgerichtet, Drückergarnitur aus Aluminium mit Langschild, Vorrichtung zur Offenhaltung mit Haken und Auge zur Aufnahme des Hakens</p> <p>Material zum Einbauort transportieren, einbauen und nach Anweisung der Bauüberwachung abbauen, abtransportieren, der Wiederverwendung zuführen oder entsorgen, einschließlich Kosten der Entsorgung.</p> <p>Vorhaltung in gesonderter Pos.</p>			
		3 Stk	EP	GP
60.8	<p>Türen an den Öffnungen Zugang Sockelgeschoss, Vorhaltung</p> <p>Türen an den Öffnungen der Absetzplattformen, Vorhaltung</p> <p>Dauer der Vorhaltung Hof E: 70 Wochen</p> <p>Abrechnung je Stück und Woche</p>			
		210 StkWo	EP	GP
Summe Titel 60				
			Einbau Fluchttür neues TH Hof F, Netto:
75	Titel Schutzmaßnahmen			

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3122 75	LV Titel Rohbauarbeiten Fassade Block Nord Hof F, E, D Schutzmaßnahmen			
			Übertrag:	
75.1	Schutz von Bauteilen, Fenster Folie Fenster zum Schutz mit Folie staubdicht abkleben. Leistung inkl. Beseitigung der Abdeckmaterialien nach Beendigung der Arbeiten Bauteile: Fenster Abrechnung nach einfacher Ansichtsfläche der lichten Fensteröffnung	25 m²	EP	GP
75.2	Schutz von Bauteilen, Fenster Holzwerkstoffplatten Fenster zum Schutz mit Holzwerkstoffplatten auskleiden Leistung inkl. Beseitigung der Abdeckmaterialien nach Beendigung der Arbeiten Bauteile: Fenster Abrechnung nach einfacher Ansichtsfläche der lichten Fensteröffnung	25 m²	EP	GP
75.3	Provisorische Ableitung, Fallrohre aus Flexrohr zur Provisorische Ableitung Fallrohre aus Flexrohr zur Entwässerung der Dachflächen. Nach Demontage Fallrohre (gesonderte Position), Montage des Flexrohres zur provisorischen Entwässerung. DN 120 Flexrohr Befestigung am Gerüst zu überbrückende Höhe: 12 m inkl. Befestigung des Flexrohres am Gerüst Einleitung in vorhandenes Standrohr am Gebäude / bei Erfordernis Verlängerung und freie Ableitung ins Gelände. Vorhaltung über die Dauer der Ausführung von Fassadenarbeiten. Vorhaltung in gesonderter Pos. Rückbau und Entsorgung erfolgt durch Gewerk Klempnerarbeiten Fassade.	20 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3122	LV	Rohbauarbeiten Fassade Block Nord Hof F, E, D		
75	Titel	Schutzmaßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
75.4	Provisorische Ableitung, Fallrohre, Vorhaltung Provisorische Ableitung, Fallrohre Vorhaltung der Konstruktion der Vorposition Dauer der Vorhaltung: 12 Monate Abrechnung je m und Monat	240 m²Mon	EP	GP
Summe Titel 75			Schutzmaßnahmen, Netto:
80 Titel Entsorgung				
80.1	Entsorgungskonzept Erarbeitung eines Entsorgungskonzeptes für die Ausbaumassen unter Beachtung aller beschriebenen Bedingungen. Ausfüllen Formular "Entsorgungskonzept".	1 Psch		GP
80.2	Außenputz und Mauerwerk, DK I. AVV 170107 entsorgen Außenputz und Anhaftungen von Mauerwerk und Beton deklariert nach Deponieverordnung DK I anhand Probe MP Außenputz 1. AVV-Abfallschlüssel: 170107. In Containern des AN gelagertes Material von der Baustelle abfahren zur Entsorgung Transportieren, bereitstellen und vorhalten von Containern zur Entsorgung. Transport des Materials zu einer genehmigten Deponie und Deponierung einschließlich Deponiegebühren. Auf der Grundlage EN/ SN genehmigt im eANV entsorgen. Entsorgungsbelege sind dem AG unverzüglich, jedoch spätestens zur Abrechnung zu übergeben.	10 t	EP	GP
80.3	Altholz separieren u. entsorgen, AVV 170204* In Containern des AN gelagertes Material von der Baustelle abfahren zur Entsorgung. Transportieren, bereitstellen und vorhalten von Containern zur Entsorgung. Transport des Materials zu einer genehmigten Deponie und Deponierung einschließlich Deponiegebühren. Gefährlicher Abfall!			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3122 80	LV Rohbauarbeiten Fassade Block Nord Hof F, E, D Titel Entsorgung			
			Übertrag:	
	Altholz separieren und entsorgen, Altholzkategorie IV. Das Material aufnehmen, von der Baustelle entfernen und auf Grundlage EN / SN genehmigt im eANV entsorgen. Die Entsorgungsbelege sind dem AG zeitnah zu übergeben. AVV-Abfallschlüssel: 170204*	1 t	EP	GP
80.4	Metallteile (Blech / Stahl / Eisen-/ Stahlschrott) . AVV 170405 / 170407 entsorgen ausgebaute Metallteile: Metallteile (Blech / Stahl / Eisen-/ Stahlschrott), AVV-Abfallschlüssel: 170405 / 170407. In Containern des AN gelagertes Material von der Baustelle abfahren zur Entsorgung. Transportieren, bereitstellen und vorhalten von Containern zur Entsorgung. Transport des Materials zu einer genehmigten Deponie und Deponierung einschließlich Deponiegebühren. Auf der Grundlage EN/ SN genehmigt im eANV entsorgen. Entsorgungsbelege sind dem AG unverzüglich, jedoch spätestens zur Abrechnung zu übergeben.	0,2 t	EP	GP
80.5	Gemischte Baustellenabfälle entsorgen, AVV-Abfallschlüssel: 170904 Gemischte Baustellenabfälle entsorgen In Containern des AN gelagertes Material von der Baustelle abfahren zur Entsorgung Transportieren, bereitstellen und vorhalten von Containern zur Entsorgung. Transport des Materials zu einer genehmigten Deponie und Deponierung einschließlich Deponiegebühren. Auf der Grundlage EN/ SN genehmigt im eANV entsorgen. Entsorgungsbelege sind dem AG unverzüglich, jedoch spätestens zur Abrechnung zu übergeben. Art des Abfalls: AVV-Abfallschlüssel: 170904	0,5 t	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3122	LV	Rohbauarbeiten Fassade Block Nord Hof F, E, D		
80	Titel	Entsorgung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 80				
			Entsorgung, Netto:
90 Titel Sonstiges				
90.1	Stundenlohnarbeiten, Facharbeiter			
	<p>Abrechnung nach Stundensätzen für nicht vorhersehbare Arbeiten oder Ausfallzeiten, wenn auf Anordnung der Bauüberwachung die Arbeiten unterbrochen werden müssen und die Weiterführung in anderen Bereichen nicht möglich ist.</p> <p>Die Ausführung erfolgt nur nach Anmeldung bei der Bauüberwachung und der Anweisung durch die Bauüberwachung.</p> <p>Stundenlohnberichte sind arbeitstäglich, spätestens am folgenden Arbeitstag nach der Ausführung, der Bauüberwachung zur Bestätigung vorzulegen.</p> <p>Für Aufräumarbeiten und Abbrucharbeiten erfolgt die Abrechnung nach den Stundensätzen des Helfers.</p>			
	50 h		EP	GP
90.2	Stundenlohnarbeiten, Helfer			
	<p>Abrechnung nach Stundensätzen für nicht vorhersehbare Arbeiten oder Ausfallzeiten, wenn auf Anordnung der Bauüberwachung die Arbeiten unterbrochen werden müssen und die Weiterführung in anderen Bereichen nicht möglich ist.</p> <p>Die Ausführung erfolgt nur nach Anmeldung bei der Bauüberwachung und der Anweisung durch die Bauüberwachung.</p> <p>Stundenlohnberichte sind arbeitstäglich, spätestens am folgenden Arbeitstag nach der Ausführung, der Bauüberwachung zur Bestätigung vorzulegen.</p> <p>Für Aufräumarbeiten und Abbrucharbeiten erfolgt die Abrechnung nach den Stundensätzen des Helfers.</p>			
	20 h		EP	GP
Summe Titel 90				
			Sonstiges, Netto:

LV-Zusammenfassung

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3122	LV	Rohbauarbeiten Fassade Block Nord Hof F, E, D	
Nr.	Bezeichnung		Gesamt in EUR
00	Titel	Vorbemerkungen	2 nur Textinformation
10	Titel	Baustelleneinrichtung	14
15	Titel	Vorbereitung Absetzplattform	16
20	Titel	Abbrucharbeiten	24
30	Titel	Bohren, Sägen, Schneiden	31
50	Titel	Maurerarbeiten	33
55	Titel	Rissanierung Mauerwerk	44
60	Titel	Einbau Fluchttür neues TH Hof F	45
75	Titel	Schutzmaßnahmen	49
80	Titel	Entsorgung	50
90	Titel	Sonstiges	52
Summe LV 3122 Rohbauarbeiten Fassade Block Nord Hof F, E, D			
		Angebotssumme, Netto:	EUR
		zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
		<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u> <u>.....</u>