

Dächer mit Dacheindeckungen die bei den zu erwartenden Arbeitsbedingungen keine ausreichende Sicherheit gegen Ausrutschen bieten.
Hier ist der Einsatz von Dachaufgeleiter erforderlich.

Wir empfehlen deshalb die Montage von Sicherungsdachhaken im maximalen Rasterraster von horizontal 3,50 m und vertikal 5,00 m.

Satteldach mit Sicherheitsdachhaken

DGUV-201_056-Absturzsicherung

als flexibel einsetzbare Leiterverhängung für Wartung PV zusätzlich:
AP/Haken = 4x Befestigung
AP/Haken = 4x Befestigung

PV Westseite
48 Stk
20,64 kWp

PV Ostseite
71 Stk
30,53 kWp

PV Gesamt
119 Stk
51,17 kWp

Bitumen Dachfläche Westflügel
ca. 750m²

Bitumen Dachfläche Ostflügel
ca. 500m²

Blech Dachfläche Ostseite (auch unter PV)
ca. 235m²

Blech Dachfläche Ostseite (auch unter PV)
ca. 335m²

Solar/PV

Fortluft-haube

Spielempore

Kinderwagenhaus

A = 34,01m²

Gefälle 2%

Gefälle 10,5%

RW-Einlauf

Fangpolster Anbohren

Asbestverdacht Eternit + Asbestplatten

Asbestverdacht Folien

LEGENDE

Mauerwerk KS	Beton unbewehrt	OK FFB = Oberkante Fertigfußboden
Mauerwerk Ziegel	Estrich	OK RFB = Oberkante Rohfußboden
Ziegelsicht	Erde	UK FD = Unterkante Fertigdecke
Dämmung weich	Kies	UK RD = Unterkante Rohdecke
Dämmung hart	Holz	BH = Brüstungshöhe
Trockenbau, versch. Stärken	WD=Wandaufdeckbrauch (HCA0/0,7)	HS = Heizkörper
Dämmung Brandschutz	FD=Fußbodendurchbruch (HCA0/0,7)	LÜ = Lüftung
Stahl	WD=Wanddurchbruch (HCA0/0,7)	RW = Regenrohr
Stahlbeton	BE = Bodeneinlauf	

Die Werkpläne sind nur in Verbindung mit Detailplänen, Stahlplänen, Alle tragenden Bauteile sind nach statischer Berechnung auszuführen. Haustechnikplänen, Energieausweisnachweis, Brandschutznachweis und den Angaben der Schnitte berechnet. Die Höhenangaben der Schnitte, Ansichten und Grundrisse sind aus den Bodenplan und Dachplan OK FFB des Gebäudeteilen gültig. Maße und Konstruktionen sind vor Beginn der Ausführung vom Bauleiter zu prüfen. Die Bauzeichnungen dürfen nicht maßstäblich verwendet werden. Die angegebenen Höhenangaben sind im Bezug zu OK FFB des jeweiligen Geschosses. Für Höhen-unterbrechungen und unvorgesehen der Bauleitung zu melden. Änderungen sind nur mit Zustimmung der Bauleitung durchzuführen, alle Fluchtwegen sind mit Fluchtwegschilder versehen. Die angegeben Höhenbezug aus Lagepläne beachtet Alle Flächenangaben sind ausgeführt. Schlitze, Durchbrüche und Nischen nach Fachplan bettfeuchtem Schlitz, Durchbrüche und Nischen nach Fachplan

Bauherr:
Stadt Markranstädt
Markt 1
04420 Markranstädt

Bauvorhaben:
Neubau einer Kindertagesstätte
"KiTa am See" für 120 Kinder
An der Renne 25
04420 Markranstädt

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Planbezeichnung: KiTaSee-LPH5-1201/E
Maßstab/Format: M 1:50, 1:100
Bearbeiter: CF
Planerstellungsdatum: 20.02.2025

Dachaufsicht

Nr. Index
1200/E