

LV-Bez.: Estricharbeiten
LV-Nr.: 2025_08_14_V2

Inhaltsverzeichnis	Seite
BT: 11 Estrich	1
ATV 18: 353 Estricharbeiten	1
UT: 1 Schwimmender Estrich	1
<u>Zusammenstellung</u>	<u>7</u>

LV-Bez.: Estricharbeiten
LV-Nr.: 2025_08_14_V2

Nr.	Menge	EP [€]	GP [€]
11	Estrich		
11.353	Estricharbeiten		
11.353.1	Schwimmender Estrich		
11.353.1.010	Reinigung des Untergrundes Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung Art/Umfang der Verschmutzung: Baustellenreste, Mörtel, Nachbehandlungsmittel Untergrund: Stahlbeton Anfallender Schutt geht in Eigentum des AN über und ist fachgerecht zu verwerten. Reinigung erfolgt raumweise.		
	331,000 m ²
11.353.1.020	Putzüberstand beseitigen Putzüberstände beseitigen, Höhe bis 10 cm, Material: Kalkzementputz Anfallender Schutt geht in Eigentum des AN über und ist fachgerecht zu verwerten.		
	284,000 m
11.353.1.030	Randdämmstreifen Randdämmstreifen, mit Folienlappen für den Anschluss der Trennlage, zur Schallentkopplung an allen aufgehenden Bauteilen einbauen. Stärke 8 mm Höhe: 100 mm		
	284,000 m
11.353.1.040	Stl-Nr.: 4 025/ 500 01 71 01 01 Kanten (31)'95-410'B bis 25cm Herstellen der Kanten offenbleibender Aussparungen in vorbeschriebenem Estrich. (31)Laenge '95 bis 410', Breite bis 25 cm. (41)Ausfuehrung 'in Bereichen der Heizkreisverteiler und Vorwandinstallationen'.		
	15,000 m

LV-Bez.: Estricharbeiten
LV-Nr.: 2025_08_14_V2

Nr.		Menge	EP [€]	GP [€]
11.353.1.050	Wärmedämmung liefern und einbauen Liefern und Einbauen von Wärmedämmung unter Estrich Dämmstoff: EPS Anwendungstyp: DEO - dm Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/(m*K) Stärke: 10 cm Untergrund: Bitumenschweißbahn Verlegung: zweilagig im Verband 331,000 m ²	331,000 m ²
11.353.1.060	Gebundene Schüttung Liefern und einbauen von gebundener Schüttung als Ausgleich und zur Hohlraumverfüllung. Zement-Blähtongemisch gebunden nach DIN 18560. Druckfestigkeit der ausgehärteten Mischung: > 2,0 N/mm ² Verfüllung von Leerrohren Breite: 5-20 cm Höhe: 10 cm	5,000 m ³
11.353.1.070	Scheinfugen Scheinfuge, durch einlegen eines Scheinfugenprofils, im CT-Estrich herstellen. Einbau erfolgt raumweise.	48,000 m
11.353.1.080	Dehnfugen Dehnfuge, durch einlegen eines Dehnfugenprofils, in Estrich und Dämmung herstellen. Fugenbreite: ca. 2cm Höhe: ca. 20 cm	8,200 m

LV-Bez.: Estricharbeiten
LV-Nr.: 2025_08_14_V2

Nr.		Menge	EP [€]	GP [€]
11.353.1.090	Trennfolie PE-Folie als Trennlage auf Dämmschichten und Stahlbetonbodenplatte liefern und vor Estricharbeiten verlegen, einschl. mind. 10cm Überlappungen, Stärke: ca. 0,10 cm	331,000 m ²
11.353.1.100	Zementstrich schwimmend CT-C30-F4-S96 Zementstrich schwimmend verlegt Druckfestigkeitsklasse C 30, Biegezugfestigkeitsklasse F4, Nenndicke: 96mm zur Aufnahme von Oberflächenschutzsystemen (Epoxidharz) Oberfläche abreiben, Räume: Technik	24,000 m ²
11.353.1.110	Zementstrich schwimmend CT-C30-F4-S92 Zementstrich schwimmend verlegt Druckfestigkeitsklasse C 30, Biegezugfestigkeitsklasse F4, Nenndicke: 92mm zur Aufnahme von Linoleumbodenbelägen Oberfläche abreiben, Räume: Teeküche, Material	11,000 m ²
11.353.1.120	Zementstrich schwimmend CT-C30-F4-S66 Zementstrich schwimmend verlegt Druckfestigkeitsklasse C 30, Biegezugfestigkeitsklasse F4, Nenndicke: 66mm zur Aufnahme von keramischen Bodenbelägen Oberfläche abreiben, Bereich: Kompressor, Stiefelwäsche	11,000 m ²

LV-Bez.: Estricharbeiten
LV-Nr.: 2025_08_14_V2

Nr.	Menge	EP [€]	GP [€]
11.353.1.130	Heizzementestrich schwimmend CT-C30-F4-S85-H67 Heizzementestrich (CT) DIN 18 560, als schwimmender Estrich Druckfestigkeitsklasse C 30, Biegezugfestigkeitsklasse F4, Nenndicke 85 mm Mindestüberdeckung der Heizelemente 67 mm, zur Aufnahme von Fliesenbodenbelägen, Oberfläche abreiben. Einbau Noppenplatte (3cm) und Fußbodenheizung erfolgt durch das Gewerk Heizung Räume: Umkleide Damen, Umkleide Herren, Dusche/WC Damen, Flur, WC, WC Herren, Dusche Herren, Umkleide Herren, Trocknungsraum		
	160,000 m ²
11.353.1.140	Heizzementestrich schwimmend CT-C30-F4-S92-H74 Heizzementestrich (CT) DIN 18 560, als schwimmender Estrich Druckfestigkeitsklasse C 30, Biegezugfestigkeitsklasse F4, Nenndicke 92 mm Mindestüberdeckung der Heizelemente 74 mm, zur Aufnahme von Linoleumbodenbelägen, Oberfläche abreiben. Einbau Noppenplatte (3cm) und Fußbodenheizung erfolgt durch das Gewerk Heizung Räume: Verwaltung, Schulung		
	76,000 m ²
11.353.1.150	Heizzementestrich schwimmend CT-C30-F4-S96-H78 Heizzementestrich (CT) DIN 18 560, als schwimmender Estrich Druckfestigkeitsklasse C 30, Biegezugfestigkeitsklasse F4, Nenndicke 96 mm Mindestüberdeckung der Heizelemente 78 mm, zur Aufnahme von Oberflächenschutzsystemen (Epoxidharz), Oberfläche abreiben.		

LV-Bez.: Estricharbeiten
LV-Nr.: 2025_08_14_V2

Nr.		Menge	EP [€]	GP [€]
	Einbau Noppenplatte (3cm) und Fußbodenheizung erfolgt durch das Gewerk Heizung			
	Räume: Lager, Werkstatt			
		39,000 m ²
11.353.1.160	Gefälle, Bodendusche			
	Gefälle im Bereich bodenebener Duschen beim Estricheinbau herstellen und Estrich an Duschrinnen anarbeiten.			
	2% Gefälle zur Duschrinne am Wandfuß			
		6,500 m ²
11.353.1.170	Fußbodeneinbauten anarbeiten			
	Vorbeschriebene Estrichflächen an Fußbodeneinbauten wie Bodeneinläufe, Kastenabflussrinnen usw. anarbeiten, einschl. aller temporärer Schutzvorkehrungen			
		14,000 m
11.353.1.180	Aussparung für Sauberlaufmatte			
	Aussparung für Sauberlaufmatten im CT-Estrich ohne verlegter Fußbodenheizungsrohre bis 45 mm tief herstellen, einschl. aller Neben- und Abschaltungsarbeiten. Einhaltung der Mindestüberdeckung von 4,5 cm			
	Maße Sauberlaufmatte: 1,50*1,50 m			
		3,000 m ²
11.353.1.190	Verringerung der Mindestliegezeit			
	Zugabe einer Estrichkomponente zur Verringerung der Mindestliegezeit und für den Beginn des Funktionsheizens von 5 Tagen gerechnet ab Estricheinbau.			
	Einschließlich CM-Messungen durch den Zusatzmittelherstellers zur Freigabe der Belegreife für alle drei Bodenbelagsarten.			
		331,000 m ²
11.353.1.200	Messstellen zum Nachweis der Restfeuchte herstellen			
	Messstellen zum Nachweis der Restfeuchte herstellen.			
		20,000 St

LV-Bez.: Estricharbeiten
 LV-Nr.: 2025_08_14_V2

Nr.	Menge	EP [€]	GP [€]
11.353.1.210	Heizzementestrich fachgerecht Funktions- und Trockenheizen Heizzementestrich fachgerecht Funktionsheizen und anschließend fortführend Trockenheizen. Koordinierung eigenständig mit Heizungs- und Elektrogewerk. Eine Heizungsanlage ist nicht vorhanden. Eine mobile Heizanlage ist Leistungsbestandteil. Übergabe entsprechender Protokolle und Nachweise an den AG.		
	1,000 psch
<u>Summe</u>	11.353.1	Schwimmender Estrich
<u>Summe</u>	11.353	Estricharbeiten
<u>Summe</u>	11	<u>Estrich</u>

LV-Bez.: Estricharbeiten
 LV-Nr.: 2025_08_14_V2

Zusammenstellung:

11	Estrich		
11.353	Estricharbeiten		
11.353.1	Schwimmender Estrich	
Summe	11.353 Estricharbeiten	€
<u>Summe</u>	<u>11</u> <u>Estrich</u>	<u>.....</u>	<u>€</u>

Summe LV	€
zuzüglich 19,00 % Mwst	<u>.....</u>	<u>€</u>
Gesamtsumme Brutto	<u>.....</u>	<u>€</u>