Mast- und Gründungsliste

Bauvorhaben:

Baufeldfreimachung Bauwerk SK AN 6

Nr.	Änderung	Datum	Name		Datum	Name
				bearb.	16.01.2024	Schleede
				gepr.	17.01.2024	Seifert

Mast-Nr. Bau	Mast-Nr. Betrieb	Masttyp	Mastabmessungen: Zug 0.30 m u. Zopf [kN]	Länge L1 [m]	Länge ü. SO h [m]	Einsetztiefe T [m]	Schlüsselweite / ∅ Zopf [mm]	EOK [mm]	Fuß [mm]	Einpassung e [m]	x [m]	z [m]	Blockfundament Bx [m]	By [m]	Tf [m]	Aushubtiefe [m]	Köcherrohr bzw. Rammrohr L2 [m]	∅ [mm]	s [mm]	Verfüllung	Ankerbolzen ∅	Länge [m]	Anz.
P1		HEB 160- 6.00 mit Fußplatte		6,00	7,50	0,00				-1,50	0,00		1,70	1,40	1,50	1,50							
P2		HEB 160- 6.00 mit Fußplatte		6,00	7,50	0,00				-1,50	0,00		1,80	1,40	1,50	1,50							

Auftraggeber:

CVAG
CHEMNITZER VERKEHRS-AG

Ingenieurbüro:

Entwurfsbearbeitung:

	Datum	Name	Unterschrift
bearbeitet	16.01.2024	Schleede	
gezeichnet	16.01.2024	Quietzsch	
geprüft	17.01.2024	Seifert	
interne Projektnummer: P23-0309			

Fachplanung:

	Datum	Name	Unterschrift
bearbeitet			
gezeichnet			
geprüft			
interne Projektnummer:			

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Bauvorhaben / Projekt: Baufeldfreimachung Bauwerk SK AN 6

Projektbezeichnung
Baufeldfreimachung Bauwerk SK AN 6
Masttafel

Chemnitzer Verkehrs-AG
Carl-von-Ossietzky-Straße 186
09127 Chemnitz

Unterlage Nr. / Blatt-Nr.:
Index:

Maßstab:
Lagesystem / Höhensystem:

Index	Art der Änderung	Datum	Name

Q:\2023\P23-0309 Fest AN4 - Baufeldfreimachung\05_AP\04_CAD\Masttafel.dwg
zuletzt gespeichert: 17.01.2024, 13:44:22 @PascalSchleede(AVIST gespeichert: 16.01.2024, 19:22:24 EL8A5_Farbe.ctb
2973599