bc Architekten + Ingenieure GmbH Lutherstraße 37 06886 Lutherstadt Wittenberg Tel. : (03491) 4959-0 Fax.: (03491) 495933 Email: info@bc-wb.de Internet: www.bc-wb.de

Projekt:	**738**	**KITA Oranienbaum**
LV:	**10**	**Innenputz**

Vorbemerkungen LV Innenputz

Die Stadt Oranienbaum-Wörlitz plant am Standort der bestehenden Kindertagesstätte ehemals „Oranienbaumer Spielgarten“ in der Leopoldstraße 10 (a und b) im Ortsteil Oranienbaum einen Neubau für 120 Kinder. Der Abbruch der Bestandsgebäude ist erfolgt und eine Baustelle wurde eingerichtet.

Der Entwurf des Neubaus orientiert sich an der bestehenden Gebäudeanordnung auf dem Grundstück und verbindet durch seine Winkelform Kinderkrippe und Kindergarten. Hier sollen zukünftig 50 Krippen- und 70 Kindergartenkinder betreut werden.
Im Zentrum befindet sich der Haupteingang, sowie der Speise- und Mehrzweckraum. Von hier aus können sich die Kinder den jeweiligen Altersgruppen entsprechend verteilen.
Die pädagogischen Nutzräume (Gruppen- und Schlafräume) sind abseits der Straße zum Grundstücksinneren orientiert. Straßenseitig und zum Nachbarn sind die restlichen Nutzungen, wie Personal, Technik oder Sanitär angeordnet.
Aufgrund der geforderten Nachhaltigkeit und um der Prävention der langanhaltenden Hitzeperioden Genüge zu tun, ist neben den ohnehin erforderlichen isolierverglasten Fassadenöffnungen und Dämmstärken der außenliegenden Bauteile eine hinterlüftete Holzfassade geplant. Aufgelockert wird diese durch den straßenbegleitenden Haupteingangsbaukörper, der eine hinterlüftete Blechfassade erhält. Diese verhindert das direkte Aufheizen der Außenwand.
Des Weiteren sind die Dächer mit einem Überstand geplant, um eine natürliche Verschattung der Fassade bzw. Fassadenöffnungen zu ermöglichen.
Der Flachdachbereich im rückwärtigen Gebäudeteil wird begrünt und zusätzlich mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet. Diese soll mit Batteriespeicher sowohl den ständigen Kindertagesstättenbetrieb abdecken, als auch die Notstromversorgung gewährleisten.

Eine separat ausgeschriebene Baustelleneinrichtung (Sanitärcontainer, Bauwasser, Baustrom, Bauzaun um Baugrundstück) ist auf der gegenüberliegenden Straßenseite des Baugrundstückes vorhanden und soll mitbenutzt werden.

In der unmittelbaren Nachbarschaft befinden sich Wohngebäude und ein Restaurant/Hotelkomplex, die Kita ist vollständig an andere Standorte umgezogen.

Baustellensprache ist die deutsche Sprache in Wort und Schrift. Bei der Beschäftigung von ausländischem Personal ist permanent sicher zu stellen, dass davon mindestens ein auf der Baustelle ständig Beschäftigter der deutschen Sprache mächtig ist und hier eine Funktion als Dolmetscher ausüben kann.

Die Arbeiten Kalkzementputz sind separat vor den Arbeiten Kalkgipsputz auszuführen.
In einem nachträglichen Zeitfenster sind Beiputzarbeiten auszuführen (Fensterbänke etc. einputzen).

Inhalt:

1. Leistungsverzeichnis

2. Pläne
   - AP-A 03g Grundriss Übersicht 1:75
   - AP-A 04f Schnitt längs
   - AP-A 05e Schnitt quer

Projekt:	**738**	**KITA Oranienbaum**	
LV:	**10**	**Innenputz**	

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
1	**Vorarbeiten Innenputz**				
1.1	**Antransport und Aufbau der eigenen Baustelleneinrichtung** Pauschale für Antransport und Aufbau der eigenen vollständigen Baustelleneinrichtung sowie Vorhaltung über eigene Leistungszeit. Die komplette Baustelleneinrichtung Baustrom, Bauwasser, Baubeheizung, Sanitärcontainer, Absperrungen (Bauzäune); Beschilderungen sind Bestandteil einer separaten Ausschreibung und werden bauseits gestellt. Das sind alle für die Ausführung der beauftragten Leistung erforderlichen Geräte, Maschinen, Unterkünfte, eigene Schutzvorrichtungen auf der Baustelle und gegenüber Dritten sowie Beleuchtung. Die Silostandorte sind mit der Bauleitung abzustimmen. Arbeits- und Schutzgerüste werden nur für Bauteile h> 3,50 m gestellt (Pultdachbereiche), ansonsten in Eigenregie zu erstellen. Die während der Vorhaltung der eigenen BE (ausgenommen Strom und Wasser lt. BVB) anfallenden Verbrauchskosten trägt der AN. Die allgemeinen Vorbemerkungen zum Objekt und BE sind zu beachten. Nach Fertigstellung ist die BE komplett zurückzubauen. Zulage für Arbeitsunterbrechungen in sep. Position beachten. Die Verbräuche werden gem. Besondere Vertragsbedingungen mit einer Umlage berechnet. Baustrom und Wasser für eigene Leistungen sind vom AN zu den jeweiligen Arbeitsplätzen zu verlegen.	1,000	psch	.....	.....
1.2	**Bauteile schützen, Folie Fenster/ Türen** Bauteile und Einrichtungsgegenstände zum Schutz mit Folie abkleben oder staubdicht abdecken. Leistung inkl. Beseitigung der Abdeckmaterialien nach Beendigung der Putz- und Stuckarbeiten. Bauteil: Fenster/ Türanlagen	221,000	m²	.....	.....
1.3	**Bauteile schützen, Folie Installationen** Bauteile und Einrichtungsgegenstände zum Schutz mit Folie abkleben oder staubdicht abdecken. Leistung inkl. Beseitigung der Abdeckmaterialien nach Beendigung der Putz- und Stuckarbeiten. Bauteil: Installationen	50,000	m²	.....	.....

Projekt:	**738**	**KITA Oranienbaum**	
LV:	**10**	**Innenputz**	

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
1.4	**Untergrund reinigen, Verschmutzung** Putzflächen von Staub oder Mörtelresten reinigen/entfernen. Art der Verschmutzung: Staub/ Mörtelreste	3.431,000	m²	.....	.....
1.5	**Abdeckung Boden fertiger Estrich** Boden als Schutzmaßnahme bei Putzarbeiten mit Folie abkleben oder staubdicht abdecken. Leistung inkl. Beseitigung der Abdeckmaterialien nach Beendigung der Putz- und Stuckarbeiten. **Leistungsausführung nur für Nachputzarbeiten auf fertigem Estrich**	150,000	m²	.....	.....
1.6	**Erschwernispauschale Innenputzarbeiten (Enge Räume)** Erschwerniszulage für die Ausführung der Putzarbeiten im Bereich enger Räume Gerüst nach Wahl des Unternehmers; Nutzung nur für die eigenen Leistungen. Abrechnung als eine Pauschale für je ein einen Raum Raum 1.03 PuMi siehe hierzu Pläne Grundriss und Schnitte	1,000	St	.....	.....
1.7	**Anputzprofil, Innenputz** Putzanschluss an Rahmenprofile von Fenster und Türen mit einem speziellen U-förmigen Profil mit integriertem, selbstklebendem Schaumstoffdichtungsband herstellen. Auf gleichmässige Blendrahmenbreite ist zu achten. Typ: APU-Leiste mini oder gleichwertig angebotenes Fabrikat: '.....' (Ist vom Bieter anzugeben!)	287,000	m	.....	.....
1.8	**Quarzbrücke auf Dichtband, innen** Dichtungsbänder an Fenstern und Fenstertüren mit Quarzbrücke als Haftungsvermittler überarbeiten				

Projekt:	**738**	**KITA Oranienbaum**	
LV:	**10**	**Innenputz**	

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
	angebotenes Fabrikat: '.....' (Ist vom Bieter anzugeben!)	287,000	m	.....	.....
1.9	**Organische Haftbrücke, Betonfläche innen** Organische Haftbrücke auf glatte, schalöl- und staubfrei gereinigte Betonflächen im Innenbereich; für Kalkgips- bzw. Gipsputz. Es handelt sich um Flächen von 0,25 m Breite (Stützen) oder 0,25 m Höhe (Ringbalken / Ringanker) angebotenes Fabrikat: '.....' (Ist vom Bieter anzugeben!)	161,000	m²	.....	.....
1.10	**Organische Haftbrücke, Betonfläche Leibungen** Organische Haftbrücke auf glatte, schalöl- und staubfrei gereinigte Betonflächen im Innenbereich; Leibungen für Kalkgips- bzw. Gipsputz. angebotenes Fabrikat: '.....' (Ist vom Bieter anzugeben!)	10,000	m	.....	.....
1.11	**Grundierung, Untergrund saugend** Grundierung stark saugender Untergründe mit Grundiermittel. Putzgrund: Kalksandstein angebotenes Fabrikat: '.....' (Ist vom Bieter anzugeben!)	3.431,000	m²	.....	.....
1.12	**Grundierung, Untergrund saugend, Leibungen** Grundierung stark saugender Untergründe mit Grundiermittel. Putzgrund: Kalksandstein				

bc Architekten + Ingenieure GmbH Lutherstraße 37 06886 Lutherstadt Wittenberg Tel. : (03491) 4959-0 Fax.: (03491) 495933 Email: info@bc-wb.de Internet: www.bc-wb.de

Projekt: **738** **KITA Oranienbaum**
LV: **10** **Innenputz**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
	angebotenes Fabrikat: '.....' (Ist vom Bieter anzugeben!)	287,000	m	.....	.....
1.13	**Mineralische Haftbrücke für Kalkzementputz liefern und fachgerecht** Mineralische Haftbrücke für Kalkzementputz liefern und fachgerecht auf Beton aufbringen und aufgezahnt quer aufkämmen als Haft- brücke 5 mm für nachfolgend beschriebenen Kalkzementputz angebotenes Fabrikat: '.....' (Ist vom Bieter anzugeben!)	200,000	m²	.....	.....

Summe **1** **Vorarbeiten Innenputz** **.....**

bc Architekten + Ingenieure GmbH Lutherstraße 37 06886 Lutherstadt Wittenberg Tel. : (03491) 4959-0 Fax.: (03491) 495933 Email: info@bc-wb.de Internet: www.bc-wb.de

Projekt:	**738**	**KITA Oranienbaum**	
LV:	**10**	**Innenputz**	

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
2	**Kalkzementputz**				
2.1	**Kalkzementputz, 1-lagig, IW** Kalkzementputz, einlagig, im Innenbereich. Putzgrund : Kalksandstein Mörtelart : GP (Normalputzmörtel) Mörtelgruppe : CS II (P II) Oberfläche : rabattiert Oberflächenqualität : Q2 Putzdicke : 10-15 mm Bauteil : Wände	793,000	m²	.....	.....
2.2	**Zulage zur Vorpostion - als Untergrund für Fliesen im Dünnbett .** Zulage zur Vorpostion - als **Untergrund für Fliesen im Dünnbett** nach DIN 18202, Tab.3 Zeile 7 (erhöhte Anforderungen) **Hierbei wird eine lot- und fluchtgerechte Ausführung gefordert. Putzlehren aus Edelstahl sind einzukalkulieren.** Oberfläche: rabattiert/ abgeschabt Die Flächen werden vom Fliesenleger mit abgenommen. Mindestputzdicke 15 mm.	353,000	m²	.....	.....
2.3	**Zulage für Oberputz, Kalkzement, gefilzt, IW** Zulage zur Hauptposition für Oberputz aus Kalkzementputz, auf Wände im Innenbereich. Putzgrund : Unterputz Mörtelart : GP (Normalputzmörtel) Mörtelgruppe : CS II/III Oberfläche : gefilzt Oberflächenqualität : Q2 Putzdicke : 2 - 3 mm	451,000	m²	.....	.....
2.4	**Kalkzementputz, innen, Mehrstärke** Mehrpreis je 5 mm Mehrstärke für Innenputz. Putzart: Kalkzementputz wie vor beschrieben **Vor der Ausführung ist die Leistung mit der Bauherrschaft, der Bauleitung und dem Rohbauunternehmer abzustimmen.**	201,000	m²	.....	.....

bc Architekten + Ingenieure GmbH Lutherstraße 37 06886 Lutherstadt Wittenberg Tel. : (03491) 4959-0 Fax.: (03491) 495933 Email: info@bc-wb.de Internet: www.bc-wb.de

Projekt:	**738**	**KITA Oranienbaum**	
LV:	**10**	**Innenputz**	

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
2.5	**Kalkzementputz, Q3, Mehrpreis** Zement- oder Kalkputz in Oberflächenqualität Q3 ausführen, als Mehrpreis zur Oberflächenqualität Q2. Putzart : Kalkzemenzputz Mörtelart/-gruppe : P II Bauteil : Wände/ Unterzüge	451,000	m²	.....	.....
2.6	**Kalkzementputz, 2-lagig, innen,Leibungen Fenster** Kalkzementputz, zweilagig, im Innenbereich. Putzgrund : Kalksandstein Mörtelart : GP (Normalputzmörtel) Unterputz : Mörtelgruppe CS II/III (P II) Oberputz : Mörtelgruppe CS I/II (P I) Oberfläche : abgerieben und gefilzt Oberflächenqualität : Q2 Putzdicke : 15 mm Bauteil : Leibungen Fenster Leibungstiefe : ca.180 mm angebotenes Fabrikat: '.....' (Ist vom Bieter anzugeben!)	35,000	m	.....	.....
2.7	**Kalkzementputz, Q3, Mehrpreis Leibungen** Zement- oder Kalkputz in Oberflächenqualität Q3 ausführen, als Mehrpreis zur Oberflächenqualität Q2. Putzart : Kalkzemenzputz Mörtelart/-gruppe : P II Bauteil : Leibungen	35,000	m	.....	.....
Summe	**2**	**Kalkzementputz**			**.....**

Projekt:	**738**	**KITA Oranienbaum**	
LV:	**10**	**Innenputz**	

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
3	**Kalkgipsputz**				
3.1	**Kalkgipsputz, 2-lagig, IW** Kalkgipsputz, zweilagig, im Innenbereich. Putzgrund : Kalksandstein/ Stahlbeton Unterputz : Mörtelgruppe CS III (P II) Oberputz : Kalkgipsputz Mörtelgruppe : P IV (nach DIN V 18550) Oberfläche : geglättet Oberflächenqualität : Q2 Druckfestigkeit : > = 2 N/mm² Putzdicke : 12 - 15 mm Bauteil : Wände angebotenes Fabrikat: '.....' (Ist vom Bieter anzugeben!)	2.638,000	m²	.....	.....
3.2	**Kalkgipsputz, 2-lagig, innen, Wand-Leibungen** Kalkgipsputz, zweilagig, im Innenbereich. Putzgrund : Kalksandstein Unterputz : Mörtelgruppe CS III (P II) Oberputz : Kalkgipsputz Mörtelgruppe : P IV (nach DIN V 18550) Oberfläche : geglättet Oberflächenqualität : Q2 Druckfestigkeit : > = 2 N/mm² Putzdicke : 12 - 15 mm Bauteil : Wand-Leibungen Leibungstiefe : 250 mm	252,000	m	.....	.....
3.3	**Kalkgipsputz, innen, Mehrstärke** Mehrpreis je 5 mm Mehrstärke für Innenputz. Putzart: Kalkgipsputz wie vor beschrieben **Vor der Ausführung ist die Leistung mit der Bauherrschaft, der Bauleitung und dem Rohbauunternehmer abzustimmen.**	650,000	m²	.....	.....
3.4	**Kalkgipsputz, Q3, Mehrpreis** Gipsputz oder Kalkgipsputz in Oberflächenqualität Q3 ausführen, als Mehrpreis zur Oberflächenqualität Q2. Putzart : Gipskalk Mörtelart/-gruppe : wie vor beschrieben Bauteil : Wände	2.638,000	m²	.....	.....

Projekt: **738** **KITA Oranienbaum**
LV: **10** **Innenputz**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
3.5	**Kalkgipsputz, 1-lagig,Unterzüge, innen** Kalkgipsputz, einlagig, an Decken, im Innenbereich. Putzgrund : Stahlbeton Mörtelgruppe : P IV (nach DIN V 18550) Oberfläche : gefilzt Oberflächenqualität : Q2 Druckfestigkeit : > = 2 N/mm² Putzdicke : 10 mm Bauteil : Unterzüge Abmessungen : 250/450/250 mm	20,000	m²	.....	.....
3.6	**Kalkgipsputz Fenster-/Außentürenleibungen einputzen, innen** Fenster/ Außentüren innenseitig einputzen, einschl. Putzen der Leibungen sowie Einputzen der Fensterbänke mit Anschlüssen an die bestehenden Putzflächen in den Heizkörperbereichen. Leibungstiefe : ca. 180 mm Mörtelart : Kalkgipsputz (Normalputzmörtel) Mörtelgruppe : P IV (nach DIN V18550)	252,000	m	.....	.....
3.7	**Kalkgipsputz, Q3, Mehrpreis Leibungen** Kalkgipsputz in Oberflächenqualität Q3 ausführen, als Mehrpreis zur Oberflächenqualität Q2. Putzart : Kalkzementputz Mörtelart/-gruppe : P IV Bauteil : Leibungen	252,000	m	.....	.....
Summe	**3** **Kalkgipsputz**				**.....**

Projekt:	**738**	**KITA Oranienbaum**	
LV:	**10**	**Innenputz**	

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
4	**Profile und Sonstiges**				
4.1	**Fensterbank einputzen, nachträglich** Fensterbank sowie Sockelplatten der Naturstein- und Fliesenbeläge nachträglich einputzen. Putzgrund : KS-Stein Mörtelgruppe : P IV	35,000	m	.....	.....
4.2	**Bewegungsfugenprofil, verzinkt, Innenputz** Kombi-Dehnungsfugenprofil aus verzinktem Stahlblech für Putzflächen. Das Mittelteil besteht aus einer Kombination Hart- und Weich-PVC. Bewegungsaufnahme: Zug/Druck: +4/-3 mm Einsatz nur senkrecht. PVC-Mittelteil kann nur bedingt mit geeigneten Beschichtungen überarbeitet werden. Eine variable stumpfe Eckbearbeitung muss möglich sein. Putzdicke : 15 mm angebotenes Fabrikat: '.....' (Ist vom Bieter anzugeben!)	10,000	m	.....	.....
4.3	**Putzträger, Rippenstreckmetall, Feuchtr.** Putzträger aus Rippenstreckmetall aus rostfreiem Stahl (z.B.: Werkstoff Nr. 1.4301) an Wänden von Feuchträumen (Duschen) angebotenes Fabrikat: '.....' (Ist vom Bieter anzugeben!)	50,000	m²	.....	.....
4.4	**Putzarmierung, Glasfasergewebe,Innenputz** Putzarmierung mit Glasfasergewebe zum Überspannen risse--gefährdeter Putzgrundflächen (z. B. Übergang Stahlbeton/ KS-Stein), an Plattenstößen von Leichtbauplatten, über Ecken von Gebäudeöffnungen, als Flächenüberspannung und als Putzträger sowie für Verwahrungen aller Art im Innenbereich. Aufmaß nach Sichtfläche. Stoßüberlappung : 100 mm				

Projekt:	**738**	**KITA Oranienbaum**	
LV:	**10**	**Innenputz**	

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
	angebotenes Fabrikat: '.....' (Ist vom Bieter anzugeben!) Einbauorte sind mit der BL und dem Bauherrn abzustimmen.	3.431,000	m²	.....	.....
4.5	**Innenputz-Armierung, Leibung** Armierungsgewebe im äußeren Drittel des frischen Leibungsputzes anbringen, zur Minderung bestehender Rissgefahr. Gefährdete Stellen mindestens 10 cm überlappen. Mörtelgruppe : P IV angebotenes Fabrikat: '.....' (Ist vom Bieter anzugeben!) Leibungstiefe : ca. 18 cm	287,000	m	.....	.....
4.6	**Innenwandputz, Rundform, Mehrpreis** Innenwandputz an Wänden im Rundbau, sowohl Rundbogen als auch Rundkehle als Mehrpreis. Mörtelgruppe : PIV Gipskalk	12,000	m²	.....	.....
4.7	**Innenwandputz, Rundform, Mehrpreis** Innenwandputz an Wänden im Rundbau, sowohl Rundbogen als auch Rundkehle als Mehrpreis. Mörtelgruppe : PII Kalk-Zement	12,000	m²	.....	.....
4.8	**Drahtrichtwinkel, Edelstahl, Nasszonen** Eckausbildung des Unterputzes im Innenbereich in Nasszonen mit Drahtrichtwinkeln aus Edelstahl. Putzdicke : 10 - 30 mm angebotenes Fabrikat: '.....' (Ist vom Bieter anzugeben!)	30,000	m	.....	.....

Projekt:	**738**	**KITA Oranienbaum**	
LV:	**10**	**Innenputz**	

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
4.9	**Abschlussschiene an Wandenden** Abschlussschiene an Wandenden als Abschlussmöglichkeit für Trockenbau mit Göppinger Profil angebotenes Fabrikat: '.....' (Ist vom Bieter anzugeben!)	40,000	m	.....	.....
4.10	**Kantenprofil, verzinkt, Innenputz** Kantenprofil, runde Kopfform, aus verzinktem Stahlblech für nicht auffällige Kanten im Innenbereich, Befestigungsmittel nach Wahl des Auftragnehmers. angebotenes Fabrikat: '.....' (Ist vom Bieter anzugeben!)	381,000	m	.....	.....
4.11	**Rippenstreckmetall, Inst.schlitz, 250 mm** Rippenstreckmetall, verzinkt, über Installationsschlitze spannen, inkl. Ausstopfen der Hohlräume mit Mineralwolle. Schlitzbreite : 250 mm Schlitztiefe : 150 mm	20,000	m	.....	.....
4.12	**Schlitz verputzen, bis 20 cm** Schlitz für Installationen mit Kalkzementmörtel verputzen, Oberfläche an vorhandenen Putz angleichen. Schlitzbreite : bis 20 cm Schlitztiefe : bis 5 cm	20,000	m	.....	.....
4.13	**Schlitz verputzen, bis 10 cm** Schlitz für Installationen mit Kalkzementmörtel verputzen, Oberfläche an vorhandenen Putz angleichen. Schlitzbreite : bis 10 cm Schlitztiefe : bis 5 cm	600,000	m	.....	.....
4.14	**Wanddurchbruch verputzen, bis 1000 cm²** Wanddurchbruch nachträglich verputzen, inkl. Angleichen an den vorhandenen Putz.				

Projekt:	**738**	**KITA Oranienbaum**	
LV:	**10**	**Innenputz**	

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
	Ansichtsfläche: bis 1000 cm²	20,000	St	.....	.....
4.15	**Wanddurchbruch verputzen, 1000-5000 cm²** Wanddurchbruch nachträglich verputzen, inkl. Angleichen an den vorhandenen Putz. Ansichtsfläche: 1000 bis 5000 cm²	10,000	St	.....	.....
4.16	**Deckenanschluss, Streckmetall, luftdicht** Deckenanschluss, luftdicht, mit Putzträger aus verzinktem Rippenstreckmetall an Wänden im Innenbereich. Die Folie ist bauseits vom Trockenbau vorhanden und wird in Schlaufe verlegt mit Rippenstreckmetall an der Innenwand befestigt. Befestigungsgrund : RA-Stahlbeton / KS Mauerwerk Einbauort : Steildachbereich Außenwand	125,000	m	.....	.....
4.17	**Heizkreisverteiler Aussparung** Aussparungen für HKV vor den Putzarbeiten mit Porenbeton ausmauern oder mit druckfester Dämmung auskleiden Füllmaterial an vorhandenes KS Mauerwerk fachgerecht befestigen (kleben oder dübeln) Vertiefungen (inkl. HKV) b x h x t ca. 130 x 330 x 12,5 cm Es muss oberhalb und neben dem HKV die raumhohe Wandnische aufgefüllt werden siehe Grundriss (6 x Flurbereich, 1 x Raum 01.06 Lager)	7,000	St	.....	.....
4.18	**Zulage im Bereich Pultdach für Arbeitshöhen über 3,00 m** Zulage für das Ausführen des Innenputzes in Höhen über 3,00 m	500,000	m²	.....	.....
4.19	**Zulage im Bereich Pultdach für Arbeitshöhen über 3,30 m** Zulage Bereich Pultdach Putzhöhen über 3,30 m Höhen verschieden, bis max 2,00 m über Überzug (siehe dazu Schnitt quer) Zulage für das Ausführen des Innenputzes in Höhen über 3,30 m	500,000	m²	.....	.....

bc Architekten + Ingenieure GmbH Lutherstraße 37 06886 Lutherstadt Wittenberg Tel. : (03491) 4959-0 Fax.: (03491) 495933 Email: info@bc-wb.de Internet: www.bc-wb.de

Projekt:	**738**	**KITA Oranienbaum**	
LV:	**10**	**Innenputz**	

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
4.20	**Arbeitsgerüst** Liefern, umsetzen und beräumen von Arbeitsgerüst für die Arbeiten an Wänden und Stützen innerhalb des Bereiches Pultdach max. Raumhöhe ca. 5,52 m Das Gerüst muss jeweils umgebaut werden, um zwischen den Räumen umgesetzt werden zu können. Es ist der mehrmalige Auf- /Um- und Abbau zu berücksichtigen (siehe Schnitte) Es muss in 15 Räumen sowie dem Flur ein Arbeitsgerüst aufgestellt werden.	1,000	psch	.....	.....
4.21	**Gerüst/Arbeitsbühne bis 3 m, Trockenbau** Gerüst, Rollrüstung oder Arbeitsbühne mit Höhen bis 3 m	4,000	St	.....	.....
4.22	**Zulage für Arbeitsunterbrechungen** Die Arbeiten sind in mehreren Abschnitten auszuführen. Hierbei wird es zu Unterbrechungen kommen. Es sind bis zu 2 Arbeitsunterbrechungen mit separaten Anfahrten inkl. Personal, Fahrzeug, Treibstoff, einzukalkulieren. Die Arbeiten Kalkzementputz sind vor den Arbeiten Kalkgipsputz auszuführen. Die Baustelle ist zwischenzeitlich vollständig zu beräumen. In einem weitern nachgelagerten separatem Zeitfenster sind Beiputzarbeiten (Fensterbänke etc.) auszuführen.	2,000	St	.....	.....
4.23	**Stundensatz Fachwerker, Putzarbeiten** Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Fachwerker	50,000	h	.....	.....

Summe 4 Profile und Sonstiges .....

bc Architekten + Ingenieure GmbH Lutherstraße 37 06886 Lutherstadt Wittenberg Tel. : (03491) 4959-0 Fax.: (03491) 495933 Email: info@bc-wb.de Internet: www.bc-wb.de

Projekt:	**738**	**KITA Oranienbaum**
LV:	**10**	**Innenputz**

Z U S A M M E N S T E L L U N G

1	**Vorarbeiten Innenputz**	**..... €**
2	**Kalkzementputz**	**..... €**
3	**Kalkgipsputz**	**..... €**
4	**Profile und Sonstiges**	**..... €**

Summe LV	**..... €**
zuzüglich 19,00 % Mwst	**..... €**
Gesamtsumme Brutto	**..... €**