

Angebotsaufforderung

Projektdaten:

Projektbezeichnung:	MVB - Veranstaltungssaal
Projektname:	2025-01
PLZ:	39104
Ort:	Magdeburg
Straße:	Otto-von-Guericke-Straße 25

Ausführungstermine:

Ausführungsbeginn:
Ausführungsende:

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:	Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG
Straße:	Otto-von-Guericke-Straße 25
PLZ:	39104
Ort:	Magdeburg

LV-Daten:

LV-Bezeichnung:	Ausbauarbeiten
LV-Name:	1

Angebotssumme:

EUR

.....

zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer:

EUR

.....

Angebotssumme brutto:

EUR

.....

Angebotsaufforderung Inhaltsverzeichnis

Projekt: 2025-01 **MVB - Veranstaltungssaal**
LV: 1 **Ausbauarbeiten**

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Ausbauarbeiten.....	3
1.1.	Trockenbau.....	3
1.2.	Fliesen- und Plattenarbeiten.....	6
1.3.	Parkettarbeiten.....	8
1.4.	Malerarbeiten.....	10
1.5.	Mooswand.....	13
	Zusammenstellung.....	14

Angebotsaufforderung

Projekt: 2025-01 **MVB - Veranstaltungssaal**
LV: 1 **Ausbauarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	Ausbauarbeiten				
1.1.	Trockenbau				
1.1.1	Akustikdecke Unterdecke nach DIN 18168/Teil 1, aus doppeltem CD-Schienenraster befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, 1-lagig mit Gipskarton-Akustikdesignplatten DIN 18180, Dicke 12,5 mm, mit gerader Rundlochung 6/18 R mit schwarzem Vlies, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN 18182-2. Einbauhöhe: bis 5,50 m, Befestigung der Unterkonstruktion an der Rohdecke Verspachtelung der Fugen je nach Kantenausbildung und Werksvorschrift, liefern und einbauen, einschl. Gerüststellung	95,000	m ²
1.1.2	Schallschutzplatte Schallschutzplatte SSP 20 mm, liefern und in vorgenannte Lochdecke einbauen	95,000	m ²
1.1.3	Fries Spachtelfries umlaufend zu vorgenannter Unterdecke liefern und montieren, Breite bis 250 mm	45,000	lfm
1.1.4	Dehnungsfuge Dehnungsfuge zu vorgenannter Unterdecke liefern und herstellen	12,000	lfm
1.1.5	Durchdringungen Durchdringungen für Beamer herstellen, in vorgenannter Unterdecke, inkl. zusätzlicher Unterkonstruktion, Beamer muss bauseits an Rohdecke befestigt werden	2,000	Stck

Angebotsaufforderung

Projekt: 2025-01 **MVB - Veranstaltungssaal**
LV: 1 **Ausbauarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.6	Öffnungen Lampenöffnungen herstellen, in vorgenannter Unterdecke, Durchmesser bis 250 mm	20,000 Stck
1.1.7	Vorsatzschale Vorsatzschalen vor vorhandene Massivwände mittels CW/UW-Profilen herstellen und 2-lagig beplanken: 1. Lage: 12 mm OSB, 2. Lage: 12,5mm GKB, Sonderverspachtelung Q3, LxHxT: 2,80 x 4,60 x 0,30 m einschl. mittiger Nische mit den Maßen: LxHxT: 2,40 x 3,50 x 0,15 m liefern und montieren, Einbauhöhe: bis 5,50 m, einschl. aller erforderlichen Unterkonstruktionen, Befestigungsmittel, An-Abschlüsse etc. einschl. Gerüststellung	2,000 Stck
1.1.8	freies Wandende freies Wandende inkl. ALU-Kantenschutz zu vorgenannter Vorsatzschale liefern und montieren	12,000 m
1.1.9	Mineralfaserdecke Mineralfaserdecke mit sichtbarer Unterkonstruktion liefern und montieren, Raster: 62,5/62,5 cm (T-24 Schiene in Weiß) von der Rohdecke abhängen, Deckplatten Einlegesystem Kante 3, Fabrikat: Rockfon, Pagos Oris, 15 mm in Weiß Abhanghöhe: ca. 100 mm, Einbauhöhe: bis 5,50 m, einschl. aller erforderlichen Unterkonstruktionen, Befestigungsmittel, An-Abschlüsse etc. einschl. Gerüststellung	90,000 m ²

Angebotsaufforderung

Projekt: 2025-01 **MVB - Veranstaltungssaal**
LV: 1 **Ausbauarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

1.1.10	Wandwinkel L-Wandwinkel in Weiß zu vorgenannter Unterdecke liefern und montieren	45,000 m	
--------	--	----------	--	-------	-------

1.1.11	vertikale Schallabsorber vertikale, rahmenlose Schallabsorber gem. Herstellerangaben liefern und montieren, Fabr.: Ecophon, Baffle Solo Weiß Frost, Maße: 1800 x 200 x 40 mm Abhanghöhe: ca. 100 mm, Einbauhöhe: bis 5,50 m, unterhalb der vorgenannten Mineralfaserdecke anbringen, einschl. aller erforderlichen Unterkonstruktionen, Befestigungsmittel, An-Abschlüsse etc. einschl. Gerüststellung	162,000 Stck	
--------	---	--------------	--	-------	-------

1.1.12	Selbsttragendes Raumsystem Selbsttragendes Raumsystem liefern und montieren, mit Anschluss an vorhandene Wände an 2 Seiten, Außenmaße L x B x H: ca. 7.150 x 2.850 x 2.750 mm Bewertetes Schalldämmmaß nach DIN 4109 Rw,R: 50 dB. mit Montagewänden nach DIN 18183, Wanddicke: 150 mm freitragender Decke, Deckendicke: gem. Herstellervorschrift, Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80mm, mit einer Wärmeleitfähigkeit = 0,040 W/(m*K), Wände: beidseitig, 2-lagig beplankt, Deckenunterseite: einlagig beplankt, Deckenoberseite: einlagig beplankt, mit Knauf Diamant Hartgipsplatten GKFI 12,5 mm Erzeugnis/System: Knauf Cubo Basis K375.de o. glw. angebot. Fabrikat: vom Bieter auszufüllen				
--------	--	--	--	--	--

einschl. Herstellen einer Wandöffnung: ca 5 m breit, raumhoch,
mittels Einbau eines Stahlrahmens mit zu erbringendem
statischen Nachweis,
einschl. Herstellen eines horizontalen Fensteranschlusses
an das Kämpferprofil (2 Stück, jeweils ca. 2,50 m lang)
mit einer Leibungstiefe bis 20 cm,
einschl. Ausbildung zweier freier Wandenden,
Plattenstöße der Gipskartonplatten mit Fugen-

Angebotsaufforderung

Projekt: 2025-01 **MVB - Veranstaltungssaal**
LV: 1 **Ausbauarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

deckstreifen armiert und mit Fugenfüller glatt
 verspachtelt in Q2, komplett liefern und montieren,
 einschl. der erforderlichen Gerüststellung

1,000 Stck

1.1.13 Glastrennwand

Ganzglastrennwand mit 2-flügeliger Schiebetür
 liefern und montieren,
 Umsetzbares, selbsttragendes Ganzglas-Trennwandsystem,
 Anschluss an den Baukörper mittels umlaufender Aluminium-
 Strangpressprofile, im Deckenbereich als festes U-Profil, im
 Sockel- und Wandbereich als geteiltes U-Profil mit einer
 Ansichtsbreite von 45mm, gepulvert in RAL nach Wahl des AG.
 Verglasung: VSG Sl., 12mm,
 Glas umlaufend mit einer Keildichtung in den Anschlussprofilen
 gehalten. Glasstöße mit transparenter, dauerelastischer 2mm
 Trockendichtung verklebt.

Abmessungen:

Boden, Decken- und Wandanschlussprofile: 25x45mm

Wandhöhe: ca. 2.700mm

Wandlänge: ca. 5.000 mm

Schallschutz: 37 dB Rw,P

2-flügeliges Schiebetürelement (2-flg. ST),

ca. 2.500 mm breit, raumhoch,

Beschlag:

Obengeführter Schiebetürbeschlag in Aluminium EV1, eloxiert,

Stoßgriff in Edelstahl Durchmesser / Länge = 30/650mm,

Schiebetürbeschlag mit Bodenführung

Erzeugnis/System: Lehnert VISTA o. glw.

angebot. Fabrikat:
 vom Bieter auszufüllen

einschl. transluzenter Folienbeklebung in Streifenoptik 30/10
 (30mm Streifenbreite, 10mm Zwischenraum), ca. 5,00m lang,
 einschl. der erforderlichen Gerüststellung

1,000 Stck

Summe 1.1. Trockenbau

1.2. Fliesen- und Plattenarbeiten

1.2.1 Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung, einschl. Geräte, Abdeckungen etc.

1,000 psch

Angebotsaufforderung

Projekt: 2025-01 **MVB - Veranstaltungssaal**
LV: 1 **Ausbauarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.2	Unebenheiten entfernen unebenen Untergrund aus MW, Beton und Putz mechanisch entfernen und entsorgen	45,000 m ²
1.2.3	Grundierung Haftgrundierung, B-Kontakt, auf vorhandenen Untergrund auftragen	45,000 m ²
1.2.4	Trockenputz Gipskarton mit Ansatzbinder punktweise auf vorhandenen Untergrund flucht- und lotrecht anbringen Pfeiler = 66x 66 cm Höhe = 414 cm	45,000 m ²
1.2.5	Unebenheiten ausgleichen Saubere, tragfähige und trockene oder mattfeuchte Flächen mit Dünnbettmörtel bis 5 mm Auftragsdicke überspachteln und mit geeignetem Reibe- oder Schwammbrett sauber verreiben. Oberfläche des Spachtel eben abziehen und glätten Ausgleichdicke: bis 3 mm	10,000 m ²
1.2.6	Grundierung Untergrund von leichter Verschmutzung säubern inkl. Auftragen einer Grundierung auf einem saugendem Untergrund, als Vorbereitung für nachfolgende Dünnbettmörtelarbeiten	45,000 m ²
1.2.7	Wandfliesen Keramische Wandfliesen liefern und mit einem hydraulisch erhärtenden, kunststoffvergüteten Dünnbettmörtel verlegen und verfugen Untergrund: Gipskarton Fugenfarbe: nach Wahl des AG Fliese: Dune, Altea, Anis, Hellgrün Fliesenmaß: 75x300mm Verlegeart: Kreuzfuge senkrecht	45,000 m ²

Angebotsaufforderung

Projekt: 2025-01 **MVB - Veranstaltungssaal**
LV: 1 **Ausbauarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.8	*** Bedarfsposition ohne GB Wandfliesen, alternativ wie vor, jedoch Fliese: Grespania, Gracia, Jade	45,000	m ²	Nur Einh.-Pr.
1.2.9	Öffnungen Löcher oder Ausklinkungen in den Wandbelag für Installationsanschlüsse einarbeiten	20,000	Stck
1.2.10	Eckschienen Quadecschienen im Wandbereich liefern und horizontal und vertikal im Kantenbereich einarbeiten Material: Edelstahl gebürstet Höhe: 9 mm	50,000	lfm
1.2.11	*** Bedarfsposition ohne GB Eckschienen, alternativ Rondecschienen im Wandbereich liefern und horizontal und vertikal im Kantenbereich einarbeiten Material: Edelstahl gebürstet Höhe: 9 mm	50,000	lfm	Nur Einh.-Pr.
Summe 1.2. Fliesen- und Plattenarbeiten			
1.3.	Parkettarbeiten				
1.3.1	Sockelleisten entfernen Entfernen und Entsorgen von Sockelleisten	60,000	m
1.3.2	Parkett austauschen beschädigtes, loses Parkett aufnehmen und entsorgen, Liefern und Verlegen von neuen Parkettstäben				

Angebotsaufforderung

Projekt: 2025-01 **MVB - Veranstaltungssaal**
LV: 1 **Ausbauarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Sondermaß Holz: Eiche Stärke: 22 mm	30,000 m ²
1.3.3	Parkettfugen schließen in vorh. Parkettfugen passend zugeschnittene schmale Holzleisten oder Parkettstreifen mittels 2K-Kleber kleben, Breite: 3 bis 15 mm	40,000 m ²
1.3.4	Parkett schleifen und versiegeln vorh. Parkett mittels Grob-, Zwischen- und Feinschliff bearbeiten inkl. Fugenausgleich mit 2K- Kleber (Kitt) und Versiegelung mit wasserbasierender 2K-Parkettversiegelung für sehr stark beanspruchte Parkettböden im Wohn- und Gewerbebereich beschichten	200,000 m ²
1.3.5	Zusatzschliff Zusatzschliff als besonders feiner Zwischenschliff für erhöhte Oberflächenqualitäten	200,000 m ²
1.3.6	Holzplatte Lieferung und Montage einer Eichenplatte mit 2K-Kleber auf vorh. Untergrund befestigen, Abmaße: Breite: 30 cm Stärke: 2 cm Holz: Eiche massiv	35,000 m
1.3.7	Holzsockelleiste Liefern und Montage von Holzsockelleisten Holz: Eiche massiv Höhe: 8 cm	35,000 m

Angebotsaufforderung

Projekt: 2025-01 **MVB - Veranstaltungssaal**
LV: 1 **Ausbauarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.8	Holzsockelleiste Lieferrn und Montage von Holzsockelleisten Holz: Eiche massiv Höhe: 10 cm	25,000 m	
1.3.9	Holzsockelleiste, Viertelstab Lieferung und Montage von Viertelstäben Holz: Eiche massiv	60,000 m	
Summe 1.3. Parkettarbeiten				
1.4.	Malerarbeiten				
1.4.1	Abdecken und Abkleben von Bodenflächen Ganzflächiges Abdecken und Abkleben von Bodenflächen mit Abdeckvlies Bodenflächen ganzflächig mit Abdeckvlies abdecken und schützen. Das Abdeckmaterial wird während der Bauzeit auf Beschädigungen kontrolliert und gegebenenfalls ausgebessert bzw. erneuert. Im Anschluss an unsere Arbeiten werden wir die Schutzmaßnahmen wieder rückstandslos entfernen.	200,000 m ²	
1.4.2	Entfernen der Tapete Entfernen der vorhandenen Tapete (1-lagig) von Wand- und/oder Deckenflächen, Entsorgen der Abfälle Wir werden die Tapete ggf. aufräuen und mit Tapetenlöser einstreichen. Je nach Oberflächenbeschaffenheit wird der Vorgang mehrmals wiederholt. Nach ausreichender Weichzeit wird die alte Tapete durch Abziehen, Abstoßen oder Abkratzen restlos vom Untergrund entfernt. Die dadurch anfallenden Abfälle sind fachgerecht zu entsorgen.	310,000 m ²	
1.4.3	Entfernen von Putz Entfernen vorhandener Putzflächen von den Wandflächen über der Ausgabe	20,000 m ²	

Angebotsaufforderung

Projekt: 2025-01 **MVB - Veranstaltungssaal**
LV: 1 **Ausbauarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.4.4	<p>Unebenheiten beiputzen Unebenheiten in der vorhandenen Oberfläche, gemäß DIN 18 202 (Maßtoleranzen im Hochbau, Tab. 3, Z. 5) mit mineralischem Werkrockenmörtel beiputzen.</p> <p>Mittlere Schichtdicke: ca. 20 mm</p>	20,000 m ²
1.4.5	<p>Aluecken setzen Liefern und Montage von Aluecken inkl. mehrmaligem Anspachteln</p>	200,000 m
1.4.6	<p>Grundierung Egalisierende Grundierung auf glatte/mittlraue Flächen, auf Wand- und/oder Deckenflächen einmal vollflächig eine pigmentierte Grundierung manuell auftragen</p>	310,000 m ²
1.4.7	<p>Spachtelung Einmalige Spachtelung mit Dispersionsspachtelmasse, auf Wandflächen, manuell vollflächig, emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, mit einem Edelstahlglätter bzw. einem anderen geeigneten Werkzeug abziehen und glätten, eventuell entstandene Fehlstellen sind nachzuspachteln</p>	310,000 m ²
1.4.8	<p>Grundierung Egalisierende Grundierung auf glatte/mittlraue Flächen, auf Wand- und/oder Deckenflächen einmal vollflächig eine pigmentierte Grundierung manuell auftragen</p>	410,000 m ²
1.4.9	<p>Glattvlies Glattvlies auf Wandflächen liefern und aufbringen, vorgrundierte bzw. vorpigmentierte Vliestapete vollflächig auf Stoß oder Doppelnahtschnitt verkleben</p>	310,000 m ²

Angebotsaufforderung

Projekt: 2025-01 **MVB - Veranstaltungssaal**
LV: 1 **Ausbauarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.4.10	Zulage Faschen Zulage für das Bearbeiten der Faschen: Grundieren, Spachteln, Grundieren, Vlies kleben, Anstrich	100,000 m
1.4.11	Verfugen Verfugen von Anschlüssen mit Acryl-Dichtstoff ohne Hinterfüllung (<10mm), einschl. vorhandenen und beschädigten Dichtstoff herauschneiden, Fugen und Flanken reinigen, grundieren, abkleben sowie neu verfüllen und fachgerecht glätten Fugenbreite: < 10 mm	140,000 m
1.4.12	Beschichtung Einmalige Beschichtung mit Dispersionsfarbe, manuell auf glatte/mittlraue Flächen, schadstoffgeprüft, lösemittelfrei, robust und qualitativ hochwertiger Innenanstrich, auf Wand- und Deckenflächen, vollflächig beschichten, Nassabriebklasse: 2 Farbton: weiß, matt	410,000 m ²
1.4.13	Zulage Lichtvoute Zulage für das Bearbeiten der Lichtvouten: Grundieren, Spachteln, Grundieren, Anstrich	100,000 m
1.4.14	Zulage für mittlere Tönung Farbtonzulage für mittel getönt (HBW 40 bis 69) Leistung wie in Vorpos. beschrieben, jedoch als Zulage für die Farbtonstufe mittel getönt, entspr. Hellbezugswerten von 40 bis 69. Farbton: nach Angabe des AG	310,000 m ²

Angebotsaufforderung

Projekt: 2025-01 **MVB - Veranstaltungssaal**
LV: 1 **Ausbauarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.4.15	Lackierung, Aluglaselement einseitig Lackierung bestehender Innentüren / -fenster Grundieren mit 2K Haftgrund Folgeleistung: Oberfläche endfertig Material: wasserbasierter Acryl-Lack Untergrund: Stahlblech, Aluminium pulverbeschichtet	10,000	m ²
Summe 1.4.	Malerarbeiten			
1.5.	Mooswand				
1.5.1	Mooswand Mooswand liefern und montieren, Moossorte -u. Farbe: Ballenmoos in Apfel- oder Waldgrün Untergrund / Stärke / Farbe: 5mm HDF Maße (BxH): 240 x 350cm, Teilung: in mehrere Teile geteilt, inkl. Aufbauplan, Rand: kantenbündig bemoost mit L-Profil Aufhängung: direktes Aufschrauben an die Wand Besonderheiten: Einbau in Nische aus Trockenbau	2,000	Stck
Summe 1.5.	Mooswand			
Summe 1.	Ausbauarbeiten			

**Angebotsaufforderung
 Zusammenstellung**

Projekt: 2025-01 **MVB - Veranstaltungssaal**
LV: 1 **Ausbauarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
1.	Ausbauarbeiten	
1.1.	Trockenbau
1.2.	Fliesen- und Plattenarbeiten
1.3.	Parkettarbeiten
1.4.	Malerarbeiten
1.5.	Mooswand
	Summe 1. Ausbauarbeiten
LV	1	
1.	Ausbauarbeiten
	Summe LV 1 Ausbauarbeiten
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus EUR
	in Höhe von 19,00 % EUR
	 EUR