Sattler + Täger Architekten GmbH
Stresemannstraße 6c
39104 Magdeburg

Angebotsaufforderung

Projektdaten:

Projektbezeichnung:	MVB - Veranstaltungssaal
Projektname:	2025-01
PLZ:	39104
Ort:	Magdeburg
Straße:	Otto-von-Guericke-Straße 25

Ausführungstermine:

Ausführungsbeginn:	
Ausführungsende:	

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:	Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG
Straße:	Otto-von-Guericke-Straße 25
PLZ:	39104
Ort:	Magdeburg

LV-Daten:

LV-Bezeichnung:	Ausstattung und Möblierung
LV-Name:	2

Angebotssumme: EUR .....

zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer: EUR .....

Angebotssumme brutto: EUR .....

Sattler + Täger Architekten GmbH
Stresemannstraße 6c
39104 Magdeburg

Angebotsaufforderung
Inhaltsverzeichnis

Projekt: **2025-01** **MVB - Veranstaltungssaal**
LV: **2** **Ausstattung und Möblierung**

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Ausstattung und Möblierung	3
1.1.	Schienensysteme für Zonierungsvorhänge	3
1.2.	Zonierungsvorhänge	3
1.3.	Gardinen & Wandschienensysteme	4
1.4.	Verdunklungsrollos Fenster	5
1.5.	Beamer Leinwände	6
1.6.	Möblierung	6
1.7.	Einbaumöbel - Tischler	10
	Zusammenstellung	14

Sattler + Täger Architekten GmbH
Stresemannstraße 6c
39104 Magdeburg

Angebotsaufforderung

Projekt: **2025-01** **MVB - Veranstaltungssaal**
LV: **2** **Ausstattung und Möblierung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

1. **Ausstattung und Möblierung**

1.1. **Schienensysteme für Zonierungsvorhänge**

1.1.1 **Schienensystem, gerade**
Aluschiene für mittelschwere Vorhänge
Modell: FUTUR/ 01-2304 / 1-läufig
einschl. Zubehör
1x Aluschiene -weiß-
Länge: ca. 16,50 cm
einschl. erforderl. Spannhebel / Deckenmontagezubehör
/ Ausklinkung & Verschlußstopfen / Enddeckel / Gelenkgleiter

1,000 Stck ....

1.1.2 **Lieferung und Montage**
Lieferung und Montage
des vorgenannten Schienensystems

1,000 Stck ....

Summe 1.1. **Schienensysteme für Zonierungsv..** **.....**

1.2. **Zonierungsvorhänge**

1.2.1 **Zonierungsvorhänge**
Fertig konfektionierte & dekorierte Vorhänge
Raumtrennvorhänge / AKUSTIK Material

Menge:
4 Stück / BxH: ca. 420 cm x 450 cm
Gewicht = ca. 16 kg

Materialeigenschaften:
schwer entflammbar / DIN 4102 -1
100% PES, 30°waschbar / pflegeleicht
DIMOUT / Sound absorbtion: 0,55
Gewicht pro qm 293 G

Verarbeitung
Bleibandabschluß
komplettes durchbügeln der fertigen Vorhänge

Mehraufwandsarbeiten; da der Stoff von beiden Seiten sichtbar
ist / Raumtrennung,
Ware in Bahnen zusammennähen / Kappnähte,

Angebotsaufforderung

Projekt: **2025-01** **MVB - Veranstaltungssaal**
LV: **2** **Ausstattung und Möblierung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Verdeckt eingenähtes Faltenband liefern und einhängen	1,000	psch	.....	.....
	Summe 1.2. Zonierungsvorhänge				**.....**
1.3.	**Gardinen & Wandschienensysteme**				
1.3.1	**Wandschienensysteme, ca. 5,60m** Wandschienensysteme / komplett Garnituren Modell: COMPACT 2-läufig Profil Wand I Länge: ca. 5,60 m Wandwinkelträger Endplatten Gardinengleiter Feststeller Ausklinkungen Stoßverbinder	1,000	Stck	.....	.....
1.3.2	**Wandschienensysteme, ca. 16,50m** Wandschienensysteme / komplett Garnituren Modell: COMPACT 2-läufig Profil Wand III Länge: ca. 16,5o m (3 x 5,50m) Wandwinkelträger Endplatten Gardinengleiter Feststeller Ausklinkungen Stoßverbinder	1,000	Stck	.....	.....
1.3.3	**Lieferung und Montage** Lieferung und Montage der vorgenannten Wandschienensysteme vor 6 Fenstern	6,000	Stck	.....	.....
1.3.4	**Gardinen** Fertig konfektionierte & dekorierte Gardinen Gardine -transparent, weiß-				

Angebotsaufforderung

Projekt: **2025-01** **MVB - Veranstaltungssaal**
LV: **2** **Ausstattung und Möblierung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

Menge:
7 Stück / ca. 40 cm B x 500 cm H
12 Stück / ca. 130 cm B x 4oo cm H

Materialeigenschaften:
schwer entflammbar DIN 4102 (B1)
Farbecht gegenüber Licht und beim Waschen
Formbeständig, 30°waschbar

Verarbeitung
Gardinen mit Saum
Faltenband 1 : 2 Fache
Bleistäbchen
Gardinen komplett durchgebügelt
liefern und einhängen

1,000 psch .....

Summe 1.3. Gardinen & Wandschienensysteme .....

1.4. Verdunklungsrollos Fenster

1.4.1 Fenster Senkrechtmarkise
Senkrechtmarkise Zip 6.0
Fenstermarkise für den Sonnen-und Blendschutz im Innen- und Außenbereich.
Eckige Kassette 110 x 115 mm , bestehend aus Abdeckung und Revisionsdeckel. Tuchwelle Durchmesser 63mm.
Führungsschiene 2-tlg. mit Kunststoff-inlay zur Führung des Behanges, mit Führungsschienenabschluss und Fallprofil Typ L, Frb nach Auswahl.
Eckige Kassette 110 x 115 mm , bestehend aus Abdeckung und Revisionsdeckel. Tuchwelle Durchmesser 63mm.
Führungsschiene 2-tlg. mit Kunststoff-inlay zur Führung des Behanges, mit Führungsschienenabschluss und Fallprofil Typ L, Frb nach Auswahl.Funk-Elektroantrieb 230 V, Fabrikat Somfy Maestria+ 50 io, ca 2,5 m Anschlusskabel ohne Hirschmannstecker und -Kupplung.
Behang / Bespannung Flocké-Glasfasergewebe PVC frei " Xen(Flocké 11201, Frb nach Auswahl) Abdunklungsgewebe für Innenbereich,
DIN 4102 B1/M1 schwer entflammbar
Bespannung mit seitlich angeschweißtem Zip-Reißverschluss.

B: ca. 250,0 cm x H: ca. 340,0 cm
inkl 1Kanal-Funk-Wandsender

6,000 Stck ....

Angebotsaufforderung

Projekt: **2025-01** **MVB - Veranstaltungssaal**
LV: **2** **Ausstattung und Möblierung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.4.2	**Lieferung und Montage** Lieferung und Montage der vorgenannten Senkrechtmarkise ohne Elektro / Anschlußarbeiten !	6,000	Stck	.....	.....
	Summe 1.4. Verdunklungsrollos Fenster				**.....**
1.5.	**Beamer Leinwände**				
1.5.1	**Leinwand, 280 x 340 cm** Beamer Leinwand MAJOR MOTOR Wand 2, Wand 4 -Eckige Kassette 133 x 124 mm -Eckige Kassette 133 x 124 mm Farbe weiß, Abschlußkappen schwarz, Beschwerungsprofil weiß 35x20 mm Winkelträger für Decken, oder Wandmontage - Funk-Antrieb 230 V - Behang Projektionstuch Gain weiß B1 schwer entflammbar B 280,0 cm x H 340,0 cm inkl Funkfernsteuerung (in Screen housing) mit Handsender für Lichtbildwände und Projektor-Deckenlifte	1,000	Stck	.....	.....
1.5.2	**Lieferung und Montage** Lieferung und Montage der vorgenannten Leinwand ohne Elekro /Anschlußarbeiten !	1,000	Stck	.....	.....
	Summe 1.5. Beamer Leinwände				**.....**
1.6.	**Möblierung**				
1.6.1	**Holzstuhl ungepolstert** Stuhlgestell: 390 Pan-4-Fuß Massivholzgestell A-Qualität, Fußquerschnitt 35x25mm 4-fach stapelbar				

Angebotsaufforderung

Projekt: **2025-01** **MVB - Veranstaltungssaal**
LV: **2** **Ausstattung und Möblierung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

Gesamtbreite: 510 mm
Gleitertyp: KU028- Kunststoff Gleiter braun
Holzartgestell: Buche
Farbe Gestell: N-N Natur
Lackierung: wasserlösliches 2-Komponenten-Lacksystem farblos
Schalenform: 391 Sitzschale aus Buchensperrholz 10 mm Formholzschale, 9-fach verleimt
Farbe Schale: lichtgrün gebeizt
Sitzhöhe: 460 mm
liefern und positionieren

Hersteller: Schneeweis interior Hiller Braun rosconi o. glw.

angebot. Fabrikat: .....
vom Bieter auszufüllen

70,000 Stck ....

1.6.2 **Tisch**
Tischgestell: 3910 Pan - 4-Fuß Massivholzgestell A-Qualität,
Gleitertyp: KU028- Kunststoff Gleiter braun
Holzartgestell: Buche
Farbe Gestell: N-N Natur
Lackierung: wasserlösliches 2-Komponenten-Lacksystem farblos
Tischplatte mit HPL belegt
Farbe: nach Wahl AG
Größe: 800 x 800 mm
liefern und positionieren

Hersteller: Schneeweis interior Hiller Braun rosconi o. glw.

angebot. Fabrikat: .....
vom Bieter auszufüllen

10,000 Stck ....

1.6.3 **Barhocker Holz ungepolstert**
Stuhlgestell: 394 Pan-Barhocker-4-Fuß Massivholzgestell A-Qualität, Fußquerschnitt 35x25mm
Gleitertyp: KU028- Kunststoff Gleiter braun
Holzartgestell: Buche
Farbe Gestell: N-N Natur
Fußabstellring: Nein
Schalenform: 393 Sitzschale aus Buchensperrholz 10 mm Formholzschale, 9-fach verleimt
Sitzhöhe: 830 mm
Holzart: Buche
Farbe Schale: C9715 gletscherblau gebeizt
liefern und positionieren

Angebotsaufforderung

Projekt: **2025-01** **MVB - Veranstaltungssaal**
LV: **2** **Ausstattung und Möblierung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

Hersteller: Schneeweis interior Hiller Braun rosconi o. glw.

angebot. Fabrikat: .....
vom Bieter auszufüllen

20,000 Stck ....

1.6.4 **Sofa**
Sofa mit Armlehne, einseitig,
Gestell aus Metall: schwarz, pulverbeschichtet
Gleiter: Kunststoff, schwarz
Länge: 197 cm
Höhe: 73 cm
Sitzhöhe: 44 cm
gepolstert,
Bezug Sitz, Rücken- und Armlehne: Tonus von Kvadrat
(90 % Schurwolle, 10 % Helanca)
Farbe: nach Wahl AG
liefern und positionieren

Hersteller: Artifort, 070 (2,5-Sitzer) o. glw.

angebot. Fabrikat: .....
vom Bieter auszufüllen

1,000 Stck ....

1.6.5 **Sessel**
Sessel mit Armlehnen,
passend zum vorgenannten Sofa
liefern und positionieren

2,000 Stck ....

1.6.6 *** Bedarfsposition ohne GB
Bank
Serie Dacor Bank, Sitz und Rücken gepolstert
Stuhlgestell: 515 Dacor Bank
Metalloberfläche: RAL 9016 verkehrsweiß feinstruktur matt,
pulverbeschichtet
Gleitertyp: KU042- Kunststoff Gleiter schwarz
Armlehne: 510 Armlehne Dacor
Armlehnauflage: keine
Sitzteilform: 515 Sitz Dacor Bank
Polsterstärke Sitz: 80 mm
Bezug Sitz: SK1 Stoff ERA, Farbe Forecast CSE 11 (grau)

Angebotsaufforderung

Projekt: **2025-01** **MVB - Veranstaltungssaal**
LV: **2** **Ausstattung und Möblierung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	liefern und positionieren Hersteller: Schneeweis interior Hiller Braun rosconi o. glw.	1,000	Stck	.....	Nur Einh.-Pr.
1.6.7	**Teppich** Liefern und Verlegen von Wollteppich Länge: 160 cm Breite: 230 cm Farbe: grau Floorhöhe: bis 5 mm Herstellungsart: Handgewebt Marke: benuta Pure o. glw. angebot. Fabrikat: ..... vom Bieter auszufüllen	1,000	Stck	.....	.....
1.6.8	**Whiteboard** Magnetisches Whiteboard, Magnettafel mit Aluminiumrahmen A7 + Stifteablage, trocken abwischbar Größe: 150x100cm Stärke: 1, 4cm Oberfläche: Lackiert Rahmen: Aluminium liefern und montieren	1,000	Stck	.....	.....
1.6.9	**Couchtisch** Couchtisch aus Holz und Metall, Maße: B x T x H: ca. 70 x 70 x 45 cm, Tischplatte aus massiver Eiche, geölt, Gestell und Zwischenablage aus Metall Metallelemente: schwarz, pulverbeschichtet, liefern und positionieren angebot. Fabrikat: ..... vom Bieter auszufüllen	1,000	Stck	.....	.....
1.6.10	**Stehtisch** Stehtisch aus Holz und Metall, rund, Durchmesser: 70 cm, Höhe: 111 cm Tischplatte aus massiver Eiche, geölt, Gestell mit runder Fußstütze aus Metall				

Angebotsaufforderung

Projekt: **2025-01** **MVB - Veranstaltungssaal**
LV: **2** **Ausstattung und Möblierung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Metallelemente: schwarz, pulverbeschichtet, liefern und positionieren angebot. Fabrikat: ..... vom Bieter auszufüllen	2,000	Stck	.....	.....
1.6.11	**Unterschrank** Unterschrank, rollbar, Maße: B x T x H: 77 x 47 x 68 cm, bestehend aus 3 übereinander liegenden Elementen: 1x offenes Fach 1x Schublade mit Push-to-open Mechanismus 1x Schublade mit Push-to-open Mechanismus Farbe: weiß Wände, Böden & Türen aus Spanplatten mit recyclebarem Laminat, Wände und Böden: 18 mm stark Türen: 16 mm stark Rückwände: 12 mm stark Rollen: (Spyn) Grau liefern und positionieren Hersteller: MYCS, GRYD o. glw. angebot. Fabrikat: ..... vom Bieter auszufüllen	2,000	Stck	.....	.....
	Summe 1.6. Möblierung				**.....**
1.7.	**Einbaumöbel - Tischler**				
1.7.1	**Snackautomatenverkleidung** Herstellung und Montage einer induviduellen Verkleidung für Snackautomaten inkl. Aussparungen für Belüftung, Wasseranschluss etc. Höhe = 2,72 m Breite = 3,70 m Tiefe = 0,85 m Material: MDF-Platte, 28 mm stark, matt lackiert nach Wahl AG, einschl. aller erforderlichen Unterkonstruktionen, Befestigungsmittel, An-Abschlüsse etc. einschl. Erstellung und Übergabe einer Werkplanung,				

Angebotsaufforderung

Projekt: **2025-01** **MVB - Veranstaltungssaal**
LV: **2** **Ausstattung und Möblierung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Ausführung nach Freigabe durch den AG, einschl. Beschriftung aus Klebefolie, UV-beständig, Größe HxB: ca. 200 x 50 cm,	1,000	St	.....	.....
1.7.2	**Verkleidung Wandflächen** Wandflächenverkleidung zwischen Zugang Küche und Durchreiche, als Eckausbildung Höhe = 2,72 m Breite = 0,92 m einschl. Leibung der Tür Höhe = 2,72 m Breite = bis 0,50 m Material: MDF-Platte, 28 mm stark, matt lackiert nach Wahl AG, einschl. aller erforderlichen Unterkonstruktionen, Befestigungsmittel, An-Abschlüsse etc. einschl. Beschriftung aus Klebefolie, UV-beständig, Größe HxB: ca. 200 x 70 cm, liefern und montieren	1,000	St	.....	.....
1.7.3	**Verkleidung Wandflächen** Wandflächenverkleidung neben der Durchreiche, Höhe = 2,72 m Breite = 0,45 m Material: MDF-Platte, 28 mm stark, matt lackiert nach Wahl AG, einschl. aller erforderlichen Unterkonstruktionen, Befestigungsmittel, An-Abschlüsse etc. liefern und montieren	1,000	St	.....	.....
1.7.4	**Verkleidung Durchreiche** Lieferung und Montage einer umlaufenden Verkleidung der Durchreiche, Abmaße: Tiefe = 0,50 m Höhe = 1,90m Breite = 2,70 m BRH = 0,89 m Material: Spanplatte, Eiche Dekor, 28 mm stark	1,000	St	.....	.....

Angebotsaufforderung

Projekt: **2025-01** **MVB - Veranstaltungssaal**
LV: **2** **Ausstattung und Möblierung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.7.5	**Fensterbänke** Liefern und Montage von Fensterbänken Breite: bis ca. 2,50m Tiefe: bis ca. 25 cm Material: Spanplatte, Eiche Dekor, 28 mm stark	6,000	St	.....	.....
1.7.6	**Bartisch** Liefern und Aufstellen eines Bartisches Tiefe = ca. 0,55 m Höhe = ca. 1,10 m Breite = ca. 3,55 m Material: Spanplatte, Eiche Dekor, 28 mm stark mit seitlichen Möbelplattenfüßen und statischer Tischplattenunterstützung, Einbau: zwischen Stützen	2,000	St	.....	.....
1.7.7	**Bartisch** Liefern und Aufstellen eines Bartisches Tiefe = ca. 0,60 m Höhe = ca. 1,00 m Breite = ca. 2,50 m Material: Spanplatte, Eiche Dekor, 28 mm stark mit seitlichen Möbelplattenfüßen und statischer Tischplattenunterstützung, als mobiles Möbel	2,000	St	.....	.....
1.7.8	**Garderobenbereich** Lieferung und Montage eines Garderobenbereiches, bestehend aus drei Garderobenschränken mit Doppeltüren und jeweils zwei übereinanderliegenden Garderobenstangen Abmaße Garderobenschränke BxHxT: je 1,15 x 2,42 x 0,40 m, einschl. einer dreiseitig, umlaufenden Verkleidung des Türzuganges BxHxT: 1,95 x 2,42 x 0,40 m, einschl. eines Wandanschlusses BxHxT: 0,35 x 2,42 x 0,40 m, Material: MDF-Platte, 28 mm stark, matt lackiert nach Wahl AG, einschl. aller erforderlichen Unterkonstruktionen, Befestigungsmittel, An-Abschlüsse etc. einschl. Erstellung und Übergabe einer Werkplanung, Ausführung nach Freigabe durch den AG	1,000	St	.....	.....

Angebotsaufforderung

Projekt: **2025-01** **MVB - Veranstaltungssaal**
LV: **2** **Ausstattung und Möblierung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.7.9	**Pult** Liefern und Aufstellen eines mobilen Pults, PULTPLATTE: Holz, verkehrsweiß nach RAL 9016, stufenlos in der Neigung einstellbar 0-25° PULTELEMENTE: Metall, feinstrukturlackiert matt anthrazit grau nach RAL 7016, inkl. Revisionsblenden FRONTBLENDE: Metall, feinstrukturlackiert matt verkehrsweiß nach RAL 9016, werkzeuglos abnehmbar BODENPLATTE: Metall, feinstrukturlackiert matt anthrazit grau nach RAL 7016 ROLLEN: für Kurzdistanztransporte (Indoor-Ausführung) STANDARDAUSSTATTUNG LED-Pultleuchte quer über der Pultplatte, mit 12V Netzteil Schalter für LED Pultleuchte Halterung für zwei bauseitige Mikrofone Anschlussfeld-Einheit (ohne Medientechnik-Ausstattung) Höhenverstellung ohne elektromotorische Höhenverstellung Rollen für Kurzdistanztransporte (Indoor-Ausführung) Papier-Anschlagleiste höhenverstellbare (20 mm) Maße Breite: 725mm Tiefe: 630mm Höhe: 1300mm Fabr.: Fröscher, Rednerpult PSE	1,000	St	.....	.....
Summe 1.7.	**Einbaumöbel - Tischler**				**.....**
Summe 1.	**Ausstattung und Möblierung**				**.....**

Sattler + Täger Architekten GmbH
Stresemannstraße 6c
39104 Magdeburg

Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt: **2025-01** **MVB - Veranstaltungssaal**
LV: **2** **Ausstattung und Möblierung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
1.	**Ausstattung und Möblierung**	
1.1.	Schienensysteme für Zonierungsvorhänge	.....
1.2.	Zonierungsvorhänge	.....
1.3.	Gardinen & Wandschienensysteme	.....
1.4.	Verdunklungsrollos Fenster	.....
1.5.	Beamer Leinwände	.....
1.6.	Möblierung	.....
1.7.	Einbaumöbel - Tischler	.....
	Summe 1. Ausstattung und Möblierung	**.....**
LV	**2**	
1.	Ausstattung und Möblierung	.....
	Summe LV 2 Ausstattung und Möblierung	**.....**

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus	.....	EUR
in Höhe von 19,00 %	.....	EUR
	.....	**EUR**