

Unterlage U130201

Anlage zur AKVS

HT3.24 -

**SachsenEnergie Fernmelde Erd-/ Tiefbau und
Ausrüstung**

Kostenberechnung EP Kurztext mit Preisen

Inhaltsverzeichnis

Projekt: 16659

Königsbrücker Str. (Süd)- STA

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	SachsenEnergie Fernmeldetechnik (Fm) - Tiefbau.....	2
01.01.	Wasserhaltung.....	2
01.02.	Erdarbeiten.....	2
01.03.	Kabelschutzrohr / Kabelschächte / Fundamente.....	2
01.04.	Rückbau/Ausbau.....	2

Kostenberechnung EP Kurztext mit Preisen

Projekt: 16659

Königsbrücker Str. (Süd)- STA

KGR	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<hr/>					
01.	SachsenEnergie Fernmeldetechnik (Fm) - Tiefbau				
<hr/>					
01.01.	Wasserhaltung				
01.01.0010.	Wasserhaltung auf- und abbauen, betreiben und vorhalten	1,000	Psch	1.160,00	1.160,00
	Summe 01.01.	Wasserhaltung			1.160,00
01.02.	Erdarbeiten				
01.02.0010.	Suchgraben	40,000	m³	58,15	2.326,00
01.02.0020.	Leitungsgraben bis 1,25 m tief	708,335	m³	38,00	26.916,73
01.02.0030.	Baugrube bis 1,25 m tief	41,370	m³	43,36	1.793,80
01.02.0040.	Aushub transp. u. entsorgen	749,705	m³	13,66	10.240,97
01.02.0050.	Boden liefern und einbauen, LZ	488,085	m³	34,19	16.687,63
01.02.0060.	Boden liefern, oberhalb Leitungszone	261,620	m³	28,79	7.532,04
01.02.0070.	Sicherung querender Versorgungsleitungen	50,000	Stck	1,64	82,00
01.02.0080.	Sicherung parallel liegender Leitungen	500,000	m	0,80	400,00
	Summe 01.02.	Erdarbeiten			65.979,17
01.03.	Kabelschutzrohr / Kabelschächte / Fundamente				
01.03.0010.	Kabelschutzr. PVC 110x3,2 m. Zube. legen (1xP50)	1.410,000	m	8,05	11.350,50
01.03.0020.	Kabelschutzr. PVC 110x3,2 m. Zube. legen (1xP110)	25,000	m	12,19	304,75
01.03.0030.	Kabelschutzr. PVC 110x3,2 m. Zube. legen (2xP110)	416,000	m	20,83	8.665,28
01.03.0040.	Kabelschutzr. PVC 110x3,2 m. Zube. legen (1xP110 & 1xP50)	57,000	m	17,33	987,81
01.03.0050.	Kabelschutzr. PVC 110x3,2 m. Zube. legen (1xP110 & 2xP50)	72,000	m	22,90	1.648,80
01.03.0060.	Kabelschutzr. PVC 110x3,2 m. Zube. legen (2xP110 & 1xP50)	1.408,000	m	25,81	36.340,48
01.03.0070.	Kabelschutzr. PVC 110x3,2 m. Zube. legen (2xP110 & 2xP50)	73,000	m	32,18	2.349,14
01.03.0080.	Montage Kabelschacht AZK83	1,000	St	337,19	337,19
01.03.0090.	Montage Kabelschacht EK 478	1,000	St	369,69	369,69
01.03.0100.	Montage Kabelschacht EK 648	12,000	St	369,83	4.437,96
01.03.0110.	Kabel mit Abdeckplatten markieren	3.461,000	m	1,04	3.599,44
01.03.0120.	Verteilsockel setzen. Bettung C12/15	1,000	St	315,00	315,00
	Summe 01.03.	Kabelschutzrohr / Kabelschächte..			70.706,04
01.04.	Rückbau/Ausbau				
01.04.0010.	Schutzrohr ausbauen	3.097,400	m	1,75	5.420,45
01.04.0020.	Kabelabdeckung ausbauen	1.964,800	m	1,25	2.456,00
01.04.0030.	Kabelschacht ausbauen, Tiefe bis 1,25 m	2,000	St	223,30	446,60
	Summe 01.04.	Rückbau/Ausbau			8.323,05
<hr/>					
01. Summe SachsenEnergie Fernmeldetechnik..					146.168,26
<hr/>					
Summe LV		HT 3.24 SachsenEnergie Fernmeld..			146.168,26

Projekt:

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus
in Höhe von 19,00 %

146.168

27.772

173.940