

Unterlage U130201

Anlage zur AKVS

HT3.06 -

Haltestellen-Elt.-Ausrüstung Erd-/ Tiefbau

Kostenberechnung EP Kurztext mit Preisen

Inhaltsverzeichnis

Projekt: 16659

Königsbrücker Str. (Süd)- STA

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	DVB Haltestellenausrüstung - Tiefbau.....	2
01.01.	Erdarbeiten.....	2
01.02.	Kabelschutzrohre.....	2
01.03.	Kabelschächte.....	2
01.04.	Fundamente / Sockel.....	2

Kostenberechnung EP Kurztext mit Preisen

Projekt: 16659

Königsbrücker Str. (Süd)- STA

KGR	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<hr/>					
01.	DVB Haltestellenausrüstung - Tiefbau				
<hr/>					
01.01.	Erdarbeiten				
01.01.0010.	Suchgraben	20,000	m3	47,94	958,80
01.01.0020.	Boden bzw. Fels lösen und laden (Leitungsgraben)	88,000	m3	61,12	5.378,56
01.01.0030.	Transport von Ausbaumaterial	159,000	t	2,32	368,88
01.01.0040.	Entsorgung von Ausbaumaterial	159,000	t	10,68	1.698,12
01.01.0050.	Boden bzw. Fels lösen und laden (Baugruben)	11,000	m3	91,51	1.006,61
01.01.0060.	Transport von Ausbaumaterial	20,000	t	2,32	46,40
01.01.0070.	Entsorgung von Ausbaumaterial	20,000	t	10,68	213,60
01.01.0080.	Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb.	52,000	m3	11,60	603,20
01.01.0090.	Sicherung von Leitungen, querend	10,000	Stck	2,06	20,60
01.01.0100.	Sicherung von Leitungen, parallel verlaufend	50,000	m	1,03	51,50
Summe 01.01.		Erdarbeiten			10.346,27
<hr/>					
01.02.	Kabelschutzrohre				
01.02.0010.	Kabelschutz durch Kabelschutzrohr Pz 50	65,000	m	20,08	1.305,20
01.02.0020.	Kabelschutz durch Kabelschutzrohr Pz 63	213,000	m	21,24	4.524,12
01.02.0030.	Kabelschutz durch Kabelschutzrohr P110 x 3,2 mm	180,000	m	28,08	5.054,40
01.02.0040.	Kabelschutz durch Kabelschutzrohr P110 x 5,3 mm	136,000	m	29,24	3.976,64
01.02.0050.	Vorbereitung von KSR für Kabelzug	540,000	m	1,74	939,60
01.02.0060.	Markierung von Kabeltrassen	540,000	m	2,29	1.236,60
Summe 01.02.		Kabelschutzrohre			17.036,56
<hr/>					
01.03.	Kabelschächte				
01.03.0010.	Kabelschacht/Abzweigkasten einbauen (EK368)	2,000	Stck	2.372,62	4.745,24
Summe 01.03.		Kabelschächte			4.745,24
<hr/>					
01.04.	Fundamente / Sockel				
01.04.0010.	Fundament Stele herstellen	6,000	Stck	196,68	1.180,08
01.04.0020.	Fundament für Beleuchtungsmast herstellen	11,000	Stck	196,68	2.163,48
Summe 01.04.		Fundamente / Sockel			3.343,56
<hr/>					
01. Summe DVB Haltestellenausrüstung - ..					35.471,63
<hr/>					
Summe LV		HT 3.06 DVB Haltestellenausrüst..			35.471,63
<hr/>					
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus					35.472
in Höhe von 19,00 %					6.740
					42.211