

Unterlage U130201

Anlage zur AKVS

HT3.25 -

Stadtentwässerung Erd-/ Tiefbau und Ausrüstung

15136 – Königsbrücker Straße Süd – Maßnahmen SEDD					
<i>ohne Berücksichtigung BE und VwdB</i>					
Pos.	Leistung	Menge ME	Einheit E	spez. Kosten EUR/E	Gesamtkosten EUR
1	Kanalbau in offener Bauweise Hauptkanal Liefern und einbauen, Tiefe bis 4m Einschließlich Erdaushub/Verfüllung bis Planum, Verbau, Abbruch Altanlagen				
1.1	DN 300 B	30	m	879	26.370
1.2	DN/OD 315 PP	60	m	1.168	70.080
1.3	DN 400 Stz	18	m	1.188	21.384
1.4	DN 500 B	15	m	1.091	16.365
1.5	DN/OD 500 PP	20	m	1.421	28.420
1.6	DN 600 B	129	m	1.183	152.607
1.7	DN 800 B	72	m	1.472	105.984
1.8	DN 1200 B	678	m	1.843	1.249.554
1.9	EI 300/450 B	34	m	1.265	43.010
1.10	EI 400/600 B	45	m	1.516	68.220
1.11	EI 800/1200 B	657	m	1.958	1.286.406
1.12	EI 1000/1500 B	140	m	2.361	330.540
	Zwischensumme Pos. 1				3.398.940
2	Kanalbau in offener Bauweise Schächte/ Bauwerke				
2.1	Sonderbauwerke Liefern und einbauen, Einschließlich Baugrube, Verbau, Statik, ...	5	Stk	63.000	315.000
2.2	Schachtumbauten	5	Stk	2.500	12.500
	Zwischensumme Pos. 2				327.500
3	Kanalbau in offener Bauweise Anschlusskanäle				
3.1	Auswechslung DN 150	60	m	610	36.600
	Zwischensumme Pos. 3				36.600
4	Inlinersanierung				
4.1	Anschlusskanal DN 150	70	m	140	9.800
4.2	Hauptkanal EI 500/750	48	m	610	29.280
4.3	Hauptkanal EI 800/1200	301	m	875	263.375
	Zwischensumme Pos. 4				302.455
5	Wasserhaltung				
5.1	Wasserhaltung	1	psch	748.000	748.000
	Zwischensumme Pos. 5				748.000
6	Mediensicherungen	1	psch	188.700	188.700
7	Unvorhergesehenes (2,5%)				125.055
	Zwischensumme Pos. 1 bis 7				5.127.250
	Bausumme netto				5.127.250
	19% MwSt				974.178
	<u>Bausumme brutto</u>				<u>6.101.428</u>

Die Preise werden für die Kostenfortschreibung 2024 um 16 % angehoben.