

## Leistungsbild

### Besondere Leistungen im Rahmen der LPH 8 -Örtliche Bauüberwachung-

- Gemäß Ziffer 12.1 (Ingenieurbauwerke) der Anlage 12 zur HOAI
- Gemäß Ziffer 13.1 (Verkehrsanlagen) der Anlage 13 zur HOAI

für das Objekt/die Objekte

- SachsenEnergie Gas Erd-/ Tiefbau
- SachsenEnergie Gas Ausrüstung
- SachsenEnergie Trinkwasser Erd-/ Tiefbau
- SachsenEnergie Trinkwasser Ausrüstung
- SachsenEnergie Fernwärme Erd-/ Tiefbau
- SachsenEnergie Fernwärme Ausrüstung
- SachsenEnergie Elt Erd-/ Tiefbau
- SachsenEnergie Fernmelde Erd-/ Tiefbau
  
- Plausibilitätsprüfung der Absteckung
- Überwachung der Ausführung der Bauleistungen\*
  - Mitwirken beim Einweisen des Auftragnehmers in die Baumaßnahme (Bauanlaufbesprechung)
  - Überwachen der Ausführung des Objektes auf Übereinstimmung mit den zur Ausführung freigegebenen Unterlagen, dem Bauvertrag und den Vorgaben des Auftraggebers
  - Prüfen und Bewerten von Nachträgen dem Grunde und der Höhe nach
  - Durchführen oder Veranlassen von Kontrollprüfungen
  - Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme der Leistungen festgestellten Mängel
  - Dokumentation des Bauablaufs\*\*
- Mitwirken beim Aufmaß mit dem ausführenden Unternehmen und der Prüfung der Aufmaße
- Mitwirken bei behördlichen Abnahmen
- Mitwirken bei der Abnahme von Leistungen und Lieferungen\*\*\*
- Rechnungsprüfung, Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprüfungen mit der Auftragssumme
- Mitwirken beim Überwachen der Prüfung der Funktionsfähigkeit der Anlagenteile und der Gesamtanlage

- ☒ Überwachen der Ausführung von Tragwerken nach Anlage 14.2 (zur HOAI) Honorarzone I und II mit sehr geringen und geringen Planungsanforderungen auf Übereinstimmung mit dem Standsicherheitsnachweis

Erläuterungen zu den o. g. Leistungen:

- \*Überwachung der Ausführung der Bauleistungen
  - inkl. der Prüfung von Materiallieferungen (u. a. FM-Schutzrohre/Schächte) auf die Baustelle mit:
  - Kontrolle Wareneingang auf Baustelle/BE (Entladung), Zwischenlagerung auf Baustelle/BE, Transporte zwischen BE und Montageort: bei Materiallieferung des AG
  - Prüfung auf Vollzähligkeit, Beschädigungen und fachgerechte Lagerung, bei Materiallieferung durch AN-Bau Prüfung auf Qualität gemäß Vertrag, Beschädigungen und fachgerechte Lagerung
  - Abgleich des durch den AG für die Baustelle beigestellten Materials und des durch den AN-Bau eingebauten Materials auf Übereinstimmung, Berücksichtigung von Materialrücklieferungen und Prüfung auf Vollzähligkeit
  - Dokumentation und Anfertigen von Prüfberichten sowie fortlaufendes Führen einer Liste offener Punkte während der Bauausführung
- \*\*Dokumentation des Bauablaufs  
Das Bautagebuch und die Bautagesberichte sind gemäß Teil 3 des HVA B-StB zu führen inkl. Erstellung einer Fotodokumentation über Bauausführung (Übergabe im wöchentlichen Rhythmus an den AG)
- \*\*\*Mitwirken bei der Abnahme von Leistungen und Lieferungen  
sowie Zustandsfeststellungen, Prüfen Soll/Ist anhand von Vertragsunterlagen (Zeichnungen, Leistungsverzeichnis, Spezifikationen, ...), Protokollierung der Ergebnisse