

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

01

Gerüstbauarbeiten Torhaus**BAUBESCHREIBUNG/ VORBEMERKUNGEN:**

nachfolgend beschriebene Gerüstarbeiten am Torhaus Stiftsberges in Quedlinburg erfolgen für folgende Arbeiten:

- Natursteinarbeiten und Putzarbeiten an den Außenwänden (außen),
- Malerarbeiten an den Fassaden
- Zimmer-, Dachdecker.- und Dachklempnerarbeiten

Die Arbeiten werden in einer Höhe bis 22 m zum Teil in schwierig zugänglichen Bereichen ausgeführt.

TERMINE:

Die Ausführung erfolgt in 2 getrennten Abschnitten. Abschnitt 1, der Innenhof, erfolgt im Jahr 2025, der Aussenbereich ist Abschnitt 2 und für 2026 geplant.

LAGE:

Die Baustelle befindet sich innerhalb eines verkehrsberuhigten Bereiches. Für die Baufirmen, welche mit Fahrzeugen den Stiftsberg befahren wollen, ist eine Ausnahmegenehmigung des Landkreises Harz erforderlich, soweit dies außerhalb der Lieferzeiten erfolgen soll. Die Abstimmung des AN und die Beantragung der erforderlichen Sondergenehmigungen zur Befahrung sind vom Bieter in die Einheitspreise mit einzuberechnen und werden nicht gesondert vergütet.

Der Zugang zum Innenhof des Schlosskomplexes erfolgt durch das Torhaus.

ZUFAHRTSBREITE ca. 2,3 m
ZUFAHRTSHÖHE ca. 2,8 m
Steigung: ca. 15 %

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------



GERÜSTFLÄCHE

Vor Abgabe des Angebotes hat sich der Bieter über die Lage, Beschaffenheit und Zufahrt zum Stiftsberg und das Baugrundstück, die bestehenden Transportmöglichkeiten sowie der Baustelleneinrichtung an Ort und Stelle zu unterrichten. Die Zufahrt auf den Stiftsberg ist nach Wahl des Auftragnehmers in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

SONSTIGE HINWEISE:

- Auf der Baustelle ist Rauchen und jeglicher Alkoholkonsum untersagt.
- Feuergefährliche Arbeiten wie Schweißen, Lötens, Trennen sind grundsätzlich nur nach vorheriger Abstimmung mit dem Sigekoverantwortlichen und unter Einhaltung der erforderlichen und abgestimmten Sicherheitsvorkehrungen zulässig.
- Wenn nicht anders Beschrieben gilt für alle Positionen inkl. Liefern, Montage, Vorhalten über die Bauzeit, Demontage, Abtransport

Die Baustelle ist zugänglich Mo-Fr 6:30 - 18:00 Uhr

Auf dem Stiftsberg werden während der Bauzeit umfangreiche Sanierungs-, und Umbaumaßnahmen an allen Gebäuden durchgeführt. Mit einem erhöhten Abstimmungs- und Koordinierungsaufwand ist zu rechnen.

Sofern Bedenken gegen die in der Leistungsausschreibung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

beschriebenen Maßnahmen oder die formulierten Vereinbarungen oder Positionsbeschreibungen bestehen, müssen diese spätestens mit dem Angebot schriftlich geltend gemacht werden.

ALLGEMEINES:

Für den vorgesehenen Bauvertrag gelten folgende Grundlagen:

1. VOB, Teil B
2. Die nachfolgenden aufgeführten technischen und vertraglichen Ausführungen
3. Die den Leistungsbildern zugrundeliegenden Regelungen gemäß der aktuellen Einzelvorschriften der VOB Teil C, insbesondere DIN 18451 Gerüstbauarbeiten
4. DIN 4420 Merkblatt der Bau- und Berufsgenossenschaft "Arbeits- und Schutzgerüste"

Die aufzustellenden Gerüste müssen, wenn in der Leistungsbeschreibung nicht anders beschrieben der Gerüstgruppe 4, DIN 4420 Teil 1 entsprechen. Die Gerüstaufstellung ist im Vorfeld der Ausführung mit der Bauleitung abzustimmen.

Gebäudeeingänge sind frei zu halten und entsprechend zu überspannen.

Erschwernisse aufgrund von Schlechtwetter während der Ausführung oder der Standzeiten werden nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

GERÜSTBAUSTATIK:

Die notwendige statische Berechnungen sind in die Einheitspreise mit einzuberechnen und werden nicht gesondert vergütet. Dem AG sind unaufgefordert die Prüfnachweise des Gerüsterstellers und die Gerüststatik vorzulegen. Das Gerüst ist sichtbar mit den erforderlichen Prüfprotokollen zu versehen, ggf. sind diese im Rahmen der Bauzeit anzupassen, auszutauschen oder zu erneuern.

VERANKERUNG:

- gebohrte Dübelverankerungen (Trockenbohrverfahren) im Natursteinmauerwerk,
- gebohrt werden darf nur in den Fugen der Außenwände
- alle Verankerungen sind mit Abbau des Gerüstes zu entfernen, die Löcher sind mit bauseits gestelltem Mörtel zu verschließen. Die Kosten hierfür sind in die EP einzukalkulieren

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.01	Baustelleneinrichtung				
01.01.001	Zusätzliche Anfahrt für Um- oder Erweiterungsarbeiten am Gerüst. Pro angeordneten Arbeitseinsatz wird die Pos. einmal berechnet. Dauert ein Arbeitseinsatz über mehrere Tage, wird die Pos. nur ein mal berechnet. Inkl. Materialtransport. Gerüstarbeiten werden gesondert berechnet.	1,000	Stck		
01.01.002	Bauzaun, Stahlrahmen (mobil), h=2,00 m Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit Füllung aus Rundstab-Gittern , Stützenfüße aus Beton zum Aufsetzen auf Gelände , einschl. sämtlicher Verbindungen, Kupplungen etc., aufstellen,unterhalten und nach Abschluß aller Bauarbeiten abbauen. Zaunhöhe: 2,00 m Grundeinsatzzeit : 4 Wochen	40,000	m		
01.01.003	Bauzaun, vorhalten Gebrauchsüberlassung des vorbeschriebenen Bauzauns aus Position 1.002 über die 4-wöchige Grundeinsatzzeit hinaus , vorhalten und unterhalten. Abrechnung nach Meter x Wochen ,	2.400,000	mWo		
Summe	01.01 Baustelleneinrichtung				
01.02	Gerüst Ost +Süd (Innenhof), Jahr 2025				
01.02.001	Bauaufzug Material Bauaufzug Umwehrungshöhe Lastaufnahmemittel min. 1,10 m Tragfähigkeit min 500 kg Hubgeschwindigkeit min 25 m/min zusätzlich zwischen Gerüst und Aufzug ein Feld zur Vergrößerung des Entladebereiches auf dem Gerüst LK 4, W06 inkl. notwendige zusätzliche Befestigung. 6 Entladestellen oben mit Absturzsicherungen (am Fahrkorb und am Gerüst) und durch die				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.001) ...

Lastträgerposition gesteuerte Verriegelungseinrichtung, Im Bereich der Ladestelle sind Brüstung und Bordbretter entsprechend anzupassen, es dürfen keine Stolperstellen entstehen, die Brüstung und Gerüstlage ist evtl zu erhöhen.
 Ladestelle unten ist ohne Stufe herzurichten, die geforderte Absperrung ist mit fester Absperrung gemäß BGR herzustellen.
 Prüfung nach Montage durch Sachkundigen
 Aufbau gemäß Herstellerangaben

.....
 .

Hersteller und Fabrikat (vom Bieter einzutragen)

Liefern, Aufbauen, Vorhalten, Abbauen
 entsprechender Baustromverteiler wird bauseits gestellt

Abrechnung nach Förderhöhe

12,000 m

01.02.002

Vorhalten Bauaufzug Material

Gebrauchsüberlassung der Pos.: 01.02.001

Abrechnung nach Meter x Wochen
 inkl. vom Hersteller vorgeschriebene
 Wiederholungsprüfungen

120,000 mWo

01.02.003

Zusätzliche Ladestellen

Zusätzliche Ladestellen zu Pos. 01.02.001 wie beschrieben

1,000 Stck

01.02.004

Vorhalten Ladestellen

Gebrauchsüberlassung der Pos.: 01.02.003

Abrechnung nach Meter x Wochen
 inkl. vom Hersteller vorgeschriebene
 Wiederholungsprüfungen

10,000 StWo

01.02.005

Fassadengerüst LK 4 W09

Arbeitsgerüst- und Schutzgerüst als flächenorientiertes Standgerüst (Fassadengerüst), für Dach- und Fassadenarbeiten,

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.005) ...

System-Gerüst als Rahmengerüst ,
 Lastklasse 4
 (flächenbezogenes Nutzgewicht 300 kg/m²)
 Mindestbreite der Belagfläche DIN 4420 Teil 1 / 0,90 m
 mit Seitenschutz,

Einrüstung für folgende Arbeiten :

- Abbruch,
- Zimmerer,
- Dacharbeiten,
- Dachklempnerarbeiten,
- Fassadenarbeiten

Die Leitergänge (mind. 2 Stück) sind bis auf das
 Geländeniveau herabzuführen,
 unter jedem Fuß/Rahmen sind neuwertige
 Lastverteilungsbohlen unterzulegen.
 Das Gelände um den Baukörper ist uneben/abschüssig,

Verankerungsgrund: Mauerwerk

Das Gerüst ist per Übergabeprotokoll nach sämtlichen
 Auf- und Umbaumaßnahmen durch den AN
 freizumelden

Abrechnung nach m² eingerüsteter Fassadenfläche.**368,000 m²****01.02.006****Fassadengerüst LK 4 vorhalten**

Gebrauchsüberlassung der Pos.: 01.02.005

Abrechnung nach Quadratmeter x Wochen

3.680,000 m²Wo**01.02.007****Zusatzbefestigung**

notwendige zusätzliche Befestigung
 die Befestigungsmittel sollen für nachfolgende
 Bauabschnitte im Bauwerk belassen werden
 V4A Gewindebolzen mit Verbunddübeln eingeklebt
 Durchmesser 12 mm, Länge ca. 65 cm,
 Einbindetiefe ca. 50 cm
 Abrechnung je kg Gewindebolzen

100,000 kg**01.02.008****Auszugsversuch**

Zur Feststellung der ausreichenden Zugfestigkeit
 der Gerüstanker mit geeigneter Messapparatur
 Bereich: Anker / Mauerwerk (Fassade)

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.008) ...

5,000 Stck

01.02.009**Gitterträger 6,5 bis 10 m**

Gitterträger
zum Überbauen, passend zum angebotenen Gerüstsystem ,
aus Pos. 01.02.005
Material : Alu oder Stahl
Länge : 6,5 m bis 10 m (aus einzelnen Gitterträgern
mit systemgeprüften Verbindern zusammengesetzt)
incl. aller notwendigen Zubehör- und Verbindungsteile
Abrechnung erfolgt nach lfd. Meter, liches
Überbrückungsmaß

40,000 m

01.02.010**Vorhaltung Gitterträger**

Gebrauchsüberlassung der vorbeschriebenen Gitterträger
aus Position 01.02.009

Abrechnung nach lfd. Meter x Wochen ,

400,000 mWo

01.02.011**Gitterträger bis 6,5 m**

Gitterträger
zum Überbauen passend zum angebotenen Gerüstsystem,
Lastklasse 4 aus Pos. 01.02.005
Material : Alu oder Stahl
Länge : bis 6,5 m
Abrechnung erfolgt nach lfd. Meter, liches
Überbrückungsmaß

26,000 m

01.02.012**Vorhalten Gitterträger 6,5 m**

Gebrauchsüberlassung der vorbeschriebenen Gitterträger
aus Position 01.02.011

Abrechnung nach m x Wochen ,

260,000 mWo

01.02.013**Schutzabdeckungen Bodenbel,,ge Pflaster Gummigranulat**

Schutzabdeckung für zu erhaltende Bodenflächen aus
Natursteinpflaster
Ausführung: 8 mm Bautenschutzbahnen aus stabilen
Gummigranulat als Rollenware, rutsicher verlegen
Rollenbreite/Bahnenbreite : 1,50 m
Die Abdeckung ist vor zuhalten und ständig zu warten
(bei Standzeitverlängerung des Gerüsts erfolgt keine
zusätzliche Vergütung)

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.013) ...</i>					
	Nach Abschluß der Arbeiten sind die Abdeckungen einschl. aller Halterungen von der Baustelle zu entfernen.	84,000	m2	_____	_____
01.02.014	Gerüstbohlen als Lastverteiler stabile Gerüstbohlen als Lastverteiler unter den Füßen der Gerüste verlegen. Die Bohlen sind vor zuhalten und ständig zu warten (bei Standzeitverlängerung des Gerüstes erfolgt keine zusätzliche Vergütung) Nach Abschluß der Arbeiten sind die Bohlen wieder von der Baustelle zu entfernen.	52,000	m	_____	_____
01.02.015	vorgesetzte Podesttreppen Treppe für Arbeitsgerüst aus Pos. 01.02.005 vorgesetzte Podesttreppen zum Erreichen der oberen Arbeitsebene. min. Klasse A inkl. zusätzlicher Gerüststellung. Höhe ca.8,00 m , Gangbreite :ca. 65 cm Abrechnung nach Treppenhöhe	18,000	m	_____	_____
01.02.016	Vorhalten Treppe Gebrauchsüberlassung der Pos.: 01.02.015 Abrechnung nach Stück x Wochen	180,000	mWo	_____	_____
01.02.017	Konsole 0,70 Konsole zur außenseitigen oder gebäudeseitigen Verbreiterung des vorbeschriebenen Fassaden-Rahmengerüsts der Pos. 01.02.005 unter der Traufe , incl. Gerüstbelag sowie aller notwendigen Zubehör- und Verbindungsteile Gerüstklasse 4 Breite der Konsolen : 70 cm	156,000	m	_____	_____
01.02.018	Vorhalten Konsolen 70 cm				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.018) ...</i>					
	Gebrauchsüberlassung der Pos.: 2.021				
	Abrechnung nach Meter x Wochen ,				
		1.560,000	mWo	_____	_____
01.02.019	Konsole 0,30 wie Pos. 01.02.018 jedoch 30 cm breit				
		208,000	m	_____	_____
01.02.020	Vorhalten Konsole 30 cm Gebrauchsüberlassung der Pos.: 01.02.019				
	Abrechnung nach Meter x Wochen ,				
		2.080,000	mWo	_____	_____
01.02.021	Innengeländer Außengerüst Zulage Innengeländer zu Pos. 01.02.005 bzw. auf den Konsolen.				
		208,000	m	_____	_____
01.02.022	Vorhalten Innengeländer Vorhalten Innengeländer				
		2.080,000	mWo	_____	_____
01.02.023	Dachfanggerüst Ausbau von Arbeitsgerüsten zu Dachfanggerüsten (z.B. für Arbeiten auf Dachflächen mit Traufhöhen über 3,00 m und Neigungen bis einschließlich 60°) Vorhandenes Arbeitsgerüst der Pos. 01.02.005 in der obersten Gerüstlage zum Dachfanggerüst nach DIN 4420-1 "Schutzgerüste" durch Einbau von Schutzwänden aus Schutznetzen und Belagteilen ausbauen, vorhalten und wieder entfernen. Die Belagteile und Schutzwände müssen den "Grundsätzen für die Prüfung von Belagteilen in Fang- und Dachfanggerüsten und Schutzwänden in Dachfanggerüsten" entsprechen. Der Abstand zwischen Traufkante und Fanglage darf nicht mehr als 1,50 m betragen				
		13,000	m	_____	_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02.024	<p>Vorhalten Dachfanggerüst Gebrauchsüberlassung der Pos.: 01.02.023</p> <p>Abrechnung nach Meter x Wochen ,</p>	130,000	mWo		
01.02.025	<p>Gerüstplanen aus armierter Baufolie außenseitiges Abspannen des Gerüsts der Pos. 01.02.005 mit fabrikneuer verstärkter Gittergewebeplane Gewicht: >=180g/m², Ausführung in B1 nach DIN 4102 -schwer entflammbar, Farbe weiß oder transparent, als Wetterschutz, diese Schutzmaßnahme ist für die Gesamtdauer der Gerüststellung vorzuhalten und ständig zu warten (bei Standzeitverlängerung des Gerüsts erfolgt keine zusätzliche Vergütung)</p>	370,000	m2		
01.02.026	<p>Gerüsteinhausung Vergütung für Einhausen der Gerüstflächen als Übersteigschutz, Ausführung als Multiplexplatte schwarz laminiert, Stärke 21 mm Material liefern und am Gerüst befestigen, diese Schutzmaßnahme ist für die Gesamtdauer der Gerüststellung vorzuhalten und ständig zu warten (bei Standzeitverlängerung des Gerüsts erfolgt keine zusätzliche Vergütung) Nach Abschluß der Arbeiten sind die Platten einschl. aller Halterungen von der Baustelle zu entfernen.</p> <p>Material: Multiplex Dicke 21 mm, Höhe 3,00 m,</p> <p>Abrechnung nach Aufmaß.</p>	75,000	m2		
01.02.027	<p>Schutzbeplankung Gebäudezugänge Schutzbeplankung oberhalb und seitlich der Gebäudezugänge herstellen und vorhalten als, Holzschalung liefern und an Gerüst befestigen, diese Schutzmaßnahme ist für die Gesamtdauer der Gerüststellung vorzuhalten und ständig zu warten (bei Standzeitverlängerung des Gerüsts erfolgt keine zusätzliche Vergütung) Nach Abschluß der Arbeiten ist das Material einschl.</p>				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.027) ...

aller Halterungen von der Baustelle zu entfernen.

Material: OSB/III,
Dicke 22 mm,
Höhe 3,00 m,

Abrechnung nach Aufmaß.

20,000 m2

01.02.028**Bautür liefern**

Stabile abschließbare Bautür liefern und in Verbindung mit Position 01.02.026 einbauen.

Türhöhe: 2,00 m
Türbreite: 1,00-1,25 m

einschl. Zarge und Unterkonstruktion aus Bauholz.
Die Bautür ist für die Gesamtdauer der Gerüststellung vorzuhalten und ständig zu warten (bei Standzeitverlängerung des Gerüsts erfolgt keine zusätzliche Vergütung)
Nach Abschluß der Arbeiten von der Baustelle entfernen.

Bestandteil der Tür ist eine Schließeinrichtung bestehend aus Kastenschloß, Schloßaufnahme, gleich schließende Zylinder und 6 Schlüsseln.

Abrechnung nach Aufmaß.

1,000 Stck

01.02.029**Schlüssel liefern**

Zusätzliche Schlüssel der Schließeinrichtung liefern auf Anforderung der Bauleitung.

10,000 Stck

Summe

01.02 Gerüst Ost +Süd (Innenhof), Jahr 2025

01.03

Gerüst West + Nord (Aussen), Jahr 2026

01.03.001**Bauaufzug Material**

Bauaufzug
Umwehrungshöhe Lastaufnahmemittel min. 1,10 m
Tragfähigkeit min 500 kg
Hubgeschwindigkeit min 25 m/min
zusätzlich zwischen Gerüst und Aufzug ein Feld zur Vergrößerung des Entladebereiches auf dem Gerüst LK 4, W06
inkl. notwendige zusätzliche Befestigung.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.001) ...

8 Entladestellen oben mit Absturzsicherungen (am Fahrkorb und am Gerüst) und durch die Lastträgerposition gesteuerte Verriegelungseinrichtung, Im Bereich der Ladestelle sind Brüstung und Bordbretter entsprechend anzupassen, es dürfen keine Stolperstellen entstehen, die Brüstung und Gerüstlage ist evtl zu erhöhen.
Ladestelle unten ist ohne Stufe herzurichten, die geforderte Absperrung ist mit fester Absperrung gemäß BGR herzustellen.
Prüfung nach Montage durch Sachkundigen
Aufbau gemäß Herstellerangaben

.....
.

Hersteller und Fabrikat (vom Bieter einzutragen)

Liefen, Aufbauen, Vorhalten, Abbauen
entsprechender Baustromverteiler wird bauseits gestellt

Abrechnung nach Förderhöhe

17,000 m

01.03.002

Vorhalten Bauaufzug Material

Gebrauchsüberlassung der Pos.: 01.03.001

Abrechnung nach Meter x Wochen
inkl. vom Hersteller vorgeschriebene
Wiederholungsprüfungen

170,000 mWo

01.03.003

Bauaufzug Umsetzen

wie Pos. 01.03.001 jedoch
Umsetzen des Bauaufzuges

17,000 m

01.03.004

Zusätzliche Ladestellen

Zusätzliche Ladestellen zu Pos. 01.03.001 wie
beschrieben

1,000 Stck

01.03.005

Vorhalten Ladestellen

Gebrauchsüberlassung der Pos.: 01.03.004

Abrechnung nach Meter x Wochen
inkl. vom Hersteller vorgeschriebene
Wiederholungsprüfungen

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.005) ...

10,000 StWo

Nachfolgend Beschriebene Gerüstbauarbeiten finden ausschließlich auf der westlichen und nördlichen Hangseite statt. Dieser Bereich ist schwer zugänglich und liegt im hängigen, terrassiertem Gelände. Der Zugang erfolgt ausschließlich über den Südwegungen West. Für alle nachfolgend beschriebenen Leistungen sind die daraus resultierenden Erschwernisse auf die jeweiligen Einheitspreise bereits bei der Kalkulation umzulegen und werden darüber hinaus nicht gesondert vergütet.

01.03.006**Fassadengerüst LK 4 W09**

Arbeitsgerüst- und Schutzgerüst als flächenorientiertes Standgerüst (Fassadengerüst), für Dach- und Fassadenarbeiten,

System-Gerüst als Rahmengerüst , Lastklasse 4 (flächenbezogenes Nutzgewicht 300 kg/m²) Mindestbreite der Belagfläche DIN 4420 Teil 1 / 0,90 m mit Seitenschutz,

Einrüstung für folgende Arbeiten :

- Abbruch,
- Zimmerer,
- Dacharbeiten,
- Dachklempnerarbeiten,
- Fassadenarbeiten

Die Leitergänge (mind. 2 Stück) sind bis auf das Geländeniveau herabzuführen, unter jedem Fuß/Rahmen sind neuwertige Lastverteilungsbohlen unterzulegen. Das Gelände um den Baukörper ist **sehr stark** uneben und abschüssig,

Verankerungsgrund: Mauerwerk

Das Gerüst ist per Übergabeprotokoll nach sämtlichen Auf- und Umbaumaßnahmen durch den AN freizumelden

Abrechnung nach m² eingerüsteter Fassadenfläche.**556,000 m²****01.03.007****(Zulage) Fassadengerüst Umbauung Pfeilervorlagen**

Zulage zu Pos. 01.03.006 für die Umbauung der

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.007) ...

Pfeilervorlagen.

Der untere Teil des Gerüsts steht vor den Pfeilervorlagen der Fassade hier lagern die Gitterträger aus Pos. 01.03.011 oder 01.03.013, die Gitterträger überspannen die Pfeilervorlagen und werden mit der Fassadenrüstung links und rechts der Pfeilervorlagen verbunden

Der obere Teil des Gerüsts steht dann auf den Gitterträgern vor der Wand alle Gerüstlagen müssen zur Bearbeitung der Wände begehbar sein.

Zusätzliche Kupplungen, Stangen und sonstige Befestigungsmittel zur vorgenannten Ausführung sind in diese Pos. mit einzurechnen.

Vorhaltung und Wartung im Rahmen der Vorhaltung der Fassadengerüste der Hauptposition ohne zusätzliche Vergütung.

Die Abrechnung erfolgt nach m2 Pfeilervorlage

50,000 m2**01.03.008****Fassadengerüst LK 4 vorhalten**

Gebrauchsüberlassung der Pos.: 01.03.006 über die

Abrechnung nach Quadratmeter x Wochen

5.560,000 m2Wo**01.03.009****Wandkonsole**

Systemgeprüfte Wandkonsole zur Befestigung (Verbunddübel und Edelstahlgewindestangen) eines Gerüstträgers für Gerüste aus Pos. 01.03.006 am Aufgehenden Mauerwerk, zur Überbrückung vorgesetzter Bauteile. Die Konsole ist für die Gesamtdauer der Gerüststellung vorzuhalten und ständig zu warten (bei Standzeitverlängerung des Gerüsts erfolgt keine zusätzliche Vergütung)

10,000 Stck**01.03.010****Auszugsversuch**

Zur Feststellung der ausreichenden Zugfestigkeit der Gerüstanker mit geeigneter Messapparatur Bereich: Anker / Mauerwerk (Fassade)

5,000 Stck**01.03.011****Gitterträger 6,5 bis 10 m**

Gitterträger

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.011) ...

zum Überbauen, passend zum angebotenen Gerüstsystem ,
aus Pos. 01.03.006
Material : Alu oder Stahl
Länge : 6,5 m bis 10 m (aus einzelnen Gitterträgern
mit systemgeprüften Verbindern zusammengesetzt)
incl. aller notwendigen Zubehör- und Verbindungsteile
Abrechnung erfolgt nach lfd. Meter, lichtet
Überbrückungsmaß

40,000 m

01.03.012

Vorhaltung Gitterträger

Gebrauchsüberlassung der vorbeschriebenen Gitterträger
aus Position 01.03.011

Abrechnung nach lfd. Meter x Wochen ,

400,000 mWo

01.03.013

Gitterträger bis 6,5 m

Gitterträger
zum Überbauen passend zum angebotenen Gerüstsystem,
Lastklasse 4 aus Pos. 01.03.006
Material : Alu oder Stahl
Länge : bis 6,5 m
Abrechnung erfolgt nach lfd. Meter, lichtet
Überbrückungsmaß,

26,000 m

01.03.014

Vorhalten Gitterträger 6,5 m

Gebrauchsüberlassung der vorbeschriebenen Gitterträger
aus Position 01.03.013

Abrechnung nach m x Wochen ,

260,000 StWo

01.03.015

vorgesetzte Podesttreppen

Treppe für Arbeitsgerüst aus Pos. 01.03.006
vorgesetzte Podesttreppen zum Erreichen der oberen
Arbeitsebene.
min. Klasse A
inkl. zusätzlicher Gerüststellung.
Höhe ca.8,00 m ,
Gangbreite :ca. 65 cm

Abrechnung nach Treppenhöhe

17,000 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.03.016	<p>Vorhalten Treppe Gebrauchsüberlassung der Pos.: 01.03.015</p> <p>Abrechnung nach Stück x Wochen</p>	170,000	mWo	_____	_____
01.03.017	<p>Konsole 0,70 Konsole zur außenseitigen oder gebäudeseitigen Verbreiterung des vorbeschriebenen Fassaden-Rahmengerüsts der Pos. 01.03.006 unter der Traufe , incl. Gerüstbelag sowie aller notwendigen Zubehör- und Verbindungsteile Gerüstklasse 4 Breite der Konsolen : 70 cm</p>	202,000	m	_____	_____
01.03.018	<p>Vorhalten Konsolen 70 cm Gebrauchsüberlassung der Pos.: 01.03.017</p> <p>Abrechnung nach Meter x Wochen ,</p>	2.020,000	mWo	_____	_____
01.03.019	<p>Konsole 0,30 wie Pos. 01.03.017 jedoch 30 cm breit</p>	202,000	m	_____	_____
01.03.020	<p>Vorhalten Konsole 30 cm Gebrauchsüberlassung der Pos.: 01.03.019</p> <p>Abrechnung nach Meter x Wochen ,</p>	2.020,000	mWo	_____	_____
01.03.021	<p>Innengeländer Außengerüst Zulage Innengeländer zu Pos. 01.03.006 bzw. auf den Konsolen.</p>	202,000	m	_____	_____
01.03.022	<p>Vorhalten Innengeländer</p>				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.022) ...

Vorhalten Innengeländer

202,000 mWo**01.03.023****Dachfanggerüst**

Ausbau von Arbeitsgerüsten zu Dachfanggerüsten (z.B. für Arbeiten auf Dachflächen mit Traufhöhen über 3,00 m und Neigungen bis einschließlich 60°) Vorhandenes Arbeitsgerüst der Pos. 01.03.006 in der obersten Gerüstlage zum Dachfanggerüst nach DIN 4420-1 "Schutzgerüste" durch Einbau von Schutzwänden aus Schutznetzen und Belagteilen ausbauen, vorhalten und wieder entfernen. Die Belagteile und Schutzwände müssen den "Grundsätzen für die Prüfung von Belagteilen in Fang- und Dachfanggerüsten und Schutzwänden in Dachfanggerüsten" entsprechen. Der Abstand zwischen Traufkante und Fanglage darf nicht mehr als 1,50 m betragen

11,000 m**01.03.024****Vorhalten Dachfanggerüst**

Gebrauchsüberlassung der Pos.: 01.03.023

Abrechnung nach Meter x Wochen ,

110,000 mWo**01.03.025****Gerüstplanen aus armierter Baufolie**

außenseitiges Abspannen des Gerüsts der Pos. 01.03.006 mit fabrikneuer verstärkter Gittergewebeplane Gewicht: $\geq 180\text{g/m}^2$, Ausführung in B1 nach DIN 4102 -schwer entflammbar, Farbe weiß oder transparent, als Wetterschutz, diese Schutzmaßnahme ist für die Gesamtdauer der Gerüststellung vorzuhalten und ständig zu warten (bei Standzeitverlängerung des Gerüsts erfolgt keine zusätzliche Vergütung)

560,000 m2**01.03.026****Gerüsteinhausung**

Vergütung für Einhausen der Gerüstflächen als Übersteigschutz, Holzschalung liefern und an Gerüst befestigen, diese Schutzmaßnahme ist für die Gesamtdauer der Gerüststellung vorzuhalten und ständig zu warten (bei

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.026) ...

Standzeitverlängerung des Gerüsts erfolgt keine zusätzliche Vergütung)
Nach Abschluß der Arbeiten sind die OSB Platten einschl. aller Halterungen von der Baustelle zu entfernen.

Material: OSB/III,
Dicke 22 mm,
Höhe 3,00 m,

Abrechnung nach Aufmaß.

75,000 m2**01.03.027****Schutzbeplankung Gebäudezugänge**

Schutzbeplankung oberhalb und seitlich der Gebäudezugänge herstellen und vorhalten als, Holzschalung liefern und an Gerüst befestigen, diese Schutzmaßnahme ist für die Gesamtdauer der Gerüststellung vorzuhalten und ständig zu warten (bei Standzeitverlängerung des Gerüsts erfolgt keine zusätzliche Vergütung)
Nach Abschluß der Arbeiten ist das Material einschl. aller Halterungen von der Baustelle zu entfernen.

Material: OSB/III,
Dicke 22 mm,
Höhe 3,00 m,

Abrechnung nach Aufmaß.

10,000 m2**Summe****01.03****Gerüst West + Nord (Aussen), Jahr 2026****01.04****Sonstiges****01.04.001****zusätzlichen Anfahrten für Änderungen/ Umbauten**

zusätzlichen Anfahrten für Änderungen/ Umbauten

Aufwand für Personal, Fahrkosten, etc. für zusätzlichen Anfahrten für Änderungen und Ergänzungen Rüstungen auf Anforderungen Auftraggeber.

1,000 Stck**01.04.002****Stunden Gerüstbauer**

Stunden Gerüstbauer

Stunden, incl. aller Lohnnebenkosten für Gerüstbauer für zusätzliche Leistungen, Leistungen auf Anforderung Auftraggeber

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.002) ...

1,000 h

01.04.003**Versetzen des Gerüstes**

Ab- und Umbau/versetzen des Gerüstes

Ab- und Umbau/ Versetzen des Gerüstes auf Anforderung
Auftraggeber

100,000 m2

Summe**01.04****Sonstiges****Summe****01****Gerüstbauarbeiten Torhaus**

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

LV-ZUSAMMENSTELLUNG

Gerüstbauarbeiten

01.01	Baustelleneinrichtung				_____
01.02	Gerüst Ost +Süd (Innenhof), Jahr 2025				_____
01.03	Gerüst West + Nord (Aussen), Jahr 2026				_____
01.04	Sonstiges				_____
01	Gerüstbauarbeiten Torhaus				_____

Angebotssumme netto **EUR**

zzgl. MwSt. 19,00 % EUR _____

Angebotssumme brutto **EUR**