

STESAD GmbH · Königsbrücker Straße 17 · 01099 Dresden

An alle Bieter

STESAD GmbH

Treuhänderischer Sanierungsträger und
Treuhänderischer Entwicklungsträger
der Landeshauptstadt DresdenKönigsbrücker Straße 17
01099 Dresden

Ihr Zeichen, Unser Zeichen

Bearbeiter*in

Kontakt

Datum

OCKE

10.07.2025

**OCKE – Ersatzneubau Hortgebäude
Ockerwitzer Straße 19a, 01157 Dresden
Los 13 – Sonnenschutzanlagen
Vergabenummer 2025-GB311-00039****1. Nachschreiben**

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu o. g. Los erreichte uns folgende Bieteranfrage:

*"Sehr geehrte Damen und Herren ,**wir bitten um Klärung der Position 01.1. Prüffähige statische Berechnung und
der Pos.01.2: Werk-und Montageplanung .**Da der Sonnenschutz auf bauseitige Fenster IV 78 montiert werden soll ,
muss die statische Berechnung der Fenster-
markisen samt Absturzsicherung vom Fensterbauer oder vom Planer erbracht
werden .**Wir können hierzu nur die Systemstatik und bauliche Zulassung seitens Wa-
rema bringen .**Desweiteren ist eine Planung in DWG nur zu unseren Produkten und nicht zu
anderen Gewerken möglich .**Bitte um Prüfung und Beantwortung."*

Antwort:

Pos. 01.1 Prüffähige statische Berechnung

Durch den Bieter ist der Nachweis und die Bemessung für die Absturzsicherung unter Beachtung der jeweiligen Einbausituation und Abmessung der Absturzsicherung für z.B. Glasdicken, Glasaufbau und Befestigungsmittel zu erbringen. Da ein zugelassenes System und systemzugehöriges und geprüftes Befestigungsmaterial gefordert ist, stellt das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis und die vom jeweiligen Hersteller berechnete Typenstatik bei nachgewiesener Übereinstimmung mit dem auszuführenden Bauteil den wesentlichen Bestandteil der Leistungsposition dar.

Telefon: +49 351 49473-0
Telefax: +49 351 49473-60E-Mail: info@stesad.de
www.stesad.deOstsächsische Sparkasse Dresden
IBAN: DE91 8505 0300 3200 0226 46
BIC: OSDD DE 81 XXXGeschäftsführer
Axel Walther

Aufsichtsratsvorsitzender

Raoul Schmidt-Lamontain

Amtsgericht Dresden HRB 6245
St-Nr. 202/120/03051

Siehe dazu auch Vorbemerkungen Abschnitt „Absturzsicherung“

Die Befestigung der Gelenkarmmarkise am Massivbauteil (Brettsperrholzwand) muss statisch nachgewiesen werden.

Pos. 01.2 Werk- und Montageplanung

Die Planung ist unter Beachtung der Anschlussbauteile zu erbringen. Dem AN wird als Grundlage seines statischen Nachweises und der Werkplanung die Produktinformation zum geplanten Fenstersystem bzw. Details zum Wandaufbau und der Fassade zu Kenntnis und Verwendung gegeben.

Mit freundlichen Grüßen
STESAD GmbH

i.A. 

Jörg Müller