

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

## Langtextfassung

Alle Positionen

**Projekt-Nr. :** 04/24-03

**Bauvorhaben :** Kita Wörlitz  
Erweiterungsbau

**Auftraggeber :** Stadt Möckern  
Am Markt 10  
39291 Möckern

**Leistungsumfang :** Los 3 Trockenbauarbeiten

**Ausschreibung vom :**

**Ausführungsfrist :** -

**Angebotsabgabe bis :**

**Angebotsabgabe an:**

**Zuschlagsfrist:**

**Bieter:** .....

.....

.....

.....

**Angebotssumme netto :** EUR .....

.....% **MWSt :** EUR .....

\_\_\_\_\_

**Angebotssumme brutto :** EUR

=====

---

( Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift )

(Datum )

---

**INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS**

---

Projekt: 04/24-03 Los 3 Trockenbauarbeiten

Umfang: Los 3 Trockenbauarbeiten

---

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ Ebene

Seite

---

	ALLGEMEINE HINWEISE	3
1	Trockenbauarbeiten	6

**LEISTUNGSVERZEICHNIS**

Projekt:	04/24-03	Los 3 Trockenbauarbeiten				
Ausgabebumfang:	Alle Positionen					
OZ / Pos.-Nr.			Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag

## ALLGEMEINE HINWEISE

**ALLGEMEINE VERTRAGSBEDINGUNGEN FÜR DIE AUSFÜHRUNG  
VON BAULEISTUNGEN****Angaben zur Baustelle**

Gegenstand der nachfolgend beschriebenen Leistungen ist der Erweiterungsbau der Kita Wörmlitz der Stadt Möckern.

Das Baufeld befindet sich innerhalb des Geländes der Kita Wörmlitz (Ortsteil der Stadt Möckern)

Die Baustelle einschl. einer Fläche für die Baustelleneinrichtung wird durch einen Bauzaun vom übrigen Kita- Gelände getrennt.

Ungeachtet dessen ist auf die Besonderheiten des Kita- Betriebs Rücksicht zu nehmen, vor allem bei Transporten zur bzw. von der Baustelle ist besondere Vorsicht walten zu lassen.

Beschädigungen und Verunreinigungen im Bereich der Baustelle, an den Zuwegungen, Straßen und Besucherwegen, die durch Baufahrzeuge verursacht werden, sind unverzüglich vom AN in eigener Regie zu beseitigen.

Im direkten Bearbeitungsbereich der Baustelle stehen für den AN Lagerflächen zur Verfügung.

**Allgemeine Hinweise**

**Maßgebend für die nachstehend ausgeschriebenen Arbeiten und Leistungen sind:  
VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - Teil A, B und C in der jeweils gültigen Fassung**

Bei Widersprüchen im Vertrag gelten entsprechend § 1 Abs. 2 VOB/B nacheinander:

- die Leistungsbeschreibung,
  - die Besonderen Vertragsbedingungen,
  - etwaige Zusätzliche Vertragsbedingungen,
  - etwaige Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen,
  - die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen,
  - die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen.
1. Die Einheitspreise umfassen die Lieferung und den Abtransport des gesamten Materials und die Ausführung aller Arbeiten einschließlich aller Nebenleistungen, sowie die erforderlichen Geräte u.s.w.
  2. Für die sichere Lagerung seiner Gerätschaften und für die Unterbringung der Handwerker muss der Auftragnehmer selbst sorgen.
  3. Bereits vorhandene Absteckungen, Grenzsteine, Festpunkte, Höhenmarken usw. sind durch den Auftragnehmer zu sichern.
  4. Die Baustellensprache ist Deutsch.
  5. Strom und Wasser sind auf der Baustelle vorhanden und werden dem AN unter

**LEISTUNGSVERZEICHNIS**

Projekt: 04/24-03 Los 3 Trockenbauarbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

folgenden Bedingungen zur Verfügung gestellt.

Es werden von der Abrechnungssumme abgezogen:

für Bauwasser: 0,3%

für Baustrom: 0,3%

für die Bauwesenversicherung: 0,25%

**Sicherungsmaßnahmen**

Der Auftragnehmer hat im Rahmen seiner Arbeiten alle zur Sicherung der Baustelle und für die Erfüllung der sonstigen Verkehrssicherungspflichten erforderlichen Maßnahmen unter eigener Verantwortung zu treffen.

**Abnahme**

Die Abnahme erfolgt förmlich. Die Abnahmewirkungen treten 2 Monate nach Zugang der ordnungsmäßigen Schlußrechnungen ein, falls ausnahmsweise eine förmliche Abnahme nicht stattfindet.

**Verschiedenes**

Der Auftraggeber ist berechtigt, vor Auftragserteilung Bescheinigungen des Finanzamtes, der Krankenkasse und der Berufsgenossenschaft über die Erfüllung der entsprechenden Verpflichtungen im vorhergehenden Halbjahr vom Auftragnehmer zu verlangen.

Die Unwirksamkeit oder Nichtigkeit einer der vorgenannten Bestimmungen berührt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Ist eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam, kann jeder Vertragspartner verlangen, daß eine neue gültige Bestimmung vereinbart wird, die den Zweck der unwirksamen Bestimmung am ehesten erreicht.

**1. ALLGEMEINE HINWEISE**

1.1 Diese Vorbemerkungen sind ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN - ZTV.

1.2 Mit den Preisen ist die komplette Leistung abgegolten, falls in den besonderen Hinweisen oder den Leistungsbeschreibungen nichts anderes zum Ausdruck kommt. Das gilt auch für Vermessungsleistungen, soweit sie der Auftragnehmer zur Durchführung seiner Leistungen zu erbringen hat.

Nebenleistungen werden nicht gesondert vergütet und gehören ohne Erwähnung zur vertraglichen Leistung.

Es gelten zur Abgrenzung von Neben- und Besonderen Leistungen die ATV DIN 18299 ff (VOB/C).

Nicht abgegolten sind:

Kosten für das Herstellen der Baufreiheit, wenn es sich nicht um Nebenleistungen handelt.

Das Herstellen der Baufreiheit umfaßt unter anderem:

- das Bereitstellen von Lagerplätzen, Zufahrtsstraßen und Anschlußgleisen im gewerbeüblichen oder vereinbarten Umfang.
- das rechtzeitige Fertigstellen der erforderlichen Vorleistungen durch den Auftraggeber oder in seinem Auftrag handelnde Dritte.
- Kosten für zusätzliche Aufbereitung bauseits gestellten Materials.

**LEISTUNGSVERZEICHNIS**

Projekt:	04/24-03	Los 3 Trockenbauarbeiten
----------	----------	--------------------------

Ausgabebumfang:	Alle Positionen		
-----------------	-----------------	--	--

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.3 Der Wortlaut des vom Auftraggeber übergebenen Leistungsverzeichnisses ist verbindlich. Das gilt auch dann, wenn der Auftragnehmer selbst nicht bestätigte Gegenangebote abgibt oder Kurzfassungen verwendet sowie für Eventual- oder Alternativpositionen. Bei der Abrechnung der Leistungen sind die gleichen Positionsnummern wie im Leistungsverzeichnis zu verwenden.

1.4 Der Einheitspreis des Angebotes ist maßgebend. Das gilt auch dann, wenn das Produkt aus Menge und Einheitspreis fehlerhaft (z.B. durch Rechen- oder Eingabefehler) ist.

1.5 Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausführungsunterlagen müssen den Freigabevermerk des Auftraggebers oder seines Architekten tragen, um Verwechslungen bei der Bauausführung zu vermeiden. Nicht freigegebene Unterlagen dürfen nicht verwendet werden. Dies entbindet den Auftragnehmer aber nicht von seiner eigenen Prüfungs- und Hinweispflicht. Diese bleiben unberührt.

1.6 Die Bauleistungen müssen den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen, wenn nichts anderes ausgeschrieben ist. Werden bautechnische Regeln aufgeführt, so gilt grundsätzlich die zum Zeitpunkt der Abnahme in Kraft befindliche Vorschrift, sofern diese keinen eigenen Gültigkeitsvermerk trägt.

Mit seiner Unterschrift erkennt der Auftragnehmer an, daß diese Regelungen Vertragsbestandteile werden.

.....  
Auftragnehmer

(Stempel u. Unterschrift)

**LEISTUNGSVERZEICHNIS**

Projekt: 04/24-03 Los 3 Trockenbauarbeiten  
1 Trockenbauarbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

**1 Trockenbauarbeiten**

1.1 Dämmung der Decke über EG  
einschl. Unterkonstruktion  
Einbauhöhe über Fußboden bis 3,00 m.  
Befestigungsuntergrund  
Dachkonstruktion aus Holz  
Ausführung wie folgt:  
Unterkonstruktion aus Metall als Grund- und Traglattung,  
Unterkonstruktion direkt am Bauteil befestigt,  
befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen  
Befestigungsmitteln.  
Dämmschicht aus Mineralwolle (MW) nach  
DIN EN 13162, als Matten,  
Anwendungsgebiet DI nach DIN V 4108-10,  
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  
0,035 W/mK,  
einlagig, dicht stoßen,  
Dämmstoffdicke 180 mm,  
abrutschsicher verlegen.  
Trennlage unter Dämmschicht als Dampfspererschicht  
DIN 4108 aus PE-Folie  $sd > 0,5$ ,  
faltenlos verspannen und Stöße sowie  
Anschlüsse an andere Bauteile und Durchdringungen  
sorgfältig verkleben,

245,00 m<sup>2</sup>

1.2 Mineralfaserplatten-Deckenbekleidung DIN  
18168 Teil 1,  
einschl. Unterkonstruktion,  
Einbauhöhe über Fußboden bis 3,25 m,  
Akustikdecke  
als Kassettenplattendecke,  
Plattenlänge 625 mm,  
Plattenbreite 625 mm,  
Absorptionsklasse: absorbierend,  
Befestigungsuntergrund Stahlbetondecke  
Ausführung wie folgt:  
Decklage aus Mineralfaserplatten,  
Baustoffklasse B1,  
Sichtseite genadelt,  
farbbeschichtet (endbehandelt),  
Farbton weiß,  
Plattendicke 15 mm,  
Unterkonstruktion aus verzinkten  
Stahlblechprofilen,  
befestigen mit bauaufsichtlich zuge-  
lassenen Befestigungsmitteln,  
Abhängöhe ca. 150 mm  
Wandanschluss durch Winkelprofil.

220,00 m<sup>2</sup>

**LEISTUNGSVERZEICHNIS**

Projekt: 04/24-03 Los 3 Trockenbauarbeiten  
1 Trockenbauarbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

- 1.3 Unterspannbahn, einlagig, aus  
diffusionsoffener, reißfester  
Spinnfließbahn, Verlegung über der Wärmedämm-  
schicht als Windsperre  
Stoßüberdeckung mind. 15 cm.  
Gef. Baustoffklasse : B2

Angeb. Fabrikat : .....

245,00 m<sup>2</sup>

- 1.4 Gipskartonplatten-Vorsatzschale für  
Wände, mit Ständerwerk aus verzinkten  
Stahlprofilen als Vorwand für die Sanitärinstalla-  
tion.  
Sockel- oder raumhoch  
incl. horizontaler Abdeckung und Einspachteln eines  
Eckprofils  
Fugen und Schraubenköpfe verspachteln, als  
Grundlage für Malerarbeiten.  
Profile : CW/UW 50/50(40)/06  
Beplankung :2 x 12,5 mm

Angeb. Fabrikat : .....

22,00 m<sup>2</sup>

- 1.5 Nichttragende innere Trennwand CW75/125  
DIN 4103 Teil 1 als Montagewand,  
Höhe bis 3,55 m.  
Bewertetes Schalldämmmaß DIN 4109, Bei-  
blatt 1, Rw,R 49 dB.  
Dicke 125 mm,  
Umlaufende Anschlüsse starr,  
Befestigungsuntergrund Boden Beton,  
Decke Beton

Ausführung wie folgt:

Unterkonstruktion aus verzinkten  
Stahlblechprofilen DIN 18182-1/18183-1,  
als Einfachständerwerk,  
Dämmschicht aus Mineralwolle nach  
DIN EN 13162,  
einlagig, dicht stoßen,  
abrutschsicher verlegen.  
Dicke 60 mm,  
Bekleidung beidseitig zweilagig,  
aus Gipsplatten Typ A (DIN EN 520),  
Längskanten abgeflacht AK,  
Rückseite unkaschiert,  
Plattendicke 2x 12,5 mm (je Seite),  
Platten stumpf stoßen und verspachteln.  
Verdeckte Befestigung der Bekleidung  
mit Schnellbauschrauben,  
sichtbare Teile der Befestigungsmittel  
verspachteln.

35,00 m<sup>2</sup>

**LEISTUNGSVERZEICHNIS**

Projekt: 04/24-03 Los 3 Trockenbauarbeiten  
1 Trockenbauarbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1.6 Sanitärinstallationswand,  
Höhe bis 3,00 m.  
Dicke bis 300 mm,  
Umlaufende Anschlüsse starr,  
Befestigungsuntergrund ".  
Ausführung wie folgt:  
Unterkonstruktion aus verzinkten  
Stahlblechprofilen DIN 18182-1/18183-1,  
Profil '2 x CW 50'.  
als Doppelständerwerk,  
Dämmschicht aus Mineralwolle nach  
DIN EN 13162,  
2lagig, dicht stoßen,  
abrutschsicher verlegen.  
Dicke 2x 40 mm,  
Bekleidung beidseitig zweilagig,  
aus Gipsplatten Typ H1 (DIN EN 520),  
Längskanten abgeflacht AK,  
Rückseite unkaschiert,  
obere Beplankung als Feuchtraumplatte (grün)  
Plattendicke 12,5 mm (je Seite),  
Plattenbreite 1250 mm,  
Platten stumpf stoßen und verspachteln.  
Sichtbare Befestigung  
der Bekleidung  
mit Schnellbauschrauben,  
sichtbare Teile der Befestigungsmittel  
verspachteln.

18,00 m<sup>2</sup>

1.7 Sanitärinstallationswand, teilhoch, für Waschinsel  
Höhe bis 1,20 m  
Dicke bis 300 mm,  
Umlaufende Anschlüsse starr,  
Befestigungsuntergrund ".  
Ausführung wie folgt:  
Unterkonstruktion aus verzinkten  
Stahlblechprofilen DIN 18182-1/18183-1,  
Profil '2 x CW 50'.  
als Doppelständerwerk,  
zusätzlich an allen 4 Ecken UA- Profil, mittels hierfür  
zugelassenem Stahlwinkel auf Estrich angedübelt, montieren  
Profile an den Stirnseiten miteinander starr verbunden  
Dämmschicht aus Mineralwolle nach  
DIN EN 13162,  
2lagig, dicht stoßen,  
abrutschsicher verlegen.  
Dicke 2x 40 mm,  
Bekleidung beidseitig und an beiden Stirnseiten zweilagig,  
aus Gipsplatten Typ H1 (DIN EN 520),  
Längskanten abgeflacht AK,  
Rückseite unkaschiert,  
obere Beplankung als Feuchtraumplatte (grün)  
Plattendicke 12,5 mm (je Seite),  
Plattenbreite 1250 mm,  
Platten stumpf stoßen und verspachteln.  
Sichtbare Befestigung

**LEISTUNGSVERZEICHNIS**

Projekt: 04/24-03 Los 3 Trockenbauarbeiten  
1 Trockenbauarbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	der Bekleidung mit Schnellbauschrauben, sichtbare Teile der Befestigungsmittel verspachteln. Abrechnung nach abgewickelter Fläche	6,00	m <sup>2</sup>		
1.8	Türöffnung mit Sturzprofil, seitlich raumhoch verstärken mit UA-Metallständerprofilen, einschließlich Boden- und Deckenanschluss; mit Türpfostensteckwinkel, befestigen mit Dübeln und Schrauben. Wandstärke: bis 150 mm  Türöffnung: 885 / 2135 mm	2,000	Stck		
1.9	Befestigungsprofil UA 50 für die sanitärtechnische Installation liefern und nach Angabe des Installateurs in die Ständerwand einbauen, Einzellänge bis 3,00 m	6	St		
1.10	Verstärkungsstiel aus , Bauholz KVH-NSi gemäß den Vereinbarungen zwischen der Überwachungsgemeinschaft Konstruktionsvollholz e.V. und dem BDZ für Trockenbau- Ständerwand. Holzart: Fichte (oder Kiefer), Festigkeitsklasse C 24, Sortierklasse: S 10 Querschnitt: Kantholz 120/120 in die Ständerwand liefern und einbauen und befestigen, Einzellänge bis 3,00 m	6	St		
1.11	Zulage Einbau Verstärkungsbohle in Trockenbauwand zum Befestigen von Waschtischen u.ä. Breite 15 cm, Dicke 4 cm	2,00	m		
1.12	Revisionstür in Installations-Montagewand aus Aluminiumblech, endbeschichtet, inkl. Herstellen der Öffnung und systemgerechter Anpassung der Unterkonstruktion, einschl. aller Befestigungen. Größe : 30/30 cm				

**LEISTUNGSVERZEICHNIS**

Projekt: 04/24-03 Los 3 Trockenbauarbeiten  
 1 Trockenbauarbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Angeb. Fabrikat : .....

8	St	_____	_____
---	----	-------	-------

1.13	Zulage für Bekleidung (nur obere Lage) mit GKBI in den WC's	50,00	m <sup>2</sup>	_____	_____
------	--	-------	----------------	-------	-------

<b>1</b>	<b>Trockenbauarbeiten</b>			<b>Summe:</b>	_____
----------	---------------------------	--	--	---------------	-------

---

**LEISTUNGSVERZEICHNIS**

---

Projekt: 04/24-03 Los 3 Trockenbauarbeiten

---

Ausgabebumfang: Alle Positionen

Gesamtbetrag

OZ

in EUR

---

**Zusammenstellung**

1 Trockenbauarbeiten

Summe

+ 18 % MwSt.

**Bruttosumme Los 3 Trockenbauarbeiten**

---

---

---

---

---

---

---

---