LEGENDE

- Grundstücksgrenze
- Abbruch/Bestand
- Fertighöhenkote Schnitt / GR
- Rohbauhöhenkote Schnitt / GR
- Gebäude Achse
- Schnittbezeichnung
- barrierefrei / sicherer Verweilbereich 0,9x1,2m
- Türhöhen Rohbau ab OKFFB
- 1.Rettungsweg
- 2.Rettungsweg
- Einrichtung (nur zur Information)
- F30
- F60

- Stahlbeton (STB)
- Stahlbeton - Fertigteil
- Mauerwerk (MW)
- Wärmedämmung, weich
- Wärmedämmung, hart
- Trockenbau, beidseitig doppelt beplankt
- Trockenbauvorwand,einseitig doppelt beplankt
- Trennwand
- Brettschichtholz BSH wand
- Terrassendielen Aus Holz
- Terrassenwege, Betonplatten
- gewachsener Fels
- Auffüllung Bodenaushub

FFB	Fertigfußboden
RFB	Rohfußboden
G	Gelände
UZ	Unterzug (Breite/Höhe)
ÜZ	Überzug (Breite/Höhe)
RH	Raumhoch bzw. Raumhöhe
UHD	Unterhangdecke
RR	Regenrohr
GK	Gipskartonplatten
KS	Kalksandstein
DA / NA	Dach- / Notablauf

TÜREN : Alle Türen im Verlauf der 1.Rettungswege und der Eingänge haben eine lichte Breite/ lichte Höhe von mindestens 0,90x2,05m

FENSTER : Alle erforderl. Rettungsfenster haben eine lichte Breite / lichte Höhe von mindestens 0,90x1,20m.

BRÜSTUNGSHÖHE : Angabe ab OKFFB

Brandschutz:

F90	feuerbeständige Konstruktion
F60	hochfeuerhemmende Konstruktion
F30	feuerhemmende Konstruktion
F90,A,M	Brandwand, feuerbeständige, aus nichtbrennbaren Baustoffen, mechanisch belastbar
Td	dichtschließende Tür
T RD	Rauchschutztüren DIN 18095
T30,RD,s	feuerhemmende Tür mit Rauchschutz (zertifiziert), selbstschließend
T90,RD,iBo	feuerbeständige Tür mit Rauchschutz (zertifiziert), im Betrieb offen (mit elektr.Offenhalter/ Rauchmelder)
RA / RWA	Rauchabzug / Rauch- und Wärmeabzug
P6	Pulverlöscher (6kg)
LD	Löschdecke
FRP	Flucht- u.Rettungswegplan
EMÖ	Elektromot. Türöffner
HM	Tür mit Haftmagnet offen gehalten
TÖ	Taster/Öffner

Flachdach 2,5% Gefälle harte Bedachung nach DIN 4102

DACHAUFBAU GRÜNDACH:
- 80 mm Systemerde "Sedumteppich" Systemfilter
- 30 mm Schutz-, Drän-, und Wasserspeicherbahn Speicherschutzmatte
- 1.8 mm Dachabdichtung als Kunststoffbahn mit Glasvlieseinlage, durchwurzelungsfest
- 40-275 mm Gefälledämmung mit 2,5%Dachneigung, trittfest
- 140 mm Wärmedämmung WLG 040 Mineralwolle, trittfest
- 3,5 mm Dampfsperre sd ≥ 1500 auf Voranstrich
- 212 mm Holzdecke aus Brettschichtholz



Schnitt E-E

Index	Datum	Änderung	gezeichnet	geprüft
04	03.04.2025	Dachaufbau aktualisiert	K.Reinert	S.Seidel
03	10.02.2025	Dach angepasst	K.Reinert	S.Seidel
02	28.08.2024	auf Status 2 hochgesetzt	K.Reinert	S.Seidel
01	31.07.2024	auf Status 1 hochgesetzt	K.Reinert	S.Seidel

Projektnummer	Ph.	Ersteller	Planart	Verortung	Bauteil/-abschnitt	Plannummer	Index	Status
6023_01	5	ARC	SN	EE	-	1343	- 04	2



± 0,00 = OKFFB EG = 221,68 m üNHN

Projekt

Sanierung und umfassende Neugestaltung der Seebühne Kriebstein

Bauherr
KRIEBSTEIN TALSPERRE
Zweckverband Kriebsteintalsperre
An der Talsperre 1
09648 Kriebstein
Tel.: +49 34327 9 31 53
Funk: +49 152 26498186
Mail: info@Kriebsteintalsperre.de

Projektsteuerung
SAXONIA
SAXONIA Standortentwicklungs- und-verwaltungsgesellschaft mbH
Halsbrücker Str. 34
09599 Freiberg
Telefon: +49 3731 395010
Telefax: +49 3731 395013
Mail: saxonia@saxonia-freiberg.de

Architektur
IPROconsult
IPROconsult GmbH
Schnorrstraße 70
01069 Dresden
Fon: +49 351 / 46 51 0
Fax: +49 351 / 46 51 701

Tragwerksplanung
JI JÄGER INGENIEURE GMBH
Jäger Ingenieure GmbH
Wichernstr. 12
01445 Radebeul
Telefon: +49 351 83296 - 0
Fax: +49 351 83296 – 50
Mail: ji@jaeger-ingenieure.de

Technische Ausrüstung
IBH Döbeln GmbH
IBH Döbeln GmbH
Obermarkt 2
04720 Döbeln
Telefon: 03431 / 602 870
Fax: 03431 / 602741
Mail: kontakt@ibh-doebeln.de

Planinhalt

Schnitt E-E
Querschnitt E-E

Datum	10.06.2024
Maßstab	1:50
Blattformat	594 x 841
Datei	ESK_6023_01_5_ARC_SN_-_-_1300_03_2
Phase 5	Fachbereich ARC
Projektleiter	F.Eichler
bearbeitet	S.Seidel
gezeichnet	K.Reinert
geprüft	F.Eichler

Unterschrift Bauherr

Unterschrift Bauvorlageberechtigter / Projektleiter

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.