



## Entwurf Inhaltsverzeichnis

**Projekt: M00007182 B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...**  
**VE: 2025\_06\_22 B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..**  
**LV: 1 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..**

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Allgemeines.....	3
00.00.	Verwaltungsleist./Kontrollprüfungen.....	3
00.01.	Technische Bearbeitung.....	3
00.02.	Baustelleneinrichtung.....	6
00.03.	Allg. Arbeiten an Versorg.Leitungen.....	7
00.04.	Baustellensicherung/ -beräumung.....	9
00.05.	Kampfmittelsondierung.....	10
00.06.	Bauzeitliche Provisorien.....	12
00.07.	Verkehrssicherung.....	15
01.	Bauleistungen Brücke.....	17
01.00.	Erdarbeiten.....	17
01.01.	Wasserhaltung.....	19
01.02.	Gründungen.....	20
01.03.	Pflaster, Borde und Treppen.....	23
01.04.	Abdichtungen und Versiegelungen.....	24
01.05.	Entwässerung.....	27
01.06.	Beton- und Stahlbetonbau.....	29
01.07.	Gerüste.....	32
01.08.	Verbauten.....	33
01.09.	Metall- und Stahlbau.....	34
01.10.	Korrosionsschutz.....	36
01.11.	Ausstattung.....	37
01.12.	Kabel und Kabelführungssysteme.....	38
02.	Baul. Stützbauwerke Priestewitz.....	39
02.00.	Erdarbeiten.....	39
02.01.	Wasserhaltung.....	41
02.02.	Gründungen.....	42
02.03.	Pflaster, Borde und Treppen.....	45
02.04.	Abdichtungen und Versiegelungen.....	46
02.05.	Entwässerung.....	47
02.06.	Beton- und Stahlbetonbau.....	48
02.07.	Gerüste.....	49
02.08.	Ausstattung.....	49
02.09.	Kabel und Kabelführungssysteme.....	50
03.	Baul. Stützbauwerke Großenhain.....	51
03.00.	Erdarbeiten.....	51
03.01.	Wasserhaltung.....	53
03.02.	Gründungen.....	54
03.03.	Pflaster, Borde und Treppen.....	57
03.04.	Abdichtungen und Versiegelungen.....	58
03.05.	Entwässerung.....	59
03.06.	Beton- und Stahlbetonbau.....	60
03.07.	Gerüste.....	61



## Entwurf Inhaltsverzeichnis

<b>Projekt:</b> M00007182	<b>B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...</b>
<b>VE:</b> 2025_06_22	<b>B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..</b>
<b>LV:</b> 1	<b>Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..</b>

Titel	Bezeichnung	Seite
03.08.	Ausstattung.....	61
03.09.	Kabel und Kabelführungssysteme.....	62
04.	Bauleistungen Verkehrsanlagen.....	63
04.00.	Aufbrucharbeiten.....	63
04.01.	Erdarbeiten.....	64
04.02.	Entwässerung.....	67
04.03.	Schichten ohne Bindemittel.....	71
04.04.	Asphaltarbeiten.....	72
04.05.	Pflaster, Borde und Rinnen.....	75
04.06.	FRS und Leiteinrichtungen.....	76
04.07.	Verkehrs- und sonstige Schilder.....	79
04.08.	Fahrbahnmarkierung.....	79
04.09.	Zäune und Geländer.....	80
04.10.	Landschaftsbau.....	81
05.	Radwegabschnitte Stat. 1+710 bis .....	83
05.00.	Aufbrucharbeiten.....	83
05.01.	Erdarbeiten.....	84
05.02.	Schichten ohne Bindemittel.....	86
05.03.	Asphaltarbeiten.....	87
05.04.	Pflaster, Borde und Rinnen.....	89
05.05.	FRS und Leiteinrichtungen.....	91
05.06.	Verkehrs- und sonstige Schilder.....	92
05.07.	Fahrbahnmarkierung.....	93
05.08.	Zäune und Geländer.....	95
05.09.	Öffentliche Beleuchtung.....	96
05.10.	Arbeiten an Versorgungsleitungen.....	97
05.11.	Landschaftsbau.....	98
06.	Bauleistungen DB AG.....	100
06.00.	Sicherungsleistungen.....	100
06.01.	DB Gleisanlage.....	101
	Zusammenstellung.....	102



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	M00007182	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...
VE:	2025_06_22	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..
LV:	1	Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>00.</b>	<b>Allgemeines</b>				
<b>00.00.</b>	<b>Verwaltungsleist./Kontrollprüfungen</b>				
<b>00.00.0001.</b>	----- <b>Kontrollprüfung</b> Frost-Taumittel-Widerstand	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
<b>00.00.0002.</b>	19.101/737.06.04 <b>Gegenpole für Kontrollpr. verlegen</b> AL 30x60cm, 0,3mm*Schicht o.Bindem.	2,00	St	.....,...	.....,...
<b>00.00.0003.</b>	19.101/737.11.01 <b>Gegenpole für Kontrollpr. verlegen</b> AL 30x100cm,0,1mm*Asphalt	4,00	St	.....,...	.....,...
<b>00.00.0004.</b>	19.101/722.96.11 <b>Bohrkern entnehmen</b> ... Freitext ...*Tiefe 30 bis 35cm Asphaltschicht*Verfüll. Asphalt	2,00	St	.....,...	.....,...
<b>00.00.0005.</b>	19.101/707 <b>Belastungsfahrzeug bereitstellen</b>	14,00	h	.....,...	.....,...
<b>00.00.0006.</b>	19.101/712.11 <b>Probegefäß liefern</b> 10-l-Blecheimer*Mithilfe Kprüf.	10,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme 00.00.</b>				.....,...
<b>00.01.</b>	<b>Technische Bearbeitung</b>				
<b>00.01.0001.</b>	----- <b>Technische Bearbeitung für allgm.</b> Baumaßnahme	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
<b>00.01.0002.</b>	----- <b>Technische Bearbeitung für</b> Ingenieurbau	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
<b>00.01.0003.</b>	----- <b>Technische Bearbeitung für</b> Baubehelfe	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

**Projekt:** M00007182                                    **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...**  
**VE:** 2025\_06\_22                                    **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..**  
**LV:** 1    **Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0004.	----- <b>Werkstattplanung für Geländer der Brücke und Stützwände</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.01.0005.	----- <b>Werkstattplanung für Geländer der Brücke und Stützwände</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.01.0006.	----- <b>Werkstattplanung Schutzeinrichtung auf Brücke und Stützwänden</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.01.0007.	----- <b>Werkstattplanung für Berührungsschutz</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.01.0008.	----- <b>Korrosionsschutzplan</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.01.0009.	----- <b>Ausführungs- und Werkstattplanung für Geländer neben Rad-/ Gehweg</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.01.0010.	----- <b>Baugrubenplanung</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.01.0011.	----- <b>Technische Bearbeitung Trag- und Schutzgerüste</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.01.0012.	----- <b>Montage- und Logistikkonzept</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.01.0013.	----- <b>Beweissicherungsverfahren im Baubereich</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.01.0014.	----- <b>Digitale Fotodokumentation im Baubereich</b>	1,00	St	.....,..	.....,..
00.01.0015.	----- <b>Digitalisierte Lichtbilder über Bauablauf herstellen</b>	120,00	St	.....,..	.....,..



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	M00007182	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...
VE:	2025_06_22	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..
LV:	1	Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0016.	----- Vermessungsleistungen durchführen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.01.0017.	----- Schlussvermessung durchführen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.01.0018.	----- Setzungsmessung durchführen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.01.0019.	----- Bestandslageplan Baubereich liefern	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.01.0020.	----- Bestandsübersicht	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.01.0021.	----- Bestandsunterlagen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.01.0022.	----- Bauwerksbuch, ASB-Datenerfassung	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.01.0023.	----- Mehraufwand Koordinatentransf.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.01.0024.	----- Digitale Lichtbilder erstellen	100,00	St	.....,..	.....,..
00.01.0025.	----- Höhenfestpunkt	4,00	St	.....,..	.....,..
00.01.0026.	----- Freistellungserklärung für Bauber.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.01.0027.	----- Anwohnerinformation	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.01.0028.	----- Schwingungsmessungen durchführen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.01.0029.	----- Koordination v. Arbeiten an den Versorgungsleitungen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

**Projekt:** M00007182                                    **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...**  
**VE:** 2025\_06\_22                                    **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..**  
**LV:** 1    **Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0030.	19.101/508 <b>Vorankündigung erstellen</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
00.01.0031.	19.101/513 <b>SiGe-Plan erstellen</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
00.01.0032.	19.101/528 <b>SiGe-Koordinator stellen.</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
00.01.0033.	19.101/523 <b>Unterlage für spät. Arb. erstellen</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
00.01.0034.	----- <b>Mobiles Brückenbesichtigungsgerät einsetzen und abbauen</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
00.01.0035.	----- <b>Mobiles Brückenbesichtigungsgerät vorhalten</b>	3,00	d	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme 00.01.</b>				.....,...
<b>00.02.</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>				
00.02.0001.	19.101/107.11 <b>Baustelle einrichten</b> Sämtl. LV-Abschn.*Zufahrt vorh.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
00.02.0002.	19.101/112.01 <b>Baustelle räumen</b> Sämtl. LV-Abschn.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
00.02.0003.	----- <b>Bauzaun des AG abbauen und zum Lagerplatz d. AG fördern</b>	170,00	m	.....,...	.....,...
00.02.0004.	19.101/207.29 <b>Bauzaun aufstellen und entfernen</b> Zaunhöhe 1,75 m*... Freitext ...	620,00	m	.....,...	.....,...
00.02.0005.	----- <b>Abgrenzung Baufeldgrenze herstellen</b> Abgrenz.höhe 1,00 m Wildschutzzaun	530,00	m	.....,...	.....,...



**Entwurf**  
**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt: M00007182                                    **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...**  
 VE: 2025\_06\_22                                    **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..**  
 LV: 1    **Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0006.	21.128/101.91.12.11.01 <b>Zaun aufnehmen</b> ... Freitext ...*Höhe bis 1,00 m Pfosten Holz*Abstand2,00-3,00m Pfosten in Boden*Löcher schließen Material verwert.	1.105,00	m	.....,..	.....,..
00.02.0007.	19.101/322.19.00.01.11 <b>Baubüro für AG auf- und abbauen</b> Fläche 15 m2*... Freitext ... Obod.abheb.,Aufw.*Zuf+Platz Wahl AN Platz für 2 PKW	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.02.0008.	19.101/327 <b>Baubüro für AG vorhalten</b>	14,00	Mt	.....,..	.....,..
00.02.0009.	----- <b>Baustellenschild anfert. und aufst.</b>	2,00	St	.....,..	.....,..
00.02.0010.	19.101/417.21 <b>Baustellenschild abbauen</b> Schild 2,7/2,0 m*Verwerten	2,00	St	.....,..	.....,..
00.02.0011.	----- <b>Beleuchtung</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.02.0012.	----- <b>Mehraufwand Winterbaumaßnahme</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	<b>Zwischensumme 00.02.</b>				.....,..
00.03.	<b>Allg. Arbeiten an Versorg.Leitungen</b>				
00.03.0001.	24.108/912.01.10.01.01 <b>Suchgraben herstellen</b> Tiefe bis 1,25 m*nur Handschacht. Boden einb.u.v.*Abrechnung Abtrag	50,00	m3	.....,..	.....,..
00.03.0002.	----- <b>Sicherung v. querenden Leitungen -</b> Abwasserzweckverband GK Großenhain	1,00	St	.....,..	.....,..



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	M00007182	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...
VE:	2025_06_22	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..
LV:	1	Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.0003.	----- <b>Sicherung v.parallelen Leitungen -</b> Wasserversorgung	530,00	m	.....,...	.....,...
00.03.0004.	----- <b>Sicherung v.parallelen Leitungen -</b> Deutsche Telekom AG	255,00	m	.....,...	.....,...
00.03.0005.	----- <b>Sicherung v. querenden Leitungen -</b> Telekom AG	2,00	St	.....,...	.....,...
00.03.0006.	----- <b>Sicherung v.parallelen Leitungen -</b> ENSO NETZ GmbH	200,00	m	.....,...	.....,...
00.03.0007.	----- <b>Sicherung v. querenden Leitungen -</b> ENSO NETZ GmbH	1,00	St	.....,...	.....,...
00.03.0008.	----- <b>Sicherung v.parallelen Leitungen -</b> ENSO NETZ GmbH	20,00	m	.....,...	.....,...
00.03.0009.	----- <b>Sicherung v.parallelen Leitungen -</b> Öffentliche Beleuchtung	60,00	m	.....,...	.....,...
00.03.0010.	----- <b>Sicherung v. querenden Leitungen -</b> Öffentliche Beleuchtung	2,00	St	.....,...	.....,...
00.03.0011.	----- <b>Bauzeitliche Sicherung Kabelkanäle</b> Baugrubenbereich Gleislängsverbaus	140,00	m	.....,...	.....,...
00.03.0012.	----- <b>Lichtmast abbauen As.Mast Aus Stahl</b> Hoehe 5 - 8 m Mast einbetoniert	1,00	St	.....,...	.....,...
00.03.0013.	22.118/013.11.30.01 <b>Beton abbrechen</b> Fundament*Unbewehrter Beton C20/25 bis C35/45*Verwerten	0,60	m3	.....,...	.....,...



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00007182                      B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...  
 VE: 2025\_06\_22                      B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..  
 LV: 1                                      Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.0014.	----- <b>Lichtmast des AG f.Beleuchtg.</b> aufstellen As.Mast 1tlg.	1,00	St	.....,...	.....,...
00.03.0015.	22.118/338.99.10.20 <b>Unbewehrten Beton herstellen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... X0*Mit Schalung	0,60	m3	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme 00.03.</b>				.....,...
<b>00.04.</b>	<b>Baustellensicherung/ -beräumung</b>				
00.04.0001.	24.106/003.11.11.01.11 <b>Fläche abräumen</b> Aufwuchs*Wurzelstöcke Astwerk*Steine/Mauer/Zaun Wst. Verwert. AN*S.Abr.Verwert.AN übr.Räumg.Verw.AN	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
00.04.0002.	24.106/010.11.31.01 <b>Strauchbestand roden</b> Höhe bis 2 m*Neigung über 1:4 verdicht/Boden AG*Wst.Verw.AN S.Abr. Verw. AN	300,00	m2	.....,...	.....,...
00.04.0003.	24.106/010.21.31.01 <b>Strauchbestand roden</b> Höhe über 2-3 m*Neigung über 1:4 verdicht/Boden AG*Wst.Verw.AN S.Abr. Verw. AN	300,00	m2	.....,...	.....,...
00.04.0004.	24.106/033.10.31.11 <b>Bäume fällen mit Roden</b> DU über 0,1-0,3 m*verdicht/Boden AG Holz Verwert. AN*Wst.Verwert. AN S.Abr.Verwert. AN	33,00	St	.....,...	.....,...
00.04.0005.	24.106/033.20.31.11 <b>Bäume fällen mit Roden</b> DU über 0,3-0,5 m*verdicht/Boden AG Holz Verwert. AN*Wst.Verwert. AN S.Abr.Verwert. AN	5,00	St	.....,...	.....,...



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00007182                                    B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...  
 VE: 2025\_06\_22                                    B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..  
 LV: 1    Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.04.0006.	24.106/020.11.31 <b>Wurzelstöcke roden</b> DU über 0,1-0,3 m*Neigung über 1:4 verdicht/Boden AG*Wst.Verw. AN	2,00	St	.....,..	.....,..
00.04.0007.	24.106/020.21.31 <b>Wurzelstöcke roden</b> DU über 0,3-0,5 m*Neigung über 1:4 verdicht/Boden AG*Wst.Verw. AN	2,00	St	.....,..	.....,..
00.04.0008.	24.106/020.31.31 <b>Wurzelstöcke roden</b> DU über 0,5-0,75m*Neigung über 1:4 verdicht/Boden AG*Wst.Verw. AN	1,00	St	.....,..	.....,..
00.04.0009.	21.107/004.23.21.01 <b>Schutz für Baumstamm herstellen</b> StU ü. 50-100 cm*Polst. Wahl AN Bohle 40 mm*Höhe mind. 2,00m Schutz Verwert.AN	16,00	St	.....,..	.....,..
00.04.0010.	21.107/004.33.21.01 <b>Schutz für Baumstamm herstellen</b> StU ü. 100-150 cm*Polst. Wahl AN Bohle 40 mm*Höhe mind. 2,00m Schutz Verwert.AN	6,00	St	.....,..	.....,..
00.04.0011.	----- <b>Grenzsteine und Vermessungspunkte</b>	10,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme 00.04.</b>				.....,..
00.05.	<b>Kampfmittelondierung</b>				
00.05.0001.	----- <b>BE und Beräumung Sondierungen</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.05.0002.	----- <b>An- und Abmeldung beim KMBD Sachsen</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.05.0003.	----- <b>Schriftliche Belehrung</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	M00007182	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...
VE:	2025_06_22	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..
LV:	1	Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.05.0004.	----- <b>Einmessen/Einteilen Testfelder</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
00.05.0005.	20.126/231 <b>Geräteinsatz Kampfmittelsondierung</b>	2,00	St	.....,...	.....,...
00.05.0006.	20.126/241 <b>Verrechnungssatz Verantwort. Person</b>	10,00	h	.....,...	.....,...
00.05.0007.	20.126/011.00.21 <b>Einzelpunkt einmessen</b> unbefestigt*Holzpflock	23,00	St	.....,...	.....,...
00.05.0008.	20.126/206.14.90.43.07 <b>Bohrlochsondierung durchführen</b> Elektromagnetik*Baugr.n.Unterl.AG ... Freitext ...*Bohrgut verwerten vollst. verfüllen*Sand/Kies	115,00	m	.....,...	.....,...
00.05.0009.	20.126/216.91.29.01 <b>Durchbohren von Hindernissen</b> ... Freitext ...*Bohrverf. Wahl AN Bohrl.über 0,5-1m*... Freitext ... Tiefe bis 6 m	4,00	m	.....,...	.....,...
00.05.0010.	20.126/231 <b>Geräteinsatz Kampfmittelsondierung</b>	2,00	St	.....,...	.....,...
00.05.0011.	20.126/241 <b>Verrechnungssatz Verantwort. Person</b>	10,00	h	.....,...	.....,...
00.05.0012.	20.126/011.00.21 <b>Einzelpunkt einmessen</b> unbefestigt*Holzpflock	47,00	St	.....,...	.....,...
00.05.0013.	20.126/206.14.90.43.07 <b>Bohrlochsondierung durchführen</b> Elektromagnetik*Baugr.n.Unterl.AG ... Freitext ...*Bohrgut verwerten vollst. verfüllen*Sand/Kies	234,00	m	.....,...	.....,...



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

**Projekt:** M00007182      **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...**  
**VE:** 2025\_06\_22      **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..**  
**LV:** 1      **Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.05.0014.	20.126/216.91.29.01 <b>Durchbohren von Hindernissen</b> ... Freitext ...*Bohrverf. Wahl AN Bohrl.über 0,5-1m*... Freitext ... Tiefe bis 6 m	8,00	m	.....,..	.....,..
00.05.0015.	20.126/231 <b>Geräteinsatz Kampfmittelsondierung</b>	2,00	St	.....,..	.....,..
00.05.0016.	20.126/241 <b>Verrechnungssatz Verantwort. Person</b>	10,00	h	.....,..	.....,..
00.05.0017.	20.126/011.00.21 <b>Einzelpunkt einmessen</b> unbefestigt*Holzpflock	40,00	St	.....,..	.....,..
00.05.0018.	20.126/206.14.90.43.07 <b>Bohrlochsondierung durchführen</b> Elektromagnetik*Baugr.n.Unterl.AG ... Freitext ...*Bohrgut verwerten vollst. verfüllen*Sand/Kies	200,00	m	.....,..	.....,..
00.05.0019.	20.126/216.91.29.01 <b>Durchbohren von Hindernissen</b> ... Freitext ...*Bohrverf. Wahl AN Bohrl.über 0,5-1m*... Freitext ... Tiefe bis 6 m	6,00	m	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme 00.05.</b>				.....,..
00.06.	<b>Bauzeitliche Provisorien</b>				
00.06.0001.	24.106/403.31.01.01.91 <b>Geotextil als Trennschicht verlegen</b> Nutz.Dauer temp.*pH 4-9 GRK 4*verlegen quer ... Freitext ...*Abr. Überdeckung	3.500,00	m2	.....,..	.....,..
00.06.0002.	24.112/210.90.99.90.91 <b>Frostschuttschicht herstellen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ... Abrechng. Auftrag	900,00	m3	.....,..	.....,..



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

**Projekt:** M00007182                                    **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...**  
**VE:** 2025\_06\_22                                    **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..**  
**LV:** 1    **Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.06.0003.	----- <b>Sicherung der Rasengittersteine</b>	555,00	m2	.....,..	.....,..
00.06.0004.	----- <b>Austausch beschädigter Rasengittersteine</b>	100,00	m2	.....,..	.....,..
00.06.0005.	----- <b>Maschendrahtzaun lösen und aufrollen Höhe 1,75-2,25 m</b>	50,00	m	.....,..	.....,..
00.06.0006.	----- <b>Pfosten Maschendrahtzaun aufnehmen und lagern</b>	12,00	St	.....,..	.....,..
00.06.0007.	----- <b>Vorh. Pfosten wieder aufstellen in Betonfundament</b>	12,00	St	.....,..	.....,..
00.06.0008.	----- <b>Maschendrahtzaun herstellen Zaunhöhe 2,00 m</b>	50,00	m	.....,..	.....,..
00.06.0009.	24.110/903.19.92.01 <b>Entwässerungsleitung reinigen</b> Kamera/Dicht.*... Freitext ... ... Freitext ...*Haltung ü. 30-60m Räumg. verwerten	100,00	m	.....,..	.....,..
00.06.0010.	24.110/903.19.91.01 <b>Entwässerungsleitung reinigen</b> Kamera/Dicht.*... Freitext ... ... Freitext ...*Haltung bis 30 m Räumg. verwerten	50,00	m	.....,..	.....,..
00.06.0011.	24.110/912.99.92.21.11 <b>Kameradurchfahrung ausführen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... Haltung ü.30-60 m*Betrieb/Wasserhtg SL.*Dokumentation*ISY-Bau/Unterl.AG	100,00	m	.....,..	.....,..



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

**Projekt:** M00007182                                    **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...**  
**VE:** 2025\_06\_22                                    **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..**  
**LV:** 1    **Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.06.0012.	24.110/912.99.91.22.11 <b>Kameradurchfahrung ausführen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... Haltung bis 30 m*Betrieb/Wasserhtg Anschlussleitung*Dokumentation ISY-Bau/Unterl.AG	50,00	m	.....,..	.....,..
00.06.0013.	-- -- -- -- -- <b>Sicherung/Unterhaltung Baustraßen</b> und befestigte Bauflächen	3.000,00	m2	.....,..	.....,..
00.06.0014.	24.112/010.99.90.11 <b>Schicht ohne Bindemittel aufnehmen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*Bstoff. lagern Abrechng. Abtrag	3.320,00	m3	.....,..	.....,..
00.06.0015.	24.112/010.99.90.11 <b>Schicht ohne Bindemittel aufnehmen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*Bstoff. lagern Abrechng. Abtrag	940,00	m3	.....,..	.....,..
00.06.0016.	-- -- -- -- -- <b>Geotextile von Provisorien</b> aufnehmen und verwerten	8.400,00	m2	.....,..	.....,..
00.06.0017.	22.118/013.93.30.01 <b>Beton abbrechen</b> ... Freitext ...*Stahlbeton C20/25 bis C35/45*Verwerten	7,00	m3	.....,..	.....,..
00.06.0018.	24.106/230.99.19.10.02 <b>Gel. Boden bzw. Fels des AG aufn.</b> ... Freitext ...*... Freitext ... Bod. i.lag./verd.*... Freitext ... Planum nicht ges.*Abrechng. Auftrag	3.759,00	m3	.....,..	.....,..
00.06.0019.	24.106/150.09.09.11 <b>Oberboden des AG andecken</b> ... Freitext ...*... Freitext ... Boden i. aufnehm.*Abrechng.Auftrag	890,00	m3	.....,..	.....,..



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

**Projekt:** M00007182                                    **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...**  
**VE:** 2025\_06\_22                                    **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..**  
**LV:** 1    **Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.06.0020.	24.106/150.09.09.21 <b>Oberboden des AG andecken</b> ... Freitext ...*... Freitext ... Boden n.Unterl.AG*Abrechng.Auftrag	420,00	m3	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme 00.06.</b>				.....,...
00.07.	<b>Verkehrssicherung</b>				
00.07.0001.	----- <b>Verkehrszeichen-/Markierungspläne</b> Baubereich B101 erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
00.07.0002.	----- <b>Verkehrssicherung läng.Dauer aufst.</b> Arbeitsstelle Geh-/Radweg B I /17	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
00.07.0003.	21.105/110.19 <b>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten</b> wie Vorposition*... Freitext ...	440,00	d	.....,...	.....,...
00.07.0004.	21.105/105.29.09.90.00 <b>Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen</b> Umleitungsstrecke*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
00.07.0005.	21.105/110.19 <b>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten</b> wie Vorposition*... Freitext ...	440,00	d	.....,...	.....,...
00.07.0006.	21.105/120.00.00 <b>Verkehrssich. läng. Dauer abbauen</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
00.07.0007.	----- <b>Verkehrszeichen-/Markierungspläne</b> Baubereich Geh-/Radweg erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
00.07.0008.	----- <b>Verkehrssicherung läng.Dauer aufst.</b> Arbeitsstelle B I /6	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	M00007182	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...
VE:	2025_06_22	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..
LV:	1	Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.07.0009.	21.105/110.19 <b>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten</b> wie Vorposition*... Freitext ...	111,00	d	.....,...	.....,...
00.07.0010.	21.105/120.00.00 <b>Verkehrssich. läng. Dauer abbauen</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
00.07.0011.	21.105/505.11.11.11 <b>Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb.</b> LSA Typ B*Verbind. Wahl AN Entf. bis 50 m*Versorg. Wahl AN 2 SZP*VTU erstellen	1,00	St	.....,...	.....,...
00.07.0012.	21.105/515.01 <b>Transport. Lichtsignalanlage vorh.</b> wie Vorposition	111,00	Std	.....,...	.....,...
00.07.0013.	21.105/905.91 <b>Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.</b> ... Freitext ...*schrift.Dokument	440,00	d	.....,...	.....,...
00.07.0014.	21.105/910.91 <b>Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str.</b> ... Freitext ...*schriftl.Dokument	440,00	d	.....,...	.....,...
00.07.0015.	21.105/905.91 <b>Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.</b> ... Freitext ...*schrift.Dokument	111,00	d	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme 00.07.</b>				.....,...
	<b>Zwischensumme 00.</b>				.....,...



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00007182      B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...  
 VE: 2025\_06\_22      B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..  
 LV: 1      Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.</b>	<b>Bauleistungen Brücke</b>				
<b>01.00.</b>	<b>Erdarbeiten</b>				
<b>01.00.0001.</b>	24.106/103 <b>Vegetationsdecke bearbeiten</b>	1.000,00	m2	.....,...	.....,...
<b>01.00.0002.</b>	24.108/215.92.91.15.11 <b>Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.</b> ... Freitext ...*Tiefe >1,25-1,75m ... Freitext ...*m.Verb./+10 m3 W. lag. i./ver.o.Lz.*BM-F2 Aush.verdichten*Abr. senkrecht	30,00	m3	.....,...	.....,...
<b>01.00.0003.</b>	24.108/238.92.90.11 <b>Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb.</b> ... Freitext ...*Tiefe >1,25-1,75m ... Freitext ...*oberh.Leitungsgr. Abrechnung senkr.	20,00	m3	.....,...	.....,...
<b>01.00.0004.</b>	24.106/110.09.21.01 <b>Oberboden abtragen und lagern</b> ... Freitext ...*Abtr.über 10-30cm Oberbod.i.lagern*Abrechnung Abtrag	175,00	m3	.....,...	.....,...
<b>01.00.0005.</b>	24.106/133.01 <b>Oberbodenlager ansäen</b> Saatgutm. 10 g/m2	200,00	m2	.....,...	.....,...
<b>01.00.0006.</b>	24.106/140.01 <b>Oberbodenlager mähen</b> Mähgut Verwert.AN	600,00	m2	.....,...	.....,...
<b>01.00.0007.</b>	24.106/150.01.03.11 <b>Oberboden des AG andecken</b> Böschungen*Andeck. ü.15-25cm Boden i. aufnehm.*Abrechng.Auftrag	175,00	m3	.....,...	.....,...
<b>01.00.0008.</b>	24.106/160.10.21 <b>Oberboden liefern und andecken</b> Böschungen*Andeck. ü. 5-15cm Abrechng.Auftrag	50,00	m3	.....,...	.....,...



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

**Projekt:** M00007182                                    **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...**  
**VE:** 2025\_06\_22                                    **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..**  
**LV:** 1    **Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0009.	----- <b>Arbeitsebenen und Rampen</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
01.00.0010.	----- <b>Suchgraben zur Lagebestimmung Kabel</b> Leitungen und anderes bis 1,25m	15,00	m3	.....,...	.....,...
01.00.0011.	----- <b>Erosionsschutz mit Matten</b>	500,00	m2	.....,...	.....,...
01.00.0012.	24.106/250.01 <b>Planum herstellen</b> Ev2 = 45 MPa	360,00	m2	.....,...	.....,...
01.00.0013.	24.108/107.91.90.69 <b>Baugrube herstellen</b> ... Freitext ...*Bauwerk ... Freitext ...*Entsorg. gesond. ... Freitext ...	4.400,00	m3	.....,...	.....,...
01.00.0014.	24.117/805.11 <b>Gründungssohle verdichten</b> gesamtes Bauwerk*Dpr 95 v. H.	360,00	m2	.....,...	.....,...
01.00.0015.	24.106/610.19.03.01 <b>Baust. lief. als BW-Hinterfüll.einb</b> Widerl./Flüglwd.*... Freitext ... Entwässerungsber.*Abrechng.Auftrag	410,00	m3	.....,...	.....,...
01.00.0016.	24.106/610.19.02.01 <b>Baust. lief. als BW-Hinterfüll.einb</b> Widerl./Flüglwd.*... Freitext ... ohne Entw. Ber.*Abrechng.Auftrag	2.300,00	m3	.....,...	.....,...
01.00.0017.	24.106/243.90.90.01 <b>Baustoff liefern und einbauen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... Abrechng. Auftrag	1.000,00	m3	.....,...	.....,...
01.00.0018.	22.118/333.91.09.10 <b>Beton für Schutzschicht herstellen</b> ... Freitext ...*X0 ... Freitext ...*Stahlm. Q 188	260,00	m2	.....,...	.....,...



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	M00007182	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...
VE:	2025_06_22	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..
LV:	1	Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0019.	----- <b>Chem. Laboranalyse (EBV) inkl.</b> Probennahme und Transport	18,00	St	.....,...	.....,...
01.00.0020.	24.106/230.90.32.01.01 <b>Gel. Boden bzw. Fels des AG aufn.</b> ... Freitext ...*Bod.i.lag.Verw AN BM-0**Verwertung nachw. Abrechnung Abtrag	400,00	m3	.....,...	.....,...
01.00.0021.	24.106/230.90.33.01.01 <b>Gel. Boden bzw. Fels des AG aufn.</b> ... Freitext ...*Bod.i.lag.Verw AN BM-F0**Verwertung nachw. Abrechnung Abtrag	1.000,00	m3	.....,...	.....,...
01.00.0022.	24.106/230.90.34.01.01 <b>Gel. Boden bzw. Fels des AG aufn.</b> ... Freitext ...*Bod.i.lag.Verw AN BM-F1*Verwertung nachw. Abrechnung Abtrag	1.300,00	m3	.....,...	.....,...
01.00.0023.	24.106/230.90.35.01.01 <b>Gel. Boden bzw. Fels des AG aufn.</b> ... Freitext ...*Bod.i.lag.Verw AN BM-F2*Verwertung nachw. Abrechnung Abtrag	1.000,00	m3	.....,...	.....,...
01.00.0024.	24.106/230.90.36.01.01 <b>Gel. Boden bzw. Fels des AG aufn.</b> ... Freitext ...*Bod.i.lag.Verw AN BM-F3*Verwertung nachw. Abrechnung Abtrag	750,00	m3	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme 01.00.</b>				.....,...
01.01.	<b>Wasserhaltung</b>				
01.01.0001.	21.109/113.90.11.20.00 <b>Wasserh.anl.nach Wahl des AN herst.</b> ... Freitext ...*Reserveanlage Bis 15 m3/h*Rohrleitung	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

**Projekt:** M00007182                      **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...**  
**VE:** 2025\_06\_22                        **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..**  
**LV:** 1                                        **Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0002.	----- <b>WHA vorhalten und betreiben</b>	360,00	d	.....,..	.....,..
01.01.0003.	21.109/409 <b>Förderdurchfluss messen</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	<b>Zwischensumme 01.01.</b>				.....,..
<b>01.02.</b>	<b>Gründungen</b>				
01.02.0001.	----- <b>Ausführungskonzept</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
01.02.0002.	----- <b>Absetzbecken erstellen</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
01.02.0003.	----- <b>Absetzbecken vorhalten, unterhalten</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
01.02.0004.	----- <b>Absetzbecken räumen</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
01.02.0005.	----- <b>Neutralisationsanlage</b>	1,00	St	.....,..	.....,..
01.02.0006.	----- <b>Pumpenanlage aufstellen, vorhalten, abbauen</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
01.02.0007.	----- <b>Pumpenanlage betreiben</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
01.02.0008.	----- <b>Bohranlage Bohrpfähle aufstellen und abbauen</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
01.02.0009.	----- <b>Bohrgerät f. Pfahlbohrung einrichten</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
01.02.0010.	----- <b>Zulage Bohrpfahlarbeiten</b>	50,00	m	.....,..	.....,..



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	M00007182	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...
VE:	2025_06_22	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..
LV:	1	Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0011.	----- <b>Bohrdokumentation Bohrpfähle erstellen</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
01.02.0012.	----- <b>Ansatzpunkte Bohrpfähle vermessen</b>	30,00	St	.....,...	.....,...
01.02.0013.	----- <b>Stillstandszeiten vertreten durch AG, h &lt; 2d</b>	48,00	h	.....,...	.....,...
01.02.0014.	----- <b>Stillstandszeiten vertreten durch AG, h &gt; 2d</b>	5,00	d	.....,...	.....,...
01.02.0015.	----- <b>Arbeitsebenen und Rampen</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
01.02.0016.	*** Leitbeschreibung 24.117/710.15.52.92.11 <b>Ortbetonbohrpfahl herstellen</b> gesamtes Bauwerk*Pfahl-DU 120 cm Länge ü. 15-20 m*vertikal bis n=10 ... Freitext ...*Mehraufwand ges. verrohrt*Bohrgut verwerten  *** Unterbeschreibung 01 ----- <b>Hinweis Wasserauflast</b>	270,00	m	.....,...	.....,...
01.02.0017.	*** Leitbeschreibung 24.117/710.15.62.92.11 <b>Ortbetonbohrpfahl herstellen</b> gesamtes Bauwerk*Pfahl-DU 120 cm Länge ü. 20-25 m*vertikal bis n=10 ... Freitext ...*Mehraufwand ges. verrohrt*Bohrgut verwerten  *** Unterbeschreibung 01 ----- <b>Hinweis Wasserauflast</b>	360,00	m	.....,...	.....,...



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

<b>Projekt:</b>	M00007182	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...
<b>VE:</b>	2025_06_22	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..
<b>LV:</b>	1	Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0018.	24.117/760.11.66.02 <b>Hülsenrohr einbauen</b> gesamtes Bauwerk*Ortbetonbohrpfahl Pfahl-DU 120 cm*Wanddicke 10 mm S 355 J2H	630,00	m	.....,...	.....,...
01.02.0019.	24.117/735.41.13.21.01 <b>Leerbohrung/ -rammung herstellen</b> Stützwand*Ortbetonbohrpfahl Pfahl-DU 120 cm*vertikal bis n=10 Bohrgut verwerten*n. bind.Mat.verf.	50,00	m	.....,...	.....,...
01.02.0020.	24.117/740.11.15.02 <b>Pfahl in Festgestein herst. (Zul.)</b> gesamtes Bauwerk*Bohrpfahl Pfahl-DU 120 cm*vertikal bis n=10	25,00	m	.....,...	.....,...
01.02.0021.	----- <b>Zulage Hindernis durchfahren</b> Widerlager Bohrpfahl Pfahl- DU = 120 cm, Vertikal bis n=10	10,00	m	.....,...	.....,...
01.02.0022.	22.118/213.99 <b>Betonstahl einbauen</b> ... Freitext ...*... Freitext ...	50,00	t	.....,...	.....,...
01.02.0023.	24.117/755.21.12.04 <b>Pfahlkopf herrichten</b> Widerlager*Ortbetonbohrpfahl Pfahl-DU 120 cm*Abbruch verwerten	30,00	St	.....,...	.....,...
01.02.0024.	24.117/915.21.82 <b>Integritätsprüf. v. Pfählen durchf.</b> Widerlager*Bohrpfahl Pfahl-DU 120 cm*vertikal bis n=10	30,00	St	.....,...	.....,...
01.02.0025.	24.117/910.11.82 <b>Dynam. Probebelastung durchführen</b> gesamtes Bauwerk*Bohrpfahl Pfahl-DU 120 cm*vertikal bis n=10	4,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme 01.02.</b>				.....,...



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

<b>Projekt:</b>	M00007182	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...
<b>VE:</b>	2025_06_22	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..
<b>LV:</b>	1	Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.03.</b>	<b>Pflaster, Borde und Treppen</b>				
<b>01.03.0001.</b>	----- <b>Bordsteine aus Naturst. für Kappen</b>	142,00	m	.....,..	.....,..
<b>01.03.0002.</b>	22.118/918.99.99.92.15 <b>Verbundanker herstellen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ... DU 14 mm*Mit Bohrloch Epoxidharz	284,00	St	.....,..	.....,..
<b>01.03.0003.</b>	23.115/922.11.12.01 <b>Böschungstreppe herstellen</b> Stufenbr. 80 cm*H/B 18/27 cm Betonfertigteile*beids. Tr.w. Bet. Fugenmörtel	24,00	m	.....,..	.....,..
<b>01.03.0004.</b>	----- <b>Podest mit Plattenbelag</b>	1,00	St	.....,..	.....,..
<b>01.03.0005.</b>	23.115/311.07.01.91.19 <b>Bordstein aus Beton setzen</b> BSt. TB 8x25 cm*Fuge Typ B ... Freitext ...*gerader Stein bis 10 cm unt. OK*... Freitext ...	24,00	m	.....,..	.....,..
<b>01.03.0006.</b>	23.115/516.11 <b>Bewegungsfuge in Borden herstellen</b> Fugenl. b. 30 cm*verf. Pflasterfm.	10,00	St	.....,..	.....,..
<b>01.03.0007.</b>	23.115/106.94.99.92.11 <b>Pflasterd. geb.Bauw. Betonst.herst.</b> ... Freitext ...*n. Unterlagen AG ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*Haftvermittler AN Fuge Typ A*Läuferverband	12,00	m2	.....,..	.....,..
<b>01.03.0008.</b>	23.115/411.91.15.19.10 <b>Streifen aus Pfl.st. a. Nst. herst.</b> ... Freitext ...*St. 200/200/200 Granit*5-zeilig*bis 10 cm unt.OK ... Freitext ...*Fuge Typ A	28,00	m	.....,..	.....,..



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

**Projekt:** M00007182                                    **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...**  
**VE:** 2025\_06\_22                                    **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..**  
**LV:** 1    **Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<b>Zwischensumme</b>	<b>01.03.</b>			.....,..
<b>01.04.</b>	<b>Abdichtungen und Versiegelungen</b>				
<b>01.04.0001.</b>	24.123/123.90.91 <b>Dichtungssch. aus 1 Bitbahn herst.</b> ... Freitext ...*... Freitext ... Teilflächen	50,00	m2	.....,..	.....,..
<b>01.04.0002.</b>	24.124/108.99.11.05.21 <b>Betonunterlage vorbereiten</b> ... Freitext ...*Oberfl. waager. Teilflächen*strahlen/absaugen entf. von Zement*entsorgen	400,00	m2	.....,..	.....,..
<b>01.04.0003.</b>	24.124/213.90 <b>Betonunterlage versiegeln</b> ... Freitext ...	400,00	m2	.....,..	.....,..
<b>01.04.0004.</b>	24.124/108.99.11.05.21 <b>Betonunterlage vorbereiten</b> ... Freitext ...*Oberfl. waager. Teilflächen*strahlen/absaugen entf. von Zement*entsorgen	420,00	m2	.....,..	.....,..
<b>01.04.0005.</b>	24.124/213.90 <b>Betonunterlage versiegeln</b> ... Freitext ...	420,00	m2	.....,..	.....,..
<b>01.04.0006.</b>	24.123/123.90.91 <b>Dichtungssch. aus 1 Bitbahn herst.</b> ... Freitext ...*... Freitext ... Teilflächen	400,00	m2	.....,..	.....,..
<b>01.04.0007.</b>	24.123/123.90.91 <b>Dichtungssch. aus 1 Bitbahn herst.</b> ... Freitext ...*... Freitext ... Teilflächen	420,00	m2	.....,..	.....,..
<b>01.04.0008.</b>	24.123/161 <b>Schutzlage herstellen</b>	140,00	m2	.....,..	.....,..



**Entwurf**  
**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt: M00007182      B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...  
 VE: 2025\_06\_22      B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..  
 LV: 1      Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0009.	24.123/151.11.01 <b>Verstärkungstreifen einbauen</b> Schrammbord*Schweißbn.kasch. Breite mind.30 cm	106,00	m	.....,..	.....,..
01.04.0010.	----- <b>Dichtungsmanschette einbauen</b>	2,00	St	.....,..	.....,..
01.04.0011.	----- <b>Dichtungsmanschette einbauen</b>	2,00	St	.....,..	.....,..
01.04.0012.	23.113/807.11.22.01.01 <b>Asphaltschutzschicht herstellen</b> zwischen Kappen*MA11S,Bk100-Bk3,2 Dicke 3,5 cm*Bimi25/55-55A+vvZ ohne Asph.Granul.*maschinell	420,00	m2	.....,..	.....,..
01.04.0013.	----- <b>Zulage Asphaltschutzschicht</b> herstellen, Randstreifen	106,00	m2	.....,..	.....,..
01.04.0014.	23.113/667.11.00.01 <b>Gussasphaltoberfläche bearbeiten</b> maschin. abstr.*Verfahren A ungeb. verwert.	106,00	m2	.....,..	.....,..
01.04.0015.	23.113/667.14.00.01 <b>Gussasphaltoberfläche bearbeiten</b> maschin. abstr.*Verfahren C ungeb. verwert.	320,00	m2	.....,..	.....,..
01.04.0016.	----- <b>Asphaltzwischenstsch. aus SMA 11 S</b> herst. Bk10, Dicke 4 cm Bitumen 25/55-55A	420,00	m2	.....,..	.....,..
01.04.0017.	----- <b>Zulage Asphaltzwischenstschicht</b> herstellen, Randstreifen	106,00	m2	.....,..	.....,..
01.04.0018.	23.113/667.11.00.01 <b>Gussasphaltoberfläche bearbeiten</b> maschin. abstr.*Verfahren A ungeb. verwert.	106,00	m2	.....,..	.....,..



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00007182                                    B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...  
 VE: 2025\_06\_22                                    B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..  
 LV: 1    Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0019.	23.113/952.31.11 <b>Abstumpfungsmaßnahme durchführen</b> bit.LFK 1/3*Gestein wie Decke Menge 1 kg/m2*maschinell	420,00	m2	.....,...	.....,...
01.04.0020.	23.113/667.14.00.01 <b>Gussasphaltoberfläche bearbeiten</b> maschin. abstr.*Verfahren C ungeb. verwert.	320,00	m2	.....,...	.....,...
01.04.0021.	*** Leitbeschreibung 23.113/607.82.40.01 <b>Asphaltdecksch. aus MA 11 S herst.</b> Bauw.Str./Rinnen*Dicke 4,0 cm Bit.25/55-55A+vvZ*Handeinbau  *** Unterbeschreibung 01 - - - - - <b>Hinweis</b>	106,00	m2	.....,...	.....,...
01.04.0022.	23.113/667.14.00.01 <b>Gussasphaltoberfläche bearbeiten</b> maschin. abstr.*Verfahren C ungeb. verwert.	106,00	m2	.....,...	.....,...
01.04.0023.	23.113/912.99.99.43.02 <b>Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*Breite 20 mm 2 Lag. mit Trstr.*Fugenmasse N1	106,00	m	.....,...	.....,...
01.04.0024.	23.113/912.99.99.19.01 <b>Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*Breite 10 mm ... Freitext ...*Fugenmasse N2	16,00	m	.....,...	.....,...
01.04.0025.	21.123/205.39.00.01 <b>Bauwerksfuge herstellen</b> Überbau*... Freitext ... Dicke bis 20 cm	235,00	m	.....,...	.....,...
01.04.0026.	- - - - - <b>Arbeitsfugen abdichten</b>	100,00	m	.....,...	.....,...



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

**Projekt:** M00007182                                    **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...**  
**VE:** 2025\_06\_22                                        **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..**  
**LV:** 1     **Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0027.	24.123/235.22.92.30 <b>Fugenfüllung herstellen</b> Flügelwand*Kalt, 35 v.H. ... Freitext ...*Breite 10-15 mm Tiefe 25 - 30 mm	42,00	m	.....,..	.....,..
01.04.0028.	24.123/205.16.04.99 <b>Bauwerksfuge herstellen</b> Widerlager*Fug 2, Bild 2 Abschl.Fug2,Bild4*... Freitext ...	20,00	m	.....,..	.....,..
01.04.0029.	24.123/205.97.04.03 <b>Bauwerksfuge herstellen</b> ... Freitext ...*Fug 3 Abschl.Fug2,Bild4*Dicke 30-50 cm	16,00	m	.....,..	.....,..
01.04.0030.	24.123/205.46.00.06 <b>Bauwerksfuge herstellen</b> Stützwand*Fug 2, Bild 2 Dicke 100-150 cm	36,00	m	.....,..	.....,..
01.04.0031.	24.123/912.01 <b>Überbauabschluss herstellen</b> Ab.Profil Abs 4	26,00	m	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme 01.04.</b>				.....,..
01.05.	<b>Entwässerung</b>				
01.05.0001.	21.111/104.21 <b>Dränschicht an Bauwerk herstellen</b> Widerl./Flügelwd.*Matte, RiZ Was 7	400,00	m2	.....,..	.....,..
01.05.0002.	21.111/229.99 <b>Tropftülle einbauen</b> ... Freitext ...	3,00	St	.....,..	.....,..
01.05.0003.	21.111/354.99.19.22 <b>Rohrdurchführung herstellen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... Faserzement*... Freitext ... Nichtrost. Stahl*nichtdr. Wasser	2,00	St	.....,..	.....,..



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

**Projekt:** M00007182                            **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...**  
**VE:** 2025\_06\_22                            **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..**  
**LV:** 1    **Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.05.0004.	21.111/319.12.11.01 <b>Rohrl. aus nichtrost. Stahl herst.</b> Überbau*DN/ID 200*Wanddicke 2 mm beschichten*Ankerschienen	46,00	m	.....,..	.....,..
01.05.0005.	21.111/339.22.02 <b>Elastische Rohrverbindung einbauen</b> Leitung NiRoSta*DN/ID 200 Dehnweg 50 mm	2,00	St	.....,..	.....,..
01.05.0006.	*** Leitbeschreibung 21.111/214.14.11.42 <b>Brückenablauf in Betonbauteil einb.</b> Stahlbetonüberbau*Rost 500 x 500 mm Schlitzweite 16mm*dämpfende Einlage seitl. Abgang 150*Verschraubung  *** Unterbeschreibung 01 - - - - - <b>Hinweis Brückenablauf</b>	2,00	St	.....,..	.....,..
01.05.0007.	*** Leitbeschreibung 21.111/324.11.41.01 <b>Anschl.rohr aus nichtr. Stahl einb.</b> DN/ID 150*Wanddicke 2 mm Länge ü.100-150cm*beschichten Ankerschienen  *** Unterbeschreibung 01 - - - - - <b>Hinweis Anschlussleitung</b>	2,00	St	.....,..	.....,..
01.05.0008.	- - - - - <b>Entwässerungsleitung</b>	30,00	m	.....,..	.....,..
01.05.0009.	24.110/362.04.41.02 <b>Schachtanschluss herstellen (Zul.)</b> Rohr DN 200*Kunststoff-Rohr Betonfertigteile*Muffe+Gelenk	2,00	St	.....,..	.....,..



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

<b>Projekt:</b>	M00007182	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...
<b>VE:</b>	2025_06_22	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..
<b>LV:</b>	1	Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.05.0010.	24.110/907.02.41.93 <b>Dichtheit Rohrleitung prüfen</b> Rohr DN 200*Kunststoff Haltung bis 30 m*... Freitext ... SL./Anschl.	2,00	St	.....,..	.....,..
01.05.0011.	24.110/912.02.41.13.12 <b>Kameradurchfahrung ausführen</b> Rohr DN 200*Kunststoff Haltung bis 30 m*vor Betrieb SL./Anschl.*Dokumentation Video/Unterl.AG	30,00	m	.....,..	.....,..
01.05.0012.	24.110/907.02.92.93 <b>Dichtheit Rohrleitung prüfen</b> Rohr DN 200*... Freitext ... Haltung ü.30-60 m*... Freitext ... SL./Anschl.	2,00	St	.....,..	.....,..
01.05.0013.	24.110/912.02.92.13.12 <b>Kameradurchfahrung ausführen</b> Rohr DN 200*... Freitext ... Haltung ü.30-60 m*vor Betrieb SL./Anschl.*Dokumentation Video/Unterl.AG	45,00	m	.....,..	.....,..
01.05.0014.	----- <b>Bauzeitl. Entw. Überbau</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
01.05.0015.	21.111/109.19 <b>Grundrohr für Dränschicht verlegen</b> Beton*... Freitext ...	28,00	m	.....,..	.....,..
01.05.0016.	21.111/344.41.26.99 <b>Rohr einbauen</b> Widerlager*Entwässerung nichtrost.Stahl*DN/ID 200 ... Freitext ...*... Freitext ...	2,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme 01.05.</b>				.....,..
01.06.	<b>Beton- und Stahlbetonbau</b>				



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

**Projekt:** M00007182                                    **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...**  
**VE:** 2025\_06\_22                                        **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..**  
**LV:** 1    **Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.06.0001.	----- <b>Prüfungen zur Verhinderung AKR</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
01.06.0002.	22.118/328.21.99 <b>Beton f. Sauberkeitsschicht herst.</b> C12/15*X0*... Freitext ... ... Freitext ...	500,00	m2	.....,...	.....,...
01.06.0003.	22.118/338.52.10.21 <b>Unbewehrten Beton herstellen</b> Zum Hinterfüllen*C12/15 X0*Mit Schalung*Abr. Frischbeton	10,00	m3	.....,...	.....,...
01.06.0004.	22.118/313.91.59.00.00 <b>Bew. Beton einschl. Schalung herst.</b> ... Freitext ...*Stahlbeton C35/45*... Freitext ...	550,00	m3	.....,...	.....,...
01.06.0005.	22.118/313.21.45.99.09 <b>Bew. Beton einschl. Schalung herst.</b> Widerlager*Stahlbeton C30/37*XF2, XC4, XD2 ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...	530,00	m3	.....,...	.....,...
01.06.0006.	22.118/313.91.45.99.09 <b>Bew. Beton einschl. Schalung herst.</b> ... Freitext ...*Stahlbeton C30/37*XF2, XC4, XD2 ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...	280,00	m3	.....,...	.....,...
01.06.0007.	22.118/313.91.56.99.09 <b>Bew. Beton einschl. Schalung herst.</b> ... Freitext ...*Stahlbeton C35/45*XF2, XC4, XD1 ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...	300,00	m3	.....,...	.....,...
01.06.0008.	22.118/313.91.45.90.00 <b>Bew. Beton einschl. Schalung herst.</b> ... Freitext ...*Stahlbeton C30/37*XF2, XC4, XD2 ... Freitext ...	86,00	m3	.....,...	.....,...



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

**Projekt:** M00007182                      **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...**  
**VE:** 2025\_06\_22                        **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..**  
**LV:** 1                                         **Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.06.0009.	*** Leitbeschreibung 22.118/313.91.59.90.09 <b>Bew. Beton einschl. Schalung herst.</b> ... Freitext ...*Stahlbeton C35/45*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ...	220,00	m3	.....,...	.....,...
	*** Unterbeschreibung 01 -- -- -- -- -- <b>Hinweis Betonierabschnitte</b>				
01.06.0010.	22.118/313.91.99.99.99 <b>Bew. Beton einschl. Schalung herst.</b> ... Freitext ...*Stahlbeton ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ...	120,00	m3	.....,...	.....,...
01.06.0011.	22.118/313.51.99.99.01 <b>Bew. Beton einschl. Schalung herst.</b> Kappe*Stahlbeton*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*Besenstrich	110,00	m3	.....,...	.....,...
01.06.0012.	22.118/213.99 <b>Betonstahl einbauen</b> ... Freitext ...*... Freitext ...	105,00	t	.....,...	.....,...
01.06.0013.	22.118/213.99 <b>Betonstahl einbauen</b> ... Freitext ...*... Freitext ...	160,00	t	.....,...	.....,...
01.06.0014.	22.118/213.99 <b>Betonstahl einbauen</b> ... Freitext ...*... Freitext ...	70,00	t	.....,...	.....,...
01.06.0015.	22.118/213.99 <b>Betonstahl einbauen</b> ... Freitext ...*... Freitext ...	60,00	t	.....,...	.....,...
01.06.0016.	22.118/213.99 <b>Betonstahl einbauen</b> ... Freitext ...*... Freitext ...	32,00	t	.....,...	.....,...



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00007182                                    B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...  
 VE: 2025\_06\_22                                    B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..  
 LV: 1    Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.06.0017.	22.118/213.99 <b>Betonstahl einbauen</b> ... Freitext ...*... Freitext ...	15,00	t	.....,...	.....,...
01.06.0018.	--- <b>Bewehrungseisen Schleppplatte</b>	26,50	m	.....,...	.....,...
01.06.0019.	22.118/213.59 <b>Betonstahl einbauen</b> Kappe*... Freitext ...	26,00	t	.....,...	.....,...
01.06.0020.	--- <b>Bewehrungsverbindungen gemufft</b>	450,00	St	.....,...	.....,...
01.06.0021.	24.124/512.10.00 <b>Hydrophobierung gemäß OS-A herst.</b> Kappe	360,00	m2	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme 01.06.</b>				.....,...
01.07.	<b>Gerüste</b>				
01.07.0001.	*** Leitbeschreibung 22.116/106.11.13.00 <b>Traggerüst herstellen</b> Öffnungen n. U.*Wasserd.Abdeckung Verkehrssich.n.U.*Grdg. beseitigen  *** Unterbeschreibung 01 --- <b>Hinweis Traggerüst</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
01.07.0002.	22.116/206.41.10 <b>Schutzgerüst herstellen</b> Bahnanlage*Wasserd.Abdeckung Verkehrssich.n.U.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
01.07.0003.	22.116/306.90.11.11.00 <b>Arbeitsgerüst herstellen</b> ... Freitext ...*Öffnungen des AG Wasserd.Abdeckung*Verkehrssich.n.U. Umweltschutzeinr.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	M00007182	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...
VE:	2025_06_22	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..
LV:	1	Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<b>Zwischensumme</b>	<b>01.07.</b>			.....,...
<b>01.08.</b>	<b>Verbauten</b>				
<b>01.08.0001.</b>	----- <b>Geräteinsatz für Verbauarbeiten</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
<b>01.08.0002.</b>	----- <b>Erdung des Verbaus</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
<b>01.08.0003.</b>	24.117/210.19.39.02.11 <b>Stahlpundwand herstellen</b> Baugrubenverbau*... Freitext ... S 355 GP*... Freitext ... Sp., Verank. ges.*Lockerungsbohrung rammen	550,00	m2	.....,...	.....,...
<b>01.08.0004.</b>	24.117/210.19.39.02.11 <b>Stahlpundwand herstellen</b> Baugrubenverbau*... Freitext ... S 355 GP*... Freitext ... Sp., Verank. ges.*Lockerungsbohrung rammen	200,00	m2	.....,...	.....,...
<b>01.08.0005.</b>	*** Leitbeschreibung 24.117/220.10 <b>Stahlpundwand kürzen</b> Baugrubenverbau	90,00	m	.....,...	.....,...
	*** Unterbeschreibung 01 ----- <b>Hinweis Kürzung</b>				
<b>01.08.0006.</b>	----- <b>Zulage für verbleibenden Verbau</b>	700,00	m2	.....,...	.....,...
<b>01.08.0007.</b>	24.117/230.29.01 <b>Gurtung/Aussteifung f. Verbau herst</b> Spundwand*... Freitext ... Behelfskonstr.	4,60	t	.....,...	.....,...
<b>01.08.0008.</b>	----- <b>Horizontalanker</b>	34,00	St	.....,...	.....,...



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00007182      B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...  
 VE: 2025\_06\_22      B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..  
 LV: 1      Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.08.0009.	----- <b>Ausbau Horizontalanker</b>	34,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme 01.08.</b>				.....,...
<b>01.09.</b>	<b>Metall- und Stahlbau</b>				
01.09.0001.	21.120/112.99.11.01 <b>Stahlkonstruktion herst. u. mont.</b> ... Freitext ...*... Freitext ... Geschweißst*Abr.n.Berechnen Bescht.-flächber.	290,00	t	.....,...	.....,...
01.09.0002.	15.120/127.19 <b>Stahlverbundmittel herst.u. anschw.</b> Kopfbolzendübel*... Freitext ...	3.500,00	St	.....,...	.....,...
01.09.0003.	15.120/127.19 <b>Stahlverbundmittel herst.u. anschw.</b> Kopfbolzendübel*... Freitext ...	3.500,00	St	.....,...	.....,...
01.09.0004.	----- <b>Überbaumontage</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
01.09.0005.	----- <b>Aufstellflächen Großgeräte</b> herstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
01.09.0006.	----- <b>Schraub-Bewehrungsanschlüsse</b>	100,00	St	.....,...	.....,...
01.09.0007.	----- <b>Schraub-Bewehrungsanschlüsse</b>	300,00	St	.....,...	.....,...
01.09.0008.	----- <b>Zerstörungsfreie Prüf. durchführen</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
01.09.0009.	24.121/313.19.13.11.39 <b>Stahlgeländer einbauen</b> Brücke*... Freitext ... H = 1000 mm*Füllstabgeländer Seil DU 20 mm*Anschlagkonstr. Verank.Fusspl.*... Freitext ...	80,00	m	.....,...	.....,...



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

<b>Projekt:</b>	M00007182	<b>B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...</b>
<b>VE:</b>	2025_06_22	<b>B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..</b>
<b>LV:</b>	1	<b>Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..</b>

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.09.0010.	24.121/313.19.93.11.39 <b>Stahlgeländer einbauen</b> Brücke*... Freitext ... ... Freitext ...*Füllstabgeländer Seil DU 20 mm*Anschlagkonstr. Verank.Fusspl.*... Freitext ...	81,00	m	.....,..	.....,..
01.09.0011.	24.121/346.11.31 <b>Unterbrechung des Geländers (Zul.)</b> Stahlgeländer*H = 1000 mm Füllstabgeländer*Drahtseil	2,00	St	.....,..	.....,..
01.09.0012.	24.121/346.19.31 <b>Unterbrechung des Geländers (Zul.)</b> Stahlgeländer*... Freitext ... Füllstabgeländer*Drahtseil	2,00	St	.....,..	.....,..
01.09.0013.	- - - - - <b>Zulage Tor</b>	1,00	St	.....,..	.....,..
01.09.0014.	- - - - - <b>Zulage Tor</b>	1,00	St	.....,..	.....,..
01.09.0015.	- - - - - <b>Einzelfundamente nach RIZ "Gel 7"</b> herstellen	4,00	St	.....,..	.....,..
01.09.0016.	24.121/412.11.11.99 <b>Berührungsschutz herstellen</b> Brücke*RiZ Elt 2*T.Kunstst./Int.FK Verank. einb.*... Freitext ...	42,00	m	.....,..	.....,..
01.09.0017.	24.121/414.01 <b>Schutzerdungskonstruktion einbauen</b> Winkel L 60 x 6	100,00	m	.....,..	.....,..
01.09.0018.	24.121/333.91.11.99 <b>Handlauf einbauen</b> ... Freitext ...*Stahl Drahts. DU 20 mm*Anschlagkonstr. ... Freitext ...	42,00	m	.....,..	.....,..



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00007182                                    B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...  
 VE: 2025\_06\_22                                    B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..  
 LV: 1    Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.09.0019.	24.121/313.31.96.00.99 <b>Stahlgeländer einbauen</b> Treppe*Stahl*... Freitext ... Rohrg.in Bösch.*... Freitext ... ... Freitext ...	48,00	m	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme</b> 01.09.				.....,..
01.10.	<b>Korrosionsschutz</b>				
01.10.0001.	22.122/113.41.10.90.12 <b>Stahloberfläche vorbereiten</b> Hohlkasten*Erstbeschichtung Sichtflächen*... Freitext ... im Werk*vorbereitete Fl.	1.700,00	m2	.....,..	.....,..
01.10.0002.	22.122/413.41.10.19.12 <b>Stahloberfläche grundbeschichten</b> Hohlkasten*Sichtflächen im Werk*Korr.schutzplan ... Freitext ...*Kantenschutz vorbereitete Fl.	1.700,00	m2	.....,..	.....,..
01.10.0003.	22.122/513.41.10.19.02 <b>Stahloberfläche zwischenbeschichten</b> Hohlkasten*Sichtflächen 1 Schicht/Werk*Korr.schutzplan ... Freitext ...*vorbereitete Fl.	1.700,00	m2	.....,..	.....,..
01.10.0004.	22.122/613.41.11.90.12 <b>Stahloberfläche deckbeschichten</b> Hohlkasten*Sichtflächen im Werk*Korr.schutzplan ... Freitext ...*Fugen dichten vorbereitete Fl.	1.700,00	m2	.....,..	.....,..
01.10.0005.	22.122/113.91.90.00.12 <b>Stahloberfläche vorbereiten</b> ... Freitext ...*Erstbeschichtung ... Freitext ...*im Werk vorbereitete Fl.	250,00	m2	.....,..	.....,..



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	M00007182	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...
VE:	2025_06_22	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..
LV:	1	Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.10.0006.	22.122/413.99.10.19.02 <b>Stahloberfläche grundbeschichten</b> ... Freitext ...*... Freitext ... im Werk*Korr.schutzplan ... Freitext ...*vorbereitete Fl.	250,00	m2	.....,...	.....,...
01.10.0007.	----- <b>Kennzeichn. am Bauwerk</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
01.10.0008.	----- <b>Kontrollflächen</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
01.10.0009.	----- <b>Prüfung der Farbtonbeständigkeit</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
	<b>Zwischensumme 01.10.</b>				.....,...
<b>01.11.</b>	<b>Ausstattung</b>				
01.11.0001.	24.121/213.11.19 <b>Fahrbahnabschlußprofil einbauen</b> Profil T 90*Ank.blech/-haken Sickerschlitze*... Freitext ...	26,00	m	.....,...	.....,...
01.11.0002.	----- <b>Herst. Schleppplattenauflagerung</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
01.11.0003.	----- <b>Fundament für Beschilderung</b>	2,00	St	.....,...	.....,...
01.11.0004.	----- <b>Beschilderung Betriebstreppe</b>	2,00	St	.....,...	.....,...
01.11.0005.	----- <b>Erdung Bauwerke</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
01.11.0006.	----- <b>Lagerplatten, Verbindungsmittel</b> und Futterplatten	320,00	kg	.....,...	.....,...
01.11.0007.	22.118/923.00 <b>Jahreszahl-Matrize einbauen</b>	1,00	St	.....,...	.....,...



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

**Projekt:** M00007182                                    **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...**  
**VE:** 2025\_06\_22                                    **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..**  
**LV:** 1    **Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.11.0008.	24.121/971.92.23.11.19 <b>Messbolzen einbauen</b> ... Freitext ...*Messing DU 20 - 30 mm*L 80 -120 mm Horizontal*Mörtel*Zentrierbohrung ... Freitext ...	8,00	St	.....,..	.....,..
01.11.0009.	24.121/971.92.10.21.13 <b>Messbolzen einbauen</b> ... Freitext ...*Messing DU 10 - 20 mm*Vertikal Mörtel*Zentrierbohrung Lage-/Höhenmessg	26,00	St	.....,..	.....,..
01.11.0010.	24.124/561.11.90.11 <b>Anti-Graffiti-Beschichtung herst.</b> Widerl.u.Flügel*auf Beton ... Freitext ...*permanent transparent	500,00	m2	.....,..	.....,..
01.11.0011.	--- -- -- -- -- <b>Dokumentationsblatt</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	<b>Zwischensumme 01.11.</b>				.....,..
<b>01.12.</b>	<b>Kabel und Kabelführungssysteme</b>				
01.12.0001.	07.134/210.03.11 <b>Kabelschutzrohr einbauen</b> PE weich 110x18,4*1rohrig Stahldraht einz.	140,00	m	.....,..	.....,..
01.12.0002.	--- -- -- -- -- <b>Kabel sichern</b>	45,00	m	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme 01.12.</b>				.....,..
	<b>Zwischensumme 01.</b>				.....,..



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

**Projekt:** M00007182                                    **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...**  
**VE:** 2025\_06\_22                                    **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..**  
**LV:** 1    **Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>02.</b>	<b>Baul. Stützbauwerke Priestewitz</b>				
<b>02.00.</b>	<b>Erdarbeiten</b>				
<b>02.00.0001.</b>	24.106/103 <b>Vegetationsdecke bearbeiten</b>	500,00	m2	.....,...	.....,...
<b>02.00.0002.</b>	24.108/215.92.91.15.11 <b>Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.</b> ... Freitext ...*Tiefe >1,25-1,75m ... Freitext ...*m.Verb./+10 m3 W. lag. i./ver.o.Lz.*BM-F2 Aush.verdichten*Abr. senkrecht	15,00	m3	.....,...	.....,...
<b>02.00.0003.</b>	24.108/238.92.90.11 <b>Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb.</b> ... Freitext ...*Tiefe >1,25-1,75m ... Freitext ...*oberh.Leitungsgr. Abrechnung senkr.	10,00	m3	.....,...	.....,...
<b>02.00.0004.</b>	24.106/110.09.21.01 <b>Oberboden abtragen und lagern</b> ... Freitext ...*Abtr.über 10-30cm Oberbod.i.lagern*Abrechnung Abtrag	150,00	m3	.....,...	.....,...
<b>02.00.0005.</b>	24.106/150.01.03.11 <b>Oberboden des AG andecken</b> Böschungen*Andeck. ü.15-25cm Boden i. aufnehm.*Abrechng.Auftrag	150,00	m3	.....,...	.....,...
<b>02.00.0006.</b>	24.106/133.01 <b>Oberbodenlager ansäen</b> Saatgutm. 10 g/m2	100,00	m2	.....,...	.....,...
<b>02.00.0007.</b>	24.106/140.01 <b>Oberbodenlager mähen</b> Mähgut Verwert.AN	300,00	m2	.....,...	.....,...
<b>02.00.0008.</b>	--- <b>Arbeitsebenen und Rampen</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
<b>02.00.0009.</b>	--- <b>Suchgraben zur Lagebestimmung der</b> Kabel,Leit. und anderes bis 1,25m	15,00	m3	.....,...	.....,...



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

**Projekt:** M00007182                                    **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...**  
**VE:** 2025\_06\_22                                    **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..**  
**LV:** 1    **Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.00.0010.	----- <b>Erosionsschutz mit Matten</b>	200,00	m2	.....,..	.....,..
02.00.0011.	24.106/250.01 <b>Planum herstellen</b> Ev2 = 45 MPa	180,00	m2	.....,..	.....,..
02.00.0012.	24.108/107.91.90.69 <b>Baugrube herstellen</b> ... Freitext ...*Bauwerk ... Freitext ...*Entsorg. gesond. ... Freitext ...	2.400,00	m3	.....,..	.....,..
02.00.0013.	----- <b>Zulage Handaushub</b>	200,00	m3	.....,..	.....,..
02.00.0014.	24.117/805.11 <b>Gründungssohle verdichten</b> gesamtes Bauwerk*Dpr 95 v. H.	170,00	m2	.....,..	.....,..
02.00.0015.	24.106/610.29.03.01 <b>Baust. lief. als BW-Hinterfüll.einb</b> Stützwand*... Freitext ... Entwässerungsber.*Abrechng.Auftrag	510,00	m3	.....,..	.....,..
02.00.0016.	24.106/613.01 <b>Feink. Baust. lief., als Dicht.</b> Abrechng.Auftrag	500,00	m3	.....,..	.....,..
02.00.0017.	24.106/610.29.02.01 <b>Baust. lief. als BW-Hinterfüll.einb</b> Stützwand*... Freitext ... ohne Entw. Ber.*Abrechng.Auftrag	2.200,00	m3	.....,..	.....,..
02.00.0018.	24.106/243.90.90.01 <b>Baustoff liefern und einbauen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... Abrechng. Auftrag	500,00	m3	.....,..	.....,..
02.00.0019.	22.118/333.91.09.10 <b>Beton für Schutzschicht herstellen</b> ... Freitext ...*X0 ... Freitext ...*Stahlm. Q 188	250,00	m2	.....,..	.....,..



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

**Projekt:** M00007182                                    **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...**  
**VE:** 2025\_06\_22                                    **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..**  
**LV:** 1    **Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.00.0020.	----- <b>Chem. Laboranalyse (EBV) inkl.</b> Probennahme und Transport	18,00	St	.....,...	.....,...
02.00.0021.	24.106/230.90.32.01.01 <b>Gel. Boden bzw. Fels des AG aufn.</b> ... Freitext ...*Bod.i.lag.Verw AN BM-0**Verwertung nachw. Abrechnung Abtrag	200,00	m3	.....,...	.....,...
02.00.0022.	24.106/230.90.33.01.01 <b>Gel. Boden bzw. Fels des AG aufn.</b> ... Freitext ...*Bod.i.lag.Verw AN BM-F0**Verwertung nachw. Abrechnung Abtrag	600,00	m3	.....,...	.....,...
02.00.0023.	24.106/230.90.34.01.01 <b>Gel. Boden bzw. Fels des AG aufn.</b> ... Freitext ...*Bod.i.lag.Verw AN BM-F1*Verwertung nachw. Abrechnung Abtrag	600,00	m3	.....,...	.....,...
02.00.0024.	24.106/230.90.35.01.01 <b>Gel. Boden bzw. Fels des AG aufn.</b> ... Freitext ...*Bod.i.lag.Verw AN BM-F2*Verwertung nachw. Abrechnung Abtrag	600,00	m3	.....,...	.....,...
02.00.0025.	24.106/230.90.36.01.01 <b>Gel. Boden bzw. Fels des AG aufn.</b> ... Freitext ...*Bod.i.lag.Verw AN BM-F3*Verwertung nachw. Abrechnung Abtrag	300,00	m3	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme 02.00.</b>				.....,...
02.01.	<b>Wasserhaltung</b>				
02.01.0001.	21.109/113.90.11.20.00 <b>Wasserh.anl.nach Wahl des AN herst.</b> ... Freitext ...*Reserveanlage Bis 15 m3/h*Rohrleitung	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	M00007182	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...
VE:	2025_06_22	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..
LV:	1	Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0002.	----- <b>WHA vorhalten und betreiben</b>	360,00	d	.....,...	.....,...
02.01.0003.	21.109/409 <b>Förderdurchfluss messen</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
	<b>Zwischensumme 02.01.</b>				.....,...
<b>02.02.</b>	<b>Gründungen</b>				
02.02.0001.	----- <b>Vermessungstechnische Aufnahme</b> Bestandspfähle	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
02.02.0002.	----- <b>Pfähle rückbauen</b>	27,00	St	.....,...	.....,...
02.02.0003.	----- <b>Ausführungskonzept</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
02.02.0004.	----- <b>Absetzbecken erstellen</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
02.02.0005.	----- <b>Absetzbecken vorhalten, unterhalten</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
02.02.0006.	----- <b>Absetzbecken räumen</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
02.02.0007.	----- <b>Neutralisationsanlage</b>	1,00	St	.....,...	.....,...
02.02.0008.	----- <b>Pumpenanlage aufstellen,</b> vorhalten, abbauen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
02.02.0009.	----- <b>Pumpenanlage betreiben</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
02.02.0010.	----- <b>Bohranlage Bohrpfähle</b> aufstellen und abbauen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

**Projekt:** M00007182                                    **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...**  
**VE:** 2025\_06\_22                                    **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..**  
**LV:** 1    **Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0011.	----- <b>Bohrgerät f. Pfahlbohrung</b> einrichten	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
02.02.0012.	----- <b>Zulage Bohrpfahlarbeiten</b>	50,00	m	.....,...	.....,...
02.02.0013.	----- <b>Bohrdokumentation Bohrpfähle</b> erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
02.02.0014.	----- <b>Ansatzpunkte Bohrpfähle vermessen</b>	14,00	St	.....,...	.....,...
02.02.0015.	----- <b>Stillstandszeiten vertreten</b> durch AG, h < 2d	48,00	h	.....,...	.....,...
02.02.0016.	----- <b>Stillstandszeiten vertreten</b> durch AG, h > 2d	5,00	d	.....,...	.....,...
02.02.0017.	----- <b>Arbeitsebenen und Rampen</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
02.02.0018.	*** Leitbeschreibung 24.117/710.15.62.92.11 <b>Ortbetonbohrpfahl herstellen</b> gesamtes Bauwerk*Pfahl-DU 120 cm Länge ü. 20-25 m*vertikal bis n=10 ... Freitext ...*Mehraufwand ges. verrohrt*Bohrgut verwerten  *** Unterbeschreibung 01 ----- <b>Hinweis Wasserauflast</b>	150,00	m	.....,...	.....,...
02.02.0019.	*** Leitbeschreibung 24.117/710.15.72.92.11 <b>Ortbetonbohrpfahl herstellen</b> gesamtes Bauwerk*Pfahl-DU 120 cm Länge ü. 25-30 m*vertikal bis n=10 ... Freitext ...*Mehraufwand ges. verrohrt*Bohrgut verwerten	230,00	m	.....,...	.....,...



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00007182                                    B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...  
 VE: 2025\_06\_22                                    B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..  
 LV: 1    Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	*** Unterbeschreibung 01 ----- <b>Hinweis Wasserauflast</b>				
02.02.0020.	24.117/760.11.66.02 <b>Hülsenrohr einbauen</b> gesamtes Bauwerk*Ortbetonbohrpfahl Pfahl-DU 120 cm*Wanddicke 10 mm S 355 J2H	380,00	m	.....,..	.....,..
02.02.0021.	24.117/315.11.91.91.14 <b>Bohrpfahlwand herstellen</b> Stützwand*überschn. Pfähle ... Freitext ...*Länge ü. 3-6 m ... Freitext ...*0,5m i.Gest.einb. verrohrt*Bohrgut verwerten	35,00	m2	.....,..	.....,..
02.02.0022.	24.117/735.41.13.21.01 <b>Leerböhrung/ -rammung herstellen</b> Stützwand*Ortbetonbohrpfahl Pfahl-DU 120 cm*vertikal bis n=10 Bohrgut verwerten*n. bind.Mat.verf.	50,00	m	.....,..	.....,..
02.02.0023.	24.117/740.11.15.02 <b>Pfahl in Festgestein herst. (Zul.)</b> gesamtes Bauwerk*Bohrpfahl Pfahl-DU 120 cm*vertikal bis n=10	20,00	m	.....,..	.....,..
02.02.0024.	----- <b>Zul.Hindernis durchfahren Bohrfahl</b> Pfahl-DU = 120 cm Vertikal bis n=10	10,00	m	.....,..	.....,..
02.02.0025.	22.118/213.99 <b>Betonstahl einbauen</b> ... Freitext ...*... Freitext ...	30,00	t	.....,..	.....,..
02.02.0026.	24.117/755.41.12.04 <b>Pfahlkopf herrichten</b> Stützwand*Ortbetonbohrpfahl Pfahl-DU 120 cm*Abbruch verwerten	14,00	St	.....,..	.....,..
02.02.0027.	----- <b>Pfahlkopf herrichten Stützwand</b> Ortbetonbohrpfahl	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

**Projekt:** M00007182                                    **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...**  
**VE:** 2025\_06\_22                                    **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..**  
**LV:** 1    **Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0028.	24.117/915.41.82 <b>Integritätsprüf. v. Pfählen durchf.</b> Stützwand*Bohrpfahl Pfahl-DU 120 cm*vertikal bis n=10	14,00	St	.....,...	.....,...
02.02.0029.	24.117/910.11.82 <b>Dynam. Probelastung durchführen</b> gesamtes Bauwerk*Bohrpfahl Pfahl-DU 120 cm*vertikal bis n=10	4,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme 02.02.</b>				.....,...
<b>02.03.</b>	<b>Pflaster, Borde und Treppen</b>				
02.03.0001.	--- -- -- -- -- <b>Bordsteine aus Naturst. für Kappen</b>	8,00	m	.....,...	.....,...
02.03.0002.	22.118/918.99.99.92.15 <b>Verbundanker herstellen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ... DU 14 mm*Mit Bohrloch Epoxidharz	16,00	St	.....,...	.....,...
02.03.0003.	23.115/922.11.12.01 <b>Böschungstreppe herstellen</b> Stufenbr. 80 cm*H/B 18/27 cm Betonfertigteile*beids. Tr.w. Bet. Fugenmörtel	25,00	m	.....,...	.....,...
02.03.0004.	--- -- -- -- -- <b>Podest mit Plattenbelag</b>	1,00	St	.....,...	.....,...
02.03.0005.	23.115/311.07.01.91.19 <b>Bordstein aus Beton setzen</b> BSt. TB 8x25 cm*Fuge Typ B ... Freitext ...*gerader Stein bis 10 cm unt. OK*... Freitext ...	30,00	m	.....,...	.....,...
02.03.0006.	23.115/516.11 <b>Bewegungsfuge in Borden herstellen</b> Fugenl. b. 30 cm*verf. Pflasterfm.	4,00	St	.....,...	.....,...



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00007182                                    B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...  
 VE: 2025\_06\_22                                    B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..  
 LV: 1    Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.03.0007.	23.115/106.94.99.92.11 <b>Pflasterd. geb.Bauw. Betonst.herst.</b> ... Freitext ...*n. Unterlagen AG ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*Haftvermittler AN Fuge Typ A*Läuferverband	11,00	m2	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme 02.03.</b>				.....,..
<b>02.04.</b>	<b>Abdichtungen und Versiegelungen</b>				
02.04.0001.	24.124/108.99.11.05.21 <b>Betonunterlage vorbereiten</b> ... Freitext ...*Oberfl. waager. Teilflächen*strahlen/absaugen entf. von Zement*entsorgen	45,00	m2	.....,..	.....,..
02.04.0002.	24.124/213.90 <b>Betonunterlage versiegeln</b> ... Freitext ...	45,00	m2	.....,..	.....,..
02.04.0003.	24.123/123.90.91 <b>Dichtungssch. aus 1 Bitbahn herst.</b> ... Freitext ...*... Freitext ... Teilflächen	45,00	m2	.....,..	.....,..
02.04.0004.	24.123/161 <b>Schutzlage herstellen</b>	45,00	m2	.....,..	.....,..
02.04.0005.	24.123/151.11.01 <b>Verstärkungstreifen einbauen</b> Schrammbord*Schweißbn.kasch. Breite mind.30 cm	8,00	m	.....,..	.....,..
02.04.0006.	-- -- -- -- -- <b>Arbeitsfugen abdichten</b>	100,00	m	.....,..	.....,..
02.04.0007.	24.123/235.31.12.30 <b>Fugenfüllung herstellen</b> Stützwand*Kalt, 25 v.H. Flanke Beton*Breite 10-15 mm Tiefe 25 - 30 mm	42,00	m	.....,..	.....,..



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	M00007182	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...
VE:	2025_06_22	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..
LV:	1	Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.04.0008.	24.123/205.97.04.03 <b>Bauwerksfuge herstellen</b> ... Freitext ...*Fug 3 Abschl.Fug2,Bild4*Dicke 30-50 cm	10,00	m	.....,..	.....,..
02.04.0009.	24.123/205.49.00.99 <b>Bauwerksfuge herstellen</b> Stützwand*... Freitext ... ... Freitext ...	33,00	m	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme 02.04.</b>				.....,..
<b>02.05.</b>	<b>Entwässerung</b>				
02.05.0001.	21.111/104.31 <b>Dränschicht an Bauwerk herstellen</b> Stützwand*Matte, RiZ Was 7	180,00	m2	.....,..	.....,..
02.05.0002.	--- -- -- -- -- <b>Entwässerungsleitung</b>	20,00	m	.....,..	.....,..
02.05.0003.	21.111/109.19 <b>Grundrohr für Dränschicht verlegen</b> Beton*... Freitext ...	26,00	m	.....,..	.....,..
02.05.0004.	24.110/362.01.41.02 <b>Schachtanschluss herstellen (Zul.)</b> Rohr DN 100*Kunststoff-Rohr Betonfertigteile*Muffe+Gelenk	2,00	St	.....,..	.....,..
02.05.0005.	24.110/907.99.41.32 <b>Dichtheit Rohrleitung prüfen</b> ... Freitext ...*Kunststoff Haltung bis 30 m*Prüf. Wahl AN Anschlussleitung	1,00	St	.....,..	.....,..
02.05.0006.	24.110/912.99.41.12.11 <b>Kameradurchfahrung ausführen</b> ... Freitext ...*Kunststoff Haltung bis 30 m*vor Betrieb Anschlussleitung*Dokumentation ISY-Bau/Unterl.AG	20,00	m	.....,..	.....,..



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

**Projekt:** M00007182                      **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...**  
**VE:** 2025\_06\_22                        **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..**  
**LV:** 1                                         **Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<b>Zwischensumme</b>	<b>02.05.</b>			.....,...
<b>02.06.</b>	<b>Beton- und Stahlbetonbau</b>				
<b>02.06.0001.</b>	----- <b>Prüfungen zur Verhinderung AKR</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
<b>02.06.0002.</b>	22.118/328.21.99 <b>Beton f. Sauberkeitsschicht herst.</b> C12/15*X0*... Freitext ... ... Freitext ...	150,00	m2	.....,...	.....,...
<b>02.06.0003.</b>	22.118/313.91.59.00.00 <b>Bew. Beton einschl. Schalung herst.</b> ... Freitext ...*Stahlbeton C35/45*... Freitext ...	180,00	m3	.....,...	.....,...
<b>02.06.0004.</b>	22.118/313.71.45.99.09 <b>Bew. Beton einschl. Schalung herst.</b> Stützwand*Stahlbeton C30/37*XF2, XC4, XD2 ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...	230,00	m3	.....,...	.....,...
<b>02.06.0005.</b>	22.118/313.51.99.99.01 <b>Bew. Beton einschl. Schalung herst.</b> Kappe*Stahlbeton*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*Besenstrich	14,00	m3	.....,...	.....,...
<b>02.06.0006.</b>	22.118/213.99 <b>Betonstahl einbauen</b> ... Freitext ...*... Freitext ...	35,00	t	.....,...	.....,...
<b>02.06.0007.</b>	22.118/213.99 <b>Betonstahl einbauen</b> ... Freitext ...*... Freitext ...	45,00	t	.....,...	.....,...
<b>02.06.0008.</b>	22.118/213.59 <b>Betonstahl einbauen</b> Kappe*... Freitext ...	4,00	t	.....,...	.....,...



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	M00007182	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...
VE:	2025_06_22	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..
LV:	1	Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.06.0009.	24.124/512.10.00 <b>Hydrophobierung gemäß OS-A herst.</b> Kappe	60,00	m2	.....,...	.....,...
02.06.0010.	22.118/338.52.10.21 <b>Unbewehrten Beton herstellen</b> Zum Hinterfüllen*C12/15 X0*Mit Schalung*Abr. Frischbeton	10,00	m3	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme 02.06.</b>				.....,...
<b>02.07.</b>	<b>Gerüste</b>				
02.07.0001.	*** Leitbeschreibung 22.116/106.11.13.00 <b>Traggerüst herstellen</b> Öffnungen n. U.*Wasserd.Abdeckung Verkehrssich.n.U.*Grdg. beseitigen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
	*** Unterbeschreibung 01 - - - - - <b>Hinweis Traggerüst</b>				
02.07.0002.	22.116/306.90.11.11.00 <b>Arbeitsgerüst herstellen</b> ... Freitext ...*Öffnungen des AG Wasserd.Abdeckung*Verkehrssich.n.U. Umweltschutzeinr.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
	<b>Zwischensumme 02.07.</b>				.....,...
<b>02.08.</b>	<b>Ausstattung</b>				
02.08.0001.	24.121/971.92.23.11.19 <b>Messbolzen einbauen</b> ... Freitext ...*Messing DU 20 - 30 mm*L 80 -120 mm Horizontal*Mörtel*Zentrierbohrung ... Freitext ...	20,00	St	.....,...	.....,...



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	M00007182	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...
VE:	2025_06_22	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..
LV:	1	Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.08.0002.	24.121/971.92.10.21.13 <b>Messbolzen einbauen</b> ... Freitext ...*Messing DU 10 - 20 mm*Vertikal Mörtel*Zentrierbohrung Lage-/Höhenmessg	8,00	St	.....,..	.....,..
02.08.0003.	--- -- <b>Erdung Bauwerke</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
02.08.0004.	24.124/561.31.90.11 <b>Anti-Graffiti-Beschichtung herst.</b> Stützwand*auf Beton ... Freitext ...*permanent transparent	200,00	m2	.....,..	.....,..
02.08.0005.	--- -- <b>Dokumentationsblatt</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	<b>Zwischensumme 02.08.</b>				.....,..
02.09.	<b>Kabel und Kabelführungssysteme</b>				
02.09.0001.	07.134/210.03.11 <b>Kabelschutzrohr einbauen</b> PE weich 110x18,4*1rohrig Stahldraht einz.	30,00	m	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme 02.09.</b>				.....,..
	<b>Zwischensumme 02.</b>				.....,..



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

**Projekt:** M00007182                                    **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...**  
**VE:** 2025\_06\_22                                    **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..**  
**LV:** 1    **Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>03.</b>	<b>Baul. Stützbauwerke Großenhain</b>				
<b>03.00.</b>	<b>Erdarbeiten</b>				
<b>03.00.0001.</b>	24.106/103 <b>Vegetationsdecke bearbeiten</b>	500,00	m2	.....,...	.....,...
<b>03.00.0002.</b>	24.108/215.92.91.15.11 <b>Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.</b> ... Freitext ...*Tiefe >1,25-1,75m ... Freitext ...*m.Verb./+10 m3 W. lag. i./ver.o.Lz.*BM-F2 Aush.verdichten*Abr. senkrecht	15,00	m3	.....,...	.....,...
<b>03.00.0003.</b>	24.108/238.92.90.11 <b>Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb.</b> ... Freitext ...*Tiefe >1,25-1,75m ... Freitext ...*oberh.Leitungsz. Abrechnung senkr.	10,00	m3	.....,...	.....,...
<b>03.00.0004.</b>	18.106/109.00.21.00 <b>Oberboden abtragen und lagern</b> Abtr.über 10-30cm*Oberbod.i.lagern	150,00	m3	.....,...	.....,...
<b>03.00.0005.</b>	24.106/133.01 <b>Oberbodenlager ansäen</b> Saatgutm. 10 g/m2	100,00	m2	.....,...	.....,...
<b>03.00.0006.</b>	24.106/140.01 <b>Oberbodenlager mähen</b> Mähgut Verwert.AN	300,00	m2	.....,...	.....,...
<b>03.00.0007.</b>	24.106/150.01.03.11 <b>Oberboden des AG andecken</b> Böschungen*Andeck. ü.15-25cm Boden i. aufnehm.*Abrechng.Auftrag	150,00	m3	.....,...	.....,...
<b>03.00.0008.</b>	--- <b>Arbeitsebenen und Rampen</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
<b>03.00.0009.</b>	--- <b>Suchgraben zur Lagebestimmung der</b> Kabel,Leit. und anderes bis 1,25m	15,00	m3	.....,...	.....,...



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

**Projekt:** M00007182                                    **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...**  
**VE:** 2025\_06\_22                                    **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..**  
**LV:** 1    **Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.00.0010.	----- <b>Erosionsschutz mit Matten</b>	200,00	m2	.....,..	.....,..
03.00.0011.	24.106/250.01 <b>Planum herstellen</b> Ev2 = 45 MPa	180,00	m2	.....,..	.....,..
03.00.0012.	24.108/107.91.90.69 <b>Baugrube herstellen</b> ... Freitext ...*Bauwerk ... Freitext ...*Entsorg. gesond. ... Freitext ...	2.400,00	m3	.....,..	.....,..
03.00.0013.	----- <b>Zulage Handaushub</b>	200,00	m3	.....,..	.....,..
03.00.0014.	24.117/805.11 <b>Gründungssohle verdichten</b> gesamtes Bauwerk*Dpr 95 v. H.	170,00	m2	.....,..	.....,..
03.00.0015.	24.106/610.29.03.01 <b>Baust. lief. als BW-Hinterfüll.einb</b> Stützwand*... Freitext ... Entwässerungsber.*Abrechng.Auftrag	510,00	m3	.....,..	.....,..
03.00.0016.	24.106/613.01 <b>Feink. Baust. lief., als Dicht.</b> Abrechng.Auftrag	500,00	m3	.....,..	.....,..
03.00.0017.	24.106/610.29.02.01 <b>Baust. lief. als BW-Hinterfüll.einb</b> Stützwand*... Freitext ... ohne Entw. Ber.*Abrechng.Auftrag	2.200,00	m3	.....,..	.....,..
03.00.0018.	24.106/243.90.90.01 <b>Baustoff liefern und einbauen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... Abrechng. Auftrag	500,00	m3	.....,..	.....,..
03.00.0019.	22.118/333.91.09.10 <b>Beton für Schutzschicht herstellen</b> ... Freitext ...*X0 ... Freitext ...*Stahlm. Q 188	250,00	m2	.....,..	.....,..



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

**Projekt:** M00007182                                    **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...**  
**VE:** 2025\_06\_22                                    **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..**  
**LV:** 1    **Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.00.0020.	----- <b>Chem. Laboranalyse (EBV) inkl.</b> Probennahme und Transport	18,00	St	.....,...	.....,...
03.00.0021.	24.106/230.90.32.01.01 <b>Gel. Boden bzw. Fels des AG aufn.</b> ... Freitext ...*Bod.i.lag.Verw AN BM-0**Verwertung nachw. Abrechnung Abtrag	200,00	m3	.....,...	.....,...
03.00.0022.	24.106/230.90.33.01.01 <b>Gel. Boden bzw. Fels des AG aufn.</b> ... Freitext ...*Bod.i.lag.Verw AN BM-F0**Verwertung nachw. Abrechnung Abtrag	600,00	m3	.....,...	.....,...
03.00.0023.	24.106/230.90.34.01.01 <b>Gel. Boden bzw. Fels des AG aufn.</b> ... Freitext ...*Bod.i.lag.Verw AN BM-F1*Verwertung nachw. Abrechnung Abtrag	600,00	m3	.....,...	.....,...
03.00.0024.	24.106/230.90.35.01.01 <b>Gel. Boden bzw. Fels des AG aufn.</b> ... Freitext ...*Bod.i.lag.Verw AN BM-F2*Verwertung nachw. Abrechnung Abtrag	600,00	m3	.....,...	.....,...
03.00.0025.	24.106/230.90.36.01.01 <b>Gel. Boden bzw. Fels des AG aufn.</b> ... Freitext ...*Bod.i.lag.Verw AN BM-F3*Verwertung nachw. Abrechnung Abtrag	300,00	m3	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme 03.00.</b>				.....,...
03.01.	<b>Wasserhaltung</b>				
03.01.0001.	21.109/113.90.11.20.00 <b>Wasserh.anl.nach Wahl des AN herst.</b> ... Freitext ...*Reserveanlage Bis 15 m3/h*Rohrleitung	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00007182                      B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...  
 VE: 2025\_06\_22                      B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..  
 LV: 1                                      Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.01.0002.	----- <b>WHA vorhalten und betreiben</b>	360,00	d	.....,..	.....,..
03.01.0003.	21.109/409 <b>Förderdurchfluss messen</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	<b>Zwischensumme 03.01.</b>				.....,..
<b>03.02.</b>	<b>Gründungen</b>				
03.02.0001.	----- <b>Vermessungstechnische Aufnahme</b> Bestandspfähle	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
03.02.0002.	----- <b>Pfähle rückbauen</b>	24,00	St	.....,..	.....,..
03.02.0003.	----- <b>Ausführungskonzept</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
03.02.0004.	----- <b>Absetzbecken erstellen</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
03.02.0005.	----- <b>Absetzbecken vorhalten, unterhalten</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
03.02.0006.	----- <b>Absetzbecken räumen</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
03.02.0007.	----- <b>Neutralisationsanlage</b>	1,00	St	.....,..	.....,..
03.02.0008.	----- <b>Pumpenanlage aufstellen,</b> vorhalten, abbauen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
03.02.0009.	----- <b>Pumpenanlage betreiben</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
03.02.0010.	----- <b>Bohranlage Bohrpfähle</b> aufstellen und abbauen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

**Projekt:** M00007182                                    **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...**  
**VE:** 2025\_06\_22                                        **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..**  
**LV:** 1    **Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.02.0011.	----- <b>Bohrgerät f.Pfahlbohrung einrichten</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
03.02.0012.	----- <b>Zulage Bohrpfahlarbeiten</b>	50,00	m	.....,...	.....,...
03.02.0013.	----- <b>Bohrdokum. Bohrpfähle erstellen</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
03.02.0014.	----- <b>Ansatzpunkte Bohrpfähle vermessen</b>	14,00	St	.....,...	.....,...
03.02.0015.	----- <b>Stillstandszeiten vertreten</b> durch AG, h < 2d	48,00	h	.....,...	.....,...
03.02.0016.	----- <b>Stillstandszeiten vertreten</b> durch AG, h > 2d	5,00	d	.....,...	.....,...
03.02.0017.	----- <b>Arbeitsebenen und Rampen</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
03.02.0018.	*** Leitbeschreibung 24.117/710.15.52.92.11 <b>Ortbetonbohrpfahl herstellen</b> gesamtes Bauwerk*Pfahl-DU 120 cm Länge ü. 15-20 m*vertikal bis n=10 ... Freitext ...*Mehraufwand ges. verrohrt*Bohrgut verwerten  *** Unterbeschreibung 01 ----- <b>Hinweis Wasserauflast</b>	240,00	m	.....,...	.....,...
03.02.0019.	*** Leitbeschreibung 24.117/710.15.62.92.11 <b>Ortbetonbohrpfahl herstellen</b> gesamtes Bauwerk*Pfahl-DU 120 cm Länge ü. 20-25 m*vertikal bis n=10 ... Freitext ...*Mehraufwand ges. verrohrt*Bohrgut verwerten	90,00	m	.....,...	.....,...



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

**Projekt:** M00007182                      **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...**  
**VE:** 2025\_06\_22                        **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..**  
**LV:** 1                                        **Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	*** Unterbeschreibung 01 ----- <b>Hinweis Wasserauflast</b>				
03.02.0020.	24.117/760.11.66.02 <b>Hülsenrohr einbauen</b> gesamtes Bauwerk*Ortbetonbohrpfahl Pfahl-DU 120 cm*Wanddicke 10 mm S 355 J2H	330,00	m	.....,..	.....,..
03.02.0021.	24.117/315.11.91.91.14 <b>Bohrpfahlwand herstellen</b> Stützwand*überschn. Pfähle ... Freitext ...*Länge ü. 3-6 m ... Freitext ...*0,5m i.Gest.einb. verrohrt*Bohrgut verwerten	35,00	m2	.....,..	.....,..
03.02.0022.	24.117/735.41.13.21.01 <b>Leerböhrung/ -rammung herstellen</b> Stützwand*Ortbetonbohrpfahl Pfahl-DU 120 cm*vertikal bis n=10 Bohrgut verwerten*n. bind.Mat.verf.	50,00	m	.....,..	.....,..
03.02.0023.	24.117/740.11.15.02 <b>Pfahl in Festgestein herst. (Zul.)</b> gesamtes Bauwerk*Bohrpfahl Pfahl-DU 120 cm*vertikal bis n=10	20,00	m	.....,..	.....,..
03.02.0024.	----- <b>Zulage Hindernis durchfahren</b> Bohrpfahl Pfahl-DU = 120 cm Vertikal bis n=10	10,00	m	.....,..	.....,..
03.02.0025.	22.118/213.99 <b>Betonstahl einbauen</b> ... Freitext ...*... Freitext ...	25,00	t	.....,..	.....,..
03.02.0026.	24.117/755.41.12.04 <b>Pfahlkopf herrichten</b> Stützwand*Ortbetonbohrpfahl Pfahl-DU 120 cm*Abbruch verwerten	17,00	St	.....,..	.....,..



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

**Projekt:** M00007182                                    **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...**  
**VE:** 2025\_06\_22                                    **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..**  
**LV:** 1    **Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.02.0027.	----- <b>Pfahlkopf herrichten Stützwand</b> Ortbetonbohrpfahl	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
03.02.0028.	24.117/915.41.82 <b>Integritätsprüf. v. Pfählen durchf.</b> Stützwand*Bohrpfahl Pfahl-DU 120 cm*vertikal bis n=10	17,00	St	.....,...	.....,...
03.02.0029.	24.117/910.11.82 <b>Dynam. Probelastung durchführen</b> gesamtes Bauwerk*Bohrpfahl Pfahl-DU 120 cm*vertikal bis n=10	4,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme 03.02.</b>				.....,...
03.03.	<b>Pflaster, Borde und Treppen</b>				
03.03.0001.	----- <b>Bordsteine aus Naturst. für Kappen</b>	24,50	m	.....,...	.....,...
03.03.0002.	22.118/918.99.99.92.15 <b>Verbundanker herstellen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ... DU 14 mm*Mit Bohrloch Epoxidharz	50,00	St	.....,...	.....,...
03.03.0003.	23.115/922.11.12.01 <b>Böschungstreppe herstellen</b> Stufenbr. 80 cm*H/B 18/27 cm Betonfertigteile*beids. Tr.w. Bet. Fugenmörtel	25,00	m	.....,...	.....,...
03.03.0004.	----- <b>Podest mit Plattenbelag</b>	2,00	St	.....,...	.....,...
03.03.0005.	23.115/311.07.01.91.19 <b>Bordstein aus Beton setzen</b> BSt. TB 8x25 cm*Fuge Typ B ... Freitext ...*gerader Stein bis 10 cm unt. OK*... Freitext ...	30,00	m	.....,...	.....,...



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	M00007182	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...
VE:	2025_06_22	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..
LV:	1	Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.03.0006.	23.115/516.11 <b>Bewegungsfuge in Borden herstellen</b> Fugenl. b. 30 cm*verf. Pflasterfm.	4,00	St	.....,..	.....,..
03.03.0007.	23.115/106.94.99.92.11 <b>Pflasterd. geb.Bauw. Betonst.herst.</b> ... Freitext ...*n. Unterlagen AG ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*Haftvermittler AN Fuge Typ A*Läuferverband	11,00	m2	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme 03.03.</b>				.....,..
<b>03.04.</b>	<b>Abdichtungen und Versiegelungen</b>				
03.04.0001.	24.124/108.99.11.05.21 <b>Betonunterlage vorbereiten</b> ... Freitext ...*Oberfl. waager. Teilflächen*strahlen/absaugen entf. von Zement*entsorgen	59,00	m2	.....,..	.....,..
03.04.0002.	24.124/213.90 <b>Betonunterlage versiegeln</b> ... Freitext ...	59,00	m2	.....,..	.....,..
03.04.0003.	24.123/123.90.91 <b>Dichtungsch. aus 1 Bitbahn herst.</b> ... Freitext ...*... Freitext ... Teilflächen	59,00	m2	.....,..	.....,..
03.04.0004.	24.123/161 <b>Schutzlage herstellen</b>	59,00	m2	.....,..	.....,..
03.04.0005.	24.123/151.11.01 <b>Verstärkungstreifen einbauen</b> Schrammbord*Schweißbn.kasch. Breite mind.30 cm	34,00	m	.....,..	.....,..
03.04.0006.	--- <b>Arbeitsfugen abdichten</b>	100,00	m	.....,..	.....,..



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

**Projekt:** M00007182                                    **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...**  
**VE:** 2025\_06\_22                                    **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..**  
**LV:** 1    **Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.04.0007.	24.123/235.31.12.30 <b>Fugenfüllung herstellen</b> Stützwand*Kalt, 25 v.H. Flanke Beton*Breite 10-15 mm Tiefe 25 - 30 mm	42,00	m	.....,..	.....,..
03.04.0008.	24.123/205.97.04.03 <b>Bauwerksfuge herstellen</b> ... Freitext ...*Fug 3 Abschl.Fug2,Bild4*Dicke 30-50 cm	10,00	m	.....,..	.....,..
03.04.0009.	24.123/205.49.00.99 <b>Bauwerksfuge herstellen</b> Stützwand*... Freitext ... ... Freitext ...	33,00	m	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme 03.04.</b>				.....,..
<b>03.05.</b>	<b>Entwässerung</b>				
03.05.0001.	21.111/104.31 <b>Dränschicht an Bauwerk herstellen</b> Stützwand*Matte, RiZ Was 7	200,00	m2	.....,..	.....,..
03.05.0002.	----- <b>Entwässerungsleitung</b>	20,00	m	.....,..	.....,..
03.05.0003.	21.111/109.19 <b>Grundrohr für Dränschicht verlegen</b> Beton*... Freitext ...	34,00	m	.....,..	.....,..
03.05.0004.	24.110/362.01.41.02 <b>Schachtanschluss herstellen (Zul.)</b> Rohr DN 100*Kunststoff-Rohr Betonfertigteile*Muffe+Gelenk	2,00	St	.....,..	.....,..
03.05.0005.	24.110/907.99.41.32 <b>Dichtheit Rohrleitung prüfen</b> ... Freitext ...*Kunststoff Haltung bis 30 m*Prüf. Wahl AN Anschlussleitung	1,00	St	.....,..	.....,..



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

**Projekt:** M00007182      **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...**  
**VE:** 2025\_06\_22      **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..**  
**LV:** 1      **Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.05.0006.	24.110/912.99.41.12.11 <b>Kameradurchfahrung ausführen</b> ... Freitext ...*Kunststoff Haltung bis 30 m*vor Betrieb Anschlussleitung*Dokumentation ISY-Bau/Unterl.AG	20,00	m	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme 03.05.</b>				.....,...
03.06.	<b>Beton- und Stahlbetonbau</b>				
03.06.0001.	----- <b>Prüfungen zur Verhinderung AKR</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
03.06.0002.	22.118/328.21.99 <b>Beton f. Sauberkeitsschicht herst.</b> C12/15*X0*... Freitext ... ... Freitext ...	200,00	m2	.....,...	.....,...
03.06.0003.	22.118/313.91.59.00.00 <b>Bew. Beton einschl. Schalung herst.</b> ... Freitext ...*Stahlbeton C35/45*... Freitext ...	240,00	m3	.....,...	.....,...
03.06.0004.	22.118/313.71.45.99.09 <b>Bew. Beton einschl. Schalung herst.</b> Stützwand*Stahlbeton C30/37*XF2, XC4, XD2 ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...	350,00	m3	.....,...	.....,...
03.06.0005.	22.118/313.51.99.99.01 <b>Bew. Beton einschl. Schalung herst.</b> Kappe*Stahlbeton*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*Besenstrich	17,00	m3	.....,...	.....,...
03.06.0006.	22.118/213.99 <b>Betonstahl einbauen</b> ... Freitext ...*... Freitext ...	48,00	t	.....,...	.....,...



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	M00007182	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...
VE:	2025_06_22	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..
LV:	1	Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.06.0007.	22.118/213.99 <b>Betonstahl einbauen</b> ... Freitext ...*... Freitext ...	68,00	t	.....,...	.....,...
03.06.0008.	22.118/213.59 <b>Betonstahl einbauen</b> Kappe*... Freitext ...	4,00	t	.....,...	.....,...
03.06.0009.	24.124/512.10.00 <b>Hydrophobierung gemäß OS-A herst.</b> Kappe	70,00	m2	.....,...	.....,...
03.06.0010.	22.118/338.52.10.21 <b>Unbewehrten Beton herstellen</b> Zum Hinterfüllen*C12/15 X0*Mit Schalung*Abr. Frischbeton	10,00	m3	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme 03.06.</b>				.....,...
03.07.	<b>Gerüste</b>				
03.07.0001.	*** Leitbeschreibung 22.116/106.11.13.00 <b>Traggerüst herstellen</b> Öffnungen n. U.*Wasserd.Abdeckung Verkehrssich.n.U.*Grdg. beseitigen  *** Unterbeschreibung 01 ----- <b>Hinweis Traggerüst</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
03.07.0002.	22.116/306.90.11.11.00 <b>Arbeitsgerüst herstellen</b> ... Freitext ...*Öffnungen des AG Wasserd.Abdeckung*Verkehrssich.n.U. Umweltschutzeinr.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
	<b>Zwischensumme 03.07.</b>				.....,...
03.08.	<b>Ausstattung</b>				



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00007182  
VE: 2025\_06\_22  
LV: 1

B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...  
B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..  
Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.08.0001.	24.121/971.92.23.11.19 <b>Messbolzen einbauen</b> ... Freitext ...*Messing DU 20 - 30 mm*L 80 -120 mm Horizontal*Mörtel*Zentrierbohrung ... Freitext ...	20,00	St	.....,...	.....,...
03.08.0002.	24.121/971.92.10.21.13 <b>Messbolzen einbauen</b> ... Freitext ...*Messing DU 10 - 20 mm*Vertikal Mörtel*Zentrierbohrung Lage-/Höhenmessg	8,00	St	.....,...	.....,...
03.08.0003.	----- <b>Erdung Bauwerke</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
03.08.0004.	24.124/561.31.90.11 <b>Anti-Graffiti-Beschichtung herst.</b> Stützwand*auf Beton ... Freitext ...*permanent transparent	200,00	m2	.....,...	.....,...
03.08.0005.	----- <b>Dokumentationsblatt</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
	<b>Zwischensumme 03.08.</b>				.....,...
03.09.	<b>Kabel und Kabelführungssysteme</b>				
03.09.0001.	07.134/210.03.11 <b>Kabelschutzrohr einbauen</b> PE weich 110x18,4*1rohrig Stahldraht einz.	33,00	m	.....,...	.....,...
03.09.0002.	----- <b>Kabel sichern</b>	45,00	m	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme 03.09.</b>				.....,...
	<b>Zwischensumme 03.</b>				.....,...



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	M00007182	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...
VE:	2025_06_22	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..
LV:	1	Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>04.</b>	<b>Bauleistungen Verkehrsanlagen</b>				
<b>04.00.</b>	<b>Aufbrucharbeiten</b>				
<b>04.00.0001.</b>	----- <b>Asphaltbefestigung trennen</b> schneiden Dicke 24-30 cm	14,00	m	.....,..	.....,..
<b>04.00.0002.</b>	----- <b>Asphaltbefestigung trennen</b> schneiden Dicke 30-36 cm	14,00	m	.....,..	.....,..
<b>04.00.0003.</b>	----- <b>Asphaltbefestigung trennen</b> schneiden Dicke 36-42 cm	14,00	m	.....,..	.....,..
<b>04.00.0004.</b>	23.113/005.90.90.10.90 <b>Asphalt fräsen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... Fahrbahn*... Freitext ...	1.280,00	m2	.....,..	.....,..
<b>04.00.0005.</b>	----- <b>Zulage Asphaltbefestigung fräsen</b> und verwerten, Mehrdicken über 30cm, je weitere 5 cm	600,00	m2	.....,..	.....,..
<b>04.00.0006.</b>	----- <b>Asphaltbefestigung trennen</b> schneiden Dicke 24-30 cm	14,00	m	.....,..	.....,..
<b>04.00.0007.</b>	----- <b>Asphaltbefestigung trennen</b> schneiden Dicke 30-36 cm	14,00	m	.....,..	.....,..
<b>04.00.0008.</b>	----- <b>Asphaltbefestigung trennen</b> schneiden Dicke 36-42 cm	14,00	m	.....,..	.....,..
<b>04.00.0009.</b>	----- <b>Nachverdichtung gem. ZTV A-StB</b>	32,00	m	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme 04.00.</b>				.....,..



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

**Projekt:** M00007182                                    **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...**  
**VE:** 2025\_06\_22                                    **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..**  
**LV:** 1    **Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>04.01.</b>	<b>Erdarbeiten</b>				
<b>04.01.0001.</b>	24.112/010.29.90.11 <b>Schicht ohne Bindemittel aufnehmen</b> FSS*... Freitext ... ... Freitext ...*Bstoff. lagern Abrechng. Abtrag	260,00	m3	.....,..	.....,..
<b>04.01.0002.</b>	24.112/041.32.11.00.02 <b>Bankett schälen</b> Br.ü1,50bis2,50m*Dicke 5-10cm 12 tief+ 6 hoch*Bankett FRS SG entsorgen	630,00	m	.....,..	.....,..
<b>04.01.0003.</b>	12.102/117.91.11.01 <b>N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent</b> ... Freitext ...*Entsorgung AN Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG Abr. Abtrag	90,00	m3	.....,..	.....,..
<b>04.01.0004.</b>	24.106/103 <b>Vegetationsdecke bearbeiten</b>	10.000,00	m2	.....,..	.....,..
<b>04.01.0005.</b>	24.106/110.01.11.01 <b>Oberboden abtragen und lagern</b> Neigung über 1:4*Abtrag bis 10 cm Oberbod.i.lagern*Abrechnung Abtrag	500,00	m3	.....,..	.....,..
<b>04.01.0006.</b>	----- <b>Abtreppung herstellen</b> Abrechnung Abtrag	875,00	m3	.....,..	.....,..
<b>04.01.0007.</b>	----- <b>Abtreppung herstellen</b> Abrechnung Abtrag	875,00	m3	.....,..	.....,..
<b>04.01.0008.</b>	24.106/513.21.19.02.99 <b>Mulde herstellen</b> gewachsener Boden*Dammfuß Breite 1,50 m*... Freitext ... Boden einbauen*... Freitext ...	86,00	m	.....,..	.....,..



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

**Projekt:** M00007182                                    **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...**  
**VE:** 2025\_06\_22                                    **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..**  
**LV:** 1    **Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.01.0009.	24.106/513.29.92.92.99 <b>Mulde herstellen</b> gewachsener Boden*... Freitext ... ... Freitext ...*Tiefe ü. 0,3-0,5m ... Freitext ...*Boden einbauen ... Freitext ...	19,00	m	.....,..	.....,..
04.01.0010.	--- -- -- -- -- <b>Kies austauschbohrungen durchführen</b>	105,00	St	.....,..	.....,..
04.01.0011.	24.108/215.93.21.19.91 <b>Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.</b> ... Freitext ...*Tiefe >1,75-3,00m Rohr DN 300*m. Verb./+10 m3 W. lag. i./ver.o.Lz.*... Freitext ... ... Freitext ...*Abr. senkrecht	200,00	m3	.....,..	.....,..
04.01.0012.	24.108/215.99.11.19.91 <b>Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.</b> ... Freitext ...*... Freitext ... Rohr bis DN 150*m. Verb./+10 m3 W. lag. i./ver.o.Lz.*... Freitext ... ... Freitext ...*Abr. senkrecht	20,00	m3	.....,..	.....,..
04.01.0013.	--- -- -- -- -- <b>Chem. Laboranalyse (EBV) inkl.</b> Probennahme und Transport	3,00	St	.....,..	.....,..
04.01.0014.	--- -- -- -- -- <b>Prüffeld für Sandwichbauweise</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
04.01.0015.	24.106/230.99.19.10.02 <b>Gel. Boden bzw. Fels des AG aufn.</b> ... Freitext ...*... Freitext ... Bod. i.lag./verd.*... Freitext ... Planum nicht ges.*Abrechng. Auftrag	3.320,00	m3	.....,..	.....,..
04.01.0016.	24.106/230.99.19.10.02 <b>Gel. Boden bzw. Fels des AG aufn.</b> ... Freitext ...*... Freitext ... Bod. i.lag./verd.*... Freitext ... Planum nicht ges.*Abrechng. Auftrag	260,00	m3	.....,..	.....,..



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

**Projekt:** M00007182                                    **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...**  
**VE:** 2025\_06\_22                                    **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..**  
**LV:** 1    **Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.01.0017.	24.106/230.99.19.10.02 <b>Gel. Boden bzw. Fels des AG aufn.</b> ... Freitext ...*... Freitext ... Bod. i.lag./verd.*... Freitext ... Planum nicht ges.*Abrechng. Auftrag	940,00	m3	.....,..	.....,..
04.01.0018.	24.106/230.99.19.10.02 <b>Gel. Boden bzw. Fels des AG aufn.</b> ... Freitext ...*... Freitext ... Bod. i.lag./verd.*... Freitext ... Planum nicht ges.*Abrechng. Auftrag	1.370,00	m3	.....,..	.....,..
04.01.0019.	24.106/230.99.19.10.02 <b>Gel. Boden bzw. Fels des AG aufn.</b> ... Freitext ...*... Freitext ... Bod. i.lag./verd.*... Freitext ... Planum nicht ges.*Abrechng. Auftrag	100,00	m3	.....,..	.....,..
04.01.0020.	24.106/230.00.39.01.01 <b>Gel. Boden bzw. Fels des AG aufn.</b> Bod.i.lag.Verw AN*... Freitext ... Verwertung nachw.*Abrechnung Abtrag	200,00	m3	.....,..	.....,..
04.01.0021.	24.106/230.00.39.01.01 <b>Gel. Boden bzw. Fels des AG aufn.</b> Bod.i.lag.Verw AN*... Freitext ... Verwertung nachw.*Abrechnung Abtrag	200,00	m3	.....,..	.....,..
04.01.0022.	24.106/150.01.09.11 <b>Oberboden des AG andecken</b> Böschungen*... Freitext ... Boden i. aufnehm.*Abrechng.Auftrag	500,00	m3	.....,..	.....,..
04.01.0023.	24.106/160.10.91 <b>Oberboden liefern und andecken</b> Böschungen*... Freitext ... Abrechng.Auftrag	500,00	m3	.....,..	.....,..
04.01.0024.	24.106/160.30.91 <b>Oberboden liefern und andecken</b> Mulden/Gräben*... Freitext ... Abrechng.Auftrag	40,00	m3	.....,..	.....,..



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

**Projekt:** M00007182      **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...**  
**VE:** 2025\_06\_22      **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..**  
**LV:** 1      **Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.01.0025.	24.106/250.01 <b>Planum herstellen</b> Ev2 = 45 MPa	3.200,00	m2	.....,...	.....,...
04.01.0026.	24.106/213.91.01.91.00 <b>Boden bzw. Fels lösen und verwerten</b> ... Freitext ...*profilg. lösen Planum nicht ges.*... Freitext ... Abrechnung Abtrag	50,00	m3	.....,...	.....,...
04.01.0027.	----- <b>Baustoff für Bodenaustausch einb.</b> Baustoff liefern Abrechng. Auftrag	50,00	m3	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme 04.01.</b>				.....,...
<b>04.02.</b>	<b>Entwässerung</b>				
04.02.0001.	24.110/334.13.11.93.23 <b>Kunststoffrohrleitung herstellen</b> Rohr DN 200*PVC-U-Rohr Verb. Wahl AN*Bettung Typ 1 ... Freitext ...*Überdeckg.ü.2-4 m Ringst. SN 8*LM 1, Statik	21,00	m	.....,...	.....,...
04.02.0002.	24.110/344.01.03 <b>Leitungszone verfüllen</b> Boden liefern*Rohr DN 200	21,00	m	.....,...	.....,...
04.02.0003.	24.110/369.09.04.00 <b>Formstück einbauen (Zul.)</b> Bogen DN 200*Kunststoff-Rohr	4,00	St	.....,...	.....,...
04.02.0004.	24.110/415.11.19.91.04 <b>Fertigteile-Schacht herstellen</b> BFT*DU 1000 mm*Steig. DIN 1212 ... Freitext ...*... Freitext ... Gleitringdichtung*Bet.Halbsch.gekr.	2,00	St	.....,...	.....,...



**Entwurf**  
**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

<b>Projekt:</b>	M00007182	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...
<b>VE:</b>	2025_06_22	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..
<b>LV:</b>	1	Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.02.0005.	24.110/415.11.19.91.04 <b>Fertigteil-Schacht herstellen</b> BFT*DU 1000 mm*Steig. DIN 1212 ... Freitext ...*... Freitext ... Gleitringdichtung*Bet.Halbsch.gekr.	3,00	St	.....,..	.....,..
04.02.0006.	24.110/454.21.32.03 <b>Schachtabdeckung aufsetzen</b> DIN 19584, D, G*wasserdicht Deckel/Einl.+Rieg*Höhe Zug um Zug WW-Mörtel	5,00	St	.....,..	.....,..
04.02.0007.	24.110/362.01.41.02 <b>Schachtanschluss herstellen (Zul.)</b> Rohr DN 100*Kunststoff-Rohr Betonfertigteile*Muffe+Gelenk	2,00	St	.....,..	.....,..
04.02.0008.	24.110/362.04.41.02 <b>Schachtanschluss herstellen (Zul.)</b> Rohr DN 200*Kunststoff-Rohr Betonfertigteile*Muffe+Gelenk	2,00	St	.....,..	.....,..
04.02.0009.	24.110/362.06.41.02 <b>Schachtanschluss herstellen (Zul.)</b> Rohr DN 300*Kunststoff-Rohr Betonfertigteile*Muffe+Gelenk	8,00	St	.....,..	.....,..
04.02.0010.	24.110/334.33.11.93.23 <b>Kunststoffrohrleitung herstellen</b> Rohr DN 300*PVC-U-Rohr Verb. Wahl AN*Bettung Typ 1 ... Freitext ...*Überdeckg.ü.2-4 m Ringst. SN 8*LM 1, Statik	95,00	m	.....,..	.....,..
04.02.0011.	24.110/344.01.05 <b>Leitungszone verfüllen</b> Boden liefern*Rohr DN 300	95,00	m	.....,..	.....,..
04.02.0012.	24.110/374.99.93 <b>Böschungsstück einbauen (Zul.)</b> ... Freitext ...*... Freitext ... Anlauf 1 zu 2	2,00	St	.....,..	.....,..



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

**Projekt:** M00007182                                    **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...**  
**VE:** 2025\_06\_22                                    **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..**  
**LV:** 1    **Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.02.0013.	24.110/315.13.11.93.32 <b>Anschlussleitung herstellen</b> Rohr DN 100*PVC-U-Rohr Rohrverb.Wahl AN*Bettung Typ 1 ... Freitext ...*Überdeckg.ü.2-4 m LM 1, Statik.*Ringst. Kl.SN 8	36,00	m	.....,..	.....,..
04.02.0014.	24.110/344.01.01 <b>Leitungszone verfüllen</b> Boden liefern*Rohr DN 100	36,00	m	.....,..	.....,..
04.02.0015.	24.110/315.23.11.99.32 <b>Anschlussleitung herstellen</b> Rohr DN 150*PVC-U-Rohr Rohrverb.Wahl AN*Bettung Typ 1 ... Freitext ...*... Freitext ... LM 1, Statik.*Ringst. Kl.SN 8	17,00	m	.....,..	.....,..
04.02.0016.	24.110/344.01.02 <b>Leitungszone verfüllen</b> Boden liefern*Rohr DN 150	17,00	m	.....,..	.....,..
04.02.0017.	24.110/369.08.04.00 <b>Formstück einbauen (Zul.)</b> Bogen DN 150*Kunststoff-Rohr	10,00	St	.....,..	.....,..
04.02.0018.	24.110/369.02.04.06 <b>Formstück einbauen (Zul.)</b> Abzweig DN 150*Kunststoff-Rohr Rohr DN 300	3,00	St	.....,..	.....,..
04.02.0019.	24.110/364.23.40 <b>Rohranschluss herstellen (Zul.)</b> Anschluss DN 150*AL Kunststoff SL Kunststoff	3,00	St	.....,..	.....,..
04.02.0020.	24.110/362.03.41.13 <b>Schachtanschluss herstellen (Zul.)</b> Rohr DN 150*Kunststoff-Rohr Betonfertigeteile*Öffnung herst. Anschluss+Gelenk	2,00	St	.....,..	.....,..



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

**Projekt:** M00007182                                    **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...**  
**VE:** 2025\_06\_22                                    **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..**  
**LV:** 1    **Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.02.0021.	24.110/362.03.49.02 <b>Schachtanschluss herstellen (Zul.)</b> Rohr DN 150*Kunststoff-Rohr ... Freitext ...*Muffe+Gelenk	5,00	St	.....,..	.....,..
04.02.0022.	24.110/517.13.01.91.10 <b>Straßenablauf einbauen mit Erdarb.</b> Boden Form 1a*Schaft Form 5d Aufl-Ring 10a*... Freitext ... Tiefe bis 1,25 m*eing. verd. Bod.	3,00	St	.....,..	.....,..
04.02.0023.	24.110/517.12.01.91.10 <b>Straßenablauf einbauen mit Erdarb.</b> Boden Form 1a*Schaft Form 5c Aufl-Ring 10a*... Freitext ... Tiefe bis 1,25 m*eing. verd. Bod.	2,00	St	.....,..	.....,..
04.02.0024.	24.110/523.02.02.12.22 <b>Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen</b> 500x500, D, Guss*Scharnier Sicher. dämpf.Einlage*Zinkeimer A 4 Höhe Zug um Zug*WW-Mörtel	5,00	St	.....,..	.....,..
04.02.0025.	24.110/907.02.41.21 <b>Dichtheit Rohrleitung prüfen</b> Rohr DN 200*Kunststoff Haltung bis 30 m*Prüf. m. Luft Prüfung SL.	2,00	St	.....,..	.....,..
04.02.0026.	24.110/907.04.41.22 <b>Dichtheit Rohrleitung prüfen</b> Rohr DN 300*Kunststoff Haltung bis 30 m*Prüf. m. Luft Anschlussleitung	1,00	St	.....,..	.....,..
04.02.0027.	24.110/907.04.42.21 <b>Dichtheit Rohrleitung prüfen</b> Rohr DN 300*Kunststoff Haltung ü.30-60 m*Prüf. m. Luft Prüfung SL.	1,00	St	.....,..	.....,..



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00007182                      B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...  
 VE: 2025\_06\_22                      B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..  
 LV: 1                                      Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.02.0028.	24.110/909.21.92 <b>Dichtheit Schacht prüfen</b> DN 1,00 - 1,50 m*Betonfertigteile ... Freitext ...*Prüf. Wahl AN	2,00	St	.....,..	.....,..
04.02.0029.	24.110/909.21.92 <b>Dichtheit Schacht prüfen</b> DN 1,00 - 1,50 m*Betonfertigteile ... Freitext ...*Prüf. Wahl AN	2,00	St	.....,..	.....,..
04.02.0030.	24.110/912.01.41.12.11 <b>Kameradurchführung ausführen</b> Rohr DN 150*Kunststoff Haltung bis 30 m*vor Betrieb Anschlussleitung*Dokumentation ISY-Bau/Unterl.AG	17,00	m	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme 04.02.</b>				.....,..
04.03.	<b>Schichten ohne Bindemittel</b>				
04.03.0001.	24.112/210.10.99.19.11 <b>Frostschuttschicht herstellen</b> Bk100 bis Bk1,0*... Freitext ... URA+Einbaudoku*... Freitext ... Dicke Unterl. AG*Abrechng. Auftrag	550,00	m3	.....,..	.....,..
04.03.0002.	24.112/908.93 <b>Erschwernis durch Einbauten</b> ... Freitext ...*Straßenabläufe	5,00	St	.....,..	.....,..
04.03.0003.	24.112/908.92 <b>Erschwernis durch Einbauten</b> ... Freitext ...*Schächte	4,00	St	.....,..	.....,..
04.03.0004.	24.112/210.50.99.19.11 <b>Frostschuttschicht herstellen</b> Gehu.Radw. o.F.*... Freitext ... URA+Einbaudoku*... Freitext ... Dicke Unterl. AG*Abrechng. Auftrag	300,00	m3	.....,..	.....,..



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

**Projekt:** M00007182      **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...**  
**VE:** 2025\_06\_22      **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..**  
**LV:** 1      **Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.03.0005.	24.112/020.92.01 <b>Unterlage profilieren</b> ... Freitext ...*EV2 mind.120 Unebenh. max.2 cm	1.450,00	m2	.....,...	.....,...
04.03.0006.	24.112/031.01 <b>Baustoff f. Profilausgleich liefern</b> FSS	180,00	t	.....,...	.....,...
04.03.0007.	24.112/036.01 <b>Überschüssigen Baustoff entfernen</b> Abrechnung Abtrag	20,00	m3	.....,...	.....,...
04.03.0008.	24.112/712.31.11.21.19 <b>Bankett profilgerecht herstellen</b> Lage Unterl.AG*Baustoff. C 90/3 URA+Einbaudoku*Breite Unterl. AG Einbaudicke 20 cm*12 tief+ 6 hoch 3cm tiefer*... Freitext ...	530,00	m2	.....,...	.....,...
04.03.0009.	24.112/908.72 <b>Erschwernis durch Einbauten</b> b.Herst. Bankett*Schächte	1,00	St	.....,...	.....,...
04.03.0010.	24.112/602.92.13.11.12 <b>Vegetationstragdeckschicht herst.</b> ... Freitext ...*Dicke 20 cm natürl. Gstk.*11/32+Oberboden Oberboden liefern*90:10 EV2 min. 80 MPa*RSM 7.11 ausbr.	750,00	m2	.....,...	.....,...
04.03.0011.	--- <b>Erschwernis durch Einbauten</b>	20,00	m	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme 04.03.</b>				.....,...
<b>04.04.</b>	<b>Asphaltarbeiten</b>				
04.04.0001.	23.113/118.33.10.00 <b>Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst</b> Bk10*Dicke 14 cm*Bitumen 50/70	1.900,00	m2	.....,...	.....,...



**Entwurf**  
**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt: M00007182      B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...  
 VE: 2025\_06\_22      B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..  
 LV: 1      Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.04.0002.	23.113/058.11.21 <b>Unterlage reinigen</b> Asphaltbefestig.*lose Teile aufn. Einzelflächen*selb.aufn.Kehrm.	1.900,00	m2	.....,..	.....,..
04.04.0003.	23.113/063.11.21.32 <b>Bitumenemulsion aufsprühen</b> Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch manuell*C60BP4-S*Menge 300 g/m2 vor A.bindersch.	1.900,00	m2	.....,..	.....,..
04.04.0004.	23.113/219.32.10.10.00 <b>Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst</b> Bk10*Dicke 8 cm*Bitumen 25/55-55A Gestein SZ 18	1.900,00	m2	.....,..	.....,..
04.04.0005.	23.113/058.11.21 <b>Unterlage reinigen</b> Asphaltbefestig.*lose Teile aufn. Einzelflächen*selb.aufn.Kehrm.	1.900,00	m2	.....,..	.....,..
04.04.0006.	23.113/063.11.21.13 <b>Bitumenemulsion aufsprühen</b> Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch manuell*C60BP4-S*Menge 200 g/m2 vor A.deckschicht	1.900,00	m2	.....,..	.....,..
04.04.0007.	23.113/408.31.10.00.90 <b>Asphaltdecksch. aus SMA 11 S herst.</b> Bk10*Dicke 4 cm*Bitumen 25/55-55A ... Freitext ...	2.280,00	m2	.....,..	.....,..
04.04.0008.	23.113/952.31.11 <b>Abstumpfungmaßnahme durchführen</b> bit.LFK 1/3*Gestein wie Decke Menge 1 kg/m2*maschinell	2.280,00	m2	.....,..	.....,..
04.04.0009.	23.113/078.55.02 <b>Erschwernis infolge Einbauten</b> Erschw.herstellen*Asphaltbefestig. Schächte	4,00	St	.....,..	.....,..



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

**Projekt:** M00007182                      **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...**  
**VE:** 2025\_06\_22                        **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..**  
**LV:** 1                                         **Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.04.0010.	23.113/078.55.03 <b>Erschwernis infolge Einbauten</b> Erschw.herstellen*Asphaltbefestig. Straßenabläufe	7,00	St	.....,..	.....,..
04.04.0011.	23.113/083.55.01 <b>Erschwernis infolge Einfassungen</b> Erschw.herstellen*Asphaltbefestig. Einfassung	260,00	m	.....,..	.....,..
04.04.0012.	23.113/922.12.27 <b>Randabdichtung herstellen</b> Flankenfl. rein.*Abd. 70/100 zwei Arbeitsgänge*über 22-30 cm	180,00	m	.....,..	.....,..
04.04.0013.	23.113/922.12.23 <b>Randabdichtung herstellen</b> Flankenfl. rein.*Abd. 70/100 zwei Arbeitsgänge*über 10-12 cm	418,00	m	.....,..	.....,..
04.04.0014.	--- -- <b>Asphalttragsch. aus AC 16 T N herst</b> Geh- und Radwege Dicke 7 cm Bitumen 70/100	1.050,00	m2	.....,..	.....,..
04.04.0015.	23.113/058.11.21 <b>Unterlage reinigen</b> Asphaltbefestig.*lose Teile aufn. Einzelflächen*selb.aufn.Kehrm.	1.050,00	m2	.....,..	.....,..
04.04.0016.	23.113/063.31.22.23 <b>Bitumenemulsion aufsprühen</b> Geh- und Radwege*Asphalt frisch manuell*C40B5-S*Menge 250 g/m2 vor A.deckschicht	1.050,00	m2	.....,..	.....,..
04.04.0017.	23.113/348.93.10.00.00 <b>Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst.</b> ... Freitext ...*Dicke 3 cm Bitumen 70/100	1.050,00	m2	.....,..	.....,..



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

**Projekt:** M00007182                                    **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...**  
**VE:** 2025\_06\_22                                    **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..**  
**LV:** 1    **Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.04.0018.	23.113/952.31.11 <b>Abstumpfungsmaßnahme durchführen</b> bit.LFK 1/3*Gestein wie Decke Menge 1 kg/m2*maschinell	1.050,00	m2	.....,..	.....,..
04.04.0019.	23.113/912.91.06.11.01 <b>Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.</b> ... Freitext ...*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 10 mm Verf. mit Trstr.*Fugenmasse N2	280,00	m	.....,..	.....,..
04.04.0020.	23.113/937.91.43.01 <b>Naht oder Anschluss zur Fuge aufw.</b> ... Freitext ...*bis 20 m Tiefe 30 mm*Breite 15 mm schneiden	16,00	m	.....,..	.....,..
04.04.0021.	23.113/912.91.04.31.01 <b>Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.</b> ... Freitext ...*Deckschicht Tiefe 30 mm*Breite 15 mm Verf. mit Trstr.*Fugenmasse N2	16,00	m	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme 04.04.</b>				.....,..
<b>04.05.</b>	<b>Pflaster, Borde und Rinnen</b>				
04.05.0001.	23.115/316.02.11.11.01 <b>Bordstein aus Naturstein setzen</b> Naturbordst. A 2*Granit Fuge Typ A*gerader Stein bis 10 cm unt.OK*F-beton 12 MPa	69,00	m	.....,..	.....,..
04.05.0002.	23.115/326.91.01 <b>Bordstein trennen</b> ... Freitext ...*BSt.nassschneiden BSt. trennen	4,00	St	.....,..	.....,..
04.05.0003.	23.115/326.91.02 <b>Bordstein trennen</b> ... Freitext ...*BSt.nassschneiden BSt. Gehrung tr.	4,00	St	.....,..	.....,..



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

**Projekt:** M00007182                                    **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...**  
**VE:** 2025\_06\_22                                    **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..**  
**LV:** 1    **Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.05.0004.	23.115/311.07.00.09.11 <b>Bordstein aus Beton setzen</b> BSt. TB 8x25 cm*... Freitext ... bis 10 cm unt. OK*F-beton 12 MPa	58,00	m	.....,...	.....,...
04.05.0005.	23.115/326.21.01 <b>Bordstein trennen</b> TBSt. 10/30-8/20*BSt.nassschneiden BSt. trennen	15,00	St	.....,...	.....,...
04.05.0006.	23.115/101.93.41.25.11 <b>Pflasterd. aus Betonsteinen herst.</b> ... Freitext ...*Fl. ü. 10-100 m2 St.100/200/80*Fase 2/2 SZ22/LA25*Bett. 0/5 GU, B Fuge 0/4*Läuferverband	72,00	m2	.....,...	.....,...
04.05.0007.	23.115/195.11.02 <b>Pflastersteine zuarbeiten</b> brechen*aus Beton*Dicke ü. 8-10 cm	51,00	m	.....,...	.....,...
04.05.0008.	23.115/198.11 <b>Pflasterdecken-Anpassung herstellen</b> Einzelgr. b 0,5m2*Steine Pflasterd.	36,00	St	.....,...	.....,...
04.05.0009.	24.110/119.13.21.12.01 <b>Mulde als Raubettmulde befestigen</b> Breite 1,00 m*Gefälle ü. 1:2,5-1 Steinhöhe 25 cm*in Beton Naturstein*bewehren Rundst. einebnen	33,00	m	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme 04.05.</b>				.....,...
<b>04.06.</b>	<b>FRS und Leiteinrichtungen</b>				
04.06.0001.	21.129/057.70.03 <b>Leitpfosten abbauen</b> Aufsatzleitpfost.*Abbaut.förd.u.lag	10,00	St	.....,...	.....,...
04.06.0002.	21.129/057.70.01 <b>Leitpfosten abbauen</b> Aufsatzleitpfost.*Abbauteil verwert	5,00	St	.....,...	.....,...



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	M00007182	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...
VE:	2025_06_22	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..
LV:	1	Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.06.0003.	21.129/003.10.11.01.03 <b>SE aus Stahl abbauen</b> ESP*Pfst. A 4,00 m HB 1*Pf.l.b. 1900 mm Teile förd.u.lag.	500,00	m	.....,...	.....,...
04.06.0004.	21.129/003.10.11.01.01 <b>SE aus Stahl abbauen</b> ESP*Pfst. A 4,00 m HB 1*Pf.l.b. 1900 mm Teile verwerten	120,00	m	.....,...	.....,...
04.06.0005.	21.129/042.50.03 <b>Ergänzende SE abbauen</b> Mot.schutz ESP*Konst.förd.u.lag.	210,00	m	.....,...	.....,...
04.06.0006.	21.129/042.50.01 <b>Ergänzende SE abbauen</b> Mot.schutz ESP*Konst. Verwerten	50,00	m	.....,...	.....,...
04.06.0007.	21.129/117.13.42.21.10 <b>SE auf Brücken und Stützw. herst.</b> Stahl*min. H2*max. W4 max. B*Klasse max. B Außenkappe*o.gel.u.formag.T.	155,00	m	.....,...	.....,...
04.06.0008.	21.129/152.99 <b>Passtück herstellen (Zulage)</b> ... Freitext ...	4,00	St	.....,...	.....,...
04.06.0009.	21.129/150.99 <b>Isolierstoß herstellen (Zulage)</b> ... Freitext ...	4,00	St	.....,...	.....,...
04.06.0010.	21.129/146.99.00.01 <b>Dilatationsstoß herstellen (Zulage)</b> ... Freitext ...*... Freitext ... auf Bauwerk	4,00	St	.....,...	.....,...
04.06.0011.	21.129/146.99.00.01 <b>Dilatationsstoß herstellen (Zulage)</b> ... Freitext ...*... Freitext ... auf Bauwerk	8,00	St	.....,...	.....,...



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

<b>Projekt:</b>	M00007182	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...
<b>VE:</b>	2025_06_22	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..
<b>LV:</b>	1	Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.06.0012.	21.129/103.13.42.11.01 <b>SE am äußeren Fahrbahnrand herst.</b> Stahl*min. H2*max. W4 max. B*o.gel.u.formag.T. Motorrad.schutz*HB 1	208,00	m	.....,..	.....,..
04.06.0013.	21.129/103.12.51.10.01 <b>SE am äußeren Fahrbahnrand herst.</b> Stahl*min. H1*max. W5 A*o.gel.u.formag.T. HB 1	192,00	m	.....,..	.....,..
04.06.0014.	21.129/132.92.99.01 <b>ÜK/ÜE für FRS herstellen (Zulage)</b> ... Freitext ...*ÜK H1 auf H2 ... Freitext ...*... Freitext ... HB 1	4,00	St	.....,..	.....,..
04.06.0015.	21.129/103.11.51.10.01 <b>SE am äußeren Fahrbahnrand herst.</b> Stahl*N2*max. W5*A o.gel.u.formag.T.*HB 1	272,00	m	.....,..	.....,..
04.06.0016.	21.129/132.91.99.01 <b>ÜK/ÜE für FRS herstellen (Zulage)</b> ... Freitext ...*ÜK N2 auf H1 ... Freitext ...*... Freitext ... HB 1	4,00	St	.....,..	.....,..
04.06.0017.	21.129/137.91.01 <b>ÜK/ÜE an vorhand. FRS herst. (Zul.)</b> ... Freitext ...*ÜK/ÜE an ESP 4,0 HB 1	2,00	St	.....,..	.....,..
04.06.0018.	21.129/152.99 <b>Passstück herstellen (Zulage)</b> ... Freitext ...	2,00	St	.....,..	.....,..
04.06.0019.	21.129/403.79.01.40.60 <b>Leitpfosten aufstellen</b> Aufsatzleitpf.*... Freitext ... Refl.beids. weiß*Typ R2, Kl. 2 Halt.a.Abst.H./Di	20,00	St	.....,..	.....,..



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	M00007182	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...
VE:	2025_06_22	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..
LV:	1	Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<b>Zwischensumme</b>	<b>04.06.</b>			.....,...
<b>04.07.</b>	<b>Verkehrs- und sonstige Schilder</b>				
<b>04.07.0001.</b>	21.130/011.10.05.11.11 <b>Verkehrsschild abbauen</b> Größe bis 1,1 m <sup>2</sup> *Rohrpf. bis 76,1 Fundament entf.*neben d. Fahrbahn säubern u. lagern*Boden a.Bst.verf.	2,00	St	.....,...	.....,...
<b>04.07.0002.</b>	21.130/311.50.01.20.11 <b>Rohrpfosten des AG aufstellen</b> L>3-4m D b. 76 mm*Boden Unterl. AG Fundament Typ B*Aushub i.Bst.vert lagert in Baust.	2,00	St	.....,...	.....,...
<b>04.07.0003.</b>	21.130/126.11.01.01.21 <b>Verkehrssch./Wegweiser des AG anbr.</b> Größe bis 1,1 m <sup>2</sup> *flache Ausführung Befest. Teil AN*St.-Schelle Pl. I UK Schild ab 2 m*Sch.+Bef.i.Baust.	2,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme</b>	<b>04.07.</b>			.....,...
<b>04.08.</b>	<b>Fahrbahnmarkierung</b>				
<b>04.08.0001.</b>	21.131/110.99 <b>Markierungsfläche reinigen</b> ... Freitext ...	500,00	m <sup>2</sup>	.....,...	.....,...
<b>04.08.0002.</b>	21.131/105 <b>Markierungsfläche trocknen</b>	500,00	m <sup>2</sup>	.....,...	.....,...
<b>04.08.0003.</b>	21.131/205.11.11.02.01 <b>Längsmarkierung Typ I herstellen</b> durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*einkomp. Farbe mind. P 5*a.Asphaltdecksch.	1.440,00	m	.....,...	.....,...



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

**Projekt:** M00007182                                    **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...**  
**VE:** 2025\_06\_22                                        **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..**  
**LV:** 1    **Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.08.0004.	21.131/205.31.11.02.01 <b>Längsmarkierung Typ I herstellen</b> Leitlinie 1 zu 2*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*einkomp. Farbe mind. P 5*a.Asphaltdecksch.	100,00	m	.....,..	.....,..
04.08.0005.	--- -- -- -- -- <b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b> Verk.konzept AN bew. Arbeitsst.	1,00	St	.....,..	.....,..
04.08.0006.	21.131/110.99 <b>Markierungsfläche reinigen</b> ... Freitext ...	500,00	m2	.....,..	.....,..
04.08.0007.	21.131/105 <b>Markierungsfläche trocknen</b>	500,00	m2	.....,..	.....,..
04.08.0008.	21.131/505.91.16.30.19 <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> ... Freitext ...*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse Aggl.regelm.*mind. P 6 ... Freitext ...	600,00	m	.....,..	.....,..
04.08.0009.	21.131/505.91.16.00.19 <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> ... Freitext ...*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse mind. P 6*... Freitext ...	840,00	m	.....,..	.....,..
04.08.0010.	21.131/505.31.16.30.19 <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> Leitlinie 1 zu 2*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse Aggl.regelm.*mind. P 6 ... Freitext ...	100,00	m	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme 04.08.</b>				.....,..
04.09.	<b>Zäune und Geländer</b>				



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

**Projekt:** M00007182      **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...**  
**VE:** 2025\_06\_22      **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..**  
**LV:** 1      **Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.09.0001.	24.121/313.91.92.00.99 <b>Stahlgeländer einbauen</b> ... Freitext ...*Stahl ... Freitext ...*Holmgel. m. 2 ZH ... Freitext ...*... Freitext ...	420,00	m	.....,..	.....,..
04.09.0002.	----- <b>Einzelfundamente nach</b> RIZ "Gel 7" herstellen	213,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme 04.09.</b>				.....,..
<b>04.10.</b>	<b>Landschaftsbau</b>				
04.10.0001.	21.107/550.91.11.11.11 <b>Erosionsschutzmatte verlegen</b> ... Freitext ...*Stroh zweilagig, eins.*300-400 g/m2 Rand 15cm eingra.*Überlappung 10 cm mit Drahtbügeln*3 Stück/m2	9.400,00	m2	.....,..	.....,..
04.10.0002.	21.107/220.12.01.90.20 <b>Nassansaat mit RSM Regio herstellen</b> 100 g Zellulose*25 g Kleber 40 g NPKMg*... Freitext ... UG 20	18.800,00	m2	.....,..	.....,..
04.10.0003.	21.107/602.21.01 <b>Vegetationsfläche wässern</b> 4 Wässerungsgänge*5 Liter Fertigst.pflege	18.800,00	m2	.....,..	.....,..
04.10.0004.	21.107/606.29.11.30 <b>Rasen mähen</b> steiler 1:3*... Freitext ... 1. Pflegegang*Fertigst.pflege Mähgut Verw. AN	18.800,00	m2	.....,..	.....,..
04.10.0005.	21.107/606.29.21.30 <b>Rasen mähen</b> steiler 1:3*... Freitext ... 2. Pflegegang*Fertigst.pflege Mähgut Verw. AN	18.800,00	m2	.....,..	.....,..



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

<b>Projekt:</b>	M00007182	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...
<b>VE:</b>	2025_06_22	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..
<b>LV:</b>	1	Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.10.0006.	21.107/606.29.12.30 <b>Rasen mähen</b> steiler 1:3*... Freitext ... 1. Pflegegang*E.-pflege 1. Jahr Mähgut Verw. AN	18.800,00	m2	.....,..	.....,..
04.10.0007.	21.107/606.29.22.30 <b>Rasen mähen</b> steiler 1:3*... Freitext ... 2. Pflegegang*E.-pflege 1. Jahr Mähgut Verw. AN	18.800,00	m2	.....,..	.....,..
04.10.0008.	21.107/606.29.13.30 <b>Rasen mähen</b> steiler 1:3*... Freitext ... 1. Pflegegang*E.-pflege 2. Jahr Mähgut Verw. AN	18.800,00	m2	.....,..	.....,..
04.10.0009.	21.107/606.29.23.30 <b>Rasen mähen</b> steiler 1:3*... Freitext ... 2. Pflegegang*E.-pflege 2. Jahr Mähgut Verw. AN	18.800,00	m2	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme 04.10.</b>				.....,..
	<b>Zwischensumme 04.</b>				.....,..



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	M00007182	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...
VE:	2025_06_22	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..
LV:	1	Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>05.</b>	<b>Radwegabschnitte Stat. 1+710 bis 1+980, 2+500 bis 2+698</b>				
<b>05.00.</b>	<b>Aufbrucharbeiten</b>				
<b>05.00.0001.</b>	----- <b>Asphaltbefestigung trennen</b> schneiden Dicke 10 bis 24 cm	395,50	m	.....,..	.....,..
<b>05.00.0002.</b>	23.113/005.90.90.10.90 <b>Asphalt fräsen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... Fahrbahn*... Freitext ...	599,00	m2	.....,..	.....,..
<b>05.00.0003.</b>	----- <b>Asphaltbefestigung trennen</b> schneiden Dicke 10-24 cm	12,50	m	.....,..	.....,..
<b>05.00.0004.</b>	----- <b>Nachverdichtung gem. ZTV A-StB</b>	2,50	m	.....,..	.....,..
<b>05.00.0005.</b>	23.115/031.42.91.01 <b>Bordstein aufnehmen.</b> Flachbord Bet 25*Fund. ü. 10-20 cm ... Freitext ...*Verwertung AN Anteil WV 75-100	17,00	m	.....,..	.....,..
<b>05.00.0006.</b>	23.115/031.32.02.00 <b>Bordstein aufnehmen.</b> Flachbord Bet 20*Fund. ü. 10-20 cm alles Verw. AN	8,00	m	.....,..	.....,..
<b>05.00.0007.</b>	23.115/031.12.91.01 <b>Bordstein aufnehmen.</b> Hochbord Beton*Fund. ü. 10-20 cm ... Freitext ...*Verwertung AN Anteil WV 75-100	16,00	m	.....,..	.....,..
<b>05.00.0008.</b>	23.115/031.12.02.00 <b>Bordstein aufnehmen.</b> Hochbord Beton*Fund. ü. 10-20 cm alles Verw. AN	20,00	m	.....,..	.....,..



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

**Projekt:** M00007182                      **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...**  
**VE:** 2025\_06\_22                      **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..**  
**LV:** 1    **Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.00.0009.	23.115/031.82.91.01 <b>Bordstein aufnehmen.</b> Naturstein B6+B7*Fund. ü. 10-20 cm ... Freitext ...*Verwertung AN Anteil WV 75-100	18,00	m	.....,..	.....,..
05.00.0010.	23.115/031.22.02.00 <b>Bordstein aufnehmen.</b> Tiefbord Beton*Fund. ü. 10-20 cm alles Verw. AN	33,00	m	.....,..	.....,..
05.00.0011.	23.115/021.91.21.01 <b>Plattenbelag aus Beton aufnehmen</b> ... Freitext ...*ungeb. Fugenmat. Bettungsmörtel*Platten lagern Anteil WV 75-100	2,50	m2	.....,..	.....,..
05.00.0012.	23.115/021.51.91.01 <b>Plattenbelag aus Beton aufnehmen</b> 8-10 cm dick*ungeb. Fugenmat. ... Freitext ...*Platten lagern Anteil WV 75-100	2,50	m2	.....,..	.....,..
05.00.0013.	23.115/011.21.11.00 <b>Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn.</b> 8 cm dick*ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung*Verwertung AN	45,00	m2	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme 05.00.</b>				.....,..
05.01.	<b>Erdarbeiten</b>				
05.01.0001.	24.112/010.29.10.11 <b>Schicht ohne Bindemittel aufnehmen</b> FSS*... Freitext ... Fahrbahn*Bstoff. lagern Abrechng. Abtrag	116,00	m3	.....,..	.....,..
05.01.0002.	24.112/010.29.50.21 <b>Schicht ohne Bindemittel aufnehmen</b> FSS*... Freitext ... Geh- und Radwege*Bstoff. i. einb. Abrechng. Abtrag	42,00	m3	.....,..	.....,..



**Entwurf**  
**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

**Projekt:** M00007182      **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...**  
**VE:** 2025\_06\_22      **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..**  
**LV:** 1      **Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.01.0003.	24.106/110.00.11.01 <b>Oberboden abtragen und lagern</b> Abtrag bis 10 cm*Oberbod.i.lagern Abrechnung Abtrag	299,00	m3	.....,..	.....,..
05.01.0004.	24.106/133.01 <b>Oberbodenlager ansäen</b> Saatgutm. 10 g/m2	150,00	m2	.....,..	.....,..
05.01.0005.	24.106/140.01 <b>Oberbodenlager mähen</b> Mähgut Verwert.AN	150,00	m2	.....,..	.....,..
05.01.0006.	24.112/041.22.10.00.02 <b>Bankett schälen</b> Br.ü1,00bis1,50m*Dicke 5-10cm 12 tief+ 6 hoch*SG entsorgen	507,00	m	.....,..	.....,..
05.01.0007.	12.102/117.91.11.01 <b>N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent</b> ... Freitext ...*Entsorgung AN Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG Abr. Abtrag	203,00	m3	.....,..	.....,..
05.01.0008.	--- -- -- -- -- <b>Abtreppung herstellen</b> Abrechnung Abtrag	255,00	m3	.....,..	.....,..
05.01.0009.	--- -- -- -- -- <b>Abtreppung herstellen</b> Abrechnung Abtrag	255,00	m3	.....,..	.....,..
05.01.0010.	--- -- -- -- -- <b>Prüffeld für Dammbauweise</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
05.01.0011.	24.106/230.99.19.10.02 <b>Gel. Boden bzw. Fels des AG aufn.</b> ... Freitext ...*... Freitext ... Bod. i.lag./verd.*... Freitext ... Planum nicht ges.*Abrechng. Auftrag	156,00	m3	.....,..	.....,..



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	M00007182	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...
VE:	2025_06_22	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..
LV:	1	Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.01.0012.	24.106/230.99.19.10.02 <b>Gel. Boden bzw. Fels des AG aufn.</b> ... Freitext ...*... Freitext ... Bod. i.lag./verd.*... Freitext ... Planum nicht ges.*Abrechng. Auftrag	2.382,00	m3	.....,..	.....,..
05.01.0013.	24.106/243.10.91.01 <b>Baustoff liefern und einbauen</b> Baust.Unterl.AG*... Freitext ... Planum nicht ges.*Abrechng. Auftrag	194,00	m3	.....,..	.....,..
05.01.0014.	24.106/213.91.01.91.00 <b>Boden bzw. Fels lösen und verwerten</b> ... Freitext ...*profilg. lösen Planum nicht ges.*... Freitext ... Abrechnung Abtrag	92,00	m3	.....,..	.....,..
05.01.0015.	----- <b>Baustoff für Bodenaustausch einb.</b> Baustoff liefern Abrechng. Auftrag	92,00	m3	.....,..	.....,..
05.01.0016.	24.106/513.21.19.02.99 <b>Mulde herstellen</b> gewachsener Boden*Dammfuß Breite 1,50 m*... Freitext ... Boden einbauen*... Freitext ...	130,00	m	.....,..	.....,..
05.01.0017.	24.106/150.01.09.11 <b>Oberboden des AG andecken</b> Böschungen*... Freitext ... Boden i. aufnehm.*Abrechng.Auftrag	299,00	m3	.....,..	.....,..
05.01.0018.	24.106/160.30.91 <b>Oberboden liefern und andecken</b> Mulden/Gräben*... Freitext ... Abrechng.Auftrag	20,00	m3	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme 05.01.</b>				.....,..
05.02.	<b>Schichten ohne Bindemittel</b>				



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

**Projekt:** M00007182                                    **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...**  
**VE:** 2025\_06\_22                                    **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..**  
**LV:** 1    **Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.02.0001.	24.112/210.50.99.19.11 <b>Frostschuttschicht herstellen</b> Gehu.Radw. o.F.*... Freitext ... URA+Einbaudoku*... Freitext ... Dicke Unterl. AG*Abrechng. Auftrag	756,00	m3	.....,..	.....,..
05.02.0002.	24.112/712.31.11.21.19 <b>Bankett profilgerecht herstellen</b> Lage Unterl.AG*Baustoff. C 90/3 URA+Einbaudoku*Breite Unterl. AG Einbaudicke 20 cm*12 tief+ 6 hoch 3cm tiefer*... Freitext ...	511,00	m2	.....,..	.....,..
05.02.0003.	----- <b>Erschwernis durch Einbauten</b>	55,00	m	.....,..	.....,..
05.02.0004.	24.112/602.92.13.11.12 <b>Vegetationstragdeckschicht herst.</b> ... Freitext ...*Dicke 20 cm natürl. Gstk.*11/32+Oberboden Oberboden liefern*90:10 EV2 min. 80 MPa*RSM 7.11 ausbr.	763,00	m2	.....,..	.....,..
05.02.0005.	----- <b>Erschwernis durch Einbauten</b>	30,00	m	.....,..	.....,..
05.02.0006.	----- <b>Erschwernis durch Einbauten</b>	3,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme 05.02.</b>				.....,..
05.03.	<b>Asphaltarbeiten</b>				
05.03.0001.	23.113/118.33.10.00 <b>Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst</b> Bk10*Dicke 14 cm*Bitumen 50/70	35,00	m2	.....,..	.....,..
05.03.0002.	23.113/058.11.21 <b>Unterlage reinigen</b> Asphaltbefestig.*lose Teile aufn. Einzelflächen*selb.aufn.Kehrm.	35,00	m2	.....,..	.....,..



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

**Projekt:** M00007182                                 **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...**  
**VE:** 2025\_06\_22                                   **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..**  
**LV:** 1   **Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.03.0003.	23.113/063.11.21.32 <b>Bitumenemulsion aufsprühen</b> Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch manuell*C60BP4-S*Menge 300 g/m2 vor A.bindersch.	35,00	m2	.....,..	.....,..
05.03.0004.	23.113/219.32.10.10.00 <b>Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst</b> Bk10*Dicke 8 cm*Bitumen 25/55-55A Gestein SZ 18	35,00	m2	.....,..	.....,..
05.03.0005.	23.113/058.11.21 <b>Unterlage reinigen</b> Asphaltbefestig.*lose Teile aufn. Einzelflächen*selb.aufn.Kehrm.	35,00	m2	.....,..	.....,..
05.03.0006.	23.113/063.11.21.13 <b>Bitumenemulsion aufsprühen</b> Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch manuell*C60BP4-S*Menge 200 g/m2 vor A.deckschicht	35,00	m2	.....,..	.....,..
05.03.0007.	23.113/408.31.10.00.90 <b>Asphaltdecksch. aus SMA 11 S herst.</b> Bk10*Dicke 4 cm*Bitumen 25/55-55A ... Freitext ...	35,00	m2	.....,..	.....,..
05.03.0008.	23.113/952.31.11 <b>Abstumpfungmaßnahme durchführen</b> bit.LFK 1/3*Gestein wie Decke Menge 1 kg/m2*maschinell	35,00	m2	.....,..	.....,..
05.03.0009.	23.113/922.12.27 <b>Randabdichtung herstellen</b> Flankenfl. rein.*Abd. 70/100 zwei Arbeitsgänge*über 22-30 cm	169,00	m	.....,..	.....,..
05.03.0010.	23.113/922.12.23 <b>Randabdichtung herstellen</b> Flankenfl. rein.*Abd. 70/100 zwei Arbeitsgänge*über 10-12 cm	513,00	m	.....,..	.....,..



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	M00007182	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...
VE:	2025_06_22	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..
LV:	1	Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.03.0011.	----- <b>Asphalttragsch. aus AC 16 T N herst</b> Geh- und Radwege Dicke 7 cm Bitumen 70/100	1.143,00	m2	.....,...	.....,...
05.03.0012.	23.113/058.11.21 <b>Unterlage reinigen</b> Asphaltbefestig.*lose Teile aufn. Einzelflächen*selb.aufn.Kehrm.	1.143,00	m2	.....,...	.....,...
05.03.0013.	23.113/063.31.22.23 <b>Bitumenemulsion aufsprühen</b> Geh- und Radwege*Asphalt frisch manuell*C40B5-S*Menge 250 g/m2 vor A.deckschicht	1.143,00	m2	.....,...	.....,...
05.03.0014.	23.113/348.93.10.00.00 <b>Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst.</b> ... Freitext ...*Dicke 3 cm Bitumen 70/100	1.143,00	m2	.....,...	.....,...
05.03.0015.	23.113/952.31.11 <b>Abstumpfungsmaßnahme durchführen</b> bit.LFK 1/3*Gestein wie Decke Menge 1 kg/m2*maschinell	1.143,00	m2	.....,...	.....,...
05.03.0016.	23.113/912.91.06.11.01 <b>Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.</b> ... Freitext ...*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 10 mm Verf. mit Trstr.*Fugenmasse N2	512,00	m	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme 05.03.</b>			.....,...	.....,...
<b>05.04.</b>	<b>Pflaster, Borde und Rinnen</b>				
05.04.0001.	23.115/316.07.10.11.99 <b>Bordstein aus Naturstein setzen</b> NBSt. B 6-120*Granit gerader Stein*bis 10 cm unt.OK ... Freitext ...	39,00	m	.....,...	.....,...



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00007182                                    **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...**  
 VE: 2025\_06\_22                                        **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..**  
 LV: 1    **Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.04.0002.	23.115/326.91.01 <b>Bordstein trennen</b> ... Freitext ...*BSt.nassschneiden BSt. trennen	2,00	St	.....,..	.....,..
05.04.0003.	23.115/311.01.00.01.19 <b>Bordstein aus Beton setzen</b> BSt. HB 18x30 cm*gerader Stein bis 10 cm unt. OK*... Freitext ...	12,00	m	.....,..	.....,..
05.04.0004.	23.115/326.11.01 <b>Bordstein trennen</b> HBSt. 18/30-15/22*BSt.nassschneiden BSt. trennen	4,00	St	.....,..	.....,..
05.04.0005.	23.115/311.09.00.01.19 <b>Bordstein aus Beton setzen</b> BSt. RB 18x22 cm*gerader Stein bis 10 cm unt. OK*... Freitext ...	25,50	m	.....,..	.....,..
05.04.0006.	23.115/316.99.10.11.99 <b>Bordstein aus Naturstein setzen</b> ... Freitext ...*Granit gerader Stein*bis 10 cm unt.OK ... Freitext ...	5,50	m	.....,..	.....,..
05.04.0007.	23.115/311.07.00.01.19 <b>Bordstein aus Beton setzen</b> BSt. TB 8x25 cm*gerader Stein bis 10 cm unt. OK*... Freitext ...	35,00	m	.....,..	.....,..
05.04.0008.	23.115/326.21.01 <b>Bordstein trennen</b> TBSt. 10/30-8/20*BSt.nassschneiden BSt. trennen	2,00	St	.....,..	.....,..
05.04.0009.	23.115/212.11.91.21.01 <b>Plattenbelag m. Pl. des AG herst.</b> Rad- und Gehwege*Flächen bis 2 m2 ... Freitext ...*rechtw. zum Rand Bett.0/5 30 v. H.*Fuge 0/4 Platten gelagert	5,00	m2	.....,..	.....,..



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	M00007182	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...
VE:	2025_06_22	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..
LV:	1	Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.04.0010.	----- <b>Leitstreifen für Blinde und</b> Sehbehinderte waagrecht	6,00	m2	.....,...	.....,...
05.04.0011.	23.115/101.40.41.95.11 <b>Pflasterd. aus Betonsteinen herst.</b> Rad-/Gehwegflchn.*St.100/200/80 Fase 2/2*... Freitext ... Bett. 0/5 GU, B*Fuge 0/4 Läuferverband	128,00	m2	.....,...	.....,...
05.04.0012.	23.115/421.19.11.11.00 <b>Rinne mit Pflast. aus Beton herst.</b> Bordrinne*... Freitext ... o.F., m. Vorsatz.*1-zeilig Fundamentbeton*Fuge Typ B	39,00	m	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme 05.04.</b>				.....,...
<b>05.05.</b>	<b>FRS und Leiteinrichtungen</b>				
05.05.0001.	21.129/057.70.03 <b>Leitpfosten abbauen</b> Aufsatzleitpfost.*Abbaut.förd.u.lag	11,00	St	.....,...	.....,...
05.05.0002.	21.129/057.70.01 <b>Leitpfosten abbauen</b> Aufsatzleitpfost.*Abbauteil verwert	5,00	St	.....,...	.....,...
05.05.0003.	21.129/057.10.01 <b>Leitpfosten abbauen</b> Eingrableitpfost.*Abbauteil verwert	6,00	St	.....,...	.....,...
05.05.0004.	21.129/003.10.11.01.03 <b>SE aus Stahl abbauen</b> ESP*Pfo. A 4,00 m HB 1*Pf.l.b. 1900 mm Teile förd.u.lag.	224,00	m	.....,...	.....,...

**Entwurf**  
**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

**Projekt:** M00007182      **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...**  
**VE:** 2025\_06\_22      **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..**  
**LV:** 1      **Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.05.0005.	21.129/003.10.11.01.01 <b>SE aus Stahl abbauen</b> ESP*Pfst. A 4,00 m HB 1*Pf.l.b. 1900 mm Teile verwerten	50,00	m	.....,..	.....,..
05.05.0006.	21.129/103.11.51.10.01 <b>SE am äußeren Fahrbahnrand herst.</b> Stahl*N2*max. W5*A o.gel.u.formag.T.*HB 1	198,00	m	.....,..	.....,..
05.05.0007.	21.129/122.91.22.21.01 <b>AEK für FRS herstellen</b> ... Freitext ...*min. P2 A max. x2*max. y2*Z2 A*HB 1	2,00	St	.....,..	.....,..
05.05.0008.	21.129/403.79.01.40.60 <b>Leitpfosten aufstellen</b> Aufsatzleitpf.*... Freitext ... Refl.beids. weiß*Typ R2, Kl. 2 Halt.a.Abst.H./Di	11,00	St	.....,..	.....,..
05.05.0009.	21.129/407.29.01.40.00 <b>Leitpfosten liefern</b> Eingrabpf.m.Ausz.*... Freitext ... Refl.beids. weiß*Typ R2, Kl. 2	6,00	St	.....,..	.....,..
05.05.0010.	21.129/403.44.01.40.00 <b>Leitpfosten aufstellen</b> Sockelleitpfosten*m.Kreuzprof. 3mm Refl.beids. weiß*Typ R2, Kl. 2	6,00	St	.....,..	.....,..
05.05.0011.	21.129/908.11.10 <b>Grasstopp-Platte liefern und einb.</b> Kunststoff-RC*f. Leitpfosten DU min.500 mm	6,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme 05.05.</b>				.....,..
05.06.	<b>Verkehrs- und sonstige Schilder</b>				



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00007182                                      B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...  
 VE: 2025\_06\_22                                        B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..  
 LV: 1    Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.06.0001.	21.130/011.10.05.11.11 <b>Verkehrsschild abbauen</b> Größe bis 1,1 m2*Rohrpf. bis 76,1 Fundament entf.*neben d. Fahrbahn säubern u. lagern*Boden a.Bst.verf.	3,00	St	.....,..	.....,..
05.06.0002.	21.130/011.10.05.11.20 <b>Verkehrsschild abbauen</b> Größe bis 1,1 m2*Rohrpf. bis 76,1 Fundament entf.*neben d. Fahrbahn Stoffe d.Verw.zuf	3,00	St	.....,..	.....,..
05.06.0003.	21.130/011.10.05.19.90 <b>Verkehrsschild abbauen</b> Größe bis 1,1 m2*Rohrpf. bis 76,1 Fundament entf.*... Freitext ... ... Freitext ...	3,00	St	.....,..	.....,..
05.06.0004.	21.130/311.50.01.20.11 <b>Rohrpfosten des AG aufstellen</b> L>3-4m D b. 76 mm*Boden Unterl. AG Fundament Typ B*Aushub i.Bst.vert lagert in Baust.	3,00	St	.....,..	.....,..
05.06.0005.	21.130/126.11.01.01.21 <b>Verkehrssch./Wegweiser des AG anbr.</b> Größe bis 1,1 m2*flache Ausführung Befest. Teil AN*St.-Schelle Pl. I UK Schild ab 2 m*Sch.+Bef.i.Baust.	3,00	St	.....,..	.....,..
05.06.0006.	--- <b>Werbeaufsteller</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	<b>Zwischensumme 05.06.</b>				.....,..
05.07.	<b>Fahrbahnmarkierung</b>				
05.07.0001.	21.131/005.11.11.31.11 <b>Längsmarkierung entfernen</b> durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m Farbe*a.Asphaltdecksch. entfernen o.Ern.*feinstfräsen bit. Sanierungsm.*Abf.d. Verw.zuf.	80,00	m	.....,..	.....,..



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

**Projekt:** M00007182                                    **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...**  
**VE:** 2025\_06\_22                                    **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..**  
**LV:** 1    **Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.07.0002.	21.131/010.23.11.31.11 <b>Sonstige Markierung entfernen</b> Sperrfläche*Breite 0,25 m Farbe*a.Asphaltdecksch. entfernen o.Ern.*feinstfräsen bit. Sanierungsm.*Abf.d. Verw.zuf.	31,00	m	.....,..	.....,..
05.07.0003.	21.131/015.21.31.11 <b>Markierungszeichen entfernen</b> sonst.Markierung*a.Asphaltdecksch. entfernen o.Ern.*feinstfräsen bit. Sanierungsm.*Abf.d. Verw.zuf.	2,00	m2	.....,..	.....,..
05.07.0004.	21.131/005.63.11.41.11 <b>Längsmarkierung entfernen</b> Leitlinie 2 zu 1*Breite 0,25 m Farbe*a.Asphaltdecksch. Veränd.Verkehrsf.*feinstfräsen bit. Sanierungsm.*Abf.d. Verw.zuf.	12,00	m	.....,..	.....,..
05.07.0005.	21.131/005.41.11.31.11 <b>Längsmarkierung entfernen</b> Blockmark. 1 zu 1*Breite 0,12 m Farbe*a.Asphaltdecksch. entfernen o.Ern.*feinstfräsen bit. Sanierungsm.*Abf.d. Verw.zuf.	20,00	m	.....,..	.....,..
05.07.0006.	21.131/110.99 <b>Markierungsfläche reinigen</b> ... Freitext ...	401,00	m2	.....,..	.....,..
05.07.0007.	21.131/105 <b>Markierungsfläche trocknen</b>	401,00	m2	.....,..	.....,..
05.07.0008.	21.131/205.11.11.02.01 <b>Längsmarkierung Typ I herstellen</b> durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*einkomp. Farbe mind. P 5*a.Asphaltdecksch.	1.288,00	m	.....,..	.....,..



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

**Projekt:** M00007182                                    **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...**  
**VE:** 2025\_06\_22                                        **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..**  
**LV:** 1    **Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.07.0009.	21.131/205.63.10.02.01 <b>Längsmarkierung Typ I herstellen</b> Leitlinie 2 zu 1*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*mind. P 5 a.Asphaltdecksch.	12,00	m	.....,..	.....,..
05.07.0010.	--- -- -- -- -- <b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b> Verk.konzept AN bew. Arbeitsst.	1,00	St	.....,..	.....,..
05.07.0011.	21.131/110.99 <b>Markierungsfläche reinigen</b> ... Freitext ...	401,00	m2	.....,..	.....,..
05.07.0012.	21.131/105 <b>Markierungsfläche trocknen</b>	401,00	m2	.....,..	.....,..
05.07.0013.	21.131/505.91.16.30.19 <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> ... Freitext ...*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse Aggl.regelm.*mind. P 6 ... Freitext ...	386,00	m	.....,..	.....,..
05.07.0014.	21.131/505.91.16.00.19 <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> ... Freitext ...*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse mind. P 6*... Freitext ...	902,00	m	.....,..	.....,..
05.07.0015.	21.131/530.62.00.02 <b>Sonstiges Mark.zeichen Typ II herst</b> Piktogramm 1,30 m*ohne Vormarkier. nicht grob.Decke	1,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme 05.07.</b>				.....,..
05.08.	<b>Zäune und Geländer</b>				



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	M00007182	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...
VE:	2025_06_22	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..
LV:	1	Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.08.0001.	24.121/313.91.92.00.99 <b>Stahlgeländer einbauen</b> ... Freitext ...*Stahl ... Freitext ...*Holmgel. m. 2 ZH ... Freitext ...*... Freitext ...	105,00	m	.....,..	.....,..
05.08.0002.	----- <b>Einzelfundamente nach RIZ "Gel 7"</b>	55,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme 05.08.</b>				.....,..
05.09.	<b>Öffentliche Beleuchtung</b>				
05.09.0001.	----- <b>Leuchte abbauen</b> Ansatzl.steh.Mast Höhe 8 - 12 m	2,00	St	.....,..	.....,..
05.09.0002.	----- <b>Steigleitung abbauen</b> Abbau steh. Mast Höhe max. 12 m	24,00	m	.....,..	.....,..
05.09.0003.	----- <b>Mast abbauen</b>	2,00	St	.....,..	.....,..
05.09.0004.	22.118/028.11.00.01 <b>Betonbauteil abbrechen</b> Fundament*Unbewehrter Beton Verwerten	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
05.09.0005.	24.108/207.21.10.10.10 <b>Leitungsgraben herstellen</b> gew. Boden*Tiefe bis 1,25 m Rohr bis DN 150*lag. i./ver.o.Lz. Aush.verdichten	8,00	m3	.....,..	.....,..
05.09.0006.	----- <b>Grube für Mastfundament,</b>	2,00	St	.....,..	.....,..



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00007182                      B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...  
 VE: 2025\_06\_22                        B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..  
 LV: 1                                        Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.09.0007.	----- <b>Mastfundament</b>	2,00	St	.....,...	.....,...
05.09.0008.	----- <b>Mast des AG f.Beleuchtg. aufstellen</b> As.Mast 1tlg.	2,00	St	.....,...	.....,...
05.09.0009.	24.108/243.11.10.01 <b>Baustoff in Leitungsgraben einb.</b> grobk. Boden*Tiefe bis 1,25 m Rohr bis DN 150*Baust.	8,00	m	.....,...	.....,...
05.09.0010.	----- <b>Material lief.,in Leitungsgr. einb.</b> .	4,00	m3	.....,...	.....,...
05.09.0011.	----- <b>Kabelwarnband aus PE-Folie</b>	8,00	m	.....,...	.....,...
05.09.0012.	----- <b>Leuchte des AG anbringen</b>	2,00	St	.....,...	.....,...
05.09.0013.	----- <b>Leitung fuer Beleuchtung verlegen</b> Leitung An Stahlkon.bef. Hoehe max. 12 m	24,00	m	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme 05.09.</b>				.....,...
<b>05.10.</b>	<b>Arbeiten an Versorgungsleitungen</b>				
05.10.0001.	----- <b>Abbruch-/Rückbau Holzmast</b> der Fernmeldeleitung	1,00	St	.....,...	.....,...
05.10.0002.	----- <b>Grube für Mastfundament,</b>	1,00	St	.....,...	.....,...
05.10.0003.	----- <b>Mastfundament</b>	1,00	St	.....,...	.....,...



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	M00007182	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...
VE:	2025_06_22	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..
LV:	1	Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.10.0004.	----- <b>Mast aufstellen</b> Stahl, verzinkt	1,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme</b>		<b>05.10.</b>		.....,..
<b>05.11.</b>	<b>Landschaftsbau</b>				
05.11.0001.	21.107/550.91.11.11.11 <b>Erosionsschutzmatte verlegen</b> ... Freitext ...*Stroh zweilagig, eins.*300-400 g/m2 Rand 15cm eingra.*Überlappung 10 cm mit Drahtbügeln*3 Stück/m2	767,00	m2	.....,..	.....,..
05.11.0002.	21.107/220.12.01.90.20 <b>Nassansaat mit RSM Regio herstellen</b> 100 g Zellulose*25 g Kleber 40 g NPKMg*... Freitext ... UG 20	2.563,00	m2	.....,..	.....,..
05.11.0003.	21.107/602.21.01 <b>Vegetationsfläche wässern</b> 4 Wässerungsgänge*5 Liter Fertigst.pflege	2.563,00	m2	.....,..	.....,..
05.11.0004.	21.107/606.29.11.30 <b>Rasen mähen</b> steiler 1:3*... Freitext ... 1. Pflegegang*Fertigst.pflege Mähgut Verw. AN	2.563,00	m2	.....,..	.....,..
05.11.0005.	21.107/606.29.21.30 <b>Rasen mähen</b> steiler 1:3*... Freitext ... 2. Pflegegang*Fertigst.pflege Mähgut Verw. AN	2.563,00	m2	.....,..	.....,..



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	M00007182	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...
VE:	2025_06_22	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..
LV:	1	Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.11.0006.	21.107/606.29.12.30 <b>Rasen mähen</b> steiler 1:3*... Freitext ... 1. Pflegegang*E.-pflege 1. Jahr Mähgut Verw. AN	2.563,00	m2	.....,..	.....,..
05.11.0007.	21.107/606.29.22.30 <b>Rasen mähen</b> steiler 1:3*... Freitext ... 2. Pflegegang*E.-pflege 1. Jahr Mähgut Verw. AN	2.563,00	m2	.....,..	.....,..
05.11.0008.	21.107/606.29.13.30 <b>Rasen mähen</b> steiler 1:3*... Freitext ... 1. Pflegegang*E.-pflege 2. Jahr Mähgut Verw. AN	2.563,00	m2	.....,..	.....,..
05.11.0009.	21.107/606.29.23.30 <b>Rasen mähen</b> steiler 1:3*... Freitext ... 2. Pflegegang*E.-pflege 2. Jahr Mähgut Verw. AN	2.563,00	m2	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme 05.11.</b>				.....,..
	<b>Zwischensumme 05.</b>				.....,..



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

**Projekt:** M00007182                                    **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...**  
**VE:** 2025\_06\_22                                    **B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..**  
**LV:** 1    **Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>06.</b>	<b>Bauleistungen DB AG</b>				
<b>06.00.</b>	<b>Sicherungsleistungen</b>				
<b>06.00.0001.</b>	----- <b>Zusätzliche technische Bearbeitung</b> im Baubereich DB AG	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
<b>06.00.0002.</b>	----- <b>Erstellung und Beantragung Betren</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
<b>06.00.0003.</b>	----- <b>Sicherungspläne erstellen</b> und einreichen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
<b>06.00.0004.</b>	----- <b>Erstellen 1. Seite Sicherungsplan</b> als Zuarbeit für die BLS	30,00	St	.....,..	.....,..
<b>06.00.0005.</b>	----- <b>Kontrollvermessung Gleisbaubereich</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
<b>06.00.0006.</b>	----- <b>Gleislageüberwachung</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
<b>06.00.0007.</b>	----- <b>Aktualisierung der Bestandsdokum.</b> in DB AVANI	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
<b>06.00.0008.</b>	----- <b>Messtechnische Prüfung Erdung und</b> Erdungsabnahme	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
<b>06.00.0009.</b>	----- <b>Messprogramm aufstellen</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
<b>06.00.0010.</b>	----- <b>Messprogramm zur Gleisüberwachung</b> durchführen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
<b>06.00.0011.</b>	----- <b>Absperrvorrichtung herstellen</b> 120 km/h	280,00	m	.....,..	.....,..



## Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	M00007182	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...
VE:	2025_06_22	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..
LV:	1	Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.00.0012.	----- <b>Absperrvorrichtung herstellen</b> 160 km/h	280,00	m	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme 06.00.</b>				.....,...
06.01.	<b>DB Gleisanlage</b>				
06.01.0001.	----- <b>Unterhaltungsstopfgang</b> mit Handstopfkolonne	2,00	St	.....,...	.....,...
06.01.0002.	----- <b>BE/BR und Logistik für</b> maschinelle Stopfarbeiten	2,00	St	.....,...	.....,...
06.01.0003.	----- <b>Stopfgang mit kombinierter</b> Stopf- und Richtmaschine	2,00	St	.....,...	.....,...
06.01.0004.	----- <b>Randweg</b>	50,00	m	.....,...	.....,...
06.01.0005.	----- <b>Verfüllschotter</b>	50,00	t	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme 06.01.</b>				.....,...
	<b>Zwischensumme 06.</b>				.....,...



**Entwurf**  
**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**  
**Zusammenstellung**

<b>Projekt:</b>	M00007182	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...
<b>VE:</b>	2025_06_22	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..
<b>LV:</b>	1	Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..

---

<b>OZ</b>		<b>GB in EUR</b>
-----------	--	------------------

---

<b>LV</b>	<b>1</b>		
-----------	----------	--	--

<b>00.</b>	<b>Allgemeines</b>	
------------	--------------------	--

00.00.	Verwaltungsleist./Kontrollprüfungen	.....,...
00.01.	Technische Bearbeitung	.....,...
00.02.	Baustelleneinrichtung	.....,...
00.03.	Allg. Arbeiten an Versorg.Leitungen	.....,...
00.04.	Baustellensicherung/ -beräumung	.....,...
00.05.	Kampfmittelsondierung	.....,...
00.06.	Bauzeitliche Provisorien	.....,...
00.07.	Verkehrssicherung	.....,...
	<b>Summe 00.</b>	<b>.....,...</b>

<b>01.</b>	<b>Bauleistungen Brücke</b>	
------------	-----------------------------	--

01.00.	Erdarbeiten	.....,...
01.01.	Wasserhaltung	.....,...
01.02.	Gründungen	.....,...
01.03.	Pflaster, Borde und Treppen	.....,...
01.04.	Abdichtungen und Versiegelungen	.....,...
01.05.	Entwässerung	.....,...
01.06.	Beton- und Stahlbetonbau	.....,...



**Entwurf**  
**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**  
**Zusammenstellung**

<b>Projekt:</b>	M00007182	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...
<b>VE:</b>	2025_06_22	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..
<b>LV:</b>	1	Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..

<b>OZ</b>		<b>GB in EUR</b>
01.07.	Gerüste	.....,...
01.08.	Verbauten	.....,...
01.09.	Metall- und Stahlbau	.....,...
01.10.	Korrosionsschutz	.....,...
01.11.	Ausstattung	.....,...
01.12.	Kabel und Kabelführungssysteme	.....,...
	<b>Summe 01.</b>	<b>.....,...</b>
<b>02.</b>	<b>Baul. Stützbauwerke Priestewitz</b>	
02.00.	Erdarbeiten	.....,...
02.01.	Wasserhaltung	.....,...
02.02.	Gründungen	.....,...
02.03.	Pflaster, Borde und Treppen	.....,...
02.04.	Abdichtungen und Versiegelungen	.....,...
02.05.	Entwässerung	.....,...
02.06.	Beton- und Stahlbetonbau	.....,...
02.07.	Gerüste	.....,...
02.08.	Ausstattung	.....,...
02.09.	Kabel und Kabelführungssysteme	.....,...
	<b>Summe 02.</b>	<b>.....,...</b>



**Entwurf**  
**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**  
**Zusammenstellung**

<b>Projekt:</b>	M00007182	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...
<b>VE:</b>	2025_06_22	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..
<b>LV:</b>	1	Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..

---

<b>OZ</b>		<b>GB in EUR</b>
-----------	--	------------------

---

<b>03.</b>	<b>Baul. Stützbauwerke Großenhain</b>	
03.00.	Erdarbeiten	.....,...
03.01.	Wasserhaltung	.....,...
03.02.	Gründungen	.....,...
03.03.	Pflaster, Borde und Treppen	.....,...
03.04.	Abdichtungen und Versiegelungen	.....,...
03.05.	Entwässerung	.....,...
03.06.	Beton- und Stahlbetonbau	.....,...
03.07.	Gerüste	.....,...
03.08.	Ausstattung	.....,...
03.09.	Kabel und Kabelführungssysteme	.....,...
	<b>Summe 03.</b>	<b>.....,...</b>
<b>04.</b>	<b>Bauleistungen Verkehrsanlagen</b>	
04.00.	Aufbrucharbeiten	.....,...
04.01.	Erdarbeiten	.....,...
04.02.	Entwässerung	.....,...
04.03.	Schichten ohne Bindemittel	.....,...
04.04.	Asphaltarbeiten	.....,...
04.05.	Pflaster, Borde und Rinnen	.....,...
04.06.	FRS und Leiteinrichtungen	.....,...



**Entwurf**  
**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**  
**Zusammenstellung**

<b>Projekt:</b>	M00007182	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...
<b>VE:</b>	2025_06_22	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..
<b>LV:</b>	1	Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..

<b>OZ</b>		<b>GB in EUR</b>
04.07.	Verkehrs- und sonstige Schilder	.....,...
04.08.	Fahrbahnmarkierung	.....,...
04.09.	Zäune und Geländer	.....,...
04.10.	Landschaftsbau	.....,...
	<b>Summe 04.</b>	<b>.....,...</b>
<b>05.</b>	<b>Radwegabschnitte Stat. 1+710 bis 1+980, 2+500 bis 2+698</b>	
05.00.	Aufbrucharbeiten	.....,...
05.01.	Erdarbeiten	.....,...
05.02.	Schichten ohne Bindemittel	.....,...
05.03.	Asphaltarbeiten	.....,...
05.04.	Pflaster, Borde und Rinnen	.....,...
05.05.	FRS und Leiteinrichtungen	.....,...
05.06.	Verkehrs- und sonstige Schilder	.....,...
05.07.	Fahrbahnmarkierung	.....,...
05.08.	Zäune und Geländer	.....,...
05.09.	Öffentliche Beleuchtung	.....,...
05.10.	Arbeiten an Versorgungsleitungen	.....,...
05.11.	Landschaftsbau	.....,...
	<b>Summe 05.</b>	<b>.....,...</b>



**Entwurf**  
**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**  
**Zusammenstellung**

Projekt: M00007182                      B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...  
VE: 2025\_06\_22                      B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..  
LV: 1                                      Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..

---

**OZ** **GB in EUR**

---

<b>06.</b>	<b>Bauleistungen DB AG</b>	
06.00.	Sicherungsleistungen	.....,...
06.01.	DB Gleisanlage	.....,...
	<b>Summe 06.</b>	.....,...



**Entwurf**  
**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**  
**Zusammenstellung**

<b>Projekt:</b>	M00007182	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke...
<b>VE:</b>	2025_06_22	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke ..
<b>LV:</b>	1	Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden..

---

<b>OZ</b>		<b>GB in EUR</b>
-----------	--	------------------

---

<b>LV</b>	<b>1</b>		
00.	Allgemeines		.....,...
01.	Bauleistungen Brücke		.....,...
02.	Baul. Stützbauwerke Priestewitz		.....,...
03.	Baul. Stützbauwerke Großenhain		.....,...
04.	Bauleistungen Verkehrsanlagen		.....,...
05.	Radwegabschnitte Stat. 1+710 bis 1+980, 2+500 bis 2+698		.....,...
06.	Bauleistungen DB AG		.....,...

**Zusammenstellung des Angebotes**

Summe der Abschnitte (netto)	.....,...
Angebotssumme (netto)	.....,...
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	.....,...
<b>Angebotssumme (brutto)</b>	<b>.....,...</b>

---

Name und Anschrift

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Ort: .....  
Datum: .....  
Tel.: .....  
Fax: .....  
E-Mail: .....  
Ust.-ID-Nr.: .....

## Eigenerklärung Eignung

(vom Bewerber/Bieter bzw. Mitglied der Bewerber-/Bietergemeinschaft auszufüllen  
sofern nicht eine EEE eingereicht wird oder ein anderer Eignungsnachweis zugelassen ist)

Bezeichnung der Bauleistung:

31-B064-25 / 31-B065-25	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden – Elsterwerda
-------------------------	--

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. Aufforderung Teilnahme Wettbewerb national bzw. Teilnahme Wettbewerb EU/Interessensbestätigung)

### I. Verpflichtende Eignungsnachweise

**(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit das Unternehmen nicht PQ-qualifiziert ist)**

#### 1. Angabe zu zwingenden bzw. optionalen Ausschlussgründen

*Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt*

Ich / Wir erkläre(n), dass

- für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen.
- ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.
- für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.
- zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wiederhergestellt wurde.

**Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro (netto) wird der Auftraggeber zu den Bewerbern, welche zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, eine Abfrage aus dem Wettbewerbsregister vornehmen (§ 6 WRegG).**

**Weiterhin wird der Auftraggeber von den Bewerbern, welche zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, Nachweise hinsichtlich einer eventuell durchgeführten Selbstreinigung anfordern.**

*Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung*

- Ich erkläre/wir erklären, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

**Falls mein(e)/user(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse<sup>1</sup> und eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes<sup>2</sup> auf gesondertes Verlangen vorlegen.**

<sup>1</sup> Soweit mein/unser Betrieb beitragspflichtig ist

<sup>2</sup> Soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

*Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation*

- Ich/wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet bzw. seine Tätigkeit eingestellt hat.
- Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

## 2. Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung

*Registereintragungen*

Ich bin/Wir sind

- im Handelsregister eingetragen unter der Nr.: ..... beim Amtsgericht .....
- für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.
- bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.
- zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

**Falls mein(e)/user(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung auf gesondertes Verlangen vorlegen: Gewerbeanmeldung, Berufs-/Handelsregisterauszug, Eintragung in der Handwerksrolle oder bei der Industrie- und Handelskammer oder anderweitige sonstige Nachweise.**

*Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft*

Ich bin/Wir sind Mitglieder der Berufsgenossenschaft

**Falls mein(e)/user(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen auf gesondertes Verlangen vorlegen.**

## 3. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

**Nachweis eines bestimmten Mindestjahresumsatzes, einschließlich eines bestimmten Mindestjahresumsatzes in dem Tätigkeitsbereich des Auftrags (alle Angaben brutto)**

Der geforderte Mindestjahresumsatz beträgt: **10.000.000,00 €\***

Mein Jahresumsatz betrug:

Jahr .....	..... €,
Jahr .....	..... €,
Jahr .....	..... €.

Der geforderte Mindestjahresumsatz in dem Tätigkeitsbereich des Auftrages beträgt: ..... €\*

Mein Jahresumsatz in diesem Bereich betrug:

Jahr .....	..... €,
Jahr .....	..... €,
Jahr .....	..... €.

**Falls mein(e)/user(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers/Steuerberaters oder entsprechend testierte Jahresabschlüsse oder entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrechnungen auf gesondertes Verlangen vorlegen.**

## 4. Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Vorlage geeigneter Referenzen (mind. 2) über die Ausführung von Bauleistungen in den letzten 5 Kalenderjahren\*\*, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind.

Als vergleichbare Leistungen werden anerkannt:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**\*\*** Der Auftraggeber akzeptiert auch Referenzen, welche mehr als fünf Jahre zurückliegen.

1. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....  
.....  
.....

2. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....  
.....  
.....

3. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....  
.....  
.....

Es können auch mehr als eine Referenz angegeben werden, diese sind dann ggf. auf gesonderter Anlage vorzunehmen.

**Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir für die oben genannten Leistungen Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung und das Ergebnis in Anlehnung an beiliegendes Muster auf gesondertes Verlangen vorlegen.**

### Angabe zu Arbeitskräften

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistung erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

**Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen und gesondert ausgewiesenem technischen Leitungspersonal angeben.**

\*\* Vom Auftraggeber anzukreuzen, wenn ausnahmsweise Referenzen akzeptiert werden, die mehr als 5 Jahre zurückliegen.

## II. Ergänzende Eignungsnachweise

(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit die Vergabestelle durch Ankreuzen festgelegt hat, ob und ggf. inwieweit der darin beschriebene zusätzliche Eignungsnachweis verlangt wird)

\* Nachfolgend werden keine weiteren Eignungsnachweise gefordert.

\* **Angabe der technischen Fachkräfte oder der technischen Stellen, die im Zusammenhang mit der Leistungserbringung eingesetzt werden sollen**

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Fachkräfte zur Verfügung stehen.

Angabe der technischen Fachkräfte, die die Leistung tatsächlich erbringen	
Namen der Personen mit Funktion (auch technische Leitung)	Berufliche Qualifikation

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise in Form von Studiennachweisen oder sonstigen Bescheinigungen bzw. Angaben wie Berufserfahrung und ausgeübten Tätigkeiten zu den Personen einreichen

\* **Beschreibung der technischen Ausrüstung des Unternehmens**

Angabe der technischen Ausrüstung des Unternehmens

\* **Beschreibung der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens**

Angabe der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens

--

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

\* **Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferketteüberwachungssystems, das dem Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht**

Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferketteüberwachungssystems, das dem Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht

--

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

\* **Studiennachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung des Unternehmens und/oder der Führungskräfte des Unternehmens, sofern sie als Zuschlagskriterium bewertet werden**

Mein/unser Unternehmen verfügt über folgende Nachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung:

--

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

\* **Angabe der Umweltmanagementmaßnahmen, die das Unternehmen während der Auftragsausführung anwendet**

Folgende Umweltmanagementmaßnahmen werde(n) ich/wir während der Auftragsausführung anwenden:

--

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

\* **Erklärung, aus der hervor geht, über welche Ausstattung, welche Geräte und welche technische Ausrüstung das Unternehmen für die Ausführung des Auftrags verfügt**

Mein/unser Unternehmen verfügt für die Ausführung des Auftrags über folgende Geräte und technische Ausrüstung

--

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

**Angabe, welche Teile des Auftrags ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer vergeben beabsichtige(n)**

Folgende Teile des Auftrags beabsichtige(n) ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer zu vergeben:

Siehe ausgefüllter Vordruck HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen oder Nachweise auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden müssen und mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden.

.....  
(Unterschrift)

Bei elektronischer Versendung ohne Unterschrift gültig

**Hinweis:** Bei den mit „ \* „ gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen bzw. Eintrag festzulegen, ob und ggf. inwieweit die geforderten Angaben verlangt werden bzw. der Sachverhalt maßgebend ist.

Bezeichnung der Bauleistung:

31-B064-25 / 31-B065-25	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden – Elsterwerda
-------------------------	--

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

## Verzeichnis der Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich nachfolgend die durch Unterauftragnehmer/Nachunternehmer auszuführenden Teilleistungen und auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle die Namen der vorgesehenen Unterauftragnehmer/Nachunternehmer.

<b>OZ</b>	<b>Beschreibung der Teilleistung</b>	<b>Namen der Unterauftragnehmer/Nachunternehmer (einschl. ggf. vorh. PQ-Nummern) (erst auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle)</b>

Bezeichnung der Bauleistung:

31-B064-25 / 31-B065-25	B 101 Ersatzneubau Brücke über die Bahnstrecke Dresden – Elsterwerda
-------------------------	--

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

## Erklärung der Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

(bei Angeboten von Bietergemeinschaften auszufüllen)

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

### Bevollmächtigter Vertreter

Mitglied .....

USt-ID: .....

### Weitere Mitglieder:

Mitglied .....

USt-ID: .....

Mitglied .....

USt-ID: .....

Mitglied .....

USt-ID: .....

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären, dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegennahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

.....

(Firmenname) (Datum)

.....

(Unterschrift)

.....

(Firmenname) (Datum)

.....

(Unterschrift)

.....

(Firmenname) (Datum)

.....

(Unterschrift)

.....

(Firmenname) (Datum)

.....

(Unterschrift)