



RENDERINGS



ANSICHT NORD-OST



ANSICHT SÜD-OST

ACHTUNG:

ALLE GRÜNDUNGSARBEITEN UNTERLIEGEN DEN ANFORDERUNGEN AUS DEM GEOTECHNISCHEN BERICHT 240824-01 DER PGU INGENIEURGESELLSCHAFT MBH.
Die Abnahme der Gründungssohle ist zwingend erforderlich!
 DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEM GEPRÜFTEN BRANDSCHUTZGUTACHTEN 03/03/2025 DES ING.-BÜRO IBS. DEN GEPRÜFTEN STATIKPLÄNEN DES ING.-BÜRO HOLZ KONSTRUKT SOWIE DEM GEG-NACHWEIS DER KfN KOMMUNALBETRIEBNEUSTADT GMBH.

LAGE, ART UND EINBAU VON FUGENBÄNDERN GEMÄSS ANGABE STATIK!
 DEHN- UND ARBEITSFUGEN GEMÄSS ANGABE STATIK!

LEGENDE/ MATERIAL/ SYMBOLE

	BRETTSPERRHOLZWAND, DECKE, BINDER, KH		HÖHENKOTE FERTIGMASS/ROHMASS
	WU - BETON		HÖHENKOTE FERTIGMASS = ROHMASS
	BETON BEWEHRT/UNBEWEHRT		HÖHENKOTE GRUNDRISS
	STAHLBETONFERTIGTEILE		UNTERKANTE STURZ
	TROCKENBAU		BRÜSTUNGSHÖHE
	ZEMENTESTRICH		INST. W
	DÄMMUNG FEST B1		VW
	DÄMMUNG WEICH A1/B1		ÜZ/UZ
	HOLZSTÜTZE/STAHLSTÜTZE		TR.1
	SPERRSCHICHT		JAL
	EXTENSIVE BEGRÜNUNG/ROLLKIES		EI 30
	DICHT- UND SELBSTSCHL.		REI 30
	RAUCHSCHUTZTÜR		D
	FEUERHEMMENDE TÜR		EI30-CS

H L S E HEIZUNG LÜFTUNG SANITÄR ELEKTRO

	WD WANDDURCHBRUCH		BOBA BODENDURCHBRUCH- AUSSPARUNG
	WA WANDAUSSPARUNG		DD DECKENDURCHBRUCH

HINWEIS:
 ALLE LEITUNGSDURCHFÜHRUNGEN DURCH BAUTEILE MIT ANFORDERUNG AN RAUMABSCHLUSS UND FEUERWIDERSTAND, SIND ENTSPRECHEND DEN ERFORDERNISSE AUSZUBILDEN!

BESONDERE HINWEISE:

+0.00= 384.90m ÜNN= OK FFB EG

HÖHENANGABEN IN DER MASSKETTE BEZIEHEN SICH AUF OBERKANTE ROH- FUSSBODEN DES JEWEILIGEN GESCHOSSES!

STURZ- UND BRÜSTUNGSHÖHEN BEZIEHEN SICH AUF OBERKANTE FERTIGFUSS- BODEN IM ERDGESCHOSS.

FEUERHEMMENDE AUSFÜHRUNG ALLER TRAGENDE, AUSSTEIFENDE UND RAUM- ABSCHLIESSENDE BAUTEILE !

FUNDAMENTERTER UND POTENTIALAUSGLEICH IST NACH ANGABEN DES ELEKTRO- PROJEKTANTEN EINZUBAUEN.

AUSSPARUNGEN SIND NACH PLAN ODER ANGABE DES JEWEILIGEN PROJEKTANTEN ZU FERTIGEN.

DIE AUSFÜHRENDE FIRMA HAT ALLE MASSE UND ANGABEN VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN. DIFFERENZEN MIT ANGABEN VON STATIKER UND PROJEKTANTEN, SOWIE UNKLARHEITEN SIND DER BAULEITUNG UNVERZÜGLICH ZU MELDEN. BEDENKEN GEGEN DIE VORGEGEHENE KONSTRUKTION MÜSSEN DEN ARCHITECTEN RECHTZITIG MITGETEILT WERDEN. MIT DER AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN ÜBERNIMMT DIE AUSFÜHRENDE FIRMA HAFTUNG UND GEWÄHRLEISTUNG IN VOLLEM UMFANG.



WERKPLAN:

BAUVORHABEN:
NEUBAU EINER FEUERWACHE FÜR DIE FEUERWEHR SONNEBERG-OST

PLANNHALT:
ANSICHTEN NORD-OST, SÜD-OST

DATUM	ÄNDERUNGEN	DATUM	ÄNDERUNGEN

MASSTAB: 1: 50	BAUHERR: Stadtmannschaft Sonneberg Barnhufstr. 1 96515 Sonneberg	GEPRÜFT ZUR AUSFÜHRUNG FREIGEGEREN: _____ 2025	PLAN NR.: W 0.8	INDEX: -
H/B = 750 / 1150 (0.86m²)	FREIGEGEREN: _____ 2025	UNTERSCHRIFT	UNTERSCHRIFT	GEZ.: TM
			26.06.2025	