

Inhaltsverzeichnis

Unfallkasse Sachsen: Sanierung und Umbau Ostflügel (300)

42	LV	Trockenbauarbeiten BA 4 - Mittelbau EG bis 2. OG	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	
01	Gewerk	Montagewände und Vorsatzschalen	6
02	Gewerk	Sonstiges/ Zulagen	12
03	Gewerk	Verkofferungen und Schürzen	19
04	Gewerk	Unterdecken	23
05	Gewerk	Brandschutz-Unterdecken	28
06	Gewerk	Stundenlohnarbeiten	29
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	31

42 LV Trockenbauarbeiten BA 4 - Mittelbau EG bis 2. OG

1 HINWEISE

1 HINWEISE

1. Automatische Sortierung

Die Verdingungsunterlagen werden automatisch sortiert. Der Bieter hat die Vollständigkeit der Unterlagen anhand der Seitenzahlen zu prüfen und fehlende Blätter bei der ausschreibenden Stelle anzufordern.

2. Punktfolgen

Punktfolgen in den Beschreibungen des Leistungsverzeichnisses sind vom Bieter auszufüllen.

3. Gleichwertigkeit technischer Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen. Besonders hingewiesen wird auf:

- DIN 18299 - Allg. Regelungen für Bauarbeiten jeglicher Art
- DIN 18340 - Trockenbauarbeiten

4. Abkürzungen

AG = Auftraggeber,
AN = Auftragnehmer
OÜ = Objekt-/Bauüberwachung
BVB = Besondere Vertragsbedingungen
ZVB = Zusätzliche Vertragsbedingungen
ZTV = Zusätzliche technische Vertragsbedingungen

2 WEITERE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1. Baustellenbesprechung

Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber regelmäßig durchführt, einen bevollmächtigten Vertreter zu entsenden. Die Besprechungen finden jeweils wöchentlich statt.

2. Baufristenplan

42 LV Trockenbauarbeiten BA 4 - Mittelbau EG bis 2. OG**2 WEITERE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN**

Der Auftragnehmer hat einen Baufristenplan zur Benennung der Zwischentermine über seine vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen u. überwacht werden kann. Die Festlegungen des Auftraggebers, z.B. zur baufachlichen oder terminlichen Koordinierung mit den übrigen Leistungsbereichen, sind zu berücksichtigen. Bei Änderungen der Vertragsfristen oder bei erheblichen Abweichungen von sonstigen Festlegungen ist der Plan unverzüglich zu überarbeiten. Der Plan ist dem Auftraggeber 12 Werktage nach Auftragserteilung, bei Überarbeitungen unverzüglich zu übergeben.

3. Schutt- / Abfallbeseitigung

Der bei den Arbeiten des Auftragnehmers anfallende Schutt (Bauschutt, Verpackungsmaterial und sonstige Abfälle) ist vom Auftragnehmer eigenverantwortlich zu sammeln und zu entsorgen.

4. Bauwasser und Baustrom

Wasseranschlüsse, wenn nichts weiter angegeben:
1/2 Zoll innerhalb des Gebäudes.
Es ist insgesamt 1 Bauwasseranschluss vorgesehen.

Elektroanschlüsse, wenn nichts weiter angegeben:
im Baubereich wird je Etage 1 Baustromverteiler aufgestellt,
mit jeweils folgenden Anschlüssen:
- 6 Schuko-Steckdosen 230V
- 1 CEE-Steckdose 16A 400V

5. Übergabe von Ausführungszeichnungen

Ausführungszeichnungen werden digital und - auf besondere Anforderung - 1-fach in Papierform übergeben.

6. Maße und Mengenangaben

Die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Maße sind Richtmaße und müssen deshalb vor Produktions- bzw. Baubeginn vom AN vor Ort abgenommen und kontrolliert werden.

7. Baulärm und Stemm- / Schleifarbeiten

Auf der Baustelle dürfen nur schallgedämmte Baumaschinen eingesetzt werden.
Bei der Ausführung von Stemm- bzw. Schleifarbeiten sind ausschließlich Werkzeuge mit Absaugung zu verwenden.

8. Lagerung von Baustoffen / Materialien

Die Lagerung von Baustoffen / Materialien im Gebäude / auf dem Baugelände

42 LV Trockenbauarbeiten BA 4 - Mittelbau EG bis 2. OG**2 WEITERE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN**

erfolgt ausschließlich in Absprache mit der OÜ.

Bei Materiallagerung ohne Abstimmung mit der OÜ können bei notwendigen Umlagerungen dem AG keine Kosten berechnet werden.

Räume innerhalb des Gebäudes dürfen nicht belegt werden, weder für Material noch für Personal.

9. Gerüste, Hilfskonstruktionen und Hebezeuge

Arbeitsgerüste, die nach VOB/C Nebenleistungen sind, sind durch den AN selbst zu stellen.

Alle übrigen Gerüste werden durch den AG gestellt und dem AN zur Mitbenutzung gemeinsam mit anderen Gewerken überlassen. Auf den durch den AG gestellten Gerüsten darf eine Materiallagerung nicht stattfinden.

Hilfskonstruktionen, Traggerüste, temporäre Kippsicherungen und sonstige Montageabsteifungen und dergleichen sind durch den AN eigenverantwortlich zu berücksichtigen.

Die Kosten hierfür hat der AN in seine Preise einzukalkulieren.

Hebezeuge, die der AN für die Durchführung seiner Arbeiten benötigt, werden durch den AG nicht gestellt.

Die Kosten hierfür hat der AN in seine Preise einzukalkulieren.

10. Revisionsunterlagen

Mit Abschluss der Leistungen ist dem Auftraggeber die Dokumentation für die Maßnahmen der ausgeführten Leistungen 2-fach auf Papier abgeheftet im Ordner und 1-fach digital auf CD zu übergeben, einschließlich:

- Zeugnisse/ Datenblätter der eingesetzten Materialien
- Brandschutznachweise
- Übereinstimmungsnachweise
- Zulassungen und Fachunternehmererklärungen
- Verdichtungsnachweise inkl. Eigenüberwachung
- Lieferscheine der gelieferten Baustoffe
- Baustoffprüfungen
- Druckprüfprotokolle
- Prüfberichte
- Revisionspläne
- Behördliche Prüfbescheinigungen

Die Aufwendungen für die Dokumentation sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

3 ANGABEN ZUR BAUSTELLE**1. Lage u. bauliche Merkmale des Gesamtgebäudes**

42 LV Trockenbauarbeiten BA 4 - Mittelbau EG bis 2. OG**3 ANGABEN ZUR BAUSTELLE**

Das Verwaltungsgebäude befindet sich auf der Rosa-Luxemburg-Straße 17a in Meißen. Es ist ein u-förmiger Gebäudekomplex, der aus verschiedenen Bauabschnitten besteht. Die einzelnen Gebäudeabschnitte wurden zu verschiedenen Zeitpunkten errichtet. Neben der Rosa-Luxemburg-Straße grenzt der Gebäudekomplex auch an die Ringstraße.

Die Gesamtabmessungen des Gebäudekomplexes betragen ca. 99 m in Ost-West-Richtung und ca. 52 m in Nord-Süd-Richtung, mit einer Bruttogrundfläche von ca. 2.000 m². Das Verwaltungsgebäude besteht aus einem Keller, Erd- und drei Obergeschossen. Das Gebäude wird durch insgesamt vier Treppenträume erschlossen.

2. Bauliche Merkmale des Mittelbaus

Der Mittelbau hat (ohne das vorangestellte Treppenhaus 3) eine Bruttogrundfläche von ca. 443 m². Er wird auf der Westseite begrenzt vom Treppenhaus 2 und auf der Ostseite vom Ostflügel, der durch eine Brandwand vom Mittelbau getrennt ist. Der Mittelbau hat eine Länge von ca. 39,5 m und ist ca. 10,4 bzw. 13,6 m breit. Er besteht aus Erd- und 1. bis 3. Obergeschoss. Der Mittelbau ist nur im östlichen Teil unterkellert. Es handelt sich um einen Mauerwerksbau mit Klinker- bzw. Putzfassade.

Über dem Kellergeschoss bestehen die Decken aus verputzten Kappengewölbedecken mit freiliegender Unterseite des unteren Flansches. Sie liegen auf Mauerwerk bzw. ausgemauerten und seitlich verputzten Stahlträgern auf.

Über dem Erdgeschoss, sowie den Obergeschossen befinden sich Holzbalkendecken, die auf Mauerwerkswänden und Stahlbetonstützen aufliegen. Die Trennwände sind im Kellergeschoss massiv. Im Erdgeschoss und den Obergeschossen sind die Wände größtenteils als Trockenbauwände ausgeführt. Das 3. Obergeschoss wird mit einer flachgeneigten Dachkonstruktion abgeschlossen.

Die Erschließung des Mittelbaus erfolgt über das Treppenhaus 2, das Westflügel und Mittelbau voneinander trennt bzw. über das dem Mittelbau vorgelagerte Treppenhaus 3. Beide Treppenträume reichen vom Keller- bis zum 3. Obergeschoss. Weiterhin besteht die Möglichkeit den Mittelbau über den Ostflügel zu erreichen.

3. Angaben zur Baustelle

Die Baustelle ist Teil eines im Betrieb befindlichen und während der Bauarbeiten weiterhin genutzten Verwaltungsgebäudes. Auf diesen Betrieb ist Rücksicht zu nehmen. Unnötige Lärm- und Staubentwicklungen sind deshalb zu vermeiden. Die Ausführung von Arbeiten mit größeren, unvermeidlichen Lärm- und Staubbelastungen ist mit dem Bauherrn rechtzeitig vorher abzustimmen.

Die Baustelle umfasst das Erdgeschoss, sowie das 1. und 2. Obergeschoss des Mittelbaus. Sie gliedert sich in 2 Teilbauabschnitte: zuerst der Teilbauabschnitt 4.1 - Mittelbau EG und 1. OG, anschließend der Teilbauabschnitt BA 4.2 - Mittelbau 2. OG. Das Erdgeschoss liegt zu ebener Erde und ist sowohl auf der Vorder- wie auch auf der Gebäuderückseite stufenlos erreichbar. Der Fußboden des 1. Obergeschosses befindet sich auf einer Höhe von + 3,60 m über dem Erdgeschoss, das 2. Obergeschoss auf einer Höhe von + 6,90 m über dem Erdgeschoss. Zwar ist ein Aufzug am Treppenhaus 3 vorhanden, dieser steht jedoch dem Baustellenbetrieb nicht zur Verfügung.

Leistungsverzeichnis

Unfallkasse Sachsen: Sanierung und Umbau Ostflügel (300)

42 LV Trockenbauarbeiten BA 4 - Mittelbau EG bis 2. OG

3 ANGABEN ZUR BAUSTELLE

Die Erschließung der Baustelle erfolgt über das zwischen dem Mittelbau und dem Westflügel liegende Treppenhaus 2. Dieses hat auf der Gebäuderückseite einen direktem Ausgang ins Freie. Über diesen Eingang auf der Rückseite soll der Zugang zur Baustelle, der Antransport von Baumaterialien und der Abtransport von Abfallstoffen bzw. Bauschutt erfolgen. Grundsätzlich ist dieses Treppenhaus 2 als Zugang für die Baustelle zu verwenden und spätestens zum Feierabend zu schließen.

Lagerflächen können in sehr beschränktem Umfang und nur in Abstimmung mit dem Bauherrn im Außenbereich nahe dem Treppenhaus 2 zur Verfügung gestellt werden.

Kraftfahrzeuge zum Materialtransport können die Anliefer-/ Lagerfläche zum Be- und Entladen befahren, sollten dann aber dort nicht geparkt werden. Auf dem Parkplatz westlich des Gebäudes werden vom Bauherrn 7 Stellplätze für die Fahrzeuge der beauftragten Baufirmen zur Verfügung gestellt.

Der Bauherr stellt ein Baustellen-WC, eine Baustromversorgung mit ausreichenden Elektroanschlüssen, sowie einen Bauwasseranschluss zur Verfügung. Die Abrechnung erfolgt über eine Umlage, die Höhe ist abhängig von der Abrechnungssumme.

Soweit nicht gesondert ausgeschrieben, sind Baustelleneinrichtungen (besonders Absperr- und Schutzeinrichtungen, begehbare Abdeckungen, Beleuchtung, Verkehrssicherung, Transportmittel, Maschinen, Geräte, Werkzeuge usw.) sowie deren Vorhaltung in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Die Verkehrssicherung obliegt den tätigen Auftragnehmern. Die Baustellenbereiche sind gegen unbefugten Zutritt zu sichern. Zum Feierabend ist auf Verschluss zu kontrollieren. Der Schutz von vorhandenen, oberflächenfertigen Bauteilen und Ausstattungen ist (sofern nicht anders beschrieben) in die Einheitspreise einzukalkulieren. Den Bietern wird dringend empfohlen, sich mit den örtlichen Gegebenheiten vertraut zu machen. Nachträge oder Nachforderungen aufgrund von Gegebenheiten, die vor Angebotsabgabe erkennbar gewesen waren, sind ausgeschlossen.

01 Gewerk Montagewände und Vorsatzschalen

01.1 Installationswand 2x 75 mm + Installationsraum

Gipsbauplatten-Montagewand, nichttragend, bestehend aus:

- doppeltem Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen, Profile: CW/UW 50/ 50(40)/ 06
- jeweils einseitiger Beplankung mit Gipsbauplatten, Beplankung je Seite: 2x 12,5 mm GKB- Platten
- Befestigung mit Schnellbauschrauben aus Stahl, Schraubenköpfe und Fugen verspachteln, als Grundlage für nachfolgende Malerarbeiten
- Qualitätsstufe Q3 gem. Merkblatt der Industriegruppe
- Dämmschicht aus Mineralwolleplatten, dicht und abgleitsicher im Zwischenraum eingebaut, Dicke der Dämmschicht: 40 mm,
- Schalldämmung : Rw, R mind. 52 dB,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Unfallkasse Sachsen: Sanierung und Umbau Ostflügel (300)

42	LV	Trockenbauarbeiten BA 4 - Mittelbau EG bis 2. OG		
01	Gewerk	Montagewände und Vorsatzschalen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Wanddicke: 2x 75 mm + Installationsraum Raumhöhe: bis 3,50 m einschl. oberer Anschluss an die vorh. Decke, und dauerelastischer Verfugung mit Acryl-Dichtstoff	12 m2	EP	GP
01.2	GK-Wand 150 mm mit erhöhtem Schallschutz Gipsbauplatten-Montagewand, nichttragend, bestehend aus: - einfachem Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen, Profile: CW/UW 100/ 50(40)/ 06 - beidseitiger Beplankung mit Gipsbauplatten, Beplankung je Seite: 2x Feuerschutz-Platten Befestigung mit Schnellbauschrauben aus Stahl, Schraubenköpfe und Fugen verspachteln, als Grundlage für nachfolgende Malerarbeiten Qualitätsstufe Q3 gem. Merkblatt der Industriegruppe - Dämmschicht aus Mineralwolleplatten, dicht und abgleitsicher im Zwischenraum eingebaut, Dicke der Dämmschicht: 80 mm, Schalldämmung: $R_{w,R} = 56$ dB - Wanddicke: 150 mm - Raumhöhe: bis 3,50 m einschl. oberer Anschluss an die vorh. Decke, und dauerelastischer Verfugung mit Acryl-Dichtstoff	407 m2	EP	GP
01.3	Zulage GK-Wände für F90 Zulage zur Vorposition GK-Wand mit erhöhtem Schallschutz für die Ausführung der nichttragenden Gipsplatten-Montagewand als feuerbeständige Wand F90 mit bauaufsichtlicher Zulassung	91 m2	EP	GP
01.4	GK-Wand 100 mm Gipsbauplatten-Montagewand, nichttragend, bestehend aus: - einfachem Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Unfallkasse Sachsen: Sanierung und Umbau Ostflügel (300)

42	LV	Trockenbauarbeiten BA 4 - Mittelbau EG bis 2. OG		
01	Gewerk	Montagewände und Vorsatzschalen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Profile: CW/UW 50/ 50(40)/ 06 - beidseitiger Beplankung mit Gipsbauplatten, Beplankung je Seite: 2x 12,5 mm GKB-Platten - Befestigung mit Schnellbauschrauben aus Stahl, Schraubenköpfe und Fugen verspachteln, als Grundlage für nachfolgende Malerarbeiten - Qualitätsstufe Q3 gem. Merkblatt der Industriegruppe - Dämmschicht aus Mineralwolleplatten, dicht und abgleitsicher im Zwischenraum eingebaut, Dicke der Dämmschicht: 40 mm, - Schalldämmung: $R_{w,R} = 52$ dB - Wanddicke: 100 mm, - Raumhöhe: bis 3,50 m einschl. oberer Anschluss an die vorh. Decke, und dauerelastischer Verfugung mit Acryl-Dichtstoff	18 m2	EP	GP
01.5	Zulage GK-Wände in Kleinflächen < 5 m2 Zulage zu den Vorpositionen für die Ausführung in Kleinflächen, d.h. GK-Wände < 5 m2 Fläche Abrechnung nach Stück Wand	3 St	EP	GP
01.6	F90-Vorsatzschale mit Stahlblech- und Mineralwolleeinlage Gipsbauplatten-Vorsatzschale, nichttragend, in feuerbeständiger Ausführung F90 mit bauaufsichtlicher Zulassung, bestehend aus: - einfachem Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen, Profile: CW/UW 50/ 50(40)/ 06 - Beplankung mit 2x Feuerschutz-Platten - Stahlblecheinlage, verzinkt, d = 0,5 mm als Verstärkung - Befestigung mit Schnellbauschrauben aus Stahl, Schraubenköpfe und Fugen verspachteln, als Grundlage für nachfolgende Malerarbeiten - Qualitätsstufe Q3 gem. Merkblatt der Industriegruppe - Dämmschicht aus Mineralwolleplatten, dicht und abgleitsicher im Zwischenraum eingebaut, Dicke der Dämmschicht: 40 mm,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Unfallkasse Sachsen: Sanierung und Umbau Ostflügel (300)

42	LV	Trockenbauarbeiten BA 4 - Mittelbau EG bis 2. OG		
01	Gewerk	Montagewände und Vorsatzschalen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: - Wanddicke: 75 mm - Raumhöhe: bis 3,50 m einschl. oberer Anschluss an die vorh. Decke, und dauerelastischer Verfugung mit Acryl-Dichtstoff	75 m2	EP	GP
01.7	GK-Vorsatzschale 75 mm, mit Mineralwolleeinlage Gipsbauplatten-Vorsatzschale, nichttragend, bestehend aus: - einfachem Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen, Profile: CW/UW 50/ 50(40)/ 06 - einseitiger Beplankung mit Gipsbauplatten, Beplankung: 2x 12,5 mm GKB- Platten Befestigung mit Schnellbauschrauben aus Stahl, Schraubenköpfe und Fugen verspachteln, als Grundlage für nachfolgende Malerarbeiten Qualitätsstufe Q3 gem. Merkblatt der Industriegruppe - Dämmschicht aus Mineralwolleplatten, dicht und abgleitsicher im Zwischenraum eingebaut, Dicke der Dämmschicht: 40 mm, - Wanddicke: 75 mm - Raumhöhe: bis 3,50 m einschl. oberer Anschluss an die vorh. Decke, und dauerelastischer Verfugung mit Acryl-Dichtstoff Ausführung vor Bürotrennwänden aus Mauerwerk zur Verbesserung des Schallschutzes	58 m2	EP	GP
01.8	GK-Vorsatzschale 75 mm Gipsbauplatten-Vorsatzschale, nichttragend, bestehend aus: - einfachem Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen, Profile: CW/UW 50/ 50(40)/ 06 - einseitiger Beplankung mit Gipsbauplatten, Beplankung: 2x 12,5 mm GKB- Platten Befestigung mit Schnellbauschrauben aus Stahl, Schraubenköpfe und Fugen verspachteln, als Grundlage für nachfolgende Malerarbeiten			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Unfallkasse Sachsen: Sanierung und Umbau Ostflügel (300)

42	LV	Trockenbauarbeiten BA 4 - Mittelbau EG bis 2. OG		
01	Gewerk	Montagewände und Vorsatzschalen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Qualitätsstufe Q3 gem. Merkblatt der Industriegruppe - Wanddicke: 75 mm - Raumhöhe: bis 3,50 m einschl. oberer Anschluss an die vorh. Decke, und dauerelastischer Verfugung mit Acryl-Dichtstoff	5 m2	EP.....	GP
				Übertrag:
01.9	Zulage Vorsatzschalen in Kleinflächen < 5 m2 Zulage zu den Vorpositionen für die Ausführung in Kleinflächen, d.h. Vorsatzschalen < 5 m2 Fläche Abrechnung nach Stück Vorsatzschale	2 St	EP.....	GP
01.10	Akustik-Vorsatzschale Akustik-Vorsatzschale, nichttragend, bestehend aus: - einfachem Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen, Profile: CW/UW 50/ 50(40)/ 06 - einseitiger Beplankung mit Gips-Lochplatten 1x 12,5 mm GK-Lochplatten 12/25Q auf 12,5mm Plattenstreifen, mit dazwischenliegendem Vlies, Farbe weiß, Befestigung mit Schnellbauschrauben aus Stahl, Schraubenköpfe und Fugen verspachteln, als Grundlage für nachfolgende Malerarbeiten Qualitätsstufe Q3 gem. Merkblatt der Industriegruppe - Dämmschicht aus Mineralwolleplatten nach DIN EN 13162 dicht und abgleitsicher im Zwischenraum eingebaut, Dicke der Dämmschicht: 40 mm, - Wanddicke: 75 mm - Einbau ab 1,20 m Höhe bis UKD (= ca. 3,50 m Höhe) einschl. oberer Anschluss an die vorh. Decke, und dauerelastischer Verfugung mit Acryl-Dichtstoff Ausführung vor Bürotrennwänden aus GK oder Mauerwerk zur Verbesserung der Raumakustik der untere Teil der Vorsatzschale (bis 1,20m Höhe) wird als geschlossene Vorsatzschale mit Mineralwolleinlage ausgeführt und dort abgerechnet.	44 m2	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Unfallkasse Sachsen: Sanierung und Umbau Ostflügel (300)

42	LV	Trockenbauarbeiten BA 4 - Mittelbau EG bis 2. OG		
01	Gewerk	Montagewände und Vorsatzschalen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.11	zusätzliche Beplankung vorh. Trockenbauwand vorhandene Gipsbauplatten-Montagewand mit beidseitiger nur 1-lagiger Beplankung, auf beiden Seiten aufdoppeln - mit je 1x 12,5 mm GKB-Platten, Befestigung mit Schnellbauschrauben aus Stahl, Schraubenköpfe und Fugen verspachteln, als Grundlage für nachfolgende Malerarbeiten, Qualitätsstufe Q3 gem. Merkblatt der Industriegruppe - Raumhöhe: bis 3,50 m einschl. oberer Anschluss an die vorh. Decke, und dauerelastischer Verfugung mit Acryl-Dichtstoff Abrechnung je Wandseite nach m2 Aufdoppelung Ausführung an vorh. Gipskarton-Bürotrennwänden mit beidseitig nur 1-lagiger Bplankung	135 m2	EP.....	GP
01.12	GK-Trockenputz an Wänden inkl. Voranstrich Trockenputz liefern und im Dünnbettverfahren mit Ansetzbinder auf vorhandenem Untergrund aus geputztem mauerwerk einbauen Ausführung mit 12,5 mm GKB-Gips-Bauplatten nach DIN 18180/ Typ A nach DIN EN 520, Einbauhöhe bis ca. 3,50 m, Fugenerspachtelung Q3 gem. IGG Merkblatt einschl. oberer Anschluss an die vorh. Decke und dauerelastischer Verfugung mit Acryl-Dichtstoff, Abrechnung je Wandseitenach m2 Trockenputz sowie einschl. Vorstreichen des stark saugenden Putzuntergrundes mit geeignetem Grundiermittel	137 m2	EP.....	GP
01.13	Zulage Trockenputz für oberen Anschluss bogenförmig Zulage zu den Vorpositionen zusätzliche Beplankung und Trockenputz für die Ausführung des oberen Anschlusses schräg bzw. bogenförmig im Bereich von vorhandenen Unterzügen bzw. Gewölben - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Unfallkasse Sachsen: Sanierung und Umbau Ostflügel (300)

42	LV	Trockenbauarbeiten BA 4 - Mittelbau EG bis 2. OG		
01	Gewerk	Montagewände und Vorsatzschalen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Abrechnung nach lfm schrägem bzw. bogenförmigem Anschluss				
		33 m	EP.....	GP
Summe Gewerk 01				
Montagewände und Vorsatzschalen, Netto:				
02	Gewerk	Sonstiges/ Zulagen		
02.1	Trockenbauwand öffnen + schließen für Installationen vorhandene Trockenbauwand, 2-fach beplankt, einseitig öffnen für Installationsarbeiten, Größe der Öffnung 50/50 cm. Nach erfolgten Installationsarbeiten Trockenbauwand wieder fachgerecht schließen, und Fugen verspachteln, Oberflächenqualität Q3			
		5 St	EP.....	GP
02.2	Wandaussparung 6/20 cm Wandaussparung herstellen in Trockenbauwand, 2-seitig doppelt beplankt, Abmessungen b/h = 6/20 cm, für die Durchführung von Elektrotrassen Ausführung mit beplankter Leibung, ohne Brandschutzanforderung			
		10 St	EP.....	GP
02.3	F90-Wandaussparung 6/20 cm Wandaussparung herstellen in Trockenbauwand, 2-seitig doppelt beplankt, Abmessungen b/h = 6/20 cm, für die Durchführung von Elektrotrassen Ausführung mit doppelt beplankter Leibung, mit Brandschutzanforderung F90			
		3 St	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Unfallkasse Sachsen: Sanierung und Umbau Ostflügel (300)

42	LV	Trockenbauarbeiten BA 4 - Mittelbau EG bis 2. OG		
02	Gewerk	Sonstiges/ Zulagen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.4	Wandaussparung 25/35 cm Wandaussparung herstellen in Trockenbauwand, 2-seitig doppelt beplankt, Abmessungen b/h = 25/35 cm, für die Durchführung von Elektrotrassen, inkl. Auswechselung der Unterkonstruktion Ausführung mit beplankter Leibung, ohne Brandschutzanforderung	8 St	EP.....	GP
02.5	F90-Wandaussparung 25/35 cm Wandaussparung herstellen in Trockenbauwand, 2-seitig doppelt beplankt, Abmessungen b/h = 25/35 cm, für die Durchführung von Elektrotrassen Ausführung mit doppelt beplankter Leibung, mit Brandschutzanforderung F90	8 St	EP.....	GP
02.6	F90-Wandaussparung 15/15 cm Wandaussparung herstellen in vorhandener Trockenbauwand, 2-seitig doppelt beplankt, Abmessungen b/h = 15/15 cm, für die Durchführung von Sanitär-/Heizleitungen Ausführung mit doppelt beplankter Leibung, mit Brandschutzanforderung F90	3 St	EP.....	GP
02.7	Öffnungen bis 0,06 m2 in vorh. Trockenbauwänden schließen vorhandene Öffnung in Trockenbauwand fachgerecht schließen wie folgt: - beide Seiten doppelt beplanken - Fugen verspachteln, Oberflächenqualität Q3 Öffnungsgröße bis 0,06 m2	10 St	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Unfallkasse Sachsen: Sanierung und Umbau Ostflügel (300)

42	LV	Trockenbauarbeiten BA 4 - Mittelbau EG bis 2. OG		
02	Gewerk	Sonstiges/ Zulagen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.8	Türöffnung in vorh. Trockenbauwand schließen Türöffnung in vorhandener Trockenbauwand fachgerecht schließen wie folgt: - Unterkonstruktion aus CW-Profilen erstellen - beide Seiten doppelt beplanken - Fugen verspachteln, Oberflächenqualität Q3 Öffnungsgröße bis 2,00 m ²	2 St	EP	GP
02.9	Verstärkungsplatte für Konsollasten Verstärkungsplatte in Montagewänden als Befestigungsgrundlage für Konsollasten, wie Hängeschränke Ausführung mit OSB-Platten, d ca. 22 mm, h ca. 40 cm, Einbauhöhe 1,80-2,20 m (Hängeschränke) Abrechnung nach lfm Verstärkungsplatte	4 m	EP	GP
02.10	UA-Verstärkungsprofil für Sanitärgegenstände Verstärkungsprofil in Montagewänden, Profil : UA 50(75)/50 x 3,0 mm, einschl. Boden- und Deckenanschluss, zur Befestigung der Vorwandelemente von Sanitärgegenständen Abrechnung nach lfm Verstärkungsprofil	14 m	EP	GP
02.11	Türöffnung in neuer F90-GK-Wand b/h =2,10/2,40 m Herstellung einer neuen Türöffnung in neuer F90-GK-Montagewand, inkl. beidseitigen + oberseitigen Verstärkungen aus Stahlprofilen, Rechteckrohr 100/50/4 mm, mit allen Kopf-/ Fuß- und Anschlussplatten, sowie Boden- und Deckenanschlüssen,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Unfallkasse Sachsen: Sanierung und Umbau Ostflügel (300)

42	LV	Trockenbauarbeiten BA 4 - Mittelbau EG bis 2. OG		
02	Gewerk	Sonstiges/ Zulagen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	sowie inkl. Beplankung von Leibungen + Sturz mit jeweils 2x GK-Feuerschutzplatten Bauöffnungsmaß b/h = 2.100/2.400 mm Fertigwanddicke 150 mm	1 St	EP	GP
	Übertrag:			
02.12	Türöffnung in neuer F90-GK-Wand b/h bis 1,135/ 2,135 m Herstellung einer neuen Türöffnung in neuer F90-GK-Montagewand, inkl. beidseitigen + oberseitigen Verstärkungen aus UA-Profilen, sowie Boden- und Deckenanschlüssen, sowie inkl. Beplankung von Leibungen + Sturz mit jeweils 2x GK-Feuerschutzplatten Bauöffnungsmaß b/h bis 1.135/2.135 mm	1 St	EP	GP
02.13	Türöffnung in neuer GK-Wand b/h bis 1,135/2,135 m Herstellung einer neuen Türöffnung in neuer F90-GK-Montagewand, inkl. beidseitigen + oberseitigen Verstärkungen aus UA-Profilen, sowie Boden- und Deckenanschlüssen, sowie inkl. Beplankung von Leibungen + Sturz mit jeweils 2x GK-Feuerschutzplatten Bauöffnungsmaß b/h bis 1.135/2.135 mm	18 St	EP	GP
02.14	neue Türöffnung in best. Montagewand b/h bis 1,01/2,135 m Herstellung einer neuen Türöffnung in bestehenden Montagewänden, inkl. beidseitigen Verstärkungen aus UA-Profilen, sowie Boden- und Deckenanschluss,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Unfallkasse Sachsen: Sanierung und Umbau Ostflügel (300)

42	LV	Trockenbauarbeiten BA 4 - Mittelbau EG bis 2. OG		
02	Gewerk	Sonstiges/ Zulagen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	einschl. Öffnen und Wiederverschließen der bestehenden Trockenbauwand zum Einbau der UA-Profile Bauöffnungsmaße b/h: bis 1.135/2.135 mm	1 St	EP	GP
02.15	Türöffnung in Trockenputz bzw. GK-Beplankung Herstellung einer Türöffnung in Trockenputz bzw. GK-Beplankung Bauöffnungsmaße b/h: bis 1.135/2.135 mm	6 St	EP	GP
02.16	Durchführen F90-GK-Wand durch vorh. GK-Wand Durchführen einer F90-Trockenbau-Montagewand durch eine vorhandene Trockenbau-Montagewand ohne Brandschutzanforderung wie folgt: - Öffnen der vorhandenen Montagewand über die gesamte Höhe auf einer Breite von mind. 25 cm, inkl. Entsorgung des Altmaterials - Durchführen der neuen F90-Montagewand - Wiederverschließen der vorhandenen Montagewand und Anarbeiten an die neue F90-Montagewand, inkl. sämtlicher erforderlicher Unterkonstruktionen Abrechnung nach lfm Wanddurchführung	7 m	EP	GP
02.17	Eckausbildung Montagewand rechtwinkelige Ecke in Montagewand ausbilden, inkl. eingespachtelter Eckschutzschiene auf der Seite der Außenecke und Acrylfuge auf der Innenecke Abrechnung nach lfm Eckausbildung	24 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Unfallkasse Sachsen: Sanierung und Umbau Ostflügel (300)

42	LV	Trockenbauarbeiten BA 4 - Mittelbau EG bis 2. OG		
02	Gewerk	Sonstiges/ Zulagen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.18	T-Anschluss rechtwinkliger Anschluss einer Montagewand an eine andere Montagewand (T-Anschluss), einschl. Acrylfuge an beiden Seiten Abrechnung nach lfm T-Anschluss	48 m	EP.....	GP
02.19	seitl. Anschluss an Massivwände seitlicher Anschluss von Montagewänden an vorhandene Massivwände, einschl. beidseitiger Acrylfuge Abrechnung nach lfm Wandanschluss	100 m	EP.....	GP
***Bedarfspos.				
02.20	seitl. Anschluss an Rundstützen seitlicher Anschluss von Montagewänden an vorhandene Rundstützen, einschl. beidseitiger Acrylfuge Abrechnung nach lfm Stützenanschluss	1 m	EP.....	- Nur EP -
02.21	Zulage GK-Feuchtraumplatten Zulage für die Ausführung der äußeren Plattenlage (Decklage) von Montagewänden und Vorsatzschalen in Bädern, Toiletten und Waschräumen mit Gipskarton-Feuchtraumplatten Plattendicke: 12,5 mm	10 m2	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Unfallkasse Sachsen: Sanierung und Umbau Ostflügel (300)

42	LV	Trockenbauarbeiten BA 4 - Mittelbau EG bis 2. OG		
02	Gewerk	Sonstiges/ Zulagen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.22	Revisionsöffnung bis 200/200 mm inkl. Klappe Herstellen von Revisionsöffnungen in Montagewänden, Größe bis 200/200 mm, einschl. Lieferung und Einbau einer vorgefertigter Revisionsklappe aus Metallblech, weiß beschichtet	3 St	EP	GP
02.23	Revisionsöffnung bis 400/400 mm inkl. Klappe Herstellen von Revisionsöffnungen in Montagewänden, Größe bis 400/400 mm, einschl. Lieferung und Einbau einer vorgefertigter Revisionsklappe aus Metallblech, weiß beschichtet	35 St	EP	GP
***Bedarfspos.				
02.24	Revisionsöffnung bis 600/600 mm inkl. Klappe Herstellen von Revisionsöffnungen in Montagewänden, Größe bis 600/600 mm, einschl. Lieferung und Einbau einer vorgefertigter Revisionsklappe aus Metallblech, weiß beschichtet	1 St	EP	- Nur EP -
02.25	Rohraussparungen bis Durchm. 50 mm Rohraussparungen bis Durchmesser 50 mm in Trockenbauwänden bzw. Vorsatzschalen in 2 Bekleidungslagen herstellen für Rohre und Schraubbolzen von Waschtischen, Toilettenbecken und Urinalen	30 St	EP	GP
02.26	Rohraussparungen bis Durchm. 125 mm Rohraussparungen bis Durchmesser 125 mm in Trockenbauwänden bzw. Vorsatzschalen in 2 Bekleidungslagen herstellen für Abwasserrohre und Lüftungsleitungen von Toilettenbecken und Abluftanlagen	6 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Unfallkasse Sachsen: Sanierung und Umbau Ostflügel (300)

42	LV	Trockenbauarbeiten BA 4 - Mittelbau EG bis 2. OG		
02	Gewerk	Sonstiges/ Zulagen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
***Bedarfspos.				
02.27	Aussparungen für Drückerplatten von Spülkästen rechteckige Aussparungen in Trockenbauwänden bzw. Vorsatzschalen in 2 Bekleidungslagen herstellen für Drückerplatten von Spülkästen von Toilettenbecken und Urinalen	1 St	EP.....	- Nur EP -
Summe Gewerk 02		Sonstiges/ Zulagen, Netto:		
03 Gewerk Verkofferungen und Schürzen				
03.1	Schacht-/ Stützenverkofferung L-förmig Schacht-/ Stützenverkofferung, L-förmig, zur Verkleidung von Installationen bzw. vorh. Stützen Abwicklungsbreite bis 0,80 m, aus GK-Bauplatten herstellen: - erforderliche Unterkonstruktion aus Metallprofilen - Hohlräume mit Mineralwolle dicht ausstopfen - Beplankung: 2 x 12,5 mm GKB Fugen und Schraubenköpfe verspachteln, als Grundlage für nachfolgende Malerarbeiten, Qualitätsstufe Q3 gem. Merkblatt der Industriegruppe, - einschl. Anschlüsse zu den Wand- und Deckenflächen, und dauerelastischer Verfugung mit Acryl-Dichtstoff, sowie einschl. eingespachteltem Kantenschutzprofil an der Außenecke Abrechnung nach lfm Verkofferung	4 m	EP.....	GP
03.2	Schacht-/ Stützenverkofferung U-förmig Schacht-/ Stützenverkofferung, U-förmig, zur Verkleidung von Installationen bzw. vorh. Stützen Abwicklungsbreite bis 1,20 m, aus GK-Bauplatten herstellen: - erforderliche Unterkonstruktion aus Metallprofilen - Beplankung: 2 x 12,5 mm GKB Fugen und Schraubenköpfe verspachteln, als Grundlage für nachfolgende Malerarbeiten,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Unfallkasse Sachsen: Sanierung und Umbau Ostflügel (300)

42	LV	Trockenbauarbeiten BA 4 - Mittelbau EG bis 2. OG		
03	Gewerk	Verkofferungen und Schürzen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Qualitätsstufe Q3 gem. Merkblatt der Industriegruppe einschl. Anschlüsse zu den Wand- und Deckenflächen, und dauerelastischer Verfugung mit Acryl-Dichtstoff, sowie einschl. eingespachtelten Kantenschutzprofilen an den Außenecken Abrechnung nach lfm Verkofferung	18 m	EP.....	GP
03.3	Stützenverkofferung 4-seitig Stützenverkofferung vierseitig, zur Verkleidung von vorh. Stützen Abwicklungsbreite bis 1,60 m, aus GK-Bauplatten herstellen: - erforderliche Unterkonstruktion aus Metallprofilen - Beplankung: 2 x 12,5 mm GKB Fugen und Schraubenköpfe verspachteln, als Grundlage für nachfolgende Malerarbeiten, Qualitätsstufe Q3 gem. Merkblatt der Industriegruppe einschl. Anschlüsse zu den Deckenflächen, und dauerelastischer Verfugung mit Acryl-Dichtstoff, sowie einschl. eingespachtelten Kantenschutzprofilen an allen Außenecken Abrechnung nach lfm Stützenverkleidung Verkleidung einer freistehenden Stütze im Meeting-Point	14 m	EP.....	GP
03.4	Trägerverkofferung, L-förmig Trägerverkofferung, L-förmig, Abwicklungsbreite bis 0,30 m, zur Verkleidung von vorh. Kälteleitungen herstellen wie folgt: - erforderliche Unterkonstruktion aus Metallprofilen - Hohlräume mit Mineralwolle dicht ausstopfen - Beplankung: 1x GK-Bauplatte, Fugen und Schraubenköpfe verspachteln, als Grundlage für nachfolgende Malerarbeiten, Qualitätsstufe Q3 gem. Merkblatt der Industriegruppe,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Unfallkasse Sachsen: Sanierung und Umbau Ostflügel (300)

42	LV	Trockenbauarbeiten BA 4 - Mittelbau EG bis 2. OG		
03	Gewerk	Verkofferungen und Schürzen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	- einschl. Anschlüsse zu den Wand- und Deckenflächen, und dauerelastischer Verfugung mit Acryl-Dichtstoff, sowie einschl. eingespachteltem Kantenschutzprofil an der Außenecke Abrechnung nach lfm Verkofferung	3 m	EP	GP
03.5	F90-Trägerverkofferung L-förmig Trägerverkofferung, L-förmig, Abwicklungsbreite bis 1,00 m, zur Verkleidung von vorh. Stahlträgern in F90-Qualität herstellen wie folgt: - in feuerbeständiger Ausführung mit bauaufsichtlicher Zulassung: - erforderliche Unterkonstruktion aus Metallprofilen - Hohlräume mit Mineralwolle dicht ausstopfen - Beplankung: 2 x GKF gem. Zulassung Fugen und Schraubenköpfe verspachteln, als Grundlage für nachfolgende Malerarbeiten, Qualitätsstufe Q3 gem. Merkblatt der Industriegruppe, - einschl. Anschlüsse zu den Wand- und Deckenflächen, und dauerelastischer Verfugung mit Acryl-Dichtstoff, sowie einschl. eingespachteltem Kantenschutzprofil an der Außenecke Abrechnung nach lfm Verkofferung	11 m	EP	GP
03.6	F90-Trägerverkofferung U-förmig Trägerverkofferung, U-förmig, Abwicklungsbreite bis 1,50 m, zur Verkleidung von vorh. Stahlträgern in F90-Qualität herstellen wie folgt: - in feuerbeständiger Ausführung mit bauaufsichtlicher Zulassung: - erforderliche Unterkonstruktion aus Metallprofilen - Hohlräume mit Mineralwolle dicht ausstopfen - Beplankung: 2 x GKF gem. Zulassung Fugen und Schraubenköpfe verspachteln, als Grundlage für nachfolgende Malerarbeiten, Qualitätsstufe Q3 gem. Merkblatt der Industriegruppe, - einschl. Anschlüsse zu den Wand- und Deckenflächen, - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Unfallkasse Sachsen: Sanierung und Umbau Ostflügel (300)

42	LV	Trockenbauarbeiten BA 4 - Mittelbau EG bis 2. OG		
03	Gewerk	Verkofferungen und Schürzen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	und dauerelastischer Verfugung mit Acryl-Dichtstoff, sowie einschl. eingespachtelttem Kantenschutzprofil an der Außenecke			Übertrag:
	Abrechnung nach lfm Verkofferung			
		11 m	EP	GP
03.7	Zulage Trägerverkofferung bogenförm. Anschluss			
	Zulage zu den Vorpositionen Trägerverkofferungen L- und U-förmig			
	für die bogenförmige Ausführung des oberen Anschlusses im Bereich von vorhandenen Gewölben			
	Abrechnung nach lfm bogenförmigem Anschluss			
		33 m	EP	GP
03.8	Schürze F90 über Brandschutztür			
	feuerbeständige Schürze herstellen, Ausführung als Montagewand F90, nichttragend, mit bauaufsichtlicher Zulassung, bestehend aus:			
	- einfachem Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen, Profile: CW 50			
	- freitragendes Querprofil aus Stahl an der Unterseite als Rechteckrohr 100/50/4 mm, inkl. seitt. Anschlussplatten			
	- beidseitiger Beplankung wie folgt: Beplankung je Seite: 2x 12,5 mm Feuerschutzplatten, Befestigung mit Schnellbauschrauben aus Stahl, Schraubenköpfe und Fugen verspachteln, als Grundlage für Malerarbeiten			
	Qualitätsstufe Q3 gem. Merkblatt der Industriegruppe			
	- Beplankung der Leibung F90 wie Wandbeplankung, einschl. eingespachtelten Kantenschutzprofilen			
	- Dämmschicht aus Mineralfaserplatten, dicht und abgleitsicher im Zwischenraum eingebaut, Dicke der Dämmschicht: 40 mm			
	- Ausführungsort: Flur EG und 2. OG			
	- Abmessungen b/h = bis 2.000/ 800 mm			
	- Wanddicke 150 mm			
	- Unterkante ca. 2,30 m über Fußboden			
	einschl. Anschlüsse an die vorhandenen Bauteile:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Unfallkasse Sachsen: Sanierung und Umbau Ostflügel (300)

42	LV	Trockenbauarbeiten BA 4 - Mittelbau EG bis 2. OG		
03	Gewerk	Verkofferungen und Schürzen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: - 1x oben an vorhandene Decke - 2x seitlich an Mauerwerkswand und inkl. dauerelastischer Verfugung	2 St	EP	GP
Summe Gewerk 03		Verkofferungen und Schürzen, Netto:		
04 Gewerk Unterdecken				
04.1	Rasterdecke mit neuen Mineralfaserplatten abgehängte Unterdecke als Montage-Rasterdecke mit herausnehmbaren Einlegeplatten Ausführung wie folgt: - sichtbares Einlegeraster, aus Metallprofilen, weiß beschichtet, Sichtbreite 15 mm, Raster-Abmessungen 625/625 mm - Einlegeplatten aus Mineralfasern, fest gebunden, beidseitig beschichtet, gesundheitlich unbedenklich, Design schlicht, Farbton weiß, oberflächenfertig, ringsum mit scharfen Kanten, Plattenausführung Baustoffklasse A2-s1, mit raumakustischen Anforderungen: bewerteter Schallabsorptionsgrad $\alpha(w) = 0,9-1,0$ Einbauhöhe ca. 2,60 bis 2,75 m Abhängehöhe ca. 45 bis 60 cm Ausführung in Büroräumen und im Meeting-Point die genaue Festlegung der einzubauenden Einlegeplatte erfolgt durch den AG nach Mustervorlage von mind. 3 verschiedenen Platten durch den AN angebotenes Fabrikat/ Typ: (vom Bieter einzutragen			
		390 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Unfallkasse Sachsen: Sanierung und Umbau Ostflügel (300)

42	LV	Trockenbauarbeiten BA 4 - Mittelbau EG bis 2. OG		
04	Gewerk	Unterdecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.2	Rasterdecke mit vorhandenen Mineralfaserplatten abgehängte Unterdecke als Montage-Rasterdecke mit herausnehmbaren Einlegeplatten Ausführung wie folgt: - sichtbares Einlegeraster, aus Metallprofilen, weiß beschichtet, Sichtbreite 15 mm, Raster-Abmessungen 625/625 mm - vom AG zur Verfügung gestellte, gebrauchte Einlegeplatten aus Mineralfaser sind einzubauen, ein Transportweg innerhalb des Gebäudes zur Einbaustelle bis zu 100 m Entfernung und max. über 2 Geschosse ist in den EP einzukalkulieren Einbauhöhe ca. 2,60 bis 2,75 m Abhängehöhe ca. 45 bis 60 cm Ausführung in Fluren, Abstellräumen und Toiletten	325 m2	EP.....	GP
04.3	Zulage Rasterdecke in Kleinflächen < 5 m2 Zulage zu den Vorpositionen für die Ausführung in Kleinflächen, in Räumen < 5,00 m2 Deckenfläche Abrechnung nach Stück deckenfläche	1 St	EP.....	GP
04.4	Wandanschluss Rasterdecke Wandanschluss der vorbeschriebenen Rasterdecken mit einem Metallwinkel, weiß beschichtet, passend zum Einlegesystem, einschl. Einkürzen/ Beschneiden der Einlegeplatten auf das vorgegebene Maß	550 m	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Unfallkasse Sachsen: Sanierung und Umbau Ostflügel (300)

42	LV	Trockenbauarbeiten BA 4 - Mittelbau EG bis 2. OG		
04	Gewerk	Unterdecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.5	Randabschluss Rasterdecke Schürze aus GK-Bauplatten als seitlicher Abschluss der vorbeschriebenen Unterdecken, Höhe ca. 10-20 cm, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, inkl. erforderlicher Unterkonstruktion und inkl. Kantenschutzprofil am Übergang der Unterdecke zur Schürze Ausführung in Büroräumen	38 m	EP	GP
04.6	Leuchtenausschnitte in MF-Platten bis 25/25 cm Ausschnitte herstellen in den Mineralfaserplatten der Rasterdecke für den Einbau von Leuchten oder Abluftgitter Abmessungen bis 25/25 cm, rechteckig	2 St	EP	GP
04.7	Akustik-Lochdecke aus Gipskarton Abgehängte Akustikdecke nach DIN 18181 liefern und nach Herstellervorschrift einbauen, Ausführung wie folgt: - Metallunterkonstruktion als Grund- und Tragprofil bestehend aus CD 60/27-06 Deckenprofilen nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Stützweiten gemäß DIN 18181 - mit Noniusabhängern befestigt gemäß DIN 18168, Abhängehöhe bis 300 mm - Beplankung 1-lagig, aus gelochten Gipsplatten nach DIN EN 14190, Streulochung RL 8-15-20 mm, Lochflächenanteil ca. 6,0 % kaschiert mit weißem Akustikvlies - Fugenverspachtelung mit Fugenspachtel Typ 4B nach DIN EN 13963, Q3 gemäß IGG-Merkblatt Richtqualität: Knauf Cleaneo angebotenes Produkt: (vom Bieter einzutragen) - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Unfallkasse Sachsen: Sanierung und Umbau Ostflügel (300)

42	LV	Trockenbauarbeiten BA 4 - Mittelbau EG bis 2. OG		
04	Gewerk	Unterdecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	inkl. Akustikdämmung, Dicke 20 mm als Auflage auf den Akustiklochplatten			
		36 m2	EP	GP
***Bedarfspos.				
04.8	Zulage Akustik-Lochdecke für Schrägschnitt Zulage zur Akustik-Lochdecke aus Gipskarton für die Herstellung eines Schrägschnittes, inkl. Anschluss an einen schräg verlaufenden Unterzug			
		1 m	EP	- Nur EP -
04.9	Zulage Akustik-Lochdecke für Randstreifen, glatt Zulage zur Akustik-Lochdecke aus Gipskarton für die Lieferung und Herstellung eines Randstreifens, 1-lagig aus GKB-Platten, 12,5 mm dick, Breite des Frieses 100-150 mm, einschl. aller Anschlüsse an begrenzende Bauteile, Verspachtelung Q3 nach Herstellervorschrift			
		26 m	EP	GP
04.10	Verstärkungsplatten für Aufbauleuchten Lieferung und Einbau von Verstärkungsplatten aus Holzwerkstoffen in vorbeschriebener Akustik-Lochdecke als Vorbereitung für die Montage von Anbauleuchten, beidseitig mit UW-Anschlussprofil versehen, Abmessungen ca. 270/450 mm, Abrechnung je Stck. Aufbauleuchte, die genaue Lage wird mit dem Elektriker gemeinsam vor Ort festgelegt.			
		15 St	EP	GP
04.11	Gipskarton-Deckenstreifen, b bis 60 cm, vor Außenwand Gipskartondeckenstreifen liefern und parallel vor der Außenwand einbauen Ausführung wie folgt: - Metallunterkonstruktion als umlaufendes Randprofil			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Unfallkasse Sachsen: Sanierung und Umbau Ostflügel (300)

42	LV	Trockenbauarbeiten BA 4 - Mittelbau EG bis 2. OG		
04	Gewerk	Unterdecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	- Beplankung 1-lagig mit 12,5 mm GKB-Platten - Verspachtelung mit Fugenspachtel Typ 4B nach DIN EN 13963, Q3 gemäß IGG-Merkblatt Ausführung in Büroräumen, Streifenbreite bis 60 cm, inkl. Anschlüsse an die umgebenden Bauteile	43 m	EP	GP
04.12	Gipskarton-Deckenfeld, 140/40 cm, im Fenstersturz Gipskartondecken liefern und in Kleinflächen im Sturzbereich von Fenstern einbauen, Ausführung wie folgt: - Metallunterkonstruktion als umlaufendes Randprofil - Beplankung 1-lagig mit 12,5 mm GKB-Platten - Verspachtelung mit Fugenspachtel Typ 4B nach DIN EN 13963, Q3 gemäß IGG-Merkblatt Ausführung in Büroräumen mit hohen Fensterstürzen Abmessungen l/b = ca. 140/40 cm, inkl. Anschlüsse an die umgebenden Bauteile	20 St	EP	GP
04.13	Revi-Öffnung bis 30/30 cm inkl. GK-Klappe Revisionsöffnung herstellen in Trockenbau-Abhangdecke Größe bis 300/ 300 mm, einschl. Lieferung und Einbau einer Revisionsklappe, bestehend aus einer Aluminium-Rahmenkonstruktion mit einer Füllung GKB-Platte 12,5 mm,, einschl. der erforderlichen Spachtelarbeiten in Q2 nach Herstellervorschrift	2 St	EP	GP
04.14	Zulage Vorpos. für Ausführung mit GK-Lochplatte Zulage zur vorbeschriebenen Revisionsklappe für den Einbau einer gelochten Gipsplatte nach DIN EN 14190, Streulochung RL 8-15-20 mm	2 St	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Unfallkasse Sachsen: Sanierung und Umbau Ostflügel (300)

42	LV	Trockenbauarbeiten BA 4 - Mittelbau EG bis 2. OG			
04	Gewerk	Unterdecken			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Gewerk 04					
			Unterdecken, Netto:		
05 Gewerk Brandschutz-Unterdecken					
05.1	Gipskartonstreifen zur Abdeckung von Holzbalken Abdecken von sichtbaren Holzbalken an Fehlstellen der alten, verputzter Holzbalkendecke wie folgt: - Streifen 12,5 mm GKB, Zuschnittsbreite bis 20 cm, liefern, zurechtschneiden, anpassen und einbauen - Fugen verspachteln, Oberflächenqualität Q1 Abrechnung nach lfm Gipskartonstreifen				
			20 m	EP.....	GP
05.2	alte Putzdecke spachteln und Löcher schließen alte verputzte Holzbalkendecke spachteln, Abplatzungen, Löcher schließen Abrechnung zum Stundennachweis, verbraucht Material wird angerechnet				
			24 h	EP.....	GP
05.3	F60-Trockenbau-Unterdecke in Direktbeplankung Trockenbauunterdecke als hochfeuerhemmende Unterdecke F60 mit bauaufsichtlicher Zulassung liefern und unterseitig direkt verschrauben an der verputzten Holzbalkendecke gemäß Herstellervorschrift, Fugen verspachteln, Oberflächenqualität Q1 Einbauhöhe ca. 3,30 bis 3,60 m Richtqualität: F60 Decke Promat System 128.20 ABP Nr. P-2100/715/15-MPA BS				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
			Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Unfallkasse Sachsen: Sanierung und Umbau Ostflügel (300)

42	LV	Trockenbauarbeiten BA 4 - Mittelbau EG bis 2. OG		
05	Gewerk	Brandschutz-Unterdecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	angebotenes Fabrikat/ Typ:			Übertrag:
	 (vom Bieter einzutragen			
		490 m2	EP	GP
05.4	Randanschluss F60-Unterdecke Randanschluss der vorbeschriebenen F60-Unterdecke an begrenzende Bauteile, Ausführung gemäß Herstellervorschrift Abrechnung nach lfm Randanschluss			
		590 m	EP	GP
Summe Gewerk 05		Brandschutz-Unterdecken, Netto:		
06	Gewerk Stundenlohnarbeiten			
	Vorbemerkungen Stundenlohnarbeiten Die Verrechnungssätze für nachstehende Lohn- und Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten. In ihnen sind enthalten: - Lohn- und Gehaltskosten - Nebenkosten für Lohn und Gehalt - Sozialkosten - Gemeinkosten - Wagnis und Gewinn Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für vom Auftraggeber angeordnete oder zu vertretende Nacht-/ Sonntags- und Feiertagsarbeit sind gesondert nachzuweisen. Für die auszuführenden Leistungen, die über die nachfolgenden Positionen abgerechnet werden, dürfen keine höher qualifizierten Arbeitnehmer eingesetzt werden, als für die Leistung erforderlich ist. Die Ausführung der Stundenlohnarbeiten darf nur nach ausdrücklicher Aufforderung durch den Auftraggeber oder			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Unfallkasse Sachsen: Sanierung und Umbau Ostflügel (300)

42	LV	Trockenbauarbeiten BA 4 - Mittelbau EG bis 2. OG		
06	Gewerk	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: dessen Bauüberwachung erfolgen. Stundenlohnnachweise müssen innerhalb von 1 Woche durch den Auftraggeber oder dessen Bauüberwachung bestätigt werden.			
06.1	Stundenlohnarbeiten Facharbeiter Stundenlohnarbeiten Facharbeiter auf Anweisung des Auftraggebers	20 h	EP.....	GP
06.2	Stundenlohnarbeiten Helfer Stundenlohnarbeiten Helfer auf Anweisung des Auftraggebers	20 h	EP.....	GP
Summe Gewerk 06		Stundenlohnarbeiten, Netto:		

LV-Zusammenfassung

Unfallkasse Sachsen: Sanierung und Umbau Ostflügel (300)

42	LV	Trockenbauarbeiten BA 4 - Mittelbau EG bis 2. OG		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Gewerk	Montagewände und Vorsatzschalen	6	
02	Gewerk	Sonstiges/ Zulagen	12	
03	Gewerk	Verkofferungen und Schürzen	19	
04	Gewerk	Unterdecken	23	
05	Gewerk	Brandschutz-Unterdecken	28	
06	Gewerk	Stundenlohnarbeiten	29	

Summe LV 42 Trockenbauarbeiten BA 4 - Mittelbau EG bis 2. OG

Angebotssumme, Netto: EUR

Stempel

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR

.....
Anbieter - Unterschrift

Angebotssumme, Brutto: EUR