

Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!!

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg

Bieterstempel:



**Schlüsselfertiges Bauen
Fassadendämmarbeiten
Trockenbau-, Maurer-,
Putz- und Betonarbeiten**

Landsberg, den 01.07.2025

Angebotsanfrage

BV : Erw. Sanitärbereich Turnhalle Zscherndorf, Lieselotte-Rückert-Str. 56-60, 06792 Sandersdorf-Brehna - Bauhauptgew.

>> für Gewerk	: Gerüstbauarbeiten
----------------------------	----------------------------

LV-Nr. : **25-00550**

Ausführungszeit verbindl. : **15.09.2025 - 30.06.2026** (gesamte Maßnahme !!)

Bindefrist bis : Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate

Hauptauftraggeber : Stadt Sandersdorf-Brehna

Abgabetermin : >> 23.07.2025 bis 10.00 Uhr !! <<

Rücksendung an:

>> Fax-Nr.: 034602/45626 <<

oder

>> email.: info@kwbau.de (als GAEB bzw. pdf) <<

Ihre Kontaktdaten haben wir von Ihrer Internetseite bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer. Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, oder falls Sie Anfragen von anderen Gewerken haben möchten, so gehen Sie über den Link in der zu gesendeten email auf Ihr Konto. Dort könnten sie entweder Ihr Konto löschen oder Ihre Gewerkeanfragen bearbeiten.

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr K&W Bau GmbH

Anfrage für Gerüstbauarbeiten**25-00550**

Objekt : 159_SSB_01-2025-0032

Erw. Sanitärbereich Turnhalle Zscherndorf, Lieselotte-Rückert-Str. 56-60,

Bearbeiter : Frank Weniger

06792 Sandersdorf-Brehna - Bauhauptgew.

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
01	Bauhauptgewerk				
0103	Gerüstarbeiten				

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen**Gerüstarbeiten**0.1 Angaben zur Baustelle

Das Fassadengerüst ist größtenteils auf dem anstehenden Erdstoff des Baugrundstücks aufzustellen. Dieser besitzt eine ausreichende Tragfähigkeit und Ebenheit.

0.2. Angaben zur Ausführung

Der Verankerungsgrund besteht zum großen Teil aus einschaligem, ca. 24 cm starkem Poroton-Mauerwerk. Das Mauerwerk wird gedämmt.

Die Verankerung ist so zu wählen, dass sie auf den Schichtenaufbau des eingerüsteten Bauteils abgestimmt ist. Im Gebäude verbleibende Teile der Verankerung (Dübel) müssen korrosionsgeschützt, Teile aus Stahl müssen feuerverzinkt sein.

Aussparungen und Ankerlöcher für die Gerüstverankerung sind im Zuge des Gerüstabbaus durch den Auftragnehmer gestalterisch passend zu verschließen. Das dazu benötigte Material (Farbe) kann der Auftragnehmer über die Bauleitung anfordern.

Bei Bedarf sind Montagepunkte für einen Schwenkarmaufzug anzugeben.

Eingänge, Hauseingänge und Einfahrten sind im vollen Öffnungsquerschnitt von Bauteilen der Gerüstanlage freizuhalten.

Werden Gerüste auf wasserführenden Flächen wie Vordächer, Dachterrassen und Flachdächer erstellt, hat der Auftragnehmer dafür zu sorgen, dass die wasserführende Ebene bzw. Abdichtung durch die Gerüstbelastung nicht perforiert bzw. beschädigt wird.

Während der Vorhaltung beschädigte Teile werden vom Auftraggeber nur ersetzt, sofern der Auftraggeber oder seine Erfüllungsgehilfen die Beschädigung zu vertreten haben; evtl. abhandengekommene Teile von Gerüsten werden ohne Nachweis eines Verschuldens grundsätzlich nicht ersetzt.

01030001	Fassadengerüst	55,000	m ²		
----------	-----------------------	--------	----------------	--	--

Fassadengerüst

Arbeitsgerüst für Fassadenarbeiten als längenorientiertes Standgerüst aus vorgefertigten Bauteilen liefern und aufbauen, bestehend aus jeweils 2,0 m aufwärts gestaffelten Gerüstlagen, einschl. fest angebrachter Etagenleitern; Ausführung nach den geltenden Arbeitsschutzbestimmungen.

Bei Abbau des Gerüsts sind die Ankerlöcher der Oberfläche der Fassade angepasst zu verputzen (Material bauseits).

Lastklasse: 4

Breitenklasse: W09

Höhe Fassade: ca. 3,5 m

Aufbauort: Fassaden

Anfrage für Gerüstbauarbeiten**25-00550**

Objekt : 159_SSB_01-2025-0032
 Bearbeiter : Frank Weniger

Erw. Sanitärbereich Turnhalle Zscherndorf, Lieselotte-Rückert-Str. 56-60,
 06792 Sandersdorf-Brehna - Bauhauptgew.

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
01030002	Fassadengerüst vorhalten Fassadengerüst vorhalten Arbeitsgerüst für Fassadenarbeiten als längenorientiertes Standgerüst aus vorgefertigten Bauteilen vorhalten Lastklasse: 4 Breitenklasse: W09 Höhe Fassade: ca. 3,5 m Aufbauort: Fassaden	2621,000	m²Wo		
01030003	wandseitige Absturzsicherung/Innengeländer wandseitige Absturzsicherung/Innengeländer Innengeländer als wandseitige Absturzsicherung am Fassadengerüst, bestehend aus Geländerholm, Zwischenholm und Bordbrett liefern und montieren, abbauen. Einbauort: raumhohe Wandöffnungen, bei Wandabstand > 0,30 m etc.; In Abstimmung mit der Bauleitung!	13,000	m		
01030004	wandseitige Absturzsicherung/Innengeländer vorhalten wandseitige Absturzsicherung/Innengeländer vorhalten Innengeländer als wandseitige Absturzsicherung am Fassadengerüst, bestehend aus Geländerholm, Zwischenholm und Bordbrett vorhalten. Einbauort: raumhohe Wandöffnungen, bei Wandabstand > 0,30 m etc.; In Abstimmung mit der Bauleitung!	624,000	mWo		
01030005	Dachfanggerüst an Fassadengerüst Dachfanggerüst an Fassadengerüst Ausbau des Arbeitsgerüsts als Dachfanggerüst einschließlich erforderlicher Konsolverbreiterung und Schutzwand mit Netzen. Höhe gemäß örtlichen Erfordernissen. Dachneigung: ca. 5° Traufhöhe: ca. 3,50 m Aufbauort: Attika	13,000	m		
01030006	Dachfanggerüst an Fassadengerüst vorhalten Dachfanggerüst an Fassadengerüst vorhalten Vorhalten des Dachfanggerüsts einschließlich erforderlicher Konsolverbreiterung und Schutzwand mit Netzen. Dachneigung: ca. 5° Traufhöhe: ca. 3,50 m Aufbauort: Attika	624,000	mWo		
01030007	Treppenturm 4 m Treppenturm 4 m Gerüstturm mit Treppenlauf für temporäre Treppenkonstruktion zum Materialtransport aus vorgefertigten Bauteilen liefern und aufbauen, abbauen, bestehend aus gestaffelten Lagen, angepasst an die Gebäudehöhe; Ausführung nach den geltenden Arbeitsschutzbestimmungen. Turmhöhe: 4,00 m Aufbauort: Fassade	1,000	St		

Anfrage für Gerüstbauarbeiten**25-00550**

Objekt : 159_SSB_01-2025-0032

Erw. Sanitärbereich Turnhalle Zscherndorf, Lieselotte-Rückert-Str. 56-60,

Bearbeiter : Frank Weniger

06792 Sandersdorf-Brehna - Bauhauptgew.

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
01	Bauhauptgewerk				
				Obertitelsumme	
				Nettosumme	