

Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!!

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg

Bieterstempel:



**Schlüsselfertiges Bauen
Fassadendämmarbeiten
Trockenbau-, Maurer-,
Putz- und Betonarbeiten**

Landsberg, den 01.07.2025

Angebotsanfrage

BV : Erw. Sanitärbereich Turnhalle Zscherndorf, Lieselotte-Rückert-Str. 56-60, 06792 Sandersdorf-Brehna - Bauhauptgew.

>> für Gewerk : Estricharbeiten

LV-Nr. : **25-00550**
Ausführungszeit verbindl. : **15.09.2025 - 30.06.2026** (gesamte Maßnahme !!)
Bindefrist bis : Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate
Hauptauftraggeber : Stadt Sandersdorf-Brehna

Abgabetermin : >> 23.07.2025 bis 10.00 Uhr !! <<

Rücksendung an:

>> Fax-Nr.: 034602/45626 <<

oder

>> email.: info@kwbau.de (als GAEB bzw. pdf) <<

Ihre Kontaktdaten haben wir von Ihrer Internetseite bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer. Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, oder falls Sie Anfragen von anderen Gewerken haben möchten, so gehen Sie über den Link in der zu gesendeten email auf Ihr Konto. Dort könnten sie entweder Ihr Konto löschen oder Ihre Gewerkeanfragen bearbeiten.

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr K&W Bau GmbH

Anfrage für Estricharbeiten**25-00550**

Objekt : 159_SSB_01-2025-0032

Erw. Sanitärbereich Turnhalle Zscherndorf, Lieselotte-Rückert-Str. 56-60,

Bearbeiter : Frank Weniger

06792 Sandersdorf-Brehna - Bauhauptgew.

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
01	Bauhauptgewerk				
0110	Estricharbeiten				
01100001	Unterbodenreinigung	20,000	m ²		
	Unterbodenreinigung Reinigen von über den gemäß DIN 18352 Abschnitt 4.1 zulässigen Umfang hinaus verschmutzten Untergründen von Mörtel- und Putzresten, geringen Mengen Bauschutt etc., einschl. Schuttbeseitigung und Deponiegebühr. Untergrund: Betondecken Ausbauort: EG				
01100002	Trittschalldämmplatten EPS 035 DES ds, 30 mm	20,000	m ²		
	Trittschalldämmplatten EPS 035 DES ds, 30 mm Trittschalldämmplatten aus Polystyrol-Hartschaumstoff auf vorbeschriebene Dämmung als 3. Lage als Unterbau für schwimmenden Zementestrich ohne Fußbodenheizung verlegen, einschl. Randdämmstreifen. Material: EPS 035 DES ds Dämmstoffdicke: 30 mm Verkehrslast : 10 kN/m ² Wärmeleitfähigkeit: WLG 035 Einbauort: Anbau				
01100003	Wärmedämmplatten EPS 035 DEO, 50 mm	20,000	m ²		
	Wärmedämmplatten EPS 035 DEO, 50 mm Wärmedämmplatten aus Polystyrol- Hartschaumstoff, für Verkehrslasten bis 2 kN/m ² geeignet, als Unterbau für schwimmenden Zementestrich mehrlagig mit versetzten Stößen verlegen; in der unteren Lage sind auf der Rohdecke verlegte Installationen und sonstige Bauteile auszusparen, solche Aussparungen werden übermessen. Dämmstoffdicke: 50 mm Material: EPS 035 DEO Wärmeleitfähigkeitgruppe: 035 Einbauort: Anbau				
01100004	Abdeckung unter Estrich, PE- Folie, 0,20 mm	20,000	m ²		
	Abdeckung unter Estrich, PE- Folie, 0,20 mm Abdeckung der Dämmschicht mit einer Lage Kunststoffolie, 15 cm überlappt und seitlich entsprechend der Estrichdicke hochgeschlagen, als Schutz- und Trennlage. Material: PE-Folie 0,2 mm Estrichdicke: bis 50 mm Einbauort: Anbau				
01100005	Liefen und Einbauen eines Randdämmstreifens	40,000	m		
	Liefen und Einbauen eines Randdämmstreifens Vor dem Einbau des Estrichs ist, zur Vermeidung von Schallbrücken, ein selbstklebender Randdämmstreifen aus vlieskaschierten Polyethylenschaumstoff einzubauen. Materialdicke: 5 mm Einbauort: EG				

Anfrage für Estricharbeiten**25-00550**Objekt : 159_SSB_01-2025-0032
Bearbeiter : Frank WenigerErw. Sanitärbereich Turnhalle Zscherndorf, Lieselotte-Rückert-Str. 56-60,
06792 Sandersdorf-Brehna - Bauhauptgew.

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
01100006	Zementestrich CT-C35-F5-S65 Zementestrich CT-C35-F5-S65 Zementestrich als schwimmenden Estrich auf vorhandener Dämmschicht mit Abdeckung fachgerecht verlegen, einschl. Faserbewehrung und Estrich- Zusatzmittel zur Verbesserung der Plastifizierung und des Wasserrückhaltevermögens; zur Aufnahme von Bodenbelägen. Material: Zementestrich Biegezugfestigkeitsklasse: F 5 Nenndicke: 65 mm Einbauort: Anbau	20,000	m ²		
01100007	Bewegungsfugen, 5 mm Bewegungsfugen, 5 mm Bewegungsfugen im Heizestrich fluchtgerecht ausbilden und mit Streifen aus Schaumkunststoff füllen. Estrichdicke : 65 mm Fugenbreite : 5 mm Einbauort: Trennfugen Türbereiche In Abstimmung mit der Bauleitung!	4,000	m		
01100008	Bewegungsfugen, 10 mm Bewegungsfugen, 10 mm Bewegungsfugen im Heizestrich fluchtgerecht ausbilden bestehend aus: - Mineralfaserunterlage - Moosgummischnur - Abdeckung mit elastischer Vergußmasse Estrichdicke : 125 mm Fugenbreite : 10 mm Einbauort: Trennfugen zwischen Estrichflächen In Abstimmung mit der Bauleitung!	2,000	m		
01100009	Bewegungsfugen kraftschlüssig füllen, Kunstharz Bewegungsfugen kraftschlüssig füllen, Kunstharz Bewegungsfugen im Zementestrich mit Kunstharz kraftschlüssig füllen, einschl. Einbau von Klammern und Abstreuen mit Quarzsand. Estrichdicke : 65 mm Fugenbreite : bis 5 mm Einbauort: Nur auf Anweisung der Bauleitung!	3,000	m		
01100010	Mehrstärke Estrich, 10 mm Mehrstärke Estrich, 10 mm Differenzpreis für 10 mm Mehrstärke Zementestrich. Die Ausführung ist der Bauleitung vor Beginn der Arbeiten anzuzeigen	5,000	m ²		
01100013	**Eventualposition** Stundenlohn Facharbeiter Stundenlohn Facharbeiter Für eventuell erforderliche Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden berechnet:	5,000	h		-nur EP-
Facharbeiter					
Titelsumme		0110	Estricharbeiten		

Anfrage für Estricharbeiten

25-00550

Objekt : 159_SSB_01-2025-0032
 Bearbeiter : Frank Weniger

Erw. Sanitärbereich Turnhalle Zscherndorf, Lieselotte-Rückert-Str. 56-60,
 06792 Sandersdorf-Brehna - Bauhauptgew.

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
Obertitelsumme		01	Bauhauptgewerk		_____

Titelzusammenstellung

01	Bauhauptgewerk				
0110	Estricharbeiten		Titelsumme		_____
01	Bauhauptgewerk		Obertitelsumme		_____
			Nettosumme	