

Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!!

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg

Bieterstempel:



**Schlüsselfertiges Bauen  
Fassadendämmarbeiten  
Trockenbau-, Maurer-,  
Putz- und Betonarbeiten**

Landsberg, den 01.07.2025

## Angebotsanfrage

**BV : Erw. Sanitärbereich Turnhalle Zscherndorf, Lieselotte-Rückert-Str. 56-60, 06792 Sandersdorf-Brehna - Bauhauptgew.**

**>> für Gewerk : Malerarbeiten**

LV-Nr. : **25-00550**  
Ausführungszeit verbindl. : **15.09.2025 - 30.06.2026** (gesamte Maßnahme !!)  
Bindefrist bis : Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate  
Hauptauftraggeber : Stadt Sandersdorf-Brehna

**Abgabetermin : >> 23.07.2025 bis 10.00 Uhr !! <<**

Rücksendung an:

**>> Fax-Nr.: 034602/45626 <<**

**oder**

**>> email.: info@kwbau.de (als GAEB bzw. pdf) <<**

Ihre Kontaktdaten haben wir von Ihrer Internetseite bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer. Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, oder falls Sie Anfragen von anderen Gewerken haben möchten, so gehen Sie über den Link in der zu gesendeten email auf Ihr Konto. Dort könnten sie entweder Ihr Konto löschen oder Ihre Gewerkeanfragen bearbeiten.

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr K&W Bau GmbH

**Anfrage für Malerarbeiten****25-00550**Objekt : 159\_SSB\_01-2025-0032  
Bearbeiter : Frank WenigerErw. Sanitärbereich Turnhalle Zscherndorf, Lieselotte-Rückert-Str. 56-60,  
06792 Sandersdorf-Brehna - Bauhauptgew.

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
<b>01</b>	Bauhauptgewerk				
<b>0112</b>	Malerarbeiten				
01120001	<b>Bauteile schützen, abdecken, Folie</b>	110,000	m <sup>2</sup>		
	<p>Bauteile schützen, abdecken, Folie  Fenster, Glasfassade, Lampen, Türcargen, Türen, Heizkörper, Fußboden ausreichend mit PE- Folie gegen Verschmutzung während der Malerarbeiten vollflächig abdecken, abkleben und gegen Verrutschen verkleben und nach den Arbeiten entfernen und entsorgen.  In dieser Position sind die Flächen erfasst, bei denen die Leistung nach Art und Umfang nicht als Nebenleistung einzuordnen ist.  Einbauort: EG</p>				
01120002	<b>Untergrund vorbereiten, reinigen</b>	70,000	m <sup>2</sup>		
	<p>Untergrund vorbereiten, reinigen  Untergrund als Vorbereitung für die Malerarbeiten von Staub und losen Verschmutzungen befreien. Anfallende Stoffe werden Eigentum des AN und sind zu entsorgen; einschl. Fördern der Stoffe auch über die in Abschnitt 3.4.1 DIN 18459 genannten Entfernungen hinaus.  Untergrund: Innenputz, Trockenbau  Einbauort: Gesamter Neubau</p>				
01120003	<b>Grundierung Wandflächen</b>	70,000	m <sup>2</sup>		
	<p>Grundierung Wandflächen  Grundierung als Tiefen- oder Haftgrund pigmentiert von Wand- und Deckenflächen, abgestimmt auf den jeweiligen Untergrund, für nachfolgende Beschichtung mit Vlies oder Spachtelungen aufbringen.  Untergrund: Stahlbeton,  Innenputz (PII + PIV geglättet),  GK- oder zementgebunden  Bauplatten (Q2 verspachtelt + geschliffen)  Angeb. Fabrikat: .....  Hersteller / Produkt  (Vom Bieter einzutragen!)  Einbauort: Gesamter Neubau</p>				
01120004	<b>Fleckspachtelung Wandflächen, 30%</b>	70,000	m <sup>2</sup>		
	<p>Fleckspachtelung Wandflächen, 30%  Fleckspachtelung von Wandflächen, zum Angleichen größerer Unebenheiten des Untergrundes, für nachfolgende Beschichtung mit Anstrich.  Untergrund: Stahlbeton, Putz P I - P IV  Deckungsgrad: ca. 30% der jeweiligen Gesamtfläche  Angeb. Fabrikat: .....  Hersteller / Produkt  (Vom Bieter einzutragen!)  Einbauort: Nur auf Anweisung der Bauleitung!</p>				
01120005	<b>Vollflächige Spachtelung, Wände, innen</b>	70,000	m <sup>2</sup>		
	<p>Vollflächige Spachtelung, Wände, innen  Vollflächige Spachtelung von Wandflächen mit dispersionsgebundenem Fertigsputz, zum Herstellen einer gleichmäßigen Oberflächenstruktur und</p>				

**Anfrage für Malerarbeiten****25-00550**Objekt : 159\_SSB\_01-2025-0032  
Bearbeiter : Frank WenigerErw. Sanitärbereich Turnhalle Zscherndorf, Lieselotte-Rückert-Str. 56-60,  
06792 Sandersdorf-Brehna - Bauhauptgew.

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

Angleichen kleinerer Unebenheiten des Untergrundes, für nachfolgende Beschichtung mit Vliestapete und Anstrichen.  
 Untergrund: Stahlbetonwände  
 Arbeitsgänge: mind. 2  
 Stärke: mind. 2- 4 mm  
 geplante  
 Beschichtung: Vliestapete, Dispersionsanstrich  
 Angeb. Fabrikat: .....  
 Hersteller / Produkt  
 (Vom Bieter einzutragen!)  
 Einbauort: Neubaubereich  
 Auf Anweisung der Bauleitung!

01120006	<b>Liefen und Einbetten Vliestapete, Wand</b>	70,000	m <sup>2</sup>		
----------	---	--------	----------------	--	--

Liefen und Einbetten Vliestapete, Wand  
 Liefen und auf Stoß tapezieren einer Lage Glasgewebe- Tapete mit pigmentierter Vorgrundierung, schwer entflammbar B1, feine Struktur, als Wandbelag, dimensionsstabil, rissüberbrückend, reißfest, spannungsarm mit Gewebekleber auf verschiedene Untergründe; auf die vorbeschriebene Untergrundvorbehandlung auf Wandflächen aufbringen.  
 Untergrund: Innenputz (PII + PIV geglättet),  
 GK- oder zementgebunden  
 Bauplatten (Q2 verspachtelt + geschliffen), Dispersionspachtel  
 Struktur: feine Struktur  
 Bemusterung nach Wahl des AG  
 Gewicht: 190 g/m<sup>2</sup>  
 Angeb. Fabrikat  
 Gewebekleber : .....  
 Hersteller / Produkt  
 (Vom Bieter einzutragen!)  
 Glasgewebe: .....  
 Hersteller / Produkt  
 (Vom Bieter einzutragen!)  
 Einbauort: Gesamter Neubau Wände  
 Auf Anweisung der Bauleitung!

01120007	<b>Dispersionsfarbe, Wände, innen, weiß, Nassabri</b>	20,000	m <sup>2</sup>		
----------	---	--------	----------------	--	--

Dispersionsfarbe, Wände, innen, weiß, Nassabrieb Kl. 1, fungizid  
 Beschichtung von Wandflächen mit Anstrich aus Kunststoff- Dispersionsfarbe auf Vlies-Tapete oder Dispersionsspachtel einschl. Begrenzung zu anderen Farbflächen herstellen, inkl. Zusatzmittel mit fungizider Wirkung für Anstriche in Nassräumen.  
 Untergrundvorbereitung gesondert (siehe vorbeschriebene Positionen). Beschichtung oberflächenfertig mit folgenden Anstrichen:  
 - Grundbeschichtung mit Kunststoff- Dispersionsfarbe,  
 - Schlußbeschichtung mit Kunststoff- Dispersionsfarbe.  
 Untergrund: mineralische Untergründe,  
 Innenputz (PII + PIV geglättet),  
 GK- oder zementgebunden  
 Bauplatten (Q2 verspachtelt + geschliffen), Dispersionspachtel  
 Farbe : ähnl. RAL 9010 reinweiß  
 Glanzgrad: glänzend  
 Eigenschaften: Nassabrieb Klasse 1 DIN 13300  
 diffusionsfähig, volldeckend,  
 gut reinigungsfähig  
 fungizid und bakterizid  
 Angeb. Fabrikat: .....

**Anfrage für Malerarbeiten****25-00550**Objekt : 159\_SSB\_01-2025-0032  
Bearbeiter : Frank WenigerErw. Sanitärbereich Turnhalle Zscherndorf, Lieselotte-Rückert-Str. 56-60,  
06792 Sandersdorf-Brehna - Bauhauptgew.

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
	<p>Hersteller / Produkt (Vom Bieter einzutragen!) Einbauort: Neubau Wände Auf Anweisung der Bauleitung!</p>				
01120008	<b>Dispersionsfarbe, Wände, innen, getönt, Nassak</b>	50,000	m <sup>2</sup>		
	<p>Dispersionsfarbe, Wände, innen, getönt, Nassabrieb Kl. 1 Beschichtung von Wandflächen mit Anstrich aus Kunststoff- Dispersionsfarbe auf Vlies- Tapete, einschl. Begrenzung zu anderen Farbflächen herstellen. Untergrundvorbereitung gesondert (siehe vorbeschriebene Positionen). Beschichtung oberflächenfertig mit folgenden Anstrichen: - Grundbeschichtung mit Kunststoff- Dispersionsfarbe, - Schlußbeschichtung mit Kunststoff- Dispersionsfarbe. Untergrund: mineralische Untergründe, Innenputz (PII + PIV geglättet), GK- oder zementgebunden Bauplatten (Q2 verspachtelt + geschliffen), Dispersionspachtel Farbe: dunkel getönt in verschiedenen Farbtönen nach Wahl des AG Glanzgrad: glänzend Eigenschaften: Nassabrieb Klasse 1 DIN 13300 diffusionsfähig, volldeckend, gut reinigungsfähig Angeb. Fabrikat: ..... Hersteller / Produkt (Vom Bieter einzutragen!) Einbauort: Nach Vorgabe Farbkonzept! Auf Anweisung der Bauleitung!</p>				
01120009	<b>Verfugung, dauerelastisch, Silikon, innen</b>	69,365	m		
	<p>Verfugung, dauerelastisch, Silikon, innen Dauerelastischer Fugenverschluss auf Silikonbasis, Innenbereich, an allen Wand- und Bodenanschlüssen sowie an Türzargen, einschl. Vorreinigung und ggf. erforderlicher Hinterfüllung der Fugen. Fugenbreite:ca. 5 mm Farbe:grau (Boden, Sockel) weiß (Wände) Einbauort: Sanitärbereiche (ohne um Kristallspiegel)</p>				
01120010	<b>Fuge schließen, Betondecken</b>	16,000	m		
	<p>Fuge schließen, Betondecken Fugen bzw. gefaste Kanten von Stahlbetonfertigteile- bzw. Filigrandecken mit schwind- und quellfreier Spachtelmasse schließen (spachteln und schleifen nach Erfordernis). Das Material ist auf die folgende Beschichtung abzustimmen. Bauteil: Filigrandeckenplatten Stahlbeton Qualitätsanforderung der Verspachtelung: Q 3 geplante Beschichtung: Anstrich Einbauort: Neubau, Decken Auf Anweisung der Bauleitung!</p>				

**Anfrage für Malerarbeiten****25-00550**Objekt : 159\_SSB\_01-2025-0032  
Bearbeiter : Frank WenigerErw. Sanitärbereich Turnhalle Zscherndorf, Lieselotte-Rückert-Str. 56-60,  
06792 Sandersdorf-Brehna - Bauhauptgew.

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
01120011	<b>Fluatschaumwäsche Deckenflächen</b>	21,000	m <sup>2</sup>		
	Fluatschaumwäsche Deckenflächen Fluatschaumwäsche von Deckenflächen als Untergrundvorbereitung für nachfolgende Beschichtung mit Anstrichen durchführen: - Schalölrückstände entfernen, - Kalksinterschichten entfernen. Untergrund: Stahlbeton (Filigrandecken, Treppenunterseiten) Angeb. Fabrikat: ..... Hersteller / Produkt (Vom Bieter einzutragen!) Einbauort: Bereiche mit sichtbar bleibenden Stahlbetondecken Sonstige auf Anweisung der Bauleitung!				
01120012	<b>Vollflächige Spachtelung, Decken, innen</b>	21,000	m <sup>2</sup>		
	Vollflächige Spachtelung, Decken, innen Vollflächige Spachtelung von Deckenflächen zum Herstellen einer gleichmäßigen Oberflächenstruktur und Angleichen kleinerer Unebenheiten des Untergrundes, für nachfolgende Beschichtung mit Anstrichen. Untergrund: Stahlbeton (Filigrandecken, Treppenunterseiten) Angeb. Fabrikat: ..... Hersteller / Produkt (Vom Bieter einzutragen!) Einbauort: Bereich mit sichtbar bleibenden Stahlbetondecken Auf Anweisung der Bauleitung!				
01120013	<b>Kunststoff- Dispersionsfarbe, Decken, innen, weiß</b>	21,000	m <sup>2</sup>		
	Kunststoff- Dispersionsfarbe, Decken, innen, weiß, fungizid Beschichtung von Deckenflächen mit Anstrich aus Kunststoff- Dispersionsfarbe auf Vlies- Tapete oder Dispersionsspachtel, einschl. Begrenzung zu anderen Farbflächen (Wände) herstellen, inkl. Zusatzmittel mit fungizider Wirkung für Anstriche in Nassräumen. Untergrundvorbereitung gesondert (siehe vorherbeschriebene Positionen). Beschichtung oberflächenfertig mit folgenden Anstrichen: - Grundbeschichtung mit Kunststoff- Dispersionsfarbe, - Schlußbeschichtung mit Kunststoff- Dispersionsfarbe. Untergrund: Stahlbeton, GK- Trockenbau, Dispersionsspachtel Farbe : RAL 9010 reinweiß Glanzgrad: stumpfmatt Eigenschaften: Naßabrieb Klasse 2 DIN 13300 (entspricht scheuerbeständig nach DIN 53778), diffusionsfähig, volldeckend, fungizid und bakterizid Angeb. Fabrikat: ..... Hersteller / Produkt (Vom Bieter einzutragen!) Einbauort: Neubau Decken Auf Anweisung der Bauleitung!				
01120014	<b>Erstbeschichtung Stahlzargen, innen</b>	3,000	St		
	Erstbeschichtung Stahlzargen, innen Erstbeschichtung von Stahlumfassungszargen volldeckend und oberflächenfertig für				

# Anfrage für Malerarbeiten

# 25-00550

Objekt : 159\_SSB\_01-2025-0032  
 Bearbeiter : Frank Weniger

Erw. Sanitärbereich Turnhalle Zscherndorf, Lieselotte-Rückert-Str. 56-60,  
 06792 Sandersdorf-Brehna - Bauhauptgew.

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

innen, mit einem geeigneten Spritzverfahren beschichten, die vorgrundierten Metallzargen erhalten nachfolgenden Aufbau:

- Oberfläche vorbehandeln kleinere Schadstellen grundieren und beispachteln,
- Grundbeschichtung 2K Epoxi- Haftgrund mit Härter,
- Zwischen- und Endbeschichtung mit Alkydharzlack seidenglänzend.

Farbton: RAL- Farbton nach Wahl des AG  
 Glanzgrad: seidenglänzend  
 Untergrund: Stahlzargen vorgrundiert  
 Zargengröße: Abwicklung ca. 350 mm  
 Zargenart: Umfassungszarge mit Stufenfalz  
 Rohbaulichmaß: 101/ 213,5 cm

Anforderung  
 Oberfläche: aromatenfreier, geruchsmilder  
 hafter, strapazierfähiger Alkydharzlack  
 Angeb. Fabrikat: .....  
 Hersteller / Produkt  
 (Vom Bieter einzutragen!)  
 Einbauort: Neubau

01120015	<b>**Eventualposition** Stundenlohn Facharbeiter</b>	10,000	h		-nur EP-
----------	--	--------	---	--	----------

Stundenlohn Facharbeiter  
 Für eventuell erforderliche Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfaßt sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden berechnet:  
 Facharbeiter

<b>Titelsumme</b>	<b>0112</b>	<b>Malerarbeiten</b>	_____
<b>Obertitelsumme</b>	<b>01</b>	<b>Bauhauptgewerk</b>	_____

## Titelzusammenstellung

01	Bauhauptgewerk		
0112	Malerarbeiten	Titelsumme	_____
01	Bauhauptgewerk	Obertitelsumme	_____
		Nettosumme	_____