

---

# Leistungsverzeichnis

## Los 15 Metallbauarbeiten

---

**Projekt:** Errichtung von Sozial- und Ruheräumen der integrierten  
Regionalleitstelle  
Scharferberger Straße 37, 01139 Dresden

**Auftraggeber:** BKSA vertreten durch STESAD

**Erstellt von:**

---

## Landeshauptstadt Dresden, vertreten durch STESAD GmbH

Projekt: Errichtung von Sozial- und Ruheräumen der integrierten Regionalleitstelle

LV-Bezeichnung: Los 15 Metallbauarbeiten

---

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

---

### 01 **Allgemeine Leistungen**

Alle nachfolgenden Hinweise, Anlagen und Kalkulationshilfen gemäß Anlagenverzeichnis sowie Beschreibungen sind als Kalkulations- und Ausführungsbasis zu beachten und werden Vertragsbestandteil. Sich hieraus ergebende Leistungen und ggf. Mehraufwendungen sind in die Einheitspreise des Angebotes einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet, sofern nicht in separaten Positionen beschrieben.

Das Gebäude wird in Holzbauweise errichtet. Schweiß- und Flexarbeiten sind deshalb im und am Gebäude nicht zugelassen.

Die Fassadenbekleidung wird größtenteils vom Gewerk Holzbau bereits an die vorgefertigten Wandelemente montiert.  
Die Schiebeläden sind dann so zu konzipieren, dass diese an die fertige Fassade montiert werden können.  
Die Arbeit erfolgt von einem bauseitigen Gerüst.  
Einbau im 1. und 2.Obergeschoss.

Dem Bauablauf entsprechend sind die Arbeiten in zeitlich versetzten Abschnitten auszuführen.  
Die grobe Arbeitsabfolge ist im Bauzeitenplan ersichtlich.  
Die Ausführungsunterlagen werden dem Auftragnehmer unentgeltlich in 2-facher Ausfertigung zur Verfügung gestellt (Lieferung letzter Stand direkt vom Planer an AN bei Anlaufberatung). Weitere Ausfertigungen gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

### 01.01 **Baustelleneinrichtung**

#### 01.01.0010 **Baustelleneinrichtung Hauptposition**

Einrichten, Vorhalten einer Baustelleneinrichtung über die gesamte Bauzeit sowie Räumen der Baustelle und Wiederherstellung des Geländes und beseitigen von Verunreinigungen mit folgenden in den Pauschalpreis einzurechnenden Leistungen:

- Baustelleneinrichtungen (verschießbare Räume können nicht zur Verfügung gestellt werden)
- Herrichten der erforderl. Lager- und Arbeitsplätze
- notwendige Geräte, Werkzeuge und Hilfsmittel, Hebezeuge, Transporteinrichtungen. Ein Baukran wird nicht zur Verfügung gestellt. **Für die Transport- und Montagearbeiten sind die Kosten in diese Position einzurechnen.**
- Behelfe und Provisorien für alle Technologien der eigenen Leistungsausführung.
- Schnurgerüste und Einmeßarbeiten;
- Material-, Vorhaltekosten
- Beleuchtung der außen liegenden Arbeitsbereiche für die eigenen Arbeiten, soweit erforderlich
- Lohnkosten
- Personalkosten
- Personalkosten für Teilnahme an gesamter Bauberatung 1x wöchentlich für die gesamte eigene Bauzeit für einen aussagefähigen und entscheidungsberechtigten Vertreter für die volle Zeit der Beratung, der

**Landeshauptstadt Dresden, vertreten durch STESAD GmbH**

Projekt: Errichtung von Sozial- und Ruheräumen der integrierten Regionalleitstelle

LV-Bezeichnung: Los 15 Metallbauarbeiten

---

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

---

ebenfalls alle Belange der jeweils eingesetzten NAN zu vertreten hat.  
- alle sonstigen Kosten, die der Auftragnehmer zur ordnungsgemäßen Durchführung der Bauaufgabe zu erbringen hat,  
- Sicherungs- und Absperurmaßnahmen insbesondere der Verkehrswege im abgesperrten Baustellenbereich, auf Zufahrten, einschl. Säuberung und Schneeräumung usw.; für eine ausreichende Wegebeleuchtung ist zu sorgen;  
- Stellen des Sicherheitsingenieurs;  
- wöchentliches Reinigen der Baustelle sowie das Reinigen der Zufahrtswege im öffentlichen und nichtöffentlichen Bereich nach Verunreinigung.

Leistungen, die der Auftraggeber über die oben definierten Bereiche hinaus fordert, sind in den nachfolgenden Positionen beschrieben und werden gesondert vergütet.

**1 psch** ..... ..

01.01.0020

**Werkplanung**

Vom AN sind Werkzeichnungen anzufertigen.

Ausführungszeichnungen einschl. Übersichts- und Detailzeichnungen, sowie Stücklisten.

Die Freigabe erfolgt über das Planungsbüro, es sind Aufwendungen für Korrekturen einzukalkulieren, in Papierform 2-fach und auf Datenträger, in den Datenformaten PDF und dwg/dxf, einschl. Zertifikate und Prüfzeugnisse.

**1 psch** ..... ..

**Landeshauptstadt Dresden, vertreten durch STESAD GmbH**

Projekt: Errichtung von Sozial- und Ruheräumen der integrierten Regionalleitstelle

LV-Bezeichnung: Los 15 Metallbauarbeiten

---

<b>OZ</b>	<b>Menge</b>	<b>Einheit</b>	<b>Einheitspreis EUR</b>	<b>Gesamtbetrag EUR</b>
-----------	--------------	----------------	--------------------------	-------------------------

---

01.01.0030

**Dokumentation**

Dokumentation anfertigen digital und auf Papier nach folgenden Anforderungen übergeben:

Seitens Auftraggeber/Nutzer werden inhaltliche und formale Vorgaben an die Gewerke dokumentiert gestellt.

**1. Umgang mit der Gewerke dokumentiert**

Alle Dateien für das gesamte Los sind der Bauleitung vollständig auf einem Datenträger (CD/DVD) zu übergeben.

Zusätzlich ist eine Papieraufbereitung für den Auftraggeber zu erstellen.

Hierbei

sind ausschließlich die in der Übersicht gekennzeichneten Unterlagen auszudrucken

Mit Trennblättern entsprechend dritter Gliederungsebene (Auftragnehmer, Abnahme, Materialnachweise, etc.) zu unterteilen und in vorgegebener Reihenfolge zu sortieren.

Die Prüfung auf Vollständigkeit erfolgt durch den Fachplaner anhand der digitalen Akte. Das Papierexemplar soll erst nach erfolgter Freigabe des Fachplaners in vollständiger Form übergeben werden.

Die Lieferung der Revisionspläne nach Punkt 7.7.6.1 ist nur nach Aufforderung des jeweiligen Fachplaners nötig

**2. Datei bezeichnung generell (außer Pläne nach LIGIS)**

Der AN hat alle Dateien digital gemäß folgender Vorgabe zu bezeichnen (Gliederungsebene)\_(Projektkürzel)\_(JahrMonatTag)\_(Betreff).(Dateiformat) s. Beispiel

07.(07\*).1.1\_SOZ\_IRLS\_20211214\_Fachbauleitererklärung.pdf

**3. Datei bezeichnung aller Pläne nach LIGIS**

Eine abweichende Regelung zur Bezeichnung nach Punkt 2 findet bei Plänen statt, die den Zeichnungsanforderungen der LHDD (LIGIS) entsprechen müssen. Hierfür ist die nach LIGIS zu verwendende

Datei bezeichnung anzuwenden (grün), zusätzlich jedoch der 8-stellige Ziffern code, sowie das Projektkürzel voranzustellen (blau).

(Gliederungsebene)\_(Projektkürzel)\_(Bezeichnung nach LIGIS) s. Beispiel 07.(07\*).6.2\_SOZ\_IRLS\_1085\_001\_6\_U\_LGP\_001

Alle Dateien, die keiner Bezeichnung nach LIGIS bedürfen, erhalten stets die abgestimmte Datei bezeichnung aus Punkt 2.

(07\*) = 2.Gliederungsebene ist die jeweilige Losnummer siehe Übersicht Objektdokumentation.

**1 psch**

.....

---

**Summe 01.01 Baustelleneinrichtung**

.....

---

**Summe 01 Allgemeine Leistungen**

.....

**Landeshauptstadt Dresden, vertreten durch STESAD GmbH**

Projekt: Errichtung von Sozial- und Ruheräumen der integrierten Regionalleitstelle

LV-Bezeichnung: Los 15 Metallbauarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02		<b>Schiebeläden</b>		
02.01		<b>Schiebeläden</b>		
02.01.0010		<b>Schiebeladen 86 x 150 cm</b>		
		Schiebeladen aus Aluminiumrahmen mit Aluminium Lamellen: Stranggepresstes Aluminiumrahmenprofil, stumpf gestoßen, in den Ecken verschraubt. Stranggepresste Aluminiumlamelle, mit dem Rahmen verschraubt. Dabei ist jede einzelne Lamelle, mit dem Rahmen verschraubt. Zusätzliches Abdeckprofil im Rahmen integriert deckt alle seitlichen Schrauben und Schraublöcher ab. Die Profile werden vor dem Zusammenbau oberflächenbehandelt.		
		Rahmen: seitlich: Stranggepresstes Aluminiumprofil 20 x 46 mm, oben : Stranggepresstes Aluminiumprofil 46 x 45 mm, unten : Stranggepresstes Aluminiumprofil 46 x 25 mm, mit integrierter Bodenführung		
		Füllung: Stranggepresstes Aluminiumprofil 53 x 38 mm, z-förmig, Lamellenachsabstand: 50 mm		
		Oberfläche: Pulverbeschichtet nach NCS: pastellfarben hellblau nach Bemusterung		
		Größe b/h: ca. 86 x 150 cm		
	<b>24 St</b>		.....	.....
02.01.0020		<b>Schiebeladen 108 x 135 cm</b>		
		Schiebeladen wie vor, jedoch Größe 108 x 135 cm		
	<b>4 St</b>		.....	.....

**Landeshauptstadt Dresden, vertreten durch STESAD GmbH**

Projekt: Errichtung von Sozial- und Ruheräumen der integrierten Regionalleitstelle

LV-Bezeichnung: Los 15 Metallbauarbeiten

---

<b>OZ</b>	<b>Menge</b>	<b>Einheit</b>	<b>Einheitspreis EUR</b>	<b>Gesamtbetrag EUR</b>
-----------	--------------	----------------	--------------------------	-------------------------

---

**02.01.0030 Schiebeladenbeschlag für jeweils 3 Schiebeläden**

Schiebeladenbeschlag durchlaufend für jeweils 3 Schiebeläden:  
 Korrosionsbeständige Schiebebeschläge für Schiebeläden im Außenbereich.  
 Mit je zwei Laufwagen in einer oberen Schiene laufend.  
 Stranggepresstes, oben auf der ganzen Länge der Anlage durchlaufendes  
 Tragprofil aus Aluminium, mit Nut und Befestigungsmöglichkeit einer  
 passenden stranggepressten Abdeckblende aus Aluminium und passender  
 Seitendeckel. Form des Trägerprofils T-förmig zur Befestigung der  
 Laufschiene am nach vorne hinausstehenden Teil und Befestigung an der  
 Wand am nach oben zeigenden Teil. Das Trägerprofil bietet ausreichend  
 Platz für geeignetes Befestigungsmaterial, was durch die Abdeckblende  
 verdeckt wird.  
 Passende, stranggepresste, oben auf der ganzen Länge der Anlage  
 durchlaufende Abdeckblende, leicht abgerundet, mit Nuten zur Befestigung  
 der Seitendeckel.  
 Passende Seitendeckel aus Aluminium, gelasert oder  
 wasserstrahlgeschnitten.  
 Je Behang zwei Laufwagen mit Rollen aus Kunststoff und tragenden  
 Verbindungsteilen aus Edelstahl, inklusive Aufhängeschraube M8,  
 passender Mutter mit Sperrverzahnung und Aufhängebügel aus Edelstahl mit  
 4 Schraublöchern zur Befestigung am Behang.  
 Ausführung der Anschlagpuffer:  
 jeweils beidseitig pro Behang Anschlagpuffer und Zubehör aus Metall, mit  
 Einstellbarkeit der Feststellfeder.  
 Befestigung an hinterlüfteter Fassadenkonstruktion aus Holz mit  
 Gewindeschrauben, Mutter und Kontermutter sowie mit Abstandshalter zur  
 Erzielung eines Abstandes von 12 mm zur Fassade.  
 Schiebeladenführung unten:  
 Passender Gleiter je Behang neben der Laibungskante, mit  
 Befestigungswinkeln und Schrauben aus Edelstahl an der 27 mm starken  
 Nadelholzschalung befestigt.  
 Die untere Behangsschiene weist Nuten auf, welche zur Aufnahme eines  
 speziellen Gleitkaders dienen, der die Geräuschbildung deutlich reduziert.  
 Die Führung und die Breite des Behangs sind so auszuführen, dass der  
 Gleiter in jeder möglichen Stellung des Behangs in die Führungsschiene  
 eingreift.  
 Oberfläche der Führungsschiene pulverbeschichtet nach RAL

Schienenlänge: 773 cm

**8 St** ..... ..

**02.01.0040 Schiebeladenbeschlag für jeweils 1 Schiebeladen**

Schiebeladenbeschlag durchlaufend für jeweils  
 1 Schiebeladen wie vor, jedoch  
 für einen Behang  
 Schienenlänge: 208 cm

**4 St** ..... ..

**Landeshauptstadt Dresden, vertreten durch STESAD GmbH**

Projekt: Errichtung von Sozial- und Ruheräumen der integrierten Regionalleitstelle

LV-Bezeichnung: Los 15 Metallbauarbeiten

---

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
<b>Summe 02.01</b>	<b>Schiebeläden</b>			.....
<b>Summe 02</b>	<b>Schiebeläden</b>			.....

---

**Landeshauptstadt Dresden, vertreten durch STESAD GmbH**

Projekt: Errichtung von Sozial- und Ruheräumen der integrierten Regionalleitstelle

LV-Bezeichnung: Los 15 Metallbauarbeiten

---

OZ	Zusammenstellung (Ebene 2)	Summe EUR
01.01	Baustelleneinrichtung	.....
<b>Summe 01</b>	<b>Allgemeine Leistungen</b>	.....
02.01	Schiebeläden	.....
<b>Summe 02</b>	<b>Schiebeläden</b>	.....

---

**Landeshauptstadt Dresden, vertreten durch STESAD GmbH**

Projekt: Errichtung von Sozial- und Ruheräumen der integrierten Regionalleitstelle

LV-Bezeichnung: Los 15 Metallbauarbeiten

---

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
<b>01</b>	<b>Allgemeine Leistungen</b>	.....
<b>02</b>	<b>Schiebeläden</b>	.....
	<b>Summe Zusammenstellung:</b>	.....
	<b>Summe netto:</b>	.....
	<b>zzgl. 19% MwSt:</b>	.....
	<b>Summe inkl. MwSt:</b>	.....