



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Inhaltsverzeichnis

Projekt: 0230-01109 **Stadt Arneburg, Weichen+DUA**
LV: 1 **Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..**

Titel	Bezeichnung	Seite
10.	BE, Technische Bearbeitung - Gesamtmaßnahme.....	2
10.10.	Baustelleneinrichtung Gesamtmaßnahme.....	2
10.20.	Beprobungen, Entsorgung Gesamtmaßnahme.....	4
10.30.	Interne Baustellenlogistik.....	6
10.40.	Zusammenhangsarbeiten Gesamtmaßnahme.....	7
20.	Weichenerneuerung Weiche 1.....	9
20.10.	Lieferung und Entsorgung.....	9
20.20.	Absteckung und Abnahmemessung.....	12
20.30.	Zusammenhangsarbeiten (Herrichten Fläche, Vorarbeiten).....	13
20.40.	Oberbauarbeiten inkl. Rückbau.....	14
20.50.	Stopf-/Richtarbeiten.....	19
20.60.	Schweißarbeiten.....	22
20.70.	Stopfgang nach techn. Notwendigkeit.....	24
30.	ESWA Gleis 1 - Bereich km 14,600 bis km 14,800.....	26
30.10.	Lieferung und Entsorgung.....	26
30.20.	Oberbauarbeiten inkl. Rückbau.....	28
30.30.	Stopfgang nach techn. Notwendigkeit.....	30
40.	Instandhaltung Weiche 6 und Gleisanschlüsse 3 und 4.....	32
40.10.	Lieferung und Entsorgung.....	32
40.20.	Absteckung und Abnahmemessung.....	35
40.30.	Zusammenhangsarbeiten (Herrichten Fläche, Vorarbeiten).....	36
40.40.	Oberbauarbeiten inkl. Rückbau.....	37
40.50.	Stopf-/Richtarbeiten.....	42
40.60.	Stopfgang nach techn. Notwendigkeit.....	47
50.	Instandhaltung Weiche 14 und Gleisanschlüsse 6 und 7.....	49
50.10.	Lieferung und Entsorgung.....	49
50.20.	Absteckung und Abnahmemessung.....	52
50.30.	Zusammenhangsarbeiten (Herrichten Fläche, Vorarbeiten).....	53
50.40.	Oberbauarbeiten inkl. Rückbau.....	54
50.50.	Stopf-/Richtarbeiten.....	58
50.60.	Stopfgang nach techn. Notwendigkeit.....	63
60.	Instandhaltung WV W14/W15.....	65
60.10.	Lieferung und Entsorgung.....	65
60.20.	Absteckung und Abnahmemessung.....	67
60.30.	Zusammenhangsarbeiten (Herrichten Fläche, Vorarbeiten).....	68
60.40.	Oberbauarbeiten inkl. Rückbau.....	69
60.50.	Stopf-/Richtarbeiten.....	71
60.60.	Stopfgang nach techn. Notwendigkeit.....	74
	Zusammenstellung.....	76



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 Stadt Arneburg, Weichen+DUA
LV: 1 Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
10.	BE, Technische Bearbeitung - Gesamtmaßnahme			
10.10.	Baustelleneinrichtung Gesamtmaßnahme			
	Die folgenden Positionen zur Baustelleneinrichtung gelten für das gesamte LV und beinhalten alle Gewerke und Leistungen.			
10.10.10.	Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird, betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten, die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen einrichten und vorhalten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bereitstellungsflächen, Lagerplätze, Montage- und Demontageplätze, sonstige Platzbefestigungen für alle Gewerke anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs fuer die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flaechen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfuegung gestellten nicht ausreichen. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen. Vom AN ist vor Baubeginn ein Baustelleneinrichtungsplan aufzustellen und mit dem AG abzustimmen. Die Pauschale gilt für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte dieses LV.			
		1,000 psch		
10.10.20.	Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Baustelleneinrichtung vorhalten Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und Einrichtungen, einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl., die für die Baustelle notwendig sind und nicht mit den Einheitspreisen anderer Teilleistungen vergütet werden. Beleuchtung, Wasser und Strom bereitstellen bzw.			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 Stadt Arneburg, Weichen+DUA
LV: 1 Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	liefern, Abwasser beseitigen. Vorhalten für die vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit und die Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen. Abrechnung der Pauschale erfolgt anteilig gemäß Baufortschritt. Die Pauschale gilt für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte dieses LV.	1,000 psch		
10.10.30.	Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dergl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen. Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen das Räumen der Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist, umfasst die Pauschale die Vergütung der Baustellenräumung für alle Bauleistungen dieser Ausschreibung.	1,000 psch		
Summe 10.10.	Baustelleneinrichtung Gesamtmaß..			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 Stadt Arneburg, Weichen+DUA
LV: 1 Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
10.20.	Beprobungen, Entsorgung Gesamtmaßnahme Die folgenden Positionen zur Beprobung und Entsorgung gelten für alle Leistungen des vorliegenden LVs			
10.20.10.	Gestellung Abfallverantwortlicher Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der Baustelle Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der Baustelle mit der Qualifikation eines Abfallbeauftragten nach 59 KrWG und mind. 1 Jahr Praxiserfahrung als Abfallbeauftragter durch den AN zur Koordinierung des Abfallmanagement des AN vor Ort Mitwirken bei der bauvertraglich geschuldeten Nachweisführung	1,000 psch		
10.20.20.	Entsorgungskonzept Entsorgungskonzept 60-03a Mustergliederung Entsorgungskonzept erarbeiten und ständige Aktualisierung / Ergänzung gemäß Baufortschritt, inkl. der Vorbereitung / Mitwirkung bei der Erstellung der Nachweisunterlagen für gefährliche und nicht gefährlichen Abfälle Der Entwurf des Entsorgungskonzeptes ist spätestens 4 Wochen nach Zuschlagserteilung, die erste Vollversion spätestens 4 Wochen vor Baubeginn beim AG zur Bestätigung vorzulegen. Das Vorliegen eines bestätigten Entsorgungskonzeptes ist Voraussetzung für jegliche Wiedereinbau- oder Entsorgungsmaßnahmen.	1,000 psch		
10.20.30.	Beprobung und Analyse Holzschwellen Notwendige Beprobungen und Analysen Notwendige Beprobungen und Analysen zur Deklaration von Holzschwellen (1 Analyse je 500 m3) gemäß der am Anfallort geltenden behördlichen Vorgaben, nach Herkunft bzw. Vorgaben des Entsorgers mit Probenahmeprotokoll, Analyse und gutachterlichem Bericht / abfallrechtlicher Einstufung. Ausführung von Probenahme, Untersuchung und Bewertung durch ein für diese Tätigkeiten nach DIN EN ISO / IEC 17025 akkreditiertes Institut, mit Akkreditierung durch eine zugelassene Akkreditierungsstelle.	1,000 psch		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 Stadt Arneburg, Weichen+DUA
LV: 1 Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Summe 10.20. Beprobungen, Entsorgung Gesamtm..				



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 Stadt Arneburg, Weichen+DUA
LV: 1 Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
10.30.	Interne Baustellenlogistik			
10.30.10.	Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Baustellenlogistik heran- abführen Baumaschinen Personal Baustellenlogistik, Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal, Transport von Abfällen und Stoffen, schienengebundener Transport, zwischen Übergabe-/Güterverkehrsstelle und Verwendungsstelle sowie Gegenrichtung, einschl. Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen), und Personal einschl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer (Tf), einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für Beteiligte, Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und schienengebundenen Maschinen, Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpläne, Veranlassen und Überwachen der Abfuhr aller schienengebundener Transportmittel und Maschinen, Baustellenlogistik gilt für Bauabschnitt dieses Loses.	1,000 psch		
Summe 10.30.	Interne Baustellenlogistik			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 Stadt Arneburg, Weichen+DUA
LV: 1 Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
10.40.	Zusammenhangsarbeiten Gesamtmaßnahme			
10.40.10.	Beweissicherungsverfahren Beweissicherungsverfahren des Baufeldes und der BE-Fläche Dokumentation der Ist-Situation vor Umbau und der Endsituation nach Umbau. Inbegriffen sind alle Zuwegungen und angrenzende Flächen. Dokumentation mittels Fotos, beschreibenden Texten und Plänen. Zusätzliche Beweissicherungsmaßnahmen nach Anweisung der örtlichen Bauüberwachung. Übergabe der Dokumentation an den AG digital. Dokumentation von Schäden im Baugeschehen: Die Dokumentation ist dem AG unmittelbar nach Feststellung der Veränderung, einschließlich einer Analyse der Schadensursache zu übergeben.	1,000 psch		
10.40.20.	*** Leitbeschreibung Bereitstellungsplatz einrichten räumen Bereitstellungsplatz einrichten und räumen, für Stoffe Zuordnung bis <= Z2	1,000 psch		
	*** Unterbeschreibung 01 Bereitstellungsplatz vorhalten Bereitstellungsplatz vorhalten			
	*** Unterbeschreibung 02 bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung			
10.40.30.	*** Leitbeschreibung Bereitstellungsplatz einrichten räumen Bereitstellungsplatz einrichten und räumen, für Stoffe Zuordnung > Z 2 (eingeschränkter Einbau mit definierten technischen Sicherungsmaßnahmen).	1,000 psch		
	*** Unterbeschreibung 01 Abdeckung aus PE-Folie, Dicke 0,5 mm, Abdeckung aus PE-Folie, Dicke 0,5 mm,			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 Stadt Arneburg, Weichen+DUA
LV: 1 Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
*** Unterbeschreibung 02 Bereitstellungsplatz vorhalten Bereitstellungsplatz vorhalten *** Unterbeschreibung 03 bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung				
10.40.40.	STLB-Bau: 04/2018 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Beleuchtung Baustelle aufbauen betreiben umsetzen abbauen Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4 aufbauen, betreiben, im Zuge der wandernden Baustelle umsetzen und abbauen, Betreiben über die gesamte Bauzeit, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN ISO 2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der Schallquelle.	1,000 psch		
Summe 10.40.	Zusammenhangsarbeiten Gesamtmaß..			
Summe 10.	BE, Technische Bearbeitung - ..			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 Stadt Arneburg, Weichen+DUA
LV: 1 Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
20.	Weichenerneuerung Weiche 1				
20.10.	Lieferung und Entsorgung				
	Versorgung				
20.10.10.	*** Leitbeschreibung DIN276-1_08 527 Gleisanlagen Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Schiene transp. L15m Schiene transportieren, Schienenlänge 15 m.	60,000	m		
	*** Unterbeschreibung 01 Hinweis 4x 15m Schiene der Form 49E5 und der Schienengüte R350HT mit Fahrzeugen des AN vom Lieferwerk zur Einbaustelle. Transporte innerhalb der Baustelle werden nicht gesondert vergütet.				
20.10.20.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2020 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Schwelle transp. Schwelle aus Beton, aufgeplattet, transportieren, Schwellenlänge über 2,5 bis 3 m.	88,000	St		
	*** Unterbeschreibung 01 Hinweis 88x B70-Schwellen für das Anschlussgleis 1/1 mit Fahrzeugen des AN vom Lieferwerk zur Einbaustelle. Transporte innerhalb der Baustelle werden nicht gesondert vergütet.				



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 Stadt Arneburg, Weichen+DUA
LV: 1 Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

20.10.30.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2020 097 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.44.0020. Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Bettungsstoff transp. Bettungsstoff transportieren.	107,000 t		
-----------	--	-----------	-------	-------

*** Unterbeschreibung 01

Hinweis

Transport der einzubauenden Bettung (Grundsotter) mit Fahrzeugen des AN vom Lagerplatz zur Einbaustelle.

Transporte innerhalb der Baustelle werden nicht gesondert vergütet.

20.10.40.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2020 097 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.44.0020. Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Bettungsstoff transp. Bettungsstoff transportieren.	73,000 t		
-----------	--	----------	-------	-------

*** Unterbeschreibung 01

Hinweis

Transport mit Fahrzeugen des AN vom Lagerplatz zur Einbaustelle, Ergänzungssotter.

Transporte innerhalb der Baustelle werden nicht gesondert vergütet.

Abtransport

20.10.50.	Transport und Entsorgung Holzweichenschwellen 17 02 01 Transport und Entsorgung Holzweichenschwellen (AVV-Nr. 17 02 01) Transporte innerhalb der Baustelle werden nicht gesondert vergütet. Die Abrechnung erfolgt auf Nachweis durch Begleitschein.	274,000 m		
-----------	--	-----------	-------	-------



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 **Stadt Arneburg, Weichen+DUA**
LV: 1 **Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
20.10.60.	Transport und Entsorgung Holzweichenschwellen 17 02 04* Transport und Entsorgung Holzweichenschwellen (AVV-Nr. 17 02 04*) Transporte innerhalb der Baustelle werden nicht gesondert vergütet. Die Abrechnung erfolgt auf Nachweis durch Begleitschein.	274,000 m		
20.10.70.	Transport und Entsorgung Holzgleisschwellen 17 02 01 Transport und Entsorgung Holzgleisschwellen (AVV-Nr. 17 02 01) Transporte innerhalb der Baustelle werden nicht gesondert vergütet. Die Abrechnung erfolgt auf Nachweis durch Begleitschein.	147,000 m		
20.10.80.	Transport und Entsorgung Holzgleisschwellen 17 02 04* Transport und Entsorgung Holzgleisschwellen (AVV-Nr. 17 02 04*) Transporte innerhalb der Baustelle werden nicht gesondert vergütet. Die Abrechnung erfolgt auf Nachweis durch Begleitschein.	147,000 m		
Summe 20.10.	Lieferung und Entsorgung			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 Stadt Arneburg, Weichen+DUA
LV: 1 Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
20.20.	Absteckung und Abnahmemessung			
20.20.10.	Absteckung durchführen, nach Absteckung durchführen, nach Ausführungsunterlagen des AG. Durch den AN sind sämtliche Absteckleistungen, die zur Durchführung der Baumaßnahme notwendig sind, in Eigenregie durchzuführen. einschl. aller Nebenleistungen. Der AG übergibt dem AN ein baustellennahes Festpunktfeld zur Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten Im Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA (Gradienten) Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF. Der AG übergibt die Daten vor Baubeginn. Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre unveränderte Lage und Höhe zu überprüfen. Sie sind während der Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern. abgerechnet wird nach m/mLL	134,000 m		
20.20.20.	Geodätische Abnahme Vermessung - Weiche Geodätische Abnahme Vermessung - Weiche Durchführung der Geodätischen Abnahmevermessung im Bereich des Weichenumbaus mit den zum Umbau verwendeten Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und Übergabe der Messergebnisse gemäß Ril 883 abgerechnet wird nach m/mLL	134,000 m		
20.20.30.	Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme Engstellen dokumentieren Handaufmaß und Fotodokumentation für Nachweis der Profilverfreiheit des Regellichttraumes erstellen. Bauüberwacher zur Freigabe vorlegen. Unterlagen 2fach an AG übergeben.	1,000 psch		
Summe 20.20.	Absteckung und Abnahmemessung			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 Stadt Arneburg, Weichen+DUA
LV: 1 Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
20.30.	Zusammenhangsarbeiten (Herrichten Fläche, Vorarbeiten)			
20.30.10.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2024 097 DIN276-1_08 527 Gleisanlagen Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Randweg herstellen B 80cm T bis 10cm abdecken verdichten Brechsand D 10cm Randweg profilgemäß herstellen, mittlere Wegbreite 80 cm, Abtragtiefe bis 10 cm, abdecken und verdichten mit Brechsand, Körnung 0/8 mm, Dicke in verdichtetem Zustand bis 10 cm. 230,000 m *** Unterbeschreibung 01 Ausführung nach Ril 836.4101 Beidseitig der Weiche, linksseitig des Schwellenwechsels im Gleisbereich. Eine Mindestbreite von 0,80 m ist herzustellen. Sollte der Randweg teilweise breiter sein, ist die vorhandene Breite herzustellen. Wegbreite außerhalb des Sicherheitsbereiches mind. 80 cm an vorhandenen Verhältnisse (Fundamente, Maste, Kabelkanäle etc.) anpassen			
20.30.20.	Hauptpunkte kennzeichnen Kennzeichnen der Hauptpunkte (UA, UE, BA, BW, BE, AA, NW, AE) der Weichen/-Gleistrasse, durch Anbringen von Wanderschutzklemmen, einschl. Lieferung, beschichtet mit wasserunlöslichem Lack, Farbton gelb. 1,000 psch			
Summe 20.30.	Zusammenhangsarbeiten..			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 Stadt Arneburg, Weichen+DUA
LV: 1 Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
20.40.	Oberbauarbeiten inkl. Rückbau			
20.40.10.	STLB-Bau: 04/2019 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Fahrschiene trennen mech. Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach Anzahl der Trennschnitte.	6,000 St		
20.40.20.	STLB-Bau: 04/2018 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Fahrschiene trennen therm. Fahrschiene trennen, thermisch, abgerechnet wird nach Anzahl der Trennschnitte.	24,000 St		
20.40.30.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2017 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Schwelle ausbauen Schwelle ausbauen, Schwellenlänge über 2,5 bis 3 m, in zusammenhängenden Abschnitten.	97,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Hinweise 1 x B70 Schwelle vor Weichenanfang 92 x H-Schwelle nach Weichenendteil äußerer Bogen 2 x B70 Schwelle + 2x H-Schwelle nach Weichenendteil innerer Bogen Position beinhaltet alle notwendigen Arbeiten (z. B. KE demontieren etc.)			
20.40.40.	*** Leitbeschreibung Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Schwelle aufladen 3 x B70 Schwellen 94 x H-Schwellen	97,000 St		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 Stadt Arneburg, Weichen+DUA
LV: 1 Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

*** Unterbeschreibung 01

Lade- und Transportarbeiten

AN stellt entsprechende Helfer für die Ladearbeiten, sowie sämtliche Mittel und Geräte.

Transport auf Transportmitteln des AN zum Zwischenlager
Abladen und Lagerung auf Stapelhölzern.

20.40.50.

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 10/2017 097

Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen

Weiche Weichenendteil ausbauen aufnehmen verfahren lagern Fahrbahnteile

Schwellen verladen

Weiche und Weichenendteil ausbauen, Fahrbahn auf die Regellängen der Weichengroßteile mechanisch trennen, Schotter ausbauen wird gesondert vergütet, in Teilen aufnehmen, verfahren und zum Zerlegen seitlich lagern, Fahrbahnteile und Schwellen getrennt versandfertig verladen, Einzel- und Kleiseisenteile sammeln, sortieren und versandfertig verladen.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01

Weiche

EW 49-500-1:12 Fsch H

AN stellt entsprechende Helfer für die Ladearbeiten, sowie sämtliche Mittel und Geräte

ausgebauten Materialien

der Holzschwellensatz und die Zwischenlagen gehen in Eigentum des AN über und ist durch den AN zu entsorgen. Dem AG sind entsprechende Nachweise vorzulegen.
Gebühren trägt der AN, die Gebühren des Entsorgungsbetriebes sind ohne Aufschlag weiterzuberechnen
Die Schienen/Fahrbahn auf 6 m Länge trennen.

Transport zum Zwischenlager des AG und Entsorgung durch den AG

Zungenrollvorrichtung
Fahrbahn (Übergabe in Container des AG)
Schienenbefestigung

Transport zum Zwischenlager des AG ohne Entsorgung durch den AG

Weichenantrieb mit Signalanordnung
Weichenverschluss



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 Stadt Arneburg, Weichen+DUA
LV: 1 Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Das Grenzzeichen ist zum Wiedereinbau zwischenzulagern.

Verladen und Zwischenlagern
Verladen
auf Transportmittel des AN
inkl. umladen; abladen auf Zwischenlager (Halde) und wieder
aufladen, sämtliche Transporte
Zwischenlagerung entsprechend Einstufung nach EBV.
Geräte und Helfer stellt der AN.
AN stellt entsprechende Helfer für die Ladearbeiten, sowie
sämtliche Mittel und Geräte.

20.40.60. Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
Weiche einschl. Langschwellenteil aufladen, transportieren und abladen
Weiche einschl. Langschwellenteil in Einzelstoffen aufladen am
Zwischenlager des AG, transportierenn abladen am
Montageplatz,

AN stellt entsprechende Helfer für die Ladearbeiten, sowie
sämtliche Mittel und Geräte.

1,000 St

20.40.70. *** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2017 097
Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
Weiche Weichenendteil einbauen
Weiche und Weichenendteil einbauen, Einzelteile vom
Lagerplatz zum Montageplatz transportieren, montieren, zur
Einbaustelle transportieren, auf vorbereitete Bettung setzen und
einbauen gemäß Verlegeplan, Weichengrenzzeichen einbauen,
Schienen stellt während der Bauzeit der AN.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01
Inkl. aller Nebenarbeiten
Inkl. aller Nebenarbeiten wie Vormontage,
Besorgung/Anmietung von ggf. erforderlichen Montageflächen
AN stellt Hilfsstoffe wie Inventarschienen, Baustellenstößen
usw.
Schienen mit Notlaschen verbinden und Stoßlücken herstellen.
Anschlüsse herstellen.

Grenzzeichen aus Zwischenlagerung.



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 Stadt Arneburg, Weichen+DUA
LV: 1 Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
20.40.80.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2024 097 DIN276-1_08 527 Gleisanlagen Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Bettung aufn. verladen B 4,4-4,6m D 45-50cm Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis/Weiche abgebaut, maschinell aufnehmen und verladen, auf Bahnwagen im Nachbargleis, freigelegte Unterbaukrone ebnen und verdichten, Bearbeitungsbreite über 4,4 bis 4,6 m, Dicke über 45 bis 50 cm. 81,000 m *** Unterbeschreibung 01 Verladen und Zwischenlagern Verladen auf Transportmittel des AN inkl. umladen; abladen auf Zwischenlager (Halde) des AG und wieder aufladen, sämtliche Transporte Zwischenlagerung entsprechend Einstufung der Bettung nach EBV. AN stellt entsprechende Helfer für die Ladearbeiten, sowie sämtliche Mittel und Geräte. Die Entsorgung erfolgt durch den AG. Abrechnung erfolgt nach Gleis- und Leistungslänge der Weiche (m/mLL).			
20.40.90.	*** Leitbeschreibung Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Bettung abladen, Herstellung Verlegeplanum Bettung entladen im Baustellenbereich, verteilen, einbauen und verdichten als Verlegeplanum, Toleranz +/- 2,5 cm in Längsrichtung und +/- 2 cm in Querrichtung, Verformungsmodul mind. EV2 50 MN/m2, Bearbeitungsbreite über 4,5 m, Bettungsstärke 30 cm 107,000 t *** Unterbeschreibung 01 Grundsotter Grundsotter			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 Stadt Arneburg, Weichen+DUA
LV: 1 Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Aufladen am Zwischenlager des AG, transportieren zum Einbauort. Transportmittel und Helfer sind Sache des AN.				
20.40.100.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2016 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Schwelle einbauen Schwelle einbauen, Schwellenlänge über 2,5 bis 3 m, Bettung aus- und einbauen, Schwelle ist aufgeplattet, als Einzelmaßnahme.	97,000	St		
	*** Unterbeschreibung 01 Hinweise Position beinhaltet: im Baustellenbereich mehrfaches aufnehmen, verfahren, abladen und verteilen. Einschließlich aller notwendiger Arbeiten (z. B. KE lösen, richten und verspannen, Herstellung Schotterplanum nach Ril 820.3610)				
20.40.110.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2023 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Fahrschiene einbauen Fahrschiene einbauen, seitlich gelagert, Verlegelücken herstellen, Baustellenlaschen und vorübergehende Längsverbinder einbauen und instand halten, Schienenkleineisen und Zwischenlagen erneuern, abgerechnet wird nach Schienenlänge.	60,000	m		
	*** Unterbeschreibung 01 Hinweis 4x 15m Schiene der Form 49E5 und der Schienengüte R350HT werden vorgehalten für eventuelle Lücken im Bereich des Ausbinders.				
Summe 20.40.	Oberbauarbeiten inkl. Rückbau				



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 Stadt Arneburg, Weichen+DUA
LV: 1 Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
20.50.	Stopf-/Richtarbeiten			
20.50.10.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 097 DIN276-1_08 527 Gleisanlagen Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Bettungsstoff aufladen transp. abladen Bettungsstoff aufladen, transportieren und abladen, am Bereitstellungsplatz, Transportweg über 2000 bis 5000 m, abladen mit kompatibler Ladevorrichtung AN, im Baustellenbereich, verteilen.	73,000 t		
	*** Unterbeschreibung 01 Verfüllschotter und Anpassung Verfüllschotter und Anpassung AN stellt entsprechende Helfer für die Ladearbeiten, sowie sämtliche Mittel und Geräte.			
20.50.20.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2017 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Weiche heben Bettung verdichten Weiche heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Bettungsquerschnitt herstellen, Einschottern der Weiche wird gesondert vergütet, Abgerechnet wird nach Leistungslänge der Weichen/Kreuzungen.	81,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Position beinhaltet Verfüllen von Hand im Bereich von ggf. vorhandenen Hindernissen, wie z. B. Gleisschaltmitteln etc. Einschl. Vorkopfverdichtung. Stopfarbeiten nach Ril 824			
20.50.30.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2017 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Bettung stabilisieren 1.Stabil. Vorkopfverd. Bettung für Weichenstopfarbeiten stabilisieren,			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 Stadt Arneburg, Weichen+DUA
LV: 1 Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	erste Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang, einschl. Vorkopfverdichtung, Bettungsquerschnitt herstellen, Einschottern der Weiche wird gesondert vergütet, Abgerechnet wird nach Leistungslänge der Weichen/Kreuzungen.	81,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Position beinhaltet Verfüllen von Hand im Bereich von ggf. vorhandenen Hindernissen, wie z. B. Gleisschaltmitteln etc. Einschl. Vorkopfverdichtung. Stopfarbeiten nach Ril 824			
20.50.40.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2017 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Bettung stabilisieren 2.Stabil. Bettung für Weichenstopfarbeiten stabilisieren, zweite Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 15 mm Hebung je Durchgang, Bettungsquerschnitt herstellen, Einschottern der Weiche wird gesondert vergütet, Abgerechnet wird nach Leistungslänge der Weichen/Kreuzungen.	81,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Position beinhaltet Verfüllen von Hand im Bereich von ggf. vorhandenen Hindernissen, wie z. B. Gleisschaltmitteln etc. Einschl. Vorkopfverdichtung. Stopfarbeiten nach Ril 824			

Anschlussstopfung



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 Stadt Arneburg, Weichen+DUA
 LV: 1 Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
20.50.50.	STLB-Bau: 10/2024 097 DIN276-1_08 527 Gleisanlagen Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte elektr. Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen, Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte elektronisch nachhaltig ermitteln.	45,000 m		
20.50.60.	STLB-Bau: 10/2024 097 DIN276-1_08 527 Gleisanlagen Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Gleis stopfen richten verdichten elektron. ermittelte Werte Stopf-Richtmaschine Gleis stopfen, richten und verdichten, nach elektronisch ermittelten Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen, Spurweite 1435 mm (Normalspur).	45,000 m		
Summe 20.50.	Stopf-/Richtarbeiten			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 Stadt Arneburg, Weichen+DUA
LV: 1 Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
20.60.	Schweißarbeiten			
20.60.10.	STLB-Bau: 04/2019 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte Spannungsausgleich, Schienen längen mit Wärmegeräten des AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Lücke für Längenänderung herstellen und Winkellage der Schwellen berichtigen, einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit Korrosionsschutzmittel während des endgültigen Verspannens, abgerechnet wird nach Schienenlänge, Bauleiter Spannungsausgleich stellt AN.	466,000 m		
20.60.20.	STLB-Bau: 04/2022 097 DIN276-1_08 527 Gleisanlagen Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen, Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern, einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 49 mit Schienenform 49, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.	14,000 St		
20.60.30.	STLB-Bau: 10/2017 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Zungenvorr. bearbeiten entgraten schleifen Zungenvorrichtung (eine Backenschiene, eine Zunge) neu eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten und Überwalzungen entfernen durch Schleifen mit Winkelschleifer und Fächerscheibe, Ausführung nach Inbetriebnahme in Abstimmung mit AG.	1,000 St		
20.60.40.	STLB-Bau: 10/2017 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Herzstück bearbeiten entgraten schleifen Herzstück neu eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten und Überwalzungen entfernen durch Schleifen mit Winkelschleifer und Fächerscheibe, Ausführung nach Inbetriebnahme in Abstimmung mit AG.	1,000 St		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 Stadt Arneburg, Weichen+DUA
LV: 1 Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Summe 20.60.		Schweißarbeiten			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 Stadt Arneburg, Weichen+DUA
LV: 1 Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
20.70.	Stopfgang nach techn. Notwendigkeit			
20.70.10.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2020 097 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.44.0020. Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Bettungsstoff transp. Bettungsstoff transportieren.	27,000 t		
	*** Unterbeschreibung 01 Transport Ergänzungsschotter mit Fahrzeugen des AN Transport mit Fahrzeugen des AN vom Lagerplatz zur Einbaustelle, Ergänzungsschotter.			
20.70.20.	STLB-Bau: 04/2019 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Bettungsstoff abladen Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im Baustellenbereich, verteilen.	27,000 t		
20.70.30.	STLB-Bau: 10/2024 097 DIN276-1_08 527 Gleisanlagen Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Weichenrichtung feststellen Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen, Verschiebewerte für die Weichenrichtung festlegen, Längshöhe der Weiche vor Beginn der Arbeiten feststellen, Hebewerte für die Längshöhe der Weiche festlegen, Werte elektronisch nachhaltig ermitteln, abgerechnet wird nach Leistungslänge der Weiche.	81,000 m		
20.70.40.	STLB-Bau: 04/2019 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine Weiche stopfen und richten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 Stadt Arneburg, Weichen+DUA
LV: 1 Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	stopfen, mit geringster Hebung an den Hochpunkten, Richtungsfehler bis 2 cm im gleichen Arbeitsgang beseitigen, Bettungsquerschnitt herstellen.	81,000 m		
20.70.50.	STLB-Bau: 10/2024 097 DIN276-1_08 527 Gleisanlagen Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte elektr. Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen, Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte elektronisch nachhaltig ermitteln.	53,000 m		
20.70.60.	STLB-Bau: 10/2024 097 DIN276-1_08 527 Gleisanlagen Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Gleis stopfen richten verdichten elektron. ermittelte Werte Stopf-Richtmaschine Gleis stopfen, richten und verdichten, nach elektronisch ermittelten Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.	53,000 m		
Summe 20.70.	Stopfgang nach techn. Notwendig..			
Summe 20.	Weichenerneuerung Weiche 1			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 Stadt Arneburg, Weichen+DUA
LV: 1 Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
30.	ESWA Gleis 1 - Bereich km 14,600 bis km 14,800			
30.10.	Lieferung und Entsorgung			
	Versorgung			
30.10.10.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2020 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Schwelle transp. Schwelle aus Beton, aufgeplattet, transportieren, Schwellenlänge über 2,5 bis 3 m.	30,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Hinweis 30x B70-Schwellen mit Fahrzeugen des AN vom Lagerplatz zur Einbaustelle. Transporte innerhalb der Baustelle werden nicht gesondert vergütet.			
	Abtransport			
30.10.20.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Schwelle Betonschwelle transp. L 2,5-3m Schwelle aus Beton, aufgeplattet, transportieren, Schwellenlänge über 2,5 bis 3 m.	30,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Hinweis Transport und Entsorgung Betongleisschwellen Transporte innerhalb der Baustelle werden nicht gesondert vergütet. Die Abrechnung erfolgt auf Nachweis durch Begleitschein.			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 Stadt Arneburg, Weichen+DUA
LV: 1 Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Summe 30.10. Lieferung und Entsorgung					



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 Stadt Arneburg, Weichen+DUA
LV: 1 Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
30.20.	Oberbauarbeiten inkl. Rückbau			
30.20.10.	*** Leitbeschreibung Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Schwelle aufladen und abladen Schwelle aus Beton Kleineisen ist gesondert zu laden. 30,000 St *** Unterbeschreibung 01 Lade- und Transportarbeiten AN stellt entsprechende Helfer für die Ladearbeiten, sowie sämtliche Mittel und Geräte. Transport auf Transportmitteln des AN zum Zwischenlager des AG, Abladen und Lagerung auf Stapelhölzern.			
30.20.20.	Einzelschwellenwechsel mit Schwellenwechsler Einzelschwellenwechsel mit Schwellenwechsler, in zusammenhängenden Abschnitten (max. 5 Schwellen) Bettung mit Schwellenfachgreifer ausbauen, seitlich lagern. Schwelle lösen, seitlich aus dem Gleis ziehen. Schwelle B70 aus seitlicher Lagerung einbauen, Bettung aus seitlicher Lagerung einbauen. Stopfen mit Einzelstopfapparat (Copra) bzw. Vorsatzstopfgerät nach Wahl des AN. Querschnitt profilgerecht wieder verstellen. Verladen und Entsorgung Altschwellen wird gesondert vergütet. 30,000 St			
30.20.30.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2024 097 DIN276-1_08 527 Gleisanlagen Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Schwelle aufladen transp. abladen Schwelle aus Beton, aufgeplattet, aufladen, transportieren und abladen, am Bereitstellungsplatz, abladen mit kompatibler Ladevorrichtung AN. 30,000 St *** Unterbeschreibung 01 Lagerung und Fahrzeuge Betonschwellen der Form B70 Transport zum Einbauort/in den Baustellenbereich.			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 Stadt Arneburg, Weichen+DUA
LV: 1 Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Die Ent- und Aufladegeräte sowie Helfer für die Ladearbeiten stellt der AN. inkl. ggf. Umsetzen an einem Zwischenlager				
	Summe 30.20.		Oberbauarbeiten inkl. Rückbau		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 Stadt Arneburg, Weichen+DUA
LV: 1 Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
30.30.	Stopfgang nach techn. Notwendigkeit			
	Durchführung im Zusammenhang mit der Weichenerneuerung W1			
30.30.10.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2020 097 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.44.0020. Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Bettungsstoff transp. Bettungsstoff transportieren.	4,000 t		
	*** Unterbeschreibung 01 Transport Ergänzungsschotter mit Fahrzeugen des AN Transport mit Fahrzeugen des AN vom Lieferwerk zur Einbaustelle, Ergänzungsschotter.			
30.30.20.	STLB-Bau: 04/2019 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Bettungsstoff abladen Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im Baustellenbereich, verteilen.	4,000 t		
30.30.30.	STLB-Bau: 10/2016 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen, Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte elektronisch nachhaltig ermitteln, Sollwerte stellt der AG digitalisiert zur Verfügung.	200,000 m		
30.30.40.	STLB-Bau: 10/2016 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Gleis stopfen richten verdichten elektron. ermittelte Werte Stopf-Richtmaschine Gleis stopfen, richten und verdichten, nach elektronisch ermittelten Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (Kontakte,			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 **Stadt Arneburg, Weichen+DUA**
LV: 1 **Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind elektronisch ermittelt, Bettungsquerschnitt herstellen.	200,000	m		
Summe 30.30.	Stopfgang nach techn. Notwendig..				
Summe 30.	ESWA Gleis 1 - Bereich km 14,60..				



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 Stadt Arneburg, Weichen+DUA
LV: 1 Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
40.	Instandhaltung Weiche 6 und Gleisanschlüsse 3 und 4			
40.10.	Lieferung und Entsorgung			
	Versorgung			
40.10.10.	Lieferung Befestigungsmaterial Lieferung Befestigungsmaterial W6 EW49-500-1:12 Fsch gemäß Lageplan je Weiche zu liefern inkl. Ladetätigkeiten - 1 Satz Befestigungsmaterial, korrosionsgeschützt inkl. Schwellenschrauben nach Vorgabe der Firma Pionier - 1 Satz Gleitstuhlplatten für die innere Backenschienenbefestigung, System I BaV - 1 Radlenker 33C1, Abzweig 5 m lang inkl. Stützböcken und Befestigungsbolzen - 1 Radlenker 33C1, Stammgleis 5 m lang inkl. Stützböcken und Befestigungsbolzen			
		1,000 psch		
40.10.20.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2020 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Schwelle transp. Schwelle aus Beton, aufgeplattet, transportieren, Schwellenlänge über 2,5 bis 3 m.			
		108,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Hinweis 108 x B70-Schwellen mit Fahrzeugen des AN vom Lagerplatz zur Einbaustelle. Transporte innerhalb der Baustelle werden nicht gesondert vergütet.			
40.10.30.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2020 097 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.44.0020. Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Bettungsstoff transp. Bettungsstoff transportieren.			
		154,000 t		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 Stadt Arneburg, Weichen+DUA
LV: 1 Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

*** Unterbeschreibung 01

Hinweis

Transport der einzubauenden Bettung (Grundsotter) mit Fahrzeugen des AN vom Lagerplatz zur Einbaustelle.

Transporte innerhalb der Baustelle werden nicht gesondert vergütet.

40.10.40.

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2020 097

TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.44.0020.

Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen

Bettungsstoff transp.

Bettungsstoff transportieren.

193,000 t

*** Unterbeschreibung 01

Hinweis

Transport mit Fahrzeugen des AN vom Lagerplatz zur Einbaustelle, Ergänzungssotter.

Transporte innerhalb der Baustelle werden nicht gesondert vergütet.

Abtransport

40.10.50.

Transport und Entsorgung Befestigungsmaterial

Transport und Entsorgung Befestigungsmaterial

Transporte innerhalb der Baustelle werden nicht gesondert vergütet.

Die Abrechnung erfolgt auf Nachweis durch Begleitschein.

1,000 psch

40.10.60.

Transport und Entsorgung Holzweichenschwellen 17 02 01

Transport und Entsorgung Holzweichenschwellen (AVV-Nr. 17 02 01)

Transporte innerhalb der Baustelle werden nicht gesondert vergütet.

Die Abrechnung erfolgt auf Nachweis durch Begleitschein.

263,000 m



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 **Stadt Arneburg, Weichen+DUA**
LV: 1 **Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
40.10.70.	Transport und Entsorgung Holzweichenschwellen 17 02 04* Transport und Entsorgung Holzweichenschwellen (AVV-Nr. 17 02 04*) Transporte innerhalb der Baustelle werden nicht gesondert vergütet. Die Abrechnung erfolgt auf Nachweis durch Begleitschein.	263,000 m		
40.10.80.	Transport und Entsorgung Holzgleisschwellen 17 02 01 Transport und Entsorgung Holzgleisschwellen (AVV-Nr. 17 02 01) Transporte innerhalb der Baustelle werden nicht gesondert vergütet. Die Abrechnung erfolgt auf Nachweis durch Begleitschein.	281,000 m		
40.10.90.	Transport und Entsorgung Holzgleisschwellen 17 02 04* Transport und Entsorgung Holzgleisschwellen (AVV-Nr. 17 02 04*) Transporte innerhalb der Baustelle werden nicht gesondert vergütet. Die Abrechnung erfolgt auf Nachweis durch Begleitschein.	281,000 m		
Summe 40.10.	Lieferung und Entsorgung			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 Stadt Arneburg, Weichen+DUA
LV: 1 Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
40.20.	Absteckung und Abnahmemessung			
40.20.10.	Absteckung durchführen, nach Absteckung durchführen, nach Ausführungsunterlagen des AG. Durch den AN sind sämtliche Absteckleistungen, die zur Durchführung der Baumaßnahme notwendig sind, in Eigenregie durchzuführen. einschl. aller Nebenleistungen. Der AG übergibt dem AN ein baustellennahes Festpunktfeld zur Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten Im Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA (Gradienten) Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF. Der AG übergibt die Daten vor Baubeginn. Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre unveränderte Lage und Höhe zu überprüfen. Sie sind während der Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern. abgerechnet wird nach m/mLL	146,000 m		
40.20.20.	Geodätische Abnahme Vermessung - Weiche Geodätische Abnahme Vermessung - Weiche Durchführung der Geodätischen Abnahmevermessung im Bereich des Weichenumbaus mit den zum Umbau verwendeten Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und Übergabe der Messergebnisse gemäß Ril 883 abgerechnet wird nach m/mLL	81,000 m		
40.20.30.	Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme Engstellen dokumentieren Handaufmaß und Fotodokumentation für Nachweis der Profilfreiheit des Regellichtraumes erstellen. Bauüberwacher zur Freigabe vorlegen. Unterlagen 2fach an AG übergeben.	1,000 psch		
Summe 40.20. Absteckung und Abnahmemessung				



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 Stadt Arneburg, Weichen+DUA
LV: 1 Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
40.30.	Zusammenhangsarbeiten (Herrichten Fläche, Vorarbeiten)			
40.30.10.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2024 097 DIN276-1_08 527 Gleisanlagen Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Rangier-Zwischenweg herstellen B 80cm T bis 10cm abdecken verdichten Brechsand D 10cm Rangier- oder Zwischenweg profilgemäß herstellen, mittlere Wegbreite 80 cm, Abtragtiefe bis 10 cm, abdecken und verdichten mit Brechsand, Körnung 0/8 mm, Dicke in verdichtetem Zustand bis 10 cm. 230,000 m *** Unterbeschreibung 01 Ausführung nach Ril 836.4101 Beidseitig des Gleises und der Weiche Eine Mindestbreite von 0,80 m ist herzustellen. Sollte der Randweg teilweise breiter sein, ist die vorhandene Breite herzustellen. Wegbreite außerhalb des Sicherheitsbereiches mind. 80 cm an vorhandenen Verhältnisse (Fundamente, Maste, Kabelkanäle etc.) anpassen			
40.30.20.	Hauptpunkte kennzeichnen Kennzeichnen der Hauptpunkte (UA, UE, BA, BW, BE, AA, NW, AE) der Weichen/-Gleistrasse, durch Anbringen von Wanderschutzklemmen, einschl. Lieferung, beschichtet mit wasserunlöslichem Lack, Farbton gelb. 1,000 psch			
Summe 40.30.	Zusammenhangsarbeiten..			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 Stadt Arneburg, Weichen+DUA
LV: 1 Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

40.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau

40.40.10. *** Leitbeschreibung
DIN276-1_08 527 Gleisanlagen
Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
Schwellensatz der Weiche inkl. Weichenendteil ausbauen
Schwellensatz der Weiche und Weichenendteil ausbauen,
Schotter ausbauen wird gesondert vergütet, Förderweg über
2000 bis 3000 m.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01
Weiche
EW49-500-1:12 Fsch H

AN stellt entsprechende Helfer für die Ladearbeiten, sowie
sämtliche Mittel und Geräte

inkl. aller nötigen Arbeiten

ausgebauten Materialien
der Holzschwellensatz und die Zwischenlagen gehen in
Eigentum des AN über und ist durch den AN zu entsorgen. Dem
AG sind entsprechende Nachweise vorzulegen.
Gebühren trägt der AN, die Gebühren des
Entsorgungsbetriebes sind ohne Aufschlag weiterzuberechnen

Verladen und Zwischenlagern
Verladen
auf Transportmittel des AN
inkl. umladen; abladen auf Zwischenlager (Halde) und wieder
aufladen, sämtliche Transporte
Zwischenlagerung entsprechend Einstufung nach EBV.
Geräte und Helfer stellt der AN.
AN stellt entsprechende Helfer für die Ladearbeiten, sowie
sämtliche Mittel und Geräte.

40.40.20. Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
Schwellensatz aufladen, transportieren und abladen
Schwellensatz in Einzelstoffen aufladen am Zwischenlager des
AG, transportieren abladen am Einbauort,

AN stellt entsprechende Helfer für die Ladearbeiten, sowie
sämtliche Mittel und Geräte.

1,000 St



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 Stadt Arneburg, Weichen+DUA
LV: 1 Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
40.40.30.	*** Leitbeschreibung DIN276-1_08 527 Gleisanlagen Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Schwellensatz einbauen Schwellensatz einbauen, in Einzelteilen an der Einbaustelle gelagert, auf vorbereitete Bettung setzen und einbauen. Bearbeitung der Kunststoffschwellen gemäß Einbauanweisung des Herstellers. Einbau des gelieferten Befestigungsmaterials gemäß oben stehender Position. Sämtliche für den Einbau benötigten Geräte und Materialien stellt der AN.	1,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Inkl. aller Nebenarbeiten Kunststoffschwellen aus Lieferung AG Inkl. aller Nebenarbeiten wie Vormontage, Besorgung/Anmietung von ggf. erforderlichen Montageflächen AN stellt Hilfsstoffe wie Inventarschienen, Baustellenstößen usw. Grenzzeichen aus Zwischenlagerung.			
40.40.40.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2016 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Schwelle ausbauen Schwelle ausbauen, Schwellenlänge über 2,5 bis 3 m, Bettung aus- und einbauen, als Einzelmaßnahme, Ausbau: Spurweite 1435 mm (Normalspur), Schwelle aus Beton.	108,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Hinweise Position beinhaltet: im Baustellenbereich mehrfaches aufnehmen, verfahren, abladen. Einschließlich aller notwendiger Arbeiten (z. B. KE lösen)			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 Stadt Arneburg, Weichen+DUA
LV: 1 Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
40.40.50.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2016 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Schwelle aufladen transp. abladen Schwelle aus Beton, aufgeplattet, aufladen, transportieren und abladen, am Baustellenlagerplatz, Transportweg bis 5 m, im Baustellenbereich, verteilen, Schwellenlänge über 2,5 bis 3 m.	108,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Übernahme und Transport Lieferung siehe Baubeschreibung. Der AN ist zuständig für die Übernahme (ggf. Abladen und Aufladen bzw. Umladen) und das Verfahren in den Baubereich und dortiges Abladen. Geräte und Helfer für die Ladearbeiten, inkl. ggf. Umsetzen an einem weiteren Zwischenlager.			
40.40.60.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Bettung aufn. verladen B 5-5,2m D 20-25cm Bettung maschinell aufnehmen und verladen, Bearbeitungsbreite über 5 bis 5,2 m, Dicke über 20 bis 25 cm.	81,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Verladen und Zwischenlagern Verfüllschotter bis 2 cm unter Unterkante Neuschwelle Verladen auf Transportmittel des AN inkl. umladen; abladen auf Zwischenlager (Halde) des AG und wieder aufladen, sämtliche Transporte Zwischenlagerung entsprechend Einstufung der Bettung nach EBV. AN stellt entsprechende Helfer für die Ladearbeiten, sowie sämtliche Mittel und Geräte. Die Entsorgung erfolgt durch den AG. Abrechnung erfolgt nach Gleis- und Leistungslänge der Weiche (m/mLl).			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 Stadt Arneburg, Weichen+DUA
LV: 1 Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
40.40.70.	*** Leitbeschreibung Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Bettung abladen, Herstellung Verlegeplanum Bettung entladen im Baustellenbereich, verteilen, einbauen und verdichten als Verlegeplanum, Toleranz +/- 2,5 cm in Längsrichtung und +/- 2 cm in Querrichtung, Verformungsmodul mind. EV2 50 MN/m2, Bearbeitungsbreite über 4,5 m, Bettungsstärke 30 cm	154,000 t		
	*** Unterbeschreibung 01 Grundsotter Grundsotter Aufladen am Zwischenlager des AG, transportieren zum Einbauort. Transportmittel und Helfer sind Sache des AN.			
40.40.80.	*** Leitbeschreibung Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Schwelle aufladen transp. abladen Schwelle aus Beton, aufgeplattet, aufladen, transportieren und abladen, im Baustellenbereich, Transportweg über 500 bis 2000 m, am Baustellenlagerplatz, Schwellenlänge über 2,5 bis 3 m.	108,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Übernahme und Transport Transport und Übergabe an den AG. Aufladen im Baubereich. Der AG gibt den Abladeplatz vor. Geräte und Helfer für die Ladearbeiten, Transportfahrzeuge/Geräte stellt der AN. Position beinhaltet ggf. weitere Zwischenlagerungen und die dann notwendigen Ladearbeiten. Die Entsorgung übernimmt der AG!			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 Stadt Arneburg, Weichen+DUA
 LV: 1 Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
40.40.90.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2016 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Schwelle einbauen Schwelle einbauen, Schwellenlänge über 2,5 bis 3 m, Bettung aus- und einbauen, Schwelle ist aufgeplattet, als Einzelmaßnahme.	108,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Hinweise Position beinhaltet: im Baustellenbereich mehrfaches aufnehmen, verfahren, abladen und verteilen. Einschließlich aller notwendiger Arbeiten (z. B. KE lösen, richten und verspannen, Herstellung Schotterplanum nach Ril 820.3610)			
Summe 40.40.	Oberbauarbeiten inkl. Rückbau			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 Stadt Arneburg, Weichen+DUA
LV: 1 Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
40.50.	Stopf-/Richtarbeiten			
40.50.10.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 097 DIN276-1_08 527 Gleisanlagen Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Bettungsstoff aufladen transp. abladen Bettungsstoff aufladen, transportieren und abladen, am Bereitstellungsplatz, Transportweg über 2000 bis 5000 m, abladen mit kompatibler Ladevorrichtung AN, im Baustellenbereich, verteilen.	193,000 t		
	*** Unterbeschreibung 01 Verfüllschotter und Anpassung AN stellt entsprechende Helfer für die Ladearbeiten, sowie sämtliche Mittel und Geräte.			
40.50.20.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2017 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Weiche heben Bettung verdichten Weiche heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Bettungsquerschnitt herstellen, Einschottern der Weiche wird gesondert vergütet, Abgerechnet wird nach Leistungslänge der Weichen/Kreuzungen.	81,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Position beinhaltet Verfüllen von Hand im Bereich von ggf. vorhandenen Hindernissen, wie z. B. Gleisschaltmitteln etc. Einschl. Vorkopfverdichtung. Stopfarbeiten nach Ril 824			
40.50.30.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2017 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Bettung stabilisieren 1.Stabil. Vorkopfverd. Bettung für Weichenstopfarbeiten stabilisieren, erste Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 **Stadt Arneburg, Weichen+DUA**
LV: 1 **Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang, einschl. Vorkopfverdichtung, Bettungsquerschnitt herstellen, Einschottern der Weiche wird gesondert vergütet, Abgerechnet wird nach Leistungslänge der Weichen/Kreuzungen.	81,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Position beinhaltet Verfüllen von Hand im Bereich von ggf. vorhandenen Hindernissen, wie z. B. Gleisschaltmitteln etc. Einschl. Vorkopfverdichtung. Stopfarbeiten nach Ril 824			
40.50.40.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2017 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Bettung stabilisieren 2.Stabil. Bettung für Weichenstopfarbeiten stabilisieren, zweite Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 15 mm Hebung je Durchgang, Bettungsquerschnitt herstellen, Einschottern der Weiche wird gesondert vergütet, Abgerechnet wird nach Leistungslänge der Weichen/Kreuzungen.	81,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Position beinhaltet Verfüllen von Hand im Bereich von ggf. vorhandenen Hindernissen, wie z. B. Gleisschaltmitteln etc. Einschl. Vorkopfverdichtung. Stopfarbeiten nach Ril 824			
40.50.50.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2017 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Gleis heben Bettung verdichten Gleis heben, Bettung verdichten, Grobrichten, Verdichtgang mit			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 Stadt Arneburg, Weichen+DUA
LV: 1 Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	2 Eingriffen, max. 60 mm Hebung und max. 30 mm Verschiebung je Durchgang im unteren bzw. oberen Strang richten einschl. Herstellen der Überhöhung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf für jeden Durchgang mit Schotter versehen, Heben bis 60 mm, beim Heben im Bogen bezieht sich das Hebemaß auf den überhöhten Strang, Bettungsquerschnitt herstellen.	65,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Position beinhaltet Bereich der Anschlussgleise 3 und 4 Verfüllen des Gleises von Hand im Bereich von ggf. vorhandenen Hindernissen, wie z. B. Gleisschaltmitteln etc. Einschl. Vorkopfverdichtung. Stopfarbeiten nach Ril 824			
40.50.60.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2017 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Bettung stabilisieren 1.Stabil. Verschieb. Bettung stabilisieren, erste Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20 mm Verschiebung je Durchgang, Bettungsquerschnitt herstellen, Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.	65,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Position beinhaltet Bereich der Anschlussgleise 3 und 4 Verfüllen des Gleises von Hand im Bereich von ggf. vorhandenen Hindernissen, wie z. B. Gleisschaltmitteln etc. Einschl. Vorkopfverdichtung. Stopfarbeiten nach Ril 824			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 Stadt Arneburg, Weichen+DUA
LV: 1 Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

40.50.70.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2017 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Bettung stabilisieren 2.Stabil. Bettung stabilisieren, zweite Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25 mm Hebung je Durchgang, Bettungsquerschnitt herstellen, Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.	65,000 m		
-----------	--	----------	-------	-------

*** Unterbeschreibung 01
Position beinhaltet
Bereich der Anschlussgleise 3 und 4

Verfüllen des Gleises von Hand im Bereich von ggf. vorhandenen Hindernissen, wie z. B. Gleisschaltmitteln etc.

Einschl. Vorkopfverdichtung.

Stopfarbeiten nach Ril 824

Anschlussstopfung

40.50.80.	STLB-Bau: 10/2024 097 DIN276-1_08 527 Gleisanlagen Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte elektr. Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen, Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte elektronisch nachhaltig ermitteln.	30,000 m		
-----------	--	----------	-------	-------

40.50.90.	STLB-Bau: 10/2017 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte Stopf-Richtmaschine Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen, Spurweite 1435 mm (Normalspur).	30,000 m		
-----------	---	----------	-------	-------



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 Stadt Arneburg, Weichen+DUA
LV: 1 Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 40.50.	Stopf-/Richtarbeiten			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 Stadt Arneburg, Weichen+DUA
LV: 1 Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
40.60.	Stopfgang nach techn. Notwendigkeit			
40.60.10.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2020 097 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.44.0020. Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Bettungsstoff transp. Bettungsstoff transportieren.	38,000 t		
	*** Unterbeschreibung 01 Transport Ergänzungsschotter mit Fahrzeugen des AN Transport mit Fahrzeugen des AN vom Lagerplatz zur Einbaustelle, Ergänzungsschotter.			
40.60.20.	STLB-Bau: 04/2019 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Bettungsstoff abladen Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im Baustellenbereich, verteilen.	38,000 t		
40.60.30.	STLB-Bau: 10/2024 097 DIN276-1_08 527 Gleisanlagen Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Weichenrichtung feststellen Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen, Verschiebewerte für die Weichenrichtung festlegen, Längshöhe der Weiche vor Beginn der Arbeiten feststellen, Hebewerte für die Längshöhe der Weiche festlegen, Werte elektronisch nachhaltig ermitteln, abgerechnet wird nach Leistungslänge der Weiche.	81,000 m		
40.60.40.	STLB-Bau: 04/2019 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine Weiche stopfen und richten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 Stadt Arneburg, Weichen+DUA
LV: 1 Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	stopfen, mit geringster Hebung an den Hochpunkten, Richtungsfehler bis 2 cm im gleichen Arbeitsgang beseitigen, Bettungsquerschnitt herstellen.	81,000 m		
40.60.50.	STLB-Bau: 10/2016 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen, Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte elektronisch nachhaltig ermitteln, Sollwerte stellt der AG digitalisiert zur Verfügung.	65,000 m		
40.60.60.	STLB-Bau: 10/2016 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Gleis stopfen richten verdichten elektron. ermittelte Werte Stopf-Richtmaschine Gleis stopfen, richten und verdichten, nach elektronisch ermittelten Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind elektronisch ermittelt, Bettungsquerschnitt herstellen.	65,000 m		
Summe 40.60.	Stopfgang nach techn. Notwendig..			
Summe 40.	Instandhaltung Weiche 6 und Gle..			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 Stadt Arneburg, Weichen+DUA
LV: 1 Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
50.	Instandhaltung Weiche 14 und Gleisanschlüsse 6 und 7			
50.10.	Lieferung und Entsorgung			
	Versorgung			
50.10.10.	Lieferung Befestigungsmaterial Lieferung Befestigungsmaterial W14 EW49-190-1:9 Fsch gemäß Lageplan je Weiche zu liefern inkl. Ladetätigkeiten - 1 Satz Befestigungsmaterial, korrosionsgeschützt inkl. Schwellenschrauben nach Vorgabe der Firma Pionier - 1 Satz Gleitstuhlplatten für die innere Backenschienenbefestigung, System IBAV - 1 Radlenker 33C1, Abzweig 3,70 m lang inkl. Stützböcken und Befestigungsbolzen - 1 Radlenker 33C1, Stammgleis 3,70 m lang inkl. Stützböcken und Befestigungsbolzen	1,000 psch		
50.10.20.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2020 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Schwelle transp. Schwelle aus Beton, aufgeplattet, transportieren, Schwellenlänge über 2,5 bis 3 m.	100,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Hinweis 100 x B70-Schwellen für das Anschlussgleis 1 mit Fahrzeugen des AN vom Lagerplatz zur Einbaustelle. Transporte innerhalb der Baustelle werden nicht gesondert vergütet.			
50.10.30.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2020 097 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.44.0020. Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Bettungsstoff transp. Bettungsstoff transportieren.	114,000 t		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 Stadt Arneburg, Weichen+DUA
LV: 1 Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

*** Unterbeschreibung 01

Hinweis

Transport mit Fahrzeugen des AN vom Lagerplatz zur Einbaustelle, Ergänzungsschotter.

Transporte innerhalb der Baustelle werden nicht gesondert vergütet.

Abtransport

50.10.40. Transport und Entsorgung Befestigungsmaterial

Transport und Entsorgung Befestigungsmaterial

Transporte innerhalb der Baustelle werden nicht gesondert vergütet.
Die Abrechnung erfolgt auf Nachweis durch Begleitschein.

1,000 psch

50.10.50. Transport und Entsorgung Holzweichenschwellen 17 02 01

Transport und Entsorgung Holzweichenschwellen (AVV-Nr. 17 02 01)

Transporte innerhalb der Baustelle werden nicht gesondert vergütet.
Die Abrechnung erfolgt auf Nachweis durch Begleitschein.

181,000 m

50.10.60. Transport und Entsorgung Holzweichenschwellen 17 02 04*

Transport und Entsorgung Holzweichenschwellen (AVV-Nr. 17 02 04*)

Transporte innerhalb der Baustelle werden nicht gesondert vergütet.
Die Abrechnung erfolgt auf Nachweis durch Begleitschein.

181,000 m

50.10.70. Transport und Entsorgung Holzgleisschwellen 17 02 01

Transport und Entsorgung Holzgleisschwellen (AVV-Nr. 17 02 01)

Transporte innerhalb der Baustelle werden nicht gesondert vergütet.
Die Abrechnung erfolgt auf Nachweis durch Begleitschein.

260,000 m



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 **Stadt Arneburg, Weichen+DUA**
LV: 1 **Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
50.10.80.	Transport und Entsorgung Holzgleisschwellen 17 02 04* Transport und Entsorgung Holzgleisschwellen (AVV-Nr. 17 02 04*) Transporte innerhalb der Baustelle werden nicht gesondert vergütet. Die Abrechnung erfolgt auf Nachweis durch Begleitschein.				
		260,000	m		
Summe 50.10.	Lieferung und Entsorgung				



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 Stadt Arneburg, Weichen+DUA
LV: 1 Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
50.20.	Absteckung und Abnahmemessung			
50.20.10.	Absteckung durchführen, nach Absteckung durchführen, nach Ausführungsunterlagen des AG. Durch den AN sind sämtliche Absteckleistungen, die zur Durchführung der Baumaßnahme notwendig sind, in Eigenregie durchzuführen. einschl. aller Nebenleistungen. Der AG übergibt dem AN ein baustellennahes Festpunktfeld zur Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten Im Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA (Gradienten) Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF. Der AG übergibt die Daten vor Baubeginn. Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre unveränderte Lage und Höhe zu überprüfen. Sie sind während der Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern. abgerechnet wird nach m/mLL	113,000 m		
50.20.20.	Geodätische Abnahme Vermessung - Weiche Geodätische Abnahme Vermessung - Weiche Durchführung der Geodätischen Abnahmevermessung im Bereich des Weichenumbaus mit den zum Umbau verwendeten Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und Übergabe der Messergebnisse gemäß Ril 883 abgerechnet wird nach m/mLL	53,000 m		
50.20.30.	Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme Engstellen dokumentieren Handaufmaß und Fotodokumentation für Nachweis der Profilverfreiheit des Regellichttraumes erstellen. Bauüberwacher zur Freigabe vorlegen. Unterlagen 2fach an AG übergeben.	1,000 psch		
Summe 50.20.	Absteckung und Abnahmemessung			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 Stadt Arneburg, Weichen+DUA
LV: 1 Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
50.30.	Zusammenhangsarbeiten (Herrichten Fläche, Vorarbeiten)			
50.30.10.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2024 097 DIN276-1_08 527 Gleisanlagen Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Rangier-Zwischenweg herstellen B 80cm T bis 10cm abdecken verdichten Brechsand D 10cm Rangier- oder Zwischenweg profilgemäß herstellen, mittlere Wegbreite 80 cm, Abtragtiefe bis 10 cm, abdecken und verdichten mit Brechsand, Körnung 0/8 mm, Dicke in verdichtetem Zustand bis 10 cm. 184,000 m *** Unterbeschreibung 01 Ausführung nach Ril 836.4101 Beidseitig des Gleises und der Weiche Eine Mindestbreite von 0,80 m ist herzustellen. Sollte der Randweg teilweise breiter sein, ist die vorhandene Breite herzustellen. Wegbreite außerhalb des Sicherheitsbereiches mind. 80 cm an vorhandenen Verhältnisse (Fundamente, Maste, Kabelkanäle etc.) anpassen			
50.30.20.	Hauptpunkte kennzeichnen Kennzeichnen der Hauptpunkte (UA, UE, BA, BW, BE, AA, NW, AE) der Weichen/-Gleistrasse, durch Anbringen von Wanderschutzklemmen, einschl. Lieferung, beschichtet mit wasserunlöslichem Lack, Farbton gelb. 1,000 psch			
Summe 50.30.	Zusammenhangsarbeiten..			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 Stadt Arneburg, Weichen+DUA
LV: 1 Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
50.40.	Oberbauarbeiten inkl. Rückbau			
50.40.10.	*** Leitbeschreibung Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Schwellensatz der Weiche inkl. Weichenendteil ausbauen Schwellensatz der Weiche und Weichenendteil ausbauen, Schotter ausbauen wird gesondert vergütet, Förderweg über 2000 bis 3000 m. 1,000 St *** Unterbeschreibung 01 Weiche EW49-190-1:9 Fsch H AN stellt entsprechende Helfer für die Ladearbeiten, sowie sämtliche Mittel und Geräte inkl. aller nötigen Arbeiten <u>ausgebauten Materialien</u> die Fahrbahn zum Wiederaufbau lagern. der Holzschwellensatz und die Zwischenlagen gehen in Eigentum des AN über und ist durch den AN zu entsorgen. Dem AG sind entsprechende Nachweise vorzulegen. Gebühren trägt der AN, die Gebühren des Entsorgungsbetriebes sind ohne Aufschlag weiterzuberechnen Verladen und Zwischenlagern Verladen auf Transportmittel des AN inkl. umladen; abladen auf Zwischenlager (Halde) und wieder aufladen, sämtliche Transporte Zwischenlagerung entsprechend Einstufung nach EBV. Geräte und Helfer stellt der AN. AN stellt entsprechende Helfer für die Ladearbeiten, sowie sämtliche Mittel und Geräte.			
50.40.20.	Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Schwellensatz aufladen, transportieren und abladen Schwellensatz in Einzelstoffen aufladen am Zwischenlager des AG, transportieren abladen am Einbauort, AN stellt entsprechende Helfer für die Ladearbeiten, sowie sämtliche Mittel und Geräte. 1,000 St			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 Stadt Arneburg, Weichen+DUA
LV: 1 Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
50.40.30.	*** Leitbeschreibung Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Schwellensatz einbauen Schwellensatz einbauen, in Einzelteilen an der Einbaustelle gelagert, auf vorbereitete Bettung setzen und einbauen. Bearbeitung der Kunststoffschwellen gemäß Einbauanweisung des Herstellers. Einbau des gelieferten Befestigungsmaterials gemäß oben stehender Position. Sämtliche für den Einbau benötigten Geräte und Materialien stellt der AN.	1,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Inkl. aller Nebenarbeiten Kunststoffschwellen aus Lieferung AG Inkl. aller Nebenarbeiten wie Vormontage, Besorgung/Anmietung von ggf. erforderlichen Montageflächen AN stellt Hilfsstoffe wie Inventarschienen, Baustellenstößen usw. Grenzzeichen aus Zwischenlagerung.			
50.40.40.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2016 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Schwelle ausbauen Schwelle ausbauen, Schwellenlänge über 2,5 bis 3 m, Bettung aus- und einbauen, als Einzelmaßnahme, Ausbau: Spurweite 1435 mm (Normalspur), Schwelle aus Beton.	100,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Hinweise Position beinhaltet: im Baustellenbereich mehrfaches aufnehmen, verfahren, abladen. Einschließlich aller notwendiger Arbeiten (z. B. KE lösen)			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 Stadt Arneburg, Weichen+DUA
LV: 1 Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
50.40.50.	*** Leitbeschreibung Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Schwelle aufladen abladen Schwelle aus Beton, aufgeplattet, aufladen und abladen, im Baustellenbereich, Transportweg über 500 bis 2000 m, am Baustellenlagerplatz, Schwellenlänge über 2,5 bis 3 m.	100,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Übernahme und Transport Altschwellen Transport und Übergabe an den AG. Aufladen im Baubereich. Der AG gibt den Abladeplatz vor. Geräte und Helfer für die Ladearbeiten, Transportfahrzeuge/Geräte stellt der AN. Position beinhaltet ggf. weitere Zwischenlagerungen und die dann notwendigen Ladearbeiten. Die Entsorgung übernimmt der AG!			
50.40.60.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2016 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Schwelle aufladen transp. abladen Schwelle aus Beton, aufgeplattet, aufladen, transportieren und abladen, am Baustellenlagerplatz, Transportweg bis 5 m, im Baustellenbereich, verteilen, Schwellenlänge über 2,5 bis 3 m.	100,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Übernahme und Transport Neuschwellen Lieferung siehe Baubeschreibung. Der AN ist zuständig für die Übernahme (ggf. Abladen und Aufladen bzw. Umladen) und das Verfahren in den Baubereich und dortiges Abladen. Geräte und Helfer für die Ladearbeiten, inkl. ggf. Umsetzen an einem weiteren Zwischenlager.			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 Stadt Arneburg, Weichen+DUA
 LV: 1 Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
50.40.70.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2016 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Schwelle einbauen Schwelle einbauen, Schwellenlänge über 2,5 bis 3 m, Bettung aus- und einbauen, Schwelle ist aufgeplattet, als Einzelmaßnahme.	100,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Hinweise Position beinhaltet: im Baustellenbereich mehrfaches aufnehmen, verfahren, abladen und verteilen. Einschließlich aller notwendiger Arbeiten (z. B. KE lösen, richten und verspannen, Herstellung Schotterplanum nach Ril 820.3610)			
Summe 50.40.	Oberbauarbeiten inkl. Rückbau			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 Stadt Arneburg, Weichen+DUA
LV: 1 Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
50.50.	Stopf-/Richtarbeiten			
50.50.10.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Bettungsstoff aufladen transp. abladen Bettungsstoff aufladen, transportieren und abladen, am Bereitstellungsplatz, Transportweg über 2000 bis 5000 m, abladen mit kompatibler Ladevorrichtung AN, im Baustellenbereich, verteilen.	114,000 t		
	*** Unterbeschreibung 01 Verfüllschotter und Anpassung Verfüllschotter und Anpassung AN stellt entsprechende Helfer für die Ladearbeiten, sowie sämtliche Mittel und Geräte.			
50.50.20.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2017 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Weiche heben Bettung verdichten Weiche heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Bettungsquerschnitt herstellen, Einschottern der Weiche wird gesondert vergütet, Abgerechnet wird nach Leistungslänge der Weichen/Kreuzungen.	53,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Position beinhaltet Verfüllen von Hand im Bereich von ggf. vorhandenen Hindernissen, wie z. B. Gleisschaltmitteln etc. Einschl. Vorkopfverdichtung. Stopfarbeiten nach Ril 824			
50.50.30.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2017 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Bettung stabilisieren 1.Stabil. Vorkopfverd. Bettung für Weichenstopfarbeiten stabilisieren, erste Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 **Stadt Arneburg, Weichen+DUA**
LV: 1 **Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang, einschl. Vorkopfverdichtung, Bettungsquerschnitt herstellen, Einschottern der Weiche wird gesondert vergütet, Abgerechnet wird nach Leistungslänge der Weichen/Kreuzungen.	53,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Position beinhaltet Verfüllen von Hand im Bereich von ggf. vorhandenen Hindernissen, wie z. B. Gleisschaltmitteln etc. Einschl. Vorkopfverdichtung. Stopfarbeiten nach Ril 824			
50.50.40.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2017 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Bettung stabilisieren 2.Stabil. Bettung für Weichenstopfarbeiten stabilisieren, zweite Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 15 mm Hebung je Durchgang, Bettungsquerschnitt herstellen, Einschottern der Weiche wird gesondert vergütet, Abgerechnet wird nach Leistungslänge der Weichen/Kreuzungen.	53,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Position beinhaltet Verfüllen von Hand im Bereich von ggf. vorhandenen Hindernissen, wie z. B. Gleisschaltmitteln etc. Einschl. Vorkopfverdichtung. Stopfarbeiten nach Ril 824			
50.50.50.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2017 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Gleis heben Bettung verdichten Gleis heben, Bettung verdichten, Grobrichten, Verdichtgang mit			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 Stadt Arneburg, Weichen+DUA
LV: 1 Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	2 Eingriffen, max. 60 mm Hebung und max. 30 mm Verschiebung je Durchgang im unteren bzw. oberen Strang richten einschl. Herstellen der Überhöhung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf für jeden Durchgang mit Schotter versehen, Heben bis 60 mm, beim Heben im Bogen bezieht sich das Hebemaß auf den überhöhten Strang, Bettungsquerschnitt herstellen.	60,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Position beinhaltet Bereich Anschlussgleise 6 und 7 Verfüllen des Gleises von Hand im Bereich von ggf. vorhandenen Hindernissen, wie z. B. Gleisschaltmitteln etc. Einschl. Vorkopfverdichtung. Stopfarbeiten nach Ril 824			
50.50.60.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2017 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Bettung stabilisieren 1.Stabil. Verschieb. Bettung stabilisieren, erste Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20 mm Verschiebung je Durchgang, Bettungsquerschnitt herstellen, Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.	60,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Position beinhaltet Bereich Anschlussgleise 6 und 7 Verfüllen des Gleises von Hand im Bereich von ggf. vorhandenen Hindernissen, wie z. B. Gleisschaltmitteln etc. Einschl. Vorkopfverdichtung. Stopfarbeiten nach Ril 824			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 Stadt Arneburg, Weichen+DUA
LV: 1 Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

50.50.70.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2017 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Bettung stabilisieren 2.Stabil. Bettung stabilisieren, zweite Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25 mm Hebung je Durchgang, Bettungsquerschnitt herstellen, Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.	60,000 m		
-----------	--	----------	-------	-------

*** Unterbeschreibung 01

Position beinhaltet

Bereich Anschlussgleise 6 und 7

Verfüllen des Gleises von Hand im Bereich von ggf. vorhandenen Hindernissen, wie z. B. Gleisschaltmitteln etc.

Einschl. Vorkopfverdichtung.

Stopfarbeiten nach Ril 824

Anschlussstopfung

50.50.80.	STLB-Bau: 10/2024 097 DIN276-1_08 527 Gleisanlagen Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte elektr. Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen, Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte elektronisch nachhaltig ermitteln.	30,000 m		
-----------	--	----------	-------	-------

50.50.90.	STLB-Bau: 10/2017 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte Stopf-Richtmaschine Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen, Spurweite 1435 mm (Normalspur).	30,000 m		
-----------	---	----------	-------	-------



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 Stadt Arneburg, Weichen+DUA
LV: 1 Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Summe 50.50. Stopf-/Richtarbeiten					



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 Stadt Arneburg, Weichen+DUA
LV: 1 Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
50.60.	Stopfgang nach techn. Notwendigkeit			
50.60.10.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2020 097 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.44.0020. Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Bettungsstoff transp. Bettungsstoff transportieren.	28,000 t		
	*** Unterbeschreibung 01 Transport Ergänzungsschotter mit Fahrzeugen des AN Transport mit Fahrzeugen des AN vom Lagerplatz zur Einbaustelle, Ergänzungsschotter.			
50.60.20.	STLB-Bau: 04/2019 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Bettungsstoff abladen Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im Baustellenbereich, verteilen.	28,000 t		
50.60.30.	STLB-Bau: 10/2024 097 DIN276-1_08 527 Gleisanlagen Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Weichenrichtung feststellen Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen, Verschiebewerte für die Weichenrichtung festlegen, Längshöhe der Weiche vor Beginn der Arbeiten feststellen, Hebewerte für die Längshöhe der Weiche festlegen, Werte elektronisch nachhaltig ermitteln, abgerechnet wird nach Leistungslänge der Weiche.	53,000 m		
50.60.40.	STLB-Bau: 04/2019 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine Weiche stopfen und richten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 Stadt Arneburg, Weichen+DUA
LV: 1 Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	stopfen, mit geringster Hebung an den Hochpunkten, Richtungsfehler bis 2 cm im gleichen Arbeitsgang beseitigen, Bettungsquerschnitt herstellen.	53,000 m		
50.60.50.	STLB-Bau: 10/2016 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen, Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte elektronisch nachhaltig ermitteln, Sollwerte stellt der AG digitalisiert zur Verfügung.	60,000 m		
50.60.60.	STLB-Bau: 10/2016 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Gleis stopfen richten verdichten elektron. ermittelte Werte Stopf-Richtmaschine Gleis stopfen, richten und verdichten, nach elektronisch ermittelten Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind elektronisch ermittelt, Bettungsquerschnitt herstellen.	60,000 m		
Summe 50.60.	Stopfgang nach techn. Notwendig..			
Summe 50.	Instandhaltung Weiche 14 und ..			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 Stadt Arneburg, Weichen+DUA
LV: 1 Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
60.	Instandhaltung WV W14/W15			
60.10.	Lieferung und Entsorgung			
	Versorgung			
60.10.10.	Lieferung Befestigungsmaterial WV W14/W15 Lieferung Befestigungsmaterial WV W14/W15 (Gleis) liefern inkl. Ladetätigkeiten - Befestigungsmaterial analog b10.0003, korrosionsgeschützt inkl. Schwellenschrauben nach Vorgabe der Firma Pionier abgerechnet wird nach Stück Schwellen	78,000 St		
60.10.20.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2020 097 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.44.0020. Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Bettungsstoff transp. Bettungsstoff transportieren.	85,000 t		
	*** Unterbeschreibung 01 Hinweis Transport mit Fahrzeugen des AN vom Lagerplatz zur Einbaustelle, Ergänzungsschotter. Transporte innerhalb der Baustelle werden nicht gesondert vergütet.			
	Abtransport			
60.10.30.	Transport und Entsorgung Befestigungsmaterial Transport und Entsorgung Befestigungsmaterial Transporte innerhalb der Baustelle werden nicht gesondert vergütet. Die Abrechnung erfolgt auf Nachweis durch Begleitschein.	1,000 psch		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 Stadt Arneburg, Weichen+DUA
 LV: 1 Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
60.10.40.	Transport und Entsorgung Holzgleisschwellen 17 02 01 Transport und Entsorgung Holzgleisschwellen (AVV-Nr. 17 02 01) Transporte innerhalb der Baustelle werden nicht gesondert vergütet. Die Abrechnung erfolgt auf Nachweis durch Begleitschein.	203,000	m		
60.10.50.	Transport und Entsorgung Holzgleisschwellen 17 02 04* Transport und Entsorgung Holzgleisschwellen (AVV-Nr. 17 02 04*) Transporte innerhalb der Baustelle werden nicht gesondert vergütet. Die Abrechnung erfolgt auf Nachweis durch Begleitschein.	203,000	m		
Summe 60.10.	Lieferung und Entsorgung				



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 Stadt Arneburg, Weichen+DUA
LV: 1 Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
60.20.	Absteckung und Abnahmemessung				
60.20.10.	Absteckung durchführen, nach Absteckung durchführen, nach Ausführungsunterlagen des AG. Durch den AN sind sämtliche Absteckleistungen, die zur Durchführung der Baumaßnahme notwendig sind, in Eigenregie durchzuführen. einschl. aller Nebenleistungen. Der AG übergibt dem AN ein baustellennahes Festpunktfeld zur Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten Im Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA (Gradienten) Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF. Der AG übergibt die Daten vor Baubeginn. Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre unveränderte Lage und Höhe zu überprüfen. Sie sind während der Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern. abgerechnet wird nach m/mLL	47,000	m		
60.20.20.	Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme Engstellen dokumentieren Handaufmaß und Fotodokumentation für Nachweis der Profilfreiheit des Regellichtraumes erstellen. Bauüberwacher zur Freigabe vorlegen. Unterlagen 2fach an AG übergeben.	1,000	psch		
Summe 60.20.		Absteckung und Abnahmemessung			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 Stadt Arneburg, Weichen+DUA
LV: 1 Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
60.30.	Zusammenhangsarbeiten (Herrichten Fläche, Vorarbeiten)			
60.30.10.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2024 097 DIN276-1_08 527 Gleisanlagen Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Rangier-Zwischenweg herstellen B 80cm T bis 10cm abdecken verdichten Brechsand D 10cm Rangier- oder Zwischenweg profilgemäß herstellen, mittlere Wegbreite 80 cm, Abtragtiefe bis 10 cm, abdecken und verdichten mit Brechsand, Körnung 0/8 mm, Dicke in verdichtetem Zustand bis 10 cm. 94,000 m *** Unterbeschreibung 01 Ausführung nach Ril 836.4101 Beidseitig des Gleises Eine Mindestbreite von 0,80 m ist herzustellen. Sollte der Randweg teilweise breiter sein, ist die vorhandene Breite herzustellen. Wegbreite außerhalb des Sicherheitsbereiches mind. 80 cm an vorhandenen Verhältnisse (Fundamente, Maste, Kabelkanäle etc.) anpassen			
60.30.20.	Hauptpunkte kennzeichnen Kennzeichnen der Hauptpunkte (UA, UE, BA, BW, BE, AA, NW, AE) der Weichen/-Gleistrasse, durch Anbringen von Wanderschutzklemmen, einschl. Lieferung, beschichtet mit wasserunlöslichem Lack, Farbton gelb. 1,000 psch			
Summe 60.30.	Zusammenhangsarbeiten..			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 Stadt Arneburg, Weichen+DUA
LV: 1 Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
60.40.	Oberbauarbeiten inkl. Rückbau			
60.40.10.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2017 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Schwelle ausbauen Schwelle ausbauen, Schwellenlänge über 2,5 bis 3 m, in zusammenhängenden Abschnitten.	78,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Hinweis Holz-Schwellen Position beinhaltet alle notwendigen Arbeiten (z. B. KE demontieren etc.)			
60.40.20.	*** Leitbeschreibung Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Schwelle aufladen und abladen Schwelle aus Holz, abgeplattet, Kleineisen ist gesondert zu laden.	78,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Lade- und Transportarbeiten AN stellt entsprechende Helfer für die Ladearbeiten, sowie sämtliche Mittel und Geräte. Transport auf Transportmitteln des AN zum Zwischenlager des AG, Abladen und Lagerung auf Stapelhölzern.			
60.40.30.	*** Leitbeschreibung DIN276-1_08 527 Gleisanlagen Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Schwelle aufladen transp. abladen Schwelle aus Beton, aufgeplattet, aufladen, transportieren und abladen, am Bereitstellungsplatz, abladen mit kompatibler Ladevorrichtung AN.	78,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Lagerung und Fahrzeuge Betonschwellen der Form B70 aus Lieferung AG			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 **Stadt Arneburg, Weichen+DUA**
LV: 1 **Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Transport zum Einbauort/in den Baustellenbereich.
Die Ent- und Auflagegeräte sowie Helfer für die
Ladearbeiten stellt der AN.
inkl. ggf. Umsetzen an einem Zwischenlager

60.40.40. *** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097
DIN276-1_08 527 Gleisanlagen
Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
Schwelle einbauen
Schwelle einbauen, Schwellenlänge über 2,5 bis 3 m, Bettung
einbauen, in zusammenhängenden Abschnitten.

78,000 St

*** Unterbeschreibung 01
Hinweise
Kunststoffschwellen aus Lieferung AG

Position beinhaltet:
Nach Technologie des AN: Schwellen aufnehmen, verfahren im
Baustellenbereich, abladen und verteilen.

aufplatten,
Einbau des gelieferten Befestigungsmaterials gemäß oben
stehender Position.
Bearbeitung nach Einbauanweisung des Herstellers.

Einschließlich aller weiterer notwendiger Arbeiten (z. B. KE
lösen, richten und verspannen)

Summe 60.40.	Oberbauarbeiten inkl. Rückbau	
---------------------	--------------------------------------	-------



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 Stadt Arneburg, Weichen+DUA
LV: 1 Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
60.50.	Stopf-/Richtarbeiten			
60.50.10.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Bettungsstoff aufladen transp. abladen Bettungsstoff aufladen, transportieren und abladen, am Bereitstellungsplatz, Transportweg über 2000 bis 5000 m, abladen mit kompatibler Ladevorrichtung AN, im Baustellenbereich, verteilen. 85,000 t *** Unterbeschreibung 01 Verfüllschotter und Anpassung Anpassung: W15 - EW49-190-1:9 und W5 - EW49-500-1:12 AN stellt entsprechende Helfer für die Ladearbeiten, sowie sämtliche Mittel und Geräte.			
60.50.20.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2017 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Gleis heben Bettung verdichten Gleis heben, Bettung verdichten, Grobrichten, Verdichtgang mit 2 Eingriffen, max. 60 mm Hebung und max. 30 mm Verschiebung je Durchgang im unteren bzw. oberen Strang richten einschl. Herstellen der Überhöhung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf für jeden Durchgang mit Schotter versehen, Heben bis 60 mm, beim Heben im Bogen bezieht sich das Hebemaß auf den überhöhten Strang, Bettungsquerschnitt herstellen. 47,000 m *** Unterbeschreibung 01 Position beinhaltet Verfüllen des Gleises von Hand im Bereich von ggf. vorhandenen Hindernissen, wie z. B. Gleisschaltmitteln etc. Einschl. Vorkopfverdichtung. Stopfarbeiten nach Ril 824			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 Stadt Arneburg, Weichen+DUA
LV: 1 Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

60.50.30. *** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2017 097
Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
Bettung stabilisieren 1.Stabil. Verschieb.
Bettung stabilisieren, erste Stabilisierung, Schwellenfächer und
Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen, mit dem Stopf-
Richtgang seitlich ausrichten, max. 30 mm Hebung je
Durchgang und max. 20 mm Verschiebung je Durchgang,
Bettungsquerschnitt herstellen,
Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.

47,000 m

*** Unterbeschreibung 01
Position beinhaltet
Verfüllen des Gleises von Hand im Bereich von ggf.
vorhandenen Hindernissen, wie z. B. Gleisschaltmitteln etc.

Einschl. Vorkopfverdichtung.

Stopfarbeiten nach Ril 824

60.50.40. *** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2017 097
Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
Bettung stabilisieren 2.Stabil.
Bettung stabilisieren, zweite Stabilisierung, Schwellenfächer und
Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen, mit dem Stopf-
Richtgang seitlich ausrichten, max. 25 mm Hebung je
Durchgang, Bettungsquerschnitt herstellen,
Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.

47,000 m

*** Unterbeschreibung 01
Position beinhaltet
Verfüllen des Gleises von Hand im Bereich von ggf.
vorhandenen Hindernissen, wie z. B. Gleisschaltmitteln etc.

Einschl. Vorkopfverdichtung.

Stopfarbeiten nach Ril 824

Anschlussstopfung



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 Stadt Arneburg, Weichen+DUA
LV: 1 Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
60.50.50.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2024 097 DIN276-1_08 527 Gleisanlagen Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Weiche stopfen richten elektron. ermittelte Werte Stopf-Richtmaschine Weiche stopfen und richten, nach elektronisch ermittelten Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine. 2,000 St *** Unterbeschreibung 01 einschließlich Weichenendteil Anpassungsstopfgang einschließlich Weichenendteilen und Verbindungen zum Bestand W5: EW49-500-1:12 W15: EW49-190-1:9			
60.50.60.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2024 097 TLK-Name: DB Netz/41.1, TLK-Nr.: 10.41.0050. DIN276-1_08 527 Gleisanlagen Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Weichenrichtung feststellen Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen, Verschiebewerte für die Weichenrichtung festlegen, Längshöhe der Weiche vor Beginn der Arbeiten feststellen, Hebewerte für die Längshöhe der Weiche festlegen, Werte elektronisch nachhaltig ermitteln, abgerechnet wird nach Leistungslänge der Weiche. 134,000 m *** Unterbeschreibung 01 TLK-Name: DB Netz/41.1, TLK-Nr.: 10.41.0050. -U:1 einschließlich Weichenendteil einschließlich Weichenendteil			
Summe 60.50.	Stopf-/Richtarbeiten			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 Stadt Arneburg, Weichen+DUA
LV: 1 Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
60.60.	Stopfgang nach techn. Notwendigkeit			
60.60.10.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2020 097 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.44.0020. Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Bettungsstoff transp. Bettungsstoff transportieren.	8,000 t		
	*** Unterbeschreibung 01 Transport Ergänzungsschotter mit Fahrzeugen des AN Transport mit Fahrzeugen des AN vom Lagerplatz zur Einbaustelle, Ergänzungsschotter.			
60.60.20.	STLB-Bau: 04/2019 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Bettungsstoff abladen Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im Baustellenbereich, verteilen.	8,000 t		
60.60.30.	STLB-Bau: 10/2016 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen, Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte elektronisch nachhaltig ermitteln, Sollwerte stellt der AG digitalisiert zur Verfügung.	47,000 m		
60.60.40.	STLB-Bau: 10/2016 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Gleis stopfen richten verdichten elektron. ermittelte Werte Stopf-Richtmaschine Gleis stopfen, richten und verdichten, nach elektronisch ermittelten Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind elektronisch ermittelt, Bettungsquerschnitt herstellen.	47,000 m		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg

Projekt: 0230-01109 Stadt Arneburg, Weichen+DUA
LV: 1 Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Summe 60.60.	Stopfgang nach techn. Notwendig..				
Summe 60.	Instandhaltung WV W14/W15				



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg Zusammenstellung

Projekt: 0230-01109 Stadt Arneburg, Weichen+DUA
LV: 1 Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
10.	BE, Technische Bearbeitung - Gesamtmaßnahme	
10.10.	Baustelleneinrichtung Gesamtmaßnahme	
10.20.	Beprobungen, Entsorgung Gesamtmaßnahme	
10.30.	Interne Baustellenlogistik	
10.40.	Zusammenhangsarbeiten Gesamtmaßnahme	
Summe 10.	BE, Technische Bearbeitung - ..	



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg Zusammenstellung

Projekt: 0230-01109 Stadt Arneburg, Weichen+DUA
LV: 1 Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
20.	Weichenerneuerung Weiche 1	
20.10.	Lieferung und Entsorgung	
20.20.	Absteckung und Abnahmemessung	
20.30.	Zusammenhangsarbeiten (Herrichten Fläche, Vorarbeiten)	
20.40.	Oberbauarbeiten inkl. Rückbau	
20.50.	Stopf-/Richtarbeiten	
20.60.	Schweißarbeiten	
20.70.	Stopfgang nach techn. Notwendigkeit	
Summe 20.	Weichenerneuerung Weiche 1	



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg Zusammenstellung

Projekt: 0230-01109 Stadt Arneburg, Weichen+DUA
LV: 1 Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
30.	ESWA Gleis 1 - Bereich km 14,600 bis km 14,800	
30.10.	Lieferung und Entsorgung	
30.20.	Oberbauarbeiten inkl. Rückbau	
30.30.	Stopfgang nach techn. Notwendigkeit	
Summe 30.	ESWA Gleis 1 - Bereich km 14,60..	



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg Zusammenstellung

Projekt: 0230-01109 Stadt Arneburg, Weichen+DUA
LV: 1 Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
40.	Instandhaltung Weiche 6 und Gleisanschlüsse 3 und 4	
40.10.	Lieferung und Entsorgung	
40.20.	Absteckung und Abnahmemessung	
40.30.	Zusammenhangsarbeiten (Herrichten Fläche, Vorarbeiten)	
40.40.	Oberbauarbeiten inkl. Rückbau	
40.50.	Stopf-/Richtarbeiten	
40.60.	Stopfgang nach techn. Notwendigkeit	
	Summe 40. Instandhaltung Weiche 6 und Gle..	



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg Zusammenstellung

Projekt: 0230-01109 **Stadt Arneburg, Weichen+DUA**
LV: 1 **Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
50.	Instandhaltung Weiche 14 und Gleisanschlüsse 6 und 7	
50.10.	Lieferung und Entsorgung	
50.20.	Absteckung und Abnahmemessung	
50.30.	Zusammenhangsarbeiten (Herrichten Fläche, Vorarbeiten)	
50.40.	Oberbauarbeiten inkl. Rückbau	
50.50.	Stopf-/Richtarbeiten	
50.60.	Stopfgang nach techn. Notwendigkeit	
Summe 50. Instandhaltung Weiche 14 und ..		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg Zusammenstellung

Projekt: 0230-01109 **Stadt Arneburg, Weichen+DUA**
LV: 1 **Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
60.	Instandhaltung WV W14/W15	
60.10.	Lieferung und Entsorgung	
60.20.	Absteckung und Abnahmemessung	
60.30.	Zusammenhangsarbeiten (Herrichten Fläche, Vorarbeiten)	
60.40.	Oberbauarbeiten inkl. Rückbau	
60.50.	Stopf-/Richtarbeiten	
60.60.	Stopfgang nach techn. Notwendigkeit	
Summe 60. Instandhaltung WV W14/W15		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext ohne Preise - Arneburg Zusammenstellung

Projekt: 0230-01109 **Stadt Arneburg, Weichen+DUA**
LV: 1 **Arneburg WE W1, IH W6, W14, GI 3, 4, 6, 7, WV ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
LV	1	
10.	BE, Technische Bearbeitung - Gesamtmaßnahme	
20.	Weichenerneuerung Weiche 1	
30.	ESWA Gleis 1 - Bereich km 14,600 bis km 14,800	
40.	Instandhaltung Weiche 6 und Gleisanschlüsse 3 und 4	
50.	Instandhaltung Weiche 14 und Gleisanschlüsse 6 und 7	
60.	Instandhaltung WV W14/W15	
Summe LV		
		
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		 EUR
in Höhe von 19,00 %		 EUR
		 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 82

(Ort)	(Datum)	(rechtsgültige Unterschrift)