

Leistungsverzeichnis

Bauvorhaben:	L1049 Neubau Förderhort Heideschule Ferdinand-Feiligrath-Str. 27 01454 Radeberg
Projektnummer intern:	A25005
Fachlos:	02 Herrichten Gelände, Baufeldfreimachung
Auftraggeber:	Landratsamt Bautzen Gebäude- und Liegenschaftsamt Bahnhofstr. 9 02526 Bautzen
Datum:	01.07.2025
Seitenzahl o. Anlage(n):	Seiten: 20

Inhaltsverzeichnis

LOS 02 Herrichten Gelände, Baufeldfreimachung

Nr.	Bezeichnung	Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
	Baubeschreibung, Allgemeine Vorbemerkungen	3
01	Titel Vorbereitende Arbeiten, Abräumen	8
02	Titel Rodungen	16
03	Titel Stundenlohnarbeiten	19
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte	20

Leistungsverzeichnis

LOS 02 Herrichten Gelände, Baufeldfreimachung

Baubeschreibung, Allgemeine Vorbemerkungen

Allgemeine Vorbemerkungen

1. Baubeschreibung

Anschrift der Baustelle:
Ferdinand-Freiligrath-Straße 27 in
01454 Radeberg.

Der Landkreis Bautzen realisiert mit dem Vorhaben den Neubau des Förderhorts der Förderschule Radeberg, gelegen an der Ferdinand-Freiligrath-Straße 27, 01454 Radeberg. Das Baugrundstück befindet sich auf dem Flurstück 1763/5; das Baufeld grenzt unmittelbar an die bestehende Schule und ist über die vorhandene Erschließungsstraße an der Ferdinand-Freiligrath-Straße zugänglich.

Die Baufläche besteht derzeit aus einer mit Bäumen und Sträuchern bewachsenen Freifläche. Vor Baubeginn der Rohbauarbeiten wird die Oberfläche des Baufelds bauseits vollständig beräumt, sodass die zu überbauende Fläche frei von Bewuchs, Spielgeräten und anderweitiger Bebauung ist. Die Geländeoberfläche fällt großflächig leicht von Süd nach Nord ab. Innerhalb der künftigen Gebäudegrundfläche ist ein Höhenunterschied von ca. 80 cm vorhanden.

Es wird um besondere Kenntnisnahme und Umsetzung der unter Pkt. 6 Gelände für Baustelleneinrichtung, Lagerplätze, Zufahrten beschriebenen Besonderheiten gebeten.

Die maximale Grundfläche des Gebäudes beträgt ca. 26 m in der Breite und ca. 27 m in der Länge, mit einer Grundfläche von ca. 594 m². Die Gebäudehöhe liegt bei ca. 4,10 m über Gelände.

Die Baukonstruktion des eingeschossigen, nicht unterkellerten Gebäudes ist in massiver Bauweise geplant, wobei die Außenwände sowie die tragenden Innenwände in Stahlbeton- und Mauerwerksbau ausgeführt werden.

Die Gründung erfolgt mittels Bodenplatte in Verbindung mit einem 1 m starken Gründungspolster.

Die Außenwände werden außenseitig mit einem mineralischen Wärmedämmverbundsystem (WDVS) versehen und mineralisch verputzt, um den energetischen Anforderungen gerecht zu werden.

Das Dach wird als Flachdach mit umlaufender Attika ausgebildet. Die Dachdecke ist in Stahlbeton ausgeführt; die oberseitige Abdichtung erfolgt mittels bituminöser

Leistungsverzeichnis

LOS 02 Herrichten Gelände, Baufeldfreimachung

Baubeschreibung, Allgemeine Vorbemerkungen

Dampfbremse, der Dämmung nach GEG und einer FPO-Abdichtung.
Das Flachdach soll bauseits für die durchdringungsfreie Aufstellung einer bifazialen Photovoltaik-Anlage genutzt werden.

Gegenstand der Ausschreibung

Los 02 - Herrichten Gelände, Baufeldfreimachung

Es enthält im Wesentlichen folgende Leistungen:

- vorbereitende Arbeiten,
- Abräumen des Baufeldes durch Rückbau befestigter Beläge und Spielgeräte, Wirtschaftsgegenstände
- Rodungen des vorhandenen Baum- und Strauchbewuchses

2. Allgemeine Hinweise

Für die Ausführung gelten die Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB) der VOB Teil B. Für Stoffe, Bauteile, Ausführung und Nebenleistungen, Besondere Leistungen, Aufmaß und Abrechnung gelten die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen (ATV) der VOB Teil C - DIN 18299 ff in der letztgültigen Fassung.

Weiterhin sind der Ausschreibung beigelegt und bei der Angebotserarbeitung und der Leistungsausführung zu berücksichtigen:

- der Lageplan.

3. Besichtigung der Baustelle

Es wird dem Bieter empfohlen, sich vor Abgabe des Angebotes durch Einsichtnahme in Pläne und sonstige Unterlagen, durch Besichtigung der Baustelle und eigene Feststellungen ein genaues Bild über Art und Umfang der ausgeschriebenen Leistungen zu verschaffen und sich über Zu- und Abfahrt, Ver- und Entsorgungsanschlüsse, Lagermöglichkeiten und die sonstigen Verhältnisse an der Baustelle zu unterrichten, die für die Preisgestaltung des Angebotes wesentlich sind.

Der Bieter hat die Möglichkeit, sich von der Ferdinand-Freiligrath-Straße aus einen Eindruck vom Baufeld zu verschaffen.

4. Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung, die in den Positionen der Baustelleneinrichtung nicht beschrieben wurde, aber für die ordnungsgemäße Abwicklung der Maßnahme benötigt wird, ist Nebenleistung und in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Sämtliche erforderlichen Zwischentransporte und -lagerungen von Material usw. auf dem Gelände der Baustelle, die für die ordnungsgemäße Abwicklung der Maßnahme aufgrund der gewählten Technologie bzw. der

Leistungsverzeichnis

LOS 02 Herrichten Gelände, Baufeldfreimachung

Baubeschreibung, Allgemeine Vorbemerkungen

notwendigen Arbeitsunterbrechungen erforderlich werden, sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Es ist beabsichtigt, für die Errichtung des Rohbaus einen stationären Kran stellen zu lassen. Alternativ bleibt es dem AN Rohbau überlassen einen Mobilkran zu stellen, der nur bei Bedarf anrückt.

Anschlüsse für Bauwasser und Baustrom werden wie die notwendigen Sanitäreinrichtungen bauseits gestellt und über die Dauer der Bauarbeiten vorgehalten.

5. Zeitgleiche Baumaßnahmen

Zeitgleich zu den in diesem Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen finden weitere Bautätigkeiten auf dem Grundstück statt:

Allgemeine Baustelleneinrichtung, Baustellensicherung;

6. Gelände für Baustelleneinrichtung, Lagerplätze, Zufahrten

Das Baugrundstück ist über die vorhandene Zufahrt von der Ferdinand-Freiligrath-Straße aus zu erreichen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Lagermöglichkeiten auf dem Baugrundstück begrenzt sind.

Der Schulbetrieb in der unmittelbar angrenzenden Schule bleibt während der gesamten Bauzeit uneingeschränkt aufrechterhalten. Die Schüler werden während der Bauzeit über eine provisorische Zuwegung, die an der Westseite des Geländes über einen Hintereingang geplant ist in das Schulgebäude gelangen.

Bei An- und Abfahrten von Fahrzeugen aller Art ist unbedingt darauf zu achten, dass Schüler die Zufahrtswege zum Schulgelände kreuzen können. Der Auftragnehmer hat hier entsprechende Vorsicht walten zu lassen, um die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten.

Eine Baustelleneinrichtungsfläche kann in geringem Umfang auf dem Baufeld zur Verfügung gestellt werden.

Vor Beginn der Arbeiten ist die für die Baustelleneinrichtung benötigte Fläche mit der BÜ abzustimmen.

Freizuhalten sind alle Zu- und Ausfahrtswege, im Besonderen auch Zufahrten für die Feuerwehr, Versorgungseinrichtungen für Baustrom und Bauwasser sind wie Stellflächen für Entsorgungscontainer ebenfalls ständig freizuhalten. Eventuelle Aufstellflächen für einen Mobilkran sind während der Rohbauarbeiten ständig freizuhalten.

7. Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle

Der AN hat eigenständig für geordnete Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle und in den

Leistungsverzeichnis

LOS 02 Herrichten Gelände, Baufeldfreimachung

Baubeschreibung, Allgemeine Vorbemerkungen

Zufahrtsbereichen einschl. Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz zu sorgen. Dem AN wird die alleinige Verkehrssicherungspflicht, insbesondere auch für die vor oder im Baustellenbereich befindlichen öffentlichen und nicht öffentlichen Verkehrsflächen, übertragen. Ggf. erforderliche verkehrsrechtliche Anordnungen zur Sicherung des Straßenverkehrs sind durch den AN eigenverantwortlich bei den zuständigen Stellen (Straßenverkehrsbehörde, Polizei etc.) zu beantragen.

8. Entsorgung

Durch die Leistungen des AN anfallender Bauschutt ist werktäglich eigenverantwortlich von der Baustelle zu entsorgen. Dies betrifft auch Rest- und Verpackungsmaterialien.

9. Laden und/oder Transport

Enthält die Leistungsbeschreibung die Verpflichtung z.B. zum Entfernen von Stoffen, so gehören zur vertraglichen Leistung auch das Laden und der Transport des zu entsorgenden Abfalls von der Ausbaustelle bis zu der vom AN gewählten Entsorgungsstelle. Die Entsorgung hat immer fachgerecht zu erfolgen, die Notwendigkeit der Nachweisführung ist in den Positionen gesondert ausgewiesen, wenn dies für erforderlich erachtet wird.

10. Kampfmittelfreiheit

Die Kampfmittelfreiheit des Grundstücks kann nicht garantiert werden. Der Erdaushub ist visuell zu kontrollieren. Sollten bei der Bauausführung Kampfmittel oder andere Gegenstände militärischer Herkunft gefunden werden, so wird auf die Anzeigepflicht entsprechend der Kampfmittelverordnung vom 02.03.2009 verwiesen. Es erfolgt in diesem Fall eine umgehende Beräumung. Anzeigen über Kampfmittelfunde nimmt jede Polizeidienststelle oder der KMBD SN direkt entgegen. Der Auftraggeber ist unverzüglich über evtl. Funde von Kampfmitteln zu informieren.

11. Urkalkulation

Nach Auftragsvergabe ist auf Verlangen des AG die Urkalkulation in einem verschlossenen Umschlag einzureichen.

12. Bautagebuch

Der Bauüberwachung sind vom Auftragnehmer (AN) wöchentlich die Bautagesberichte mit Angaben zu eingesetzten Mitarbeitern, eingesetzter Technik, ausgeführten Arbeiten, Besonderheiten, Vorkommnisse und Wetter auszuhändigen.

13. Mehrwertsteuer

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise,

Leistungsverzeichnis

LOS 02 Herrichten Gelände, Baufeldfreimachung

Baubeschreibung, Allgemeine Vorbemerkungen

Stundenlohnpreise) sind als Nettopreise anzugeben. Die Mehrwertsteuer ist am Schluss des Angebotes gesondert auszuweisen.

Zur Abrechnung ist die zum Zeitpunkt der Leistungserbringung gültige Mehrwertsteuer maßgebend.

14. Festpreisbestimmung

Die vereinbarten Preise sind Festpreise bis zur Fertigstellung der Bauleistung.

15. Fertigstellungsanzeige, Abnahme

Der Auftragnehmer hat dem AG die Fertigstellung seiner Leistung förmlich anzuzeigen und für diese Leistungen ein Abnahmeersuchen zu stellen.

Zur Abnahme sind folgende Unterlagen zu übergeben:

- Fachunternehmererklärung
- Fachbauleitererklärung
- ggf. Entsorgungsnachweise

Die Abnahme wird protokolliert.

16. Abrechnung

Vor Rechnungslegung hat der AN ein Aufmaß der erbrachten Leistungen zu erstellen und dieses durch die BÜ des AG prüfen und bestätigen zu lassen.

Grundlage der Rechnungslegung bildet das bestätigte Aufmaß. Nicht abgestimmte nachträgliche Ergänzungen des Leistungsumfangs führen zur Zurückweisung der Rechnung.

Leistungsverzeichnis

LOS 02 Herrichten Gelände, Baufeldfreimachung
Titel 01 Vorbereitende Arbeiten, Abräumen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

01 Titel Vorbereitende Arbeiten, Abräumen

01.001 Lückenlose fototechnische und schriftliche Dokumentation als Erstbegehung
 - der Grundstücksgrenze zum Flurstück 1763/3 (Garangengelände)
 - der Grundstücksgrenze zum öffentlichen Straßenbereich
 - der Grenze zum 1. BA Bereich für bauliche Anlagen, inkl. Aufnahme der Nebenanlagen (Geländesituation, Zäune, Stützmauern u. dgl.), in den Bereichen der Straßenbauarbeiten anfertigen. Aufnahme aller oberirdischen Anlagen unter Hinzuziehung des AG/ BÜ und des Eigentümers. Schäden fotografisch dokumentieren, Bilder als Anlage zur verbalen Beschreibung anfügen, Anfertigen von Übersichts-, Detail- und Segmentaufnahmen, Farb-Fotodokumentation mit Beschreibung an AG/ BÜ übergeben. In digitaler Form und als Schriftdokument (*.doc).
 Protokolle über Besichtigungen anfertigen und an AG / BÜ übergeben.

1 psch GP

01.002 wie Pos. zuvor, aber **Beweissicherung als Endbegehung anfertigen**

1 psch GP

01.003 Bürocontainer umsetzen
 Vorhandenen Bürocontainer einschl. Lastverteilerplatten mit Elektroanschluss aus Baustellenbereich betriebsfertig an andere Stelle auf dem Grundstück umsetzen.
 Containermaße L/B/H ca. 6,10/2,50/2,75
 Länge des Förderwegs: ca. 40m Luftlinie



Übertrag:

Leistungsverzeichnis

LOS 02 Herrichten Gelände, Baufeldfreimachung
Titel 01 Vorbereitende Arbeiten, Abräumen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1 St EP..... GP

01.004 Vorhandene Mastleuchte ausbauen und entsorgen,
Elt-Zuführung abklemmen,
Mast mit Betonpfosten inkl. Fundament am Mastfuß ausbauen,
Mastleuchten mit Lichtpunkthöhe bis 7,50 m.
Inkl. aller Nebenarbeiten im Zusammenhang mit der Elektrik und dem Ausbau.



1 St EP..... GP

01.005 Zaun Stabgittermatten und Toranlage abbauen, seitlich lagern
Zaun aus Stabgittermatten und Pfosten aller ca. 1,50 m einschl. Toranlage zur Wiederverwendung abbauen und nach Angabe AG und BÜ zum Wiederaufbau (bauseits) auf dem Grundstück lagern.
Eingangstüren und Einfahrtstore werden übermessen.
Unbrauchbares Material entsorgen.
Zaunhöhe: bis 1,50 m



Übertrag:

Leistungsverzeichnis

LOS 02 Herrichten Gelände, Baufeldfreimachung
Titel 01 Vorbereitende Arbeiten, Abräumen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

30 m EP..... GP

01.006

Fahrradständer und Überdachung abbauen, lagern

Fahrradständer und Überdachung zur Wiederverwendung abbauen und nach Angabe AG und BÜ zum Wiederaufbau (bauseits) auf dem Grundstück lagern.

Anzahl: 3 Fahrradständer je 10 Fahrradstellplätze auf Betonpflaster verschraubt, Überdachung L/B/H ca. 14,0/2,50/2,75 m

Material: Alu-/Stahlkonstruktion, Trapezblechbedachung
Höhe Anlage: bis 2,75 m



1 St EP..... GP

01.007

Betonpflaster rückbauen, entsorgen

Aufnehmen von Betonpflasterbelag und Borden, einschl. Pflasterunterbau und Betonunterbau Borde, entsorgen

Art des Belags: Betonsteinpflaster, Betonborde

Anfallende Stoffe sind entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen, inkl. Entsorgungsgebühr und Entsorgungsnachweis.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

LOS 02 Herrichten Gelände, Baufeldfreimachung
Titel 01 Vorbereitende Arbeiten, Abräumen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:



160 m² EP..... GP

01.008

Gehwegplatten rückbauen, entsorgen

Aufnehmen von Gehweg- und Terrassenplatten aus Beton oder Betonwerkstein, einschl. Plattenunterbau aus Beton oder Split, entsorgen.

Art des Belags: Gehwegplatten aus Beton

Anfallende Stoffe sind entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen, inkl. Entsorgungsgebühr und Entsorgungsnachweis.

10 m² EP..... GP

01.009

Schaukelanlage abbauen, lagern

Schaukelanlage aus Holz und Metall mit Schaukel und Nestschaukel einschl. der Fundamente und umfassende Borde ca. 20 m einschl. Bordunterbau, abbauen und nach Angabe AG und BÜ zum Wiederaufbau (bauseits) auf dem Grundstück lagern.

Gegenstand: Schaukelanlage



Übertrag:

Leistungsverzeichnis

LOS 02 Herrichten Gelände, Baufeldfreimachung
 Titel 01 Vorbereitende Arbeiten, Abräumen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1 St EP..... GP

01.010

Tischtennisplatte abbauen, lagern
 Tischtennisplatte aus Beton (Abbildung ähnlich), abbauen und nach Angabe AG und BÜ zum Wiederaufbau (bauseits) auf dem Grundstück lagern.

Gegenstand: Tischtennisplatte



1 St EP..... GP

01.011

Spielhaus "Lehmhäusel" abbauen, lagern
 Spielhaus aus Holz einschl. Fundamenplatte, abbauen und nach Angabe AG und BÜ zum Wiederaufbau (bauseits) auf dem Grundstück lagern.

Gegenstand: Spielhaus



1 St EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

LOS 02 Herrichten Gelände, Baufeldfreimachung
Titel 01 Vorbereitende Arbeiten, Abräumen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

01.012

Stehtische abbauen, lagern

Stehtische aus Holz und Metall einschl. Fundamenten, abbauen und nach Angabe AG und BÜ zum Wiederaufbau (bauseits) auf dem Grundstück lagern.

Gegenstand: Stehtische



3 St EP..... GP

01.013

Schachbrett und Lagerboxen abbauen, lagern

Schachbrett aus Betonbodenplatten Fläche ca. 2,50x2,50m und Umfassungsbord mit massiven Lagerboxen, schwere Ausführung mit Schachfiguren, abbauen und nach Angabe AG und BÜ zum Wiederaufbau (bauseits) auf dem Grundstück lagern.

Gegenstand: Schachbrett und 2 Lagerboxen L/B/H je ca. 1,50x0,50x0,50m mit ca. 32 Figuren aus Kunststoff, Höhe je ca. 75 cm



1 psch GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

LOS 02 Herrichten Gelände, Baufeldfreimachung
Titel 01 Vorbereitende Arbeiten, Abräumen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

01.014 Wirtschaftsgegenstände abbauen, lagern
Wirtschaftsgegenstände, wie Betonpapierkörbe, Streuboxen, Pflanzbehälter, Bänke, Schilder, Beleuchtungsmasten etc., einschl. der Fundamente abbauen und nach Angabe AG und BÜ zum Wiederaufbau (bauseits) auf dem Grundstück lagern.



10 St EP..... GP

01.015 Schilder ausbauen und lagern
Schilder einschl. Fundament ausbauen, Fundamentlöcher provisorisch verfüllen, nach Angabe AG und BÜ zum Wiederaufbau (bauseits) auf dem Grundstück lagern.



3 St EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

LOS 02 **Herrichten Gelände, Baufeldfreimachung**
Titel 01 Vorbereitende Arbeiten, Abräumen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

01.016

Betonfundamente abbrechen, entsorgen

Freigelegte Fundamente sind der BÜ vor Abbruch zu zeigen und zu dokumentieren.

Anfallende Stoffe sind entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen, inkl. Entsorgungsgebühr und Entsorgungsnachweis.

5,625 m³ EP..... GP

Summe Titel 01

Vorbereitende Arbeiten, Abräumen, Netto:

Leistungsverzeichnis

LOS 02 Herrichten Gelände, Baufeldfreimachung
Titel 02 Rodungen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

02 Titel Rodungen

Vorbemerkungen

Die Bezeichnung 'Entsorgen' in den nachstehenden Pos. bedeutet, dass die anfallende Stoffe entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen bzw. einer geeigneten Wiederverwertung zuführen sind, inkl. Entsorgungsgebühr und Entsorgungsnachweis. Aufwendungen die daraus entstehen, sind in die betreffenden LV-Positionen einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Alle Positionen, die Aufnahme und Beseitigung betreffen, sind vor Beginn der Arbeiten gemeinsam mit der Bauüberwachung (BÜ) aufzumessen. Das Aufmaß vor Beginn der Arbeiten besitzt nur mit Unterschrift der BÜ Gültigkeit.

02.001	Strauch roden, entsorgen Strauch einschl. Wurzelstock roden, anfallendes Material entfernen und entsorgen. Breite: bis 2,00 m Höhe: bis 4,00 m	20 St	EP.....	GP
---------------	--	--------------	---------	----------

02.002	Hecke roden, entsorgen Hecke als zusammenhängender Pflanzenbestand in Reihe (ca. 3 St/m) angeordnet, inkl. Wurzelwerk, roden. Anfallendes Material entsorgen. Bewuchsbreite: bis 1,00 m Bewuchshöhe: bis 2,00 m	10 m	EP.....	GP
---------------	---	-------------	---------	----------

02.003	Heister, 10-15 cm, roden, entsorgen Heister (mehrstämmiger Baum), einzelstehend, inkl. Wurzelwerk roden und entsorgen. Baumart/-spezies: Hasel Summe der Stammdurchmesser: ca. 10 - 15 cm	5 St	EP.....	GP
---------------	---	-------------	---------	----------

02.004	Baum "Eiche" fällen, im Baumbestand Baum fällen einschl. Roden des Wurzelstockes. Baumstamm entasten, Stamm in Stücke von ca. 1,50 m Länge schneiden und außerhalb des Baugeländes nach Festlegung mit AG und BÜ in messbaren Raummetern stapeln. Unbrauchbares Material entsorgen.			
---------------	---	--	--	--

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

LOS 02 Herrichten Gelände, Baufeldfreimachung
Titel 02 Rodungen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Standortbedingung: `Straßennähe, ggf. erhöhter
Sicherungsaufwand durch stückweises Absetzen bzw.
Abschneiden des Baumes vom Wipfel/Krone aus, unter
Einsatz mobiler Hilfsgeräte (Arbeitsbühne, etc.)
Baumart/-spezies: Eiche
Stammdurchmesser (1,0 m über OF): ca. 30 cm
Baumhöhe: ca. 15 m
Förderweg: ca. 70 m

1 St EP..... GP

02.005

Baum "Sonstige" fällen, im Baumbestand

Baum fällen, Roden des Wurzelstockes in gesonderter
Position, Baumstamm entasten, Stamm in Stücke von ca.
1,50 m Länge schneiden und außerhalb des Baugeländes
nach Festlegung mit AG und BÜ in messbaren Raummetern
stapeln. Unbrauchbares Material entsorgen.
Standortbedingung: im Baumbestand, ggf. erhöhter
Sicherungsaufwand durch stückweises Absetzen bzw.
Abschneiden des Baumes vom Wipfel/Krone aus, unter
Einsatz mobiler Hilfsgeräte (Arbeitsbühne, etc.)
Baumart/-spezies: Linde, Kirsche, Birke
Stammdurchmesser (1,0 m über OF): 15 cm bis ca. 45 cm
Baumhöhe: ca. 15 m
Förderweg: ca. 70 m

12 St EP..... GP

02.006

**Wurzelstock ausfräsen, Tiefe 80 cm unter
Geländeoberkante**

Wurzelstock ausfräsen und entstandene Wurzelgrube mit
vorhandenem Fräsgut auffüllen. Überschüssiges Fräsgut
verbleibt auf der Baustelle.
Einschl. Säubern der Verkehrsflächen nach Abschluss der
Arbeiten.
Abrechnung nach "cm"-Stockdurchmesser, gemessen am
Boden.
Frästiefe: 80 cm unter Geländeoberkante
Spangröße: ca. 1 - 5 cm

100 cm EP..... GP

02.007

Baumstubben roden, d = 20-40 cm

Durchmesser über 0,20 bis 0,40 m.
Schlagabraum oder Fräsgut sind entsprechend den
gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen oder einer
Weiterverwertung zuzuführen, einschl.

Leistungsverzeichnis

LOS 02 Herrichten Gelände, Baufeldfreimachung
Titel 02 Rodungen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Entsorgungsgebühr, inkl. aller erforderlichen Nebenarbeiten. Der Weiterverwendungs- bzw. Entsorgungsnachweis ist zu erbringen. Standorte der Stubben sind mit der BÜ im Vorfeld abzustimmen.	3 Stk	EP.....	GP
02.008	Stubbenlöcher verfüllen Stubbenlöcher (Wurzelgruben) mit im Baustellenbereich gelagerten Boden verfüllen. Tiefe: bis ca. 1,00 m Lochdurchmesser: bis 1,50 m	40 St	EP.....	GP
02.009	Geländefläche, gerodet, planieren Gerodete Geländefläche grob planieren sowie Stubbenlöcher mit vorhandenem Boden verfüllen, Wurzelreste, Reisig, Restbewuchs beseitigen. Auf- und Abtrag ca. +/- 10 cm zur Herstellung der Ausgangsaufbauhöhen. Lohn Gerät Material Sonstiges	125 m²	EP.....	GP
Summe Titel 02			Rodungen, Netto:

Leistungsverzeichnis

LOS 02 Herrichten Gelände, Baufeldfreimachung
Titel 03 Stundenlohnarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

03 Titel Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte des AN werden nur nach Anzeige des Auftragnehmers und auf ausdrückliche Anordnung des AG ausgeführt.

Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschl. vermögenswirksamer Leistungen, mit den Zuschlägen für Gemeinkosten, Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und desgl. Lohn- und Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden sind einzurechnen.

Ausgeführte Stundenlohnleistungen sind werktäglich mit folgenden Angaben zu erfassen:

- Art und Umfang der erbrachten Leistung
- Namen der an der Leistung beteiligten Mitarbeiter
- getrennt aufgeführte Arbeitsstunden der Mitarbeiter
- Materialkosten mit Mengenaufmaß
- Kosten für eingesetztes Gerät
- Transportkosten, Gebühren etc.

Stundenlohnzettel sind der Bauüberwachung des AG mindestens wöchentlich zur Prüfung und Bestätigung vorzulegen.

03.001

Lohnstunden eines Facharbeiters

für unvorhergesehene Arbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des Auftraggebers bzw. der Bauleitung zum Einzelnachweis ausführen

5 h EP..... GP

03.002

Lohnstunden eines Hilfsarbeiter

für unvorhergesehene Arbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des Auftraggebers bzw. der Bauleitung zum Einzelnachweis ausführen

5 h EP..... GP

Summe Titel 03

Stundenlohnarbeiten, Netto:

LV-Zusammenfassung

LOS 02 Herrichten Gelände, Baufeldfreimachung				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Vorbereitende Arbeiten, Abräumen	8
02	Titel	Rodungen	16
03	Titel	Stundenlohnarbeiten	19
Summe LOS 02 Herrichten Gelände, Baufeldfreimachung				
		Angebotssumme, Netto:	EUR
		zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
		<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR	<u>.....</u>