



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 2025-0209 **Mäharbeiten Extensivbereich SM Ronnenberg**
LV: 2025-209 **Mäharbeiten Extensivbereich SM Ronnenberg**

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Mäharbeiten Gräben, Mulden, Extensivbereich 2025.....	3
1.1.	Verkehrssicherung für alle Abschnitte.....	5
1.2.	Komplettmahd.....	8
	Zusammenstellung.....	9



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projektdaten

Projekt: 2025-0209 Mäharbeiten Extensivbereich SM Ronnenberg
PLZ/Ort:
Straße:

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Ausführungstermine

Ausführungsbeginn: (Soll) 01.10.2025
Ausführungsende: (Soll) 31.12.2025

Auftraggeberdaten

Auftraggeber: Region Hannover
Fachbereich 86
Straße: Hildesheimer Straße 20
PLZ/Ort: 30169 Hannover

Leistungsverzeichnis: 2025-209 Mäharbeiten Extensivbereich SM Ronnenberg

Angebotssumme: EUR
.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR
.....

Angebotssumme brutto: EUR
.....



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2025-0209 Mäharbeiten Extensivbereich SM Ronnenberg
LV: 2025-209 Mäharbeiten Extensivbereich SM Ronnenberg

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1. Mäharbeiten Gräben, Mulden, Extensivbereich 2025

1. Ausführende Leistungen

Im Bezirk der Straßenmeisterei Ronnenberg sollen die Grünflächen Gräben, Mulden und im Extensivbereich gemäht werden. Es handelt sich hierbei um Grabenfelder und Böschungen im Zuge von Kreisstraßen.

2. Örtliche Verhältnisse

Die Mähflächen der Gräben beginnen ab dem 1,50 m breiten Bankett neben der Fahrbahn und 0,80 m Bankett neben dem Radweg.

Die Mähfläche beginnt ab dem Bankett und endet an der anliegerseitigen Grundstücksgrenze.

Der Abstand von der straßenseitigen Grabenkrone bis zum Fahrbahnrand beträgt meist ca. 2,00 m.

Vereinzelte kann der Abstand auch kleiner oder größer sein.

Der Bewuchs besteht aus Gras und diversen Wildkräutern.

Die Grabensohlen liegen zwischen 0,80 m bis 3,00 m tiefer als das anstehende Straßenniveau. Die

Böschungsneigungen haben ein Steigungsverhältnis von der Höhe zur Breite von 1:1 bis 1:1,5

Die Mäharbeiten sind von der Kreisstraße aus durchzuführen, Behinderungen durch Verkehrszeichen, Leitpfosten, Einbauten, Schutzplanken, Bäume usw. sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Sind Arbeiten vom Radweg aus erforderlich, dürfen diese nur mit einem Fahrzeug ≤ 7,5 t zul. Gesamtgewicht und einer max. Breite von 1,70 m befahren werden. (Radwegunterhaltungsgerät)

Einschnitts- und Dammböschungen werden bis auf 5,00 m Breite gemäht.

Der Baumabstand beträgt 10,00 m bis 25,00 m, der Durchmesser der Bäume in einem Meter Höhe beträgt 0,10 m bis 1,20 m. Der Kronenansatz beginnt bei 2,50 m (Jungbäume) und geht bis 4,00 m Höhe (Altbäume)

Bäume, die sich in der Mähfläche befinden, sind bis auf 0,50 m ringsum sauber frei zu mähen, der Mehraufwand ist einzurechnen.

Das teilweise vorhandene Strauch- und Buschwerk ist bis zum Beginn des Wurzelstockes frei zu mähen.

Sachbeschädigungen durch die Mäharbeiten an den vorgenannten Einrichtungen sowie Bäumen und Sträuchern werden dem AN in Rechnung gestellt.

Die Mäharbeiten sind am 01. Oktober 2025 zu beginnen.

Es wird empfohlen, die Örtlichkeiten vorab in Augenschein zu nehmen.

3. Abrechnung

Es bestehen sämtliche Aufmaße der abzurechnenden Flächen. Zur Abrechnung kommt die gesamte Fläche, d. h. Strauchgruppen, Feldzufahrten usw. sind durchgemessen.

4. Verkehrsführung und -sicherung

Die Verkehrsführung und -sicherung erfolgt auf Anordnung der jeweils zuständigen Straßenverkehrsbehörden.

Die Beschilderung richtet sich nach dem Regelplan CII/3 bzw. der "Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen (RSA 21)", **zusätzlich zu den VZ 123 ist das Zusatzzeichen mit dem Sondertext "Mäharbeiten" aufzustellen.**

Arbeits- und Sicherungsfahrzeuge müssen mit den entsprechenden Sicherheitskennzeichnungen, Leuchten und weiteren Sicherheitseinrichtungen gem. Teil A, Abschnitt 7.1 der RSA 21 ausgestattet sein.



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2025-0209 **Mäharbeiten Extensivbereich SM Ronnenberg**
LV: 2025-209 **Mäharbeiten Extensivbereich SM Ronnenberg**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Arbeitsfahrzeuge, deren Sicherheitskennzeichnung entsprechend Teil A, Abschnitt 7.1 der RSA 21 erhöht ist, können in besonderen Fällen auch als Sicherungsfahrzeug eingesetzt werden.
Arbeitskräfte haben bei der Nach- oder Handmäh die entsprechende Warnschutzkleidung nach DIN EN 471 zu tragen.

Vor Beginn der Arbeiten ist eine entsprechende verkehrsbehördliche Anordnung bei nachfolgenden Verkehrsbehörden einzuholen.

Verkehrsbehörden:

Barsinghausen	Hr. Möhle	gruppeverkehr@	05105/
		stadt-barsinghausen.de	774-2410
Garbsen	Hr Hoheisel	strassenverkehr@	05131/
		garbsen.de	707-402
Gehrden	Fr Radke	verkehrsbehoerde@	0511/
		region-hannover.de	616-23504
Hemmingen	Fr Radke	verkehrsbehoerde@	0511/
		region-hannover.de	616-23504
Laatzen	Fr Filzek	teamordnung@	0511/
		laatzen.de	8205-3209
Neustadt a. Rbge.	Hr Gleue	strassenverkehr@	05032/
		neustadt-a-rbge.de	84-160
Pattensen	Fr Radke	verkehrsbehoerde@	0511/
		region-hannover.de	616-23504
Ronnenberg	Hr Rode	technische_infrastruktur@	0511/
		ronnenberg.de	4600-311
Seelze	Hr Diener	verkehrsbehoerde@	05137/



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2025-0209 Mäharbeiten Extensivbereich SM Ronnenberg
LV: 2025-209 Mäharbeiten Extensivbereich SM Ronnenberg

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	stadt-seelze.de	828-439			
Sehnde	Hr Winter	verkehrsbehoerde@	05138/		
	sehnde.de	707-235			
Springe	Hr Freimann	schwertransporte@	05041/		
	springe.de	73-246			
Wennigsen	Hr Hundt	verkehrsbehoerde@	0511/		
	region-hannover.de	616-23403			
Wunstorf	Hr Kohser	Ordnung@Wunstorf.de	05031/		
		101-295			

5. Baustelleneinrichtung

Eventuelle Zwischentransporte sind in die Einheitspreise der Pos. zur Baustelleneinrichtung bzw. Baustellenräumung einzurechnen.

1.1. Verkehrssicherung für alle Abschnitte

1.1.10. StL-Nr. 19.101/107.11 Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn. Zufahrt vorh.

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2025-0209 Mäharbeiten Extensivbereich SM Ronnenberg
LV: 2025-209 Mäharbeiten Extensivbereich SM Ronnenberg

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.			
		1,000 Psch		
1.1.20.	StL-Nr. 19.101/112.01 Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn. Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.			
		1,000 Psch		
1.1.30.	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. bew. Arbeitsst. über 4 bis 8 Std. bei Tageslicht Sämtl. LV-Abschn. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA 21, Regelplan C II/3. Für bewegliche Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für die Verkehrssicherung gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.			
		1,000 psch		
	Hinweis zu OZ 1.1.40.			

Hiermit ist der Aufwand für das Einholen der einzelnen



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2025-0209 Mäharbeiten Extensivbereich SM Ronnenberg
LV: 2025-209 Mäharbeiten Extensivbereich SM Ronnenberg

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	verkehrsbehördlichen Anordnungen gemeint. Die Gebühren der einzelnen Anordnungen werden auf Nachweis gesondert erstattet.			
1.1.40.	StL-Nr. 21.105/920.02 Verkehrsrechtliche Anordnung einh . Geb. auf Nachweis Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Betrieb der Verkehrssicherung sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen durchführen. Anfallende Gebühren werden auf Nachweis erstattet.			
		1,000 Psch		
Summe 1.1.	Verkehrssicherung für alle Absc..			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2025-0209 Mäharbeiten Extensivbereich SM Ronnenberg
LV: 2025-209 Mäharbeiten Extensivbereich SM Ronnenberg

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.	Komplettmahd			
1.2.10.	StL-Nr. 21.107/650.90.19.99.01 Extensivfläche mähen ... Freitext ... ganzflächig ... Freitext Freitext Freitext ... Mähgut bleibt Extensivfläche entsprechend der ökologischen Funktion mähen. Biotoptyp 'Gräben, Mulden und sonstige Extensivbereiche.' Ganzflächig. Durchführen 'bis zur Grundstücksgrenze mähen (siehe Baubeschreibung). Breite der Mähfläche: 3 bis 10 m. Baumbestand: Abstand untereinander 10 bis 25 m. Behinderung durch den Baumbestand und Einbauten werden nicht gesondert vergütet.' Mähgerät 'Schlegelmäher.' Schnitthöhe '>= 0,10 m.' Mähgut bleibt liegen.	1.192.609,800 m2		
Summe 1.2.	Komplettmahd			
Summe 1.	Mäharbeiten Gräben, Mulden, Ext..			



**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 2025-0209 **Mäharbeiten Extensivbereich SM Ronnenberg**
LV: 2025-209 **Mäharbeiten Extensivbereich SM Ronnenberg**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
1.	Mäharbeiten Gräben, Mulden, Extensivbereich 2025	
1.1.	Verkehrssicherung für alle Abschnitte	
1.2.	Komplettmahd	
	Summe 1.	Mäharbeiten Gräben, Mulden, Ext..
		



**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 2025-0209 Mäharbeiten Extensivbereich SM Ronnenberg
LV: 2025-209 Mäharbeiten Extensivbereich SM Ronnenberg

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung		Betrag in EUR
LV	2025-209	
1.	Mäharbeiten Gräben, Mulden, Extensivbereich 2025	
Summe LV		2025-209 Mäharbeiten Extensivbe..
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		 EUR
in Höhe von 19,00 %		 EUR
		 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 10