

Leistungsverzeichnis

(mit Langtext)

über

**Dresden - HSS - Aufwertung Plaza -
Linierung & Beschilderung**

13.06.2025

Projekt: DD - HSS - Aufwertung Plaza - Linierung & Beschilderung
Ausschreibungs-LV
Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Inhaltsverzeichnis

(Mit klicken auf die Seitenzahl gelangen Sie zum Abschnitt)

Inhaltsverzeichnis

01	Linierung und Beschilderung	6
01.01	Vorbereitungsarbeiten.....	6
01.02	Beschilderung	8
01.03	Linierung	9
	Zusammenstellung Gewerk 01 Linierung und Beschilderung	11
	Gesamtzusammenstellung Dresden - HSS - Aufwertung Plaza - Linierung & Beschilderung.....	12

Projekt: DD - HSS - Aufwertung Plaza - Linierung & Beschilderung
Gewerk: LEISTUNGSBESCHREIBUNG
Ausschreibungs-LV
Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

über:

Außenanlagen

Bauvorhaben: **Aufwertung Plaza Heinz-Steyer-Stadion**
Magdeburger Straße 2
01067 Dresden

Bauherr: **Landeshauptstadt Dresden**
Eigenbetrieb Sportstätten
Freiberger Str. 31
01067 Dresden

Projekt: DD - HSS - Aufwertung Plaza - Linierung & Beschilderung
Gewerk: 0.1 Allgemeine Vorbemerkungen - Angaben zur Baustelle und Ausführung
Ausschreibungs-LV
Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

0.1 Allgemeine Vorbemerkungen - Angaben zur Baustelle und Ausführung entsprechend VOB C DIN 18299 ATV

Es werden folgende Abkürzungen verwendet:

AG = Auftraggeber (Bauherr)
AN = Auftragnehmer / Baufirma
BÜ = Bauüberwachung des AG
BL = Bauleitung des AN

Die Landeshauptstadt Dresden plant am Heinz-Steyer-Stadion in Dresden die Aufwertung der bestehenden Plaza mittels verschiedener Linierungen auf die vorhandene Asphaltfläche.

0.1.1 Lage der Baustelle

Die aufzuwertende Plaza im Bestand befindet sich auf dem Flurstück 405/13 Friedrichstadt. Die Adresse ist Magdeburger Straße 2 in 01067 Dresden.

Das Grundstück ist vollständig verkehrstechnisch sowie mit Medien der Ver- und Entsorgung erschlossen.

0.1.2. Besondere Anforderungen an Anlieferungs-, Herstellungs- und Montageverhältnisse

Die Wahl einer geeigneten Transport- und Montagetechnologie ist Aufgabe des Bieters und Bestandteil dieser Ausschreibung. Die Einholung der verkehrsrechtlichen Anordnungen hat durch den AN zu erfolgen.

Alle Positionen sind als fix-und-fertige Leistung anzubieten, incl. Material, Herstellung, Transport und Baustellenlogistik. Die erforderliche Baustelleneinrichtung sowie die entsprechenden An- & Abfahrten zur Herstellung der Leistung sind einzukalkulieren.

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen

Die Plaza im Bestand zeichnet sich durch eine geschlossene Asphaltfläche mit punktuellen, offenen Baumscheiben aus. Der Auftakt der Plaza in Richtung Weißeritzstraße ist durch einen großzügigen Baumhain gestaltet. Die bestehende Plaza wird räumlich gefast durch das Heinz-Steyer-Stadion im Norden und die angrenzende Ballsportarena im Süden.

0.1.4 Arbeitsablauf (Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und -Beschränkungen)

Die Herstellung der Linierungsarbeiten erfolgt im Zeitraum von Anfang September bis Ende Oktober. Die Herstellung eines EPDM-Belags erfolgt über ein gesondertes Los im Zeitraum September.

folgende Aufwertung soll hergestellt werden:

1. Weiße Asphaltmarkierungen in unterschiedlichen Breiten
2. Beschilderung

Projekt: DD - HSS - Aufwertung Plaza - Linierung & Beschilderung
Gewerk: 0.2 Zusätzliche Technische Bedingungen
Ausschreibungs-LV
Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

0.2 Zusätzliche Technische Bedingungen

- 1 Bautagesberichte sind arbeitstäglich zu verfassen und bei der Bauüberwachung vorzulegen
- 2 Die Baustellensprache ist deutsch. Die Teilnahme an der wöchentlichen Bauberatung durch einen entscheidungsbefugten und deutschsprechenden Vertreter des AN über die gesamte Bauzeit ist vertragliche Grundleistung und dementsprechend einzukalkulieren.
- 3 Alle Aufwendungen und Kosten, die sich aus der Einhaltung der allgemein für Bauarbeiten geltenden Unfallverhütungs-, Lärm- und Immissionsschutzvorschriften ergeben, soweit sie keine Besonderen Leistungen darstellen, sind in die Einheitspreise einzurechnen und gelten als einzuhaltende vertragliche Leistung.
- 4 Alle Arbeiten sind stets unter Beachtung der allgemein anerkannten Regeln der Technik, der geltenden DIN und EN-Normen, geltenden Gesetzen, Vorschriften, Verordnungen sowie der Baugenehmigung auszuführen.
- 5 Der Auftragnehmer ist zur Einhaltung der Lärmimmissionsgrenzwerte vertraglich verpflichtet.
tags: 07.00 bis 20.00 Uhr 55 dB (A)

0.3 Pläne / Unterlagen

Baumaße:

Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausführungsunterlagen müssen den Freigabevermerk des Auftraggebers oder seines Architekten tragen. Nicht freigegebene Unterlagen dürfen nicht verwendet werden. Dies entbindet den Auftragnehmer aber nicht von seiner eigenen Prüfungs- und Hinweispflicht. Diese bleibt unberührt.

Pläne:

- Lageplan

01 Linierung und Beschilderung

01.01 Vorbereitungsarbeiten

Pauschalposition

01.01.0010

Absteckung Linierung Belag-Flächen

Absteckung eines Kreisausschnitts für den EPDM-Belag herstellen. Durch georeferenziertes Vermessungssystem auf der Grundlage der zur Verfügung gestellten digitalen, georeferenzierten Plangrundlage.

Vermarkung des Kreismittelpunktes und vier quadratisch angeordneter Vermessungspunkte außerhalb der Kreisform als Hilfsfestpunkte zur Ermittlung des Mittelpunktes während der Bauzeit. Kreis mit Markierungsstift für die Dauer der Arbeiten aufzeichnen, Kreisausschnitt- Bogen ebenfalls einmessen und markieren.

Vermessung von Teilbereichen mit EPDM-Belag separat vermessen, einschließlich An- und Abfahrt.

1,000 Pauschal nur G.-Betrag

Pauschalposition

01.01.0020

Verkehrsrechtl. Anordnung

Einholen einer Verkehrsrechtlichen Anordnung (VAO) für Baustellenzufahrt und Baustellenbetrieb über die vertraglich gebundene Bauzeit, Antragstellung beim Sachgebiet Straßenverwaltung, Straßen- und Tiefbauamt Landeshauptstadt Dresden (STA) und parallel Kopie an Bauüberwachung (BÜ) / Auftraggeber (AG), einschließlich Koordination und Vor-Ort-Termin. Die Bearbeitung des Antrages durch die Straßenverkehrsbehörde erfolgt gebührenfrei. Der Eigenbetrieb Sportstätten bestätigt auf dem Antrag zur VAO, dass es sich um ein städtisches Vorhaben handelt. Diese Bestätigung ist mit Einreichung des Antrages einzuholen.

1,000 Pauschal nur G.-Betrag

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
01.01.0030				
Verkehrssicherung gemäß VAO				
Aufstellung der Beschilderung, An- und Abtransport, Vorhalten der Beschilderung, ggf. Umsetzung für den Zeitraum der Ausführung. Vergütung erfolgt nur auf Nachweis! Im geschuldeten Umfang sind hierfür enthalten:				
12 St. Bake rot- weiß, reflektierend aus Kunststoff, Höhe 120cm mit Kunststofffuß und gelber Blinkleuchte, 4 St. Verkehrszeichen (z.B. Halteverbot, Parkverbot, usw. mit Befestigungspfosten Höhe bis 3m und Kunststofffuß, 4 St. Zusatzzeichen für Verkehrszeichen (z.B. Uhrzeit, Datum usw.).				
	1	St
01.01.0040				
Verkehrszeichenplan				
Verkehrszeichenplan in Anlehnung an Lageplan einschl. Beschilderung einmündender Straßen erstellen, zur Beantragung der VAO. Bestätigten Verkehrszeichenplan zweifach der Bauüberwachung (BÜ) übergeben. Ergänzungen bzw. Anpassungen entsprechend den örtlichen Gegebenheiten vornehmen.				
	1	St
				Pauschalposition
01.01.0050				
Beweissicherung einschl. Fotodokumentation				
Beweissicherung ist als Erfassung und Dokumentation des Ist-Zustands durch Begehung und Anfertigung einer Fotodokumentation zur Dokumentation des Bestandes (Fußwege, Bankettbereiche, Borde, Anschlussbereiche, Parkbuchten) vor Beginn der Bauarbeiten zu erstellen und dem Auftraggeber (AG)/ der BÜ digital zu übergeben.				
	1,000	Pauschal	nur G.-Betrag
Summe Titel				_____
01.01 Vorbereitungsarbeiten			
				=====

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
01.03.0050				
Asphaltmarkierung Heißplastik, Richtungspfeil, Geradeauspfeil				
Markierung weiß als 5 m langer Geradeauspfeil lt. Absteckung herstellen, Lage lt. technischem Plan. Markierungsstoffart = Heißplastikmasse Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß Verkehrsklasse = P6 Überrollbarkeit T3 Markierung auf Asphaltbetondeckschicht				
	3,00	Stck
01.03.0060				
Asphaltmarkierung Heißplastik, Richtungspfeil, Links-Abbiegepfeil				
Markierung weiß als 5 m langer Links-Abbiegepfeil lt. Absteckung herstellen, Lage lt. technischem Plan. Markierungsstoffart = Heißplastikmasse Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß Verkehrsklasse = P6 Überrollbarkeit T3 Markierung auf Asphaltbetondeckschicht				
	1,00	Stck
Summe Titel				_____
01.03 Linierung			
				=====

Projekt: DD - HSS - Aufwertung Plaza - Linierung & Beschilderung
Gewerk: Linierung und Beschilderung
Ausschreibungs-LV
Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Zusammenstellung Gewerk 01 Linierung und Beschilderung

Titel 01.01	Vorbereitungsarbeiten	EUR
Titel 01.02	Beschilderung	EUR
Titel 01.03	Linierung	EUR
		<hr/>
Netto Summe		EUR
+19,0 % MwSt		EUR
		<hr/>
Gesamtsumme		EUR
		<hr/> <hr/>

Projekt: DD - HSS - Aufwertung Plaza - Linierung & Beschilderung
Gewerk: Linierung und Beschilderung
Ausschreibungs-LV
Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Gesamtzusammenstellung Dresden - HSS - Aufwertung Plaza - Linierung & Beschilderung

Gewerk 01	Linierung und Beschilderung	EUR <hr/>
Netto Summe		EUR
+ 19,0 % MwSt		EUR <hr/>
Gesamtsumme		EUR <hr/> <hr/>