



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 30 500 Theater
Erneuerung Dach Kleine Bühne

Gewerk/LV: Los Gerüstarbeiten

Projekt: 30 500 Theater

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Inhaltsverzeichnis

(Mit klicken auf die Seitenzahl gelangen Sie zum Abschnitt)

Inhaltsverzeichnis

01	Gerüstbauarbeiten Theater Plauen_Kleine Bühne	3
01.01	Gerüstbauarbeiten	5
01.02	Stundenlohnarbeiten	11
	Zusammenstellung Bereich 01 Gerüstbauarbeiten Theater Plauen_Kleine Bühne	12
	Gesamtzusammenstellung Los Gerüstarbeiten	13

Projekt: 30 500 Theater
Gesamt: Los Gerüstarbeiten
Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
-------	---------	---------	---------

Übertrag:

01 Gerüstbauarbeiten Theater Plauen_Kleine Bühne

1 ANLAGEN - PROJEKTBECHREIBUNG

1 ANLAGEN - PROJEKTBECHREIBUNG

1.1 Lager und Arbeitsplätze

1.1

Lager- und Arbeitsplätze auf der Baustelle:
begrenzt lt. Angaben des AG

1.2 Verkehrswege

1.2 Vorhandene Zufahrtswege zur Baustelle:
'begrenzt '

1.3 Wasseranschlüsse

1.3

Wasseranschlüsse, wenn nichts weiter angegeben:
Baubereich : 1/2 Zoll in max. 100 m Entfernung

1.4 Elektroenergieanschlüsse

1.4

Elektroanschlüsse, wenn nichts weiter angegeben:
Baubereich : 230V, 50Hz, 16A in max. 100m Entfernung

B a u s t e l l e ...

B a u s t e l l e

Das Theater befindet sich im Vogtlandkreis, im Zentrum der Stadt Plauen am Theaterplatz.
Die Zufahrt zum Theater kann nur über den Theaterplatz erfolgen.
Die hintere Umfahrung ist nur für Rettungsfahrzeuge und Fahrzeuge des Theaters gestattet.
Das Be- und Entladen der Fahrzeuge kann vom Theaterplatz aus erfolgen.
Parken das Parken von Fahrzeugen ist auf dem Theaterplatz gebührenpflichtig (PKW und Transporter möglich).
Parkflächen auf dem Gelände des Theaters (zum Beispiel im Innenhof) stehen nur begrenzt zu Verfügung und sind jeweils mit dem Theater rechtzeitig abzustimmen.
Die Nutzung der südlichen Umfahrungsstraße ist auf eine Belastung durch Fahrzeuge auf 7,5 to begrenzt.

Übertrag:

Projekt: 30 500 Theater
Gesamt: Los Gerüstarbeiten
Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
-------	---------	---------	---------

Übertrag:

Der Baubereich das Dach über der Kleinen Bühne.
Lagerflächen können bedingt und nach vorheriger Abstimmung mit der Bauüberwachung/Nutzer im Innen-/Außenbereich zur Verfügung gestellt werden.
Die Gerüsterstellung erfolgt auf dem, zum Theater gehörigen Grund.

Adresse:
Theater Plauen
Theaterplatz 1-3
08523 Plauen

G e b ä u d e ...

Gebäude

Das Gebäude der Kleinen Bühne wurde als Gebäudeteil in Verbindung mit dem Altbestand der Theaters in den 1960-er Jahren errichtet.

Wände und Decken wurden in Massivbauweise hergestellt.

Wände: Ziegelmauerwerk

Decken: Menzeldecken

Dachkonstruktion: Brettbinderkonstruktion, durchlüftete Dachkonstruktion, flach geneigtes Satteldach
25 mm Dachschalung

Dachneigung: ca. 10 Grad

Traufhöhe über Gelände: 10-12 m

vorhandene Dacheindeckung: Bitumendachbahnen + Kunststoffdachbahn,

geplante Dacheindeckung: Doppelstehfalzdeckung Titanzink,

Erneuerung der Außenentwässerung bestehend aus Dachrinnen und Fallrohren aus Titanzinkblech.

B a u b e s c h r e i b u n g (Überschrift)

Baubeschreibung

Kurzbeschreibung der Gesamtmaßnahme

Die Fassaden- Gerüsterstellung erfolgt dreiseitig, entlang der Gebäudeaußenwand (1 x Giebel, 2 x Längsseite).

Es sind darüber hinaus Eingänge frei zu halten, Lastabtragungen im Vordachbereich herzustellen, und Flachdachbereiche zu sichern. Aufstellflächen auf vorhandenen Dächern sind durch entsprechende Abdeckungen zu schützen. Das Gerüst dient über die Dacharbeiten hinaus auch Leistungen im Fassadenbereich, wie beim Austausch von Blitzschutzleitungen und Fallrohren.

Erforderliche Rodungsarbeiten unmittelbar vor der Fassade werden durch die Stadt Plauen vorgenommen.

Ein Dachaufzug ist im Gewerk Gerüstbauarbeiten nicht vorgesehen.

Allgemeine Angaben zur Bauausführung

Gerüste dürfen nur unter Aufsicht einer befähigten Person und von fachlich geeigneten Beschäftigten auf-, ab-, oder umgebaut werden. Diese Personen müssen speziell für diese Arbeiten eine angemessene Unterweisung erhalten haben.

Wenn bestimmte Teile des Gerüsts nicht einsatzbereit sind, insbesondere während des Auf-, Ab-, und Umbaus, sind diese Teile mit dem Verbotssymbol "Zutritt verboten" zu kennzeichnen und durch Absperrungen, die den Zugang zur Gefahrenzone verhindern, angemessen abzugrenzen.

Übertrag:

Projekt: 30 500 Theater
Gesamt: Los Gerüstarbeiten
Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
-------	---------	---------	---------

Übertrag:

Kennzeichnung mit den dafür bestimmten Sicherheitszeichen.
Das Gerüst ist vor der Freigabe durch den Unternehmer zu kennzeichnen.
Die Gerüstfreigabe ist durch den Unternehmer rechtzeitig vor Beginn der anschließenden Arbeiten dem zuständigen Bauleiter des AG schriftlich (Prüfprotokoll) mitzuteilen.

01.01 Gerüstbauarbeiten

01.01.0001 Arbeitsgerüst bis 12,00 m
Arbeitsgerüst als längenorientiertes Standgerüst,
Systemgerüst DIN EN 12810
Nutzlastklasse DIN 12811-1: 3
Beläge und ihre Auflager: (N)
Systembreite DIN EN 12811-1: SW 06; 70 cm
Durchgangshöhe DIN EN 12811-1: H2 (>1,90 m)
an senkrechten Bauwerksaußenflächen
aufstellen, abbauen auf Gelände.
Hinweis zum Untergrund: überwiegend unbefestigtes Gelände;
es ist ein Leiteraufgang einzukalkulieren; (Treppenaufgang
separater Position).
Höhe der obersten Gerüstlage: 11-12,00 m
unterste Gerüstlage mit 2,00 m Durchgangshöhe
Gerüst für: Dacharbeiten einschl. Arbeiten an Fallrohren
und Blitzschutz an der Fassade,
Putzreparaturen am Traufgesims
Hinweis: Errichtung traufseitig teilweise auf vorgelagertem
Bauwerksteil H ca. 8,00 m siehe Anlage 01

625,00	m2
--------	----	-------	-------

01.01.0002 Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst 12,00 m
Gebrauchsüberlassung des vorbeschriebenen
Gerüstes
Abrechnung nach Quadratmeter x Woche

3.750,00	m2Wo
----------	------	-------	-------

01.01.0003 Treppenaufgang, einläufig, 4Wo, H 12 m, Lauf-B 0,6- 0,75 m
Aufbauen und Abbauen Treppenaufgang für Fassadengerüst
der Position 1.1.1, einläufig, mit Tür (Schutz vor unzulässiger Nutzung) mit mind. 4
Schlüsseln
Verankerung am Gerüst, Treppenaufgang von Standfläche
bis zur obersten Gerüstlage, Höhe 11-12,0 m,
Laufbreite (Stufenlänge) 0,6- 0,75 m

1,000	St
-------	----	-------	-------

01.01.0004 Vorhaltung Treppenaufgang, einläufig
Gebrauchsüberlassung des vorbeschriebenen
Treppenaufgangs

Übertrag:

Projekt: 30 500 Theater
Gesamt: Los Gerüstarbeiten
Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
			Übertrag:	
	Abrechnung nach Stück x Woche			
	6	StWo
01.01.0005	Arbeitsgerüst bis 8,00 m auf Dachfläche			
	Arbeitsgerüst als längenorientiertes Standgerüst, Systemgerüst DIN EN 12810 Nutzlastklasse DIN 12811-1: 3 Beläge und ihre Auflager: (N) Systembreite DIN EN 12811-1: SW 06, 70 cm Durchgangshöhe DIN EN 12811-1: H2 (>1,90 m) vertikaler Zugang: (LA) mit Leiter, ein Leitergang ist einzurechnen, Einrüstung wie folgt: an senkrechten Bauwerksaußenflächen aufstellen, vorhalten und abbauen auf Dachflächen Hinweis zum Untergrund: flach geneigte Dachfläche, Eindeckung Titanzinkblech Doppelstehfalztdeckung, Höhe der obersten Gerüstlage: 7,00 -8,00 m über Gelände unterste Gerüstlage mit 2,00 m Durchgangshöhe auf Flachdachfläche Gerüst für: Dacharbeiten einschl. Arbeiten an Fallrohren und Blitzschutz an der Fassade, Putzreparaturen am Traufgesims Höhe der Dachfläche (Aufstellfläche) über Gelände: ca. 4,00 - 4,50 m, Dachart: Flach geneigtes Pultdach als Vordachkonstruktion entlang der Außenwand Innenhofseite, Dachausladung ca. 4,00 m Lastverteilung unter der Dachfläche mittels Hilfsgerüst mit Abfangkonstruktion sowie auch weitere Schutzmaßnahmen in separater Position			
	145,00	m2
01.01.0006	Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst 8,00 m			
	Gebrauchsüberlassung des vorbeschriebenen Gerüstes auf Vordachfläche Abrechnung nach Quadratmeter x Woche			
	870,00	m2Wo
01.01.0007	Arbeitsgerüst unter Vordachkonstruktion			
	Arbeitsgerüst unter Vordachkonstruktion zur Absteifung der Vordachkonstruktion aufgrund von Montage eines Fassadengerüstes auf dem Vordach Arbeitsgerüst als längenorientiertes Standgerüst, Systemgerüst DIN EN 12810 Nutzlastklasse DIN 12811-1: 3 Beläge und ihre Auflager: (N) Systembreite DIN EN 12811-1: SW 06; 70 cm Durchgangshöhe DIN EN 12811-1: H2 (>1,90 m) an senkrechten Bauwerksaußenflächen aufstellen, abbauen auf Gelände. Hinweis zum Untergrund: ebene, befestigte Fläche			
	Übertrag:			

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
			Übertrag:	
			Abschluss oben mit horizontalen Bohlen aus Kantholz zur Absteifung der Vordachkonstruktion (Gerüstauffstellfläche), Sparrenabstand der Vordachkonstruktion ca. 1,00 m Höhe der obersten Gerüstlage: bis ca. 4,20 m unterste Gerüstlage mit 2,00 m Durchgangshöhe Gerüst für: Abstützung der Vordachkonstruktion, Hinweise: Gerüsterstellung unter dem Vordachbereich des Innenhofs entlang der Außenwand (unmittelbar unter Fassadengerüst, Aussparung im Türbereich (Außentür zur kleinen Bühne Abmessungen B/H 2,00/2,00 m freihalten).	
	85,00	m2
01.01.0008			Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst unter Vordachkonstruktion	
			Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst unter Vordachkonstruktion mit Abstützfunktion, Abrechnung m2Wo	
	510,00	m2Wo
01.01.0009			Dachdeckerfanggerüst	
			Dachdeckerfanggerüst, Erweitern des vorhandenen Fassadengerüsts durch zusätzliche Dachdeckerfangvorrichtung im Bereich der Traufe, Ausführung mit Schutzwand oder tragfähigem Geflecht nach DIN 1263-1 (Maschenweite <= 100 mm) Höhe des Seitenschutzes mind. 1,0 m über Dachrand,	
	56,000	m
01.01.0010			Dachfanggerüst, Gebrauchsüberlassung	
			Dachfanggerüst, Gebrauchsüberlassung. Abrechnung nach Meter x Woche	
	348,00	mWo
01.01.0011			Gerüstkonsole außenseitig bis 35 cm	
			Gerüstkonsole als Ausleger zum bestehenden Fassadengerüst in der oberen Lage angebracht incl. Belag und des erforderlichen Seitenschutzes, Ausladung der Konsole außenseitig bis 35 cm Einzellänge entsprechend der Gerüstfeldlänge Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit) Arbeitslage: bis 12 Meter über Gelände Leistungsbereich: Traufen	
	58,000	m
01.01.0012			Gebrauchsüberlassung Gerüstkonsole bis 35 cm	
			Gebrauchsüberlassung der vor beschriebenen Gerüstkonsole bis 35 cm Ausladung	

Übertrag:

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
			Übertrag:	
			über die Grundeinsatzzeit von 4 Wochen hinaus.	
			Abrechnung nach Meter x Woche	
	348,00	mWo
01.01.0013			Zusätzlicher wandseitiger Seitenschutz	
			zusätzliche Absturzsicherung	
			als 3- teiliger wandseitiger Seitenschutz an der	
			Innenseite/Gebäudefseite des Arbeitsgerüstes Pos.1.1.1	
			zusätzlich zur äußeren und seitlichen Absturzsicherung	
			Leistungsbereich: Fassadengerüst vor Öffnungen	
	14,000	m
01.01.0014			Gerbrauchsüberlassung wandseitiger Seitenschutz	
			Gebrauchsüberlassung des vor beschriebenen wandseitigen	
			Seitenschutzes Abrechnung in m x Woche	
	84,00	mWo
01.01.0015			Verkleidung von Gerüstflächen Schutznetze	
			Vollflächige Verkleidung von Gerüsten mit	
			Schutznetzen DIN EN 1263-1	
	770,00	m2
01.01.0016			Gebrauchsüberlassung Schutznetze	
			Schutznetze,	
			Gebrauchsüberlassung	
			Abrechnung in m2 Wo	
	4.620,00	m2Wo
01.01.0017			Gerüstbrücke bis 4,00 m	
			Einbau einer Überbrückung in das Fassadengerüst	
			Länge: bis 4,00 m	
			Einbauhöhe: bis 4,00 m	
			incl. Auf- und Abbau sowie Transport	
			Abrechnung nach überbrückter Länge	
	1,000	St
01.01.0018			Gebrauchsüberlassung Gerüstbrücke 4,00 m	
			Gerüstbrücke 4,00 m, aus Vorposition	
			Gebrauchsüberlassung	
			Abrechnung nach Stück/Woche	
	6	StWo

Übertrag:

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
			Übertrag:	
01.01.0019				
			Gerüstbrücke bis 3,00 m	
			Einbau einer Überbrückung in das Fassadengerüst	
			Länge: bis 3,00 m	
			Einbauhöhe: bis 4,00 m	
			incl. Auf- und Abbau sowie Transport	
			Abrechnung nach überbrückter Länge	
	1,000	St
01.01.0020				
			Gebrauchsüberlassung Gerüstbrücke 3,00 m	
			Gerüstbrücke 3,00 m aus Vorposition	
			Gebrauchsüberlassung	
			Abrechnung nach Stück x Woche	
	7	StWo
01.01.0021				
			auskragendes Schutzdach B 4,00 m	
			Passantenschutzdach über Eingängen,	
			Passantenschutzdach, auskragend, an Arbeitsgerüsten,	
			in der zweiten Gerüstebene im Bereich von Eingängen, staub- und regendicht	
			durch oberseitig befestigte PE- Folie samt seitlicher Aufkantung und Abbohlung	
			einbauen	
			Schutzdach gem. DIN 4420-1	
			Auskragung: bis 2,00 m	
			Länge im Stück: 4,00 m	
			Leistungsbereich: Eingang Kleine Bühne	
	4,000	m
01.01.0022				
			Auskragung Schutzdach 4.00 m lang, Gebrauchsüberlassung	
			Gebrauchsüberlassung für das auskragende Passantenschutzdach der Vorposition,	
			Abrechnung m x Wo	
	24,00	mWo
01.01.0023				
			auskragendes Schutzdach B 2,00 m	
			Passantenschutzdach über Eingängen,	
			Passantenschutzdach, auskragend, an Arbeitsgerüsten,	
			in der zweiten Gerüstebene im Bereich von Eingängen, staub- und regendicht	
			durch oberseitig befestigte PE- Folie samt seitlicher Aufkantung und Abbohlung	
			einbauen	
			Schutzdach gem. DIN 4420-1	
			Auskragung: bis 2,00 m	
			Länge im Stück: 2,00 m	
			Leistungsbereich: barrierefreier Eingang	
	2,000	m
01.01.0024				
			Auskragung Schutzdach 2.00 m lang, Gebrauchsüberlassung	
			Gebrauchsüberlassung für das auskragende Passantenschutzdach der Vorposition,	
			Übertrag:	

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
				Übertrag:
	Abrechnung m x Wo			
	12,00	mWo
01.01.0025	Schutz auf Dachflächen			
	Schutzmaßnahmen auf Dachflächen bei flach geneigten Dachflächen der eingeschossigen Anbauten/Überdachungen, Abrechnung nach Meter Gerüstlänge vor der Fassade während der gesamten Bauzeit vorhalten und nach Beendigung entfernen. Die Dachflächen sind mindestens auf 2,00 m Breite mit Vlies und Bautenschutzmaten (mind. 8 mm) vor Verschmutzung zu schützen, Leistungsbereich: bituminös gedeckte Flachdachflächen die Auflage von Material zu Beschwerung ist Bestandteil der Leistung. Hinweis: Leistung im Zuge der Gerüststellung auf niedrigeres Bauwerksteil Flach geneigtes Pultdach			
	12,00	m2
01.01.0026	Flachdach- Absturzsicherung			
	Flachdach- Absturzsicherung, bestehend aus Seitenschutz und Balastierung, zur Begrenzung von Flachdachflächen mit einer Neigung von weniger als 10 Grad , die Konstruktion entspricht DIN EN 13374 Schutzklasse A, zum Schutz der vorhandenen Dachfläche sind Bautenschutzmaten d mind. 8 mm unter den Aufstandflächen und der Balastierung zu verlegen			
	25,000	m
01.01.0027	Gebrauchsüberlassung Flachdach- Absturzsicherung			
	Gebrauchsüberlassung Flachdach- Absturzsicherung Abrechnung nach m pro Woche			
	150,00	mWo
01.01.0028	Bauzaun, 2,00m			
	Bauzaun aus mobilen, verzinkten Stahlrohrelementen und Vergitterung einschl. - Standfüßen - Verbindungsschellen - 1 Stück Hochsicherheitsklammer, je Verbindung Der Bauzaun ist aufzustellen und nach Abschluss der Maßnahme wieder abzubauen. Zaunhöhe: 2,00 m			
	8,000	m
01.01.0029	Bauzaun vorhalten			
	Bauzaun aus mobilen, verzinkten Stahlrohrelementen und Vergitterung einschl. - Standfüßen			

Übertrag:

Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
			Übertrag:
	- Verbindungsschellen - 1 Stück Hochsicherheitsklammer, je Verbindung, vorhalten über die Grundeinsatzzeit hinaus Abrechnung nach Meter x Woche		
48,00	mWo
Summe Abschnitt			_____
01.01 Gerüstbauarbeiten		

01.02 Stundenlohnarbeiten

Abrechnungshinweise Stundenlohnarbeiten

Stundenlöhne enthalten die Zulagen für Feiertags-, Samstags- und Sonntagsarbeit sowie Überstunden.

Mit den Stundenlohnarbeiten sind im Weiteren Fahrtkosten, Aufwendungen für Verpflegung, Übernachtung sowie Kleinmaterialien, Einsatz von Kleinmaschinen und Verbrauchsmaterialien usw. abgegolten.

Ein Anspruch auf Abrechnung der nachstehend genannten Stunden besteht generell nicht.

Ein Vergütungsanspruch auf Zeitaufwendungen entsteht nur, wenn die voraussichtlich benötigten Aufwendungen vor Arbeitsausführung von der Bauleitung bestätigt/beauftrag wurden.

01.02.0001 Stundensatz Facharbeiter

Stundensatz für Leistungen, welche nicht in den Positionen erfasst sind und nur auf ausdrückliche Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung kommen.
 Hier: Leistungen für das Anpassen an bauliche Gegebenheiten

2,00	h
------	---	-------	-------

Summe Abschnitt

01.02 Stundenlohnarbeiten

.....

Summe Bereich

01 Gerüstbauarbeiten Theater Plauen_Kleine Bühne

.....

Übertrag:

Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
-------	---------	---------	---------

Übertrag:

Zusammenstellung Bereich 01 Gerüstbauarbeiten Theater Plauen Kleine Bühne

Abschnitt 01.01 Gerüstbauarbeiten EUR

Abschnitt 01.02 Stundenlohnarbeiten EUR

Netto Summe EUR

+19,0 % MwSt EUR

Gesamtsumme EUR

Übertrag:

Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
-------	---------	---------	---------

Übertrag:

Gesamtzusammenstellung Los Gerüstarbeiten

Bereich 01 **Gerüstbauarbeiten Theater Plauen_Kleine Bühne** **EUR**

Netto Summe **EUR**

+ 19,0 % MwSt **EUR**

Gesamtsumme **EUR**

Übertrag: