

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

01 Gerüstarbeiten

Allgemeine Vorbemerkungen zur Ausschreibung:

Die ausgeschriebenen Leistungen beziehen sich auf die Einrüstung der Scheune am "Kleinen Schloss" Blankenburg

Die Arbeiten werden nicht im Bereich öffentlicher Verkehrsflächen ausgeführt.

Die Anlieferung der Baustelle erfolgt über die Marktstraße und den Nordwestzugang zum Grundstück

Die erschwerten Arbeitsbedingungen sind in die EP einzukalkulieren. Die Erreichbarkeit der einzelnen Schlossseiten ist vor Angebotsabgabe zu prüfen. Eine Ortsbesichtigung ist daher notwendig.

1. Die Anlage von Zuwegungen, Lagerplätzen usw. ist vor Beginn der Arbeiten mit der Bauleitung und dem Auftraggeber abzustimmen.

Nach Beendigung der Arbeiten ist der ursprüngliche Zustand wiederherzustellen. Diese Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

2. Generell zu beachten ist, dass auch während der auszuführenden Leistungen andere Gewerke parallel auf der Baustelle arbeiten. Sollten durch fehlende Abstimmungen des Bieters mit anderen Gewerken Stillstandszeiten entstehen, sind diese vom AN zu tragen.

3. Die Ausführung der Arbeiten erfolgt in mehreren Bauabschnitten.

Die mehrfachen (mind. 6) An- und Abfahrten sind in die EP einzurechnen.

Gleiches gilt auch für das Abrüsten der einzelnen Gebäudeteile.

Freigemeldete Gerüste sind spätestens 5 Tage nach Freimeldung abzubauen.

4. Der AN hat dafür zu sorgen, dass die Rüstung vor Benutzung durch Unbefugte nach Arbeitsschluss und an Wochenenden durch Verschluss der unteren Aufstiegsleitern gesichert werden kann.

5. Eventuelle Umbauten der Rüstungen werden auf Stundenbasis vergütet.

6. Für die Ausführung, für Aufmaß und Abrechnung sind die z. Z. gültige VOB Teil B und C, jeweils die neuesten DIN Normen und die jeweiligen technischen Vorschriften neuesten Datums maßgebend und werden Vertragsbestandteil, sofern in den Vorbemerkungen und im Leistungsverzeichnis keine abweichenden Angaben gemacht werden.

7. Sämtliche Kosten zur Erstellung, Vorhaltung und

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Beräumen der Baustelleneinrichtung zur Ausführung der eigenen Arbeiten sind, soweit nicht im LV gesondert beschrieben, bereits in die EP einzukalkulieren.

8. Es ist von einer abschnittsweisen Abarbeitung in Abstimmung mit den anderen am Bau beteiligten Firmen auszugehen, zeitliche Unterbrechungen sind zu erwarten.

9. Baubesprechung:

Es findet ca. wöchentlich eine Baubesprechung statt, bei der die Anwesenheit des AN nach Erfordernis notwendig ist.

10. Die Nutzung von Bereichen als Abstellfläche für Fahrzeuge im Baustellengelände ist nicht vorhanden.

11. Die Medienversorgung wird durch den AG zentral zur Verfügung gestellt.

Die Höhe dieser Umlage ist den allgemeinen Vorbemerkungen (Formblätter) zu entnehmen.

12. Durch den AN ist täglich ein Bautagebuch zu führen und bei den Bauberatungen der Bauleitung vorzulegen.

Vorbemerkungen Gerüstbau

Der Grundstücksteil vor der Straßenfassade der Orangerie, Schnappelberg, kann zur Baustellenbelieferung und Entsorgung genutzt werden. Die Zufahrt erfolgt über das Tor Marktstraße.

Zufahrt teilweise über einen öffentlichen Gehweg, der nicht gesperrt werden kann. Gehwegflächen und Sandsteinpfeiler des Tores sind ausreichend zu schützen.

Der Gebäudezugang von der Gartenseite aus kann nicht zur Anlieferung mit Fahrzeugen genutzt werden!

Arbeitsgerüst als Standgerüst mit längenorientierten Gerüstlagen, Gerüstgruppe 4, 300kg/m².

Arbeitslagen im Höhenabstand von 2m, Mindestbreite der Belagfläche 90cm.

Flächenpressung 500kg/m² nach DIN 4420.

Gerüst einschl. aller Befestigungen/Verankerungen sowie deren Rückbau und verschließen der Ankerlöcher nach Demontage.

Einrüstung für Maurer, Fassaden-, Zimmer-, Dachdecker-, Dachklempnerarbeiten.

Gerüst gem. Unfallverhütungsvorschriften und Forderungen der Berufsgenossenschaft für die Zimmer-, Dachdecker-, Dachklempnerarbeiten liefern, aufbauen, vorhalten, demontieren und wieder abtransportieren.

Standflächen auf festem Baugrund, z.T. mit Gefälle.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.001	Fassaden-Stahlrohrgerüst als Standgerüst; Höhe : bis 3,50 m ü. Gelände Gerüstgruppe: 4 (3,0 kN/m ²) Belagbreite : mind. 0,90 m	250,000	m ²	_____	_____
01.002	Ergänzung des vorhandenen Fassadengerüstes zur Bearbeitung der Zwerchhäuser. Einzurüsten sind die beiden Seitenflächen, einschl. Schutzmaßnahmen für die Dachflächen. Grundeinsatzzeit bis 4 Wochen.	25,000	m ²	_____	_____
01.003	Fassadengerüst als Standgerüst; Gebrauchsüberlassung	5.000,000	m ² Wo	_____	_____
01.004	Dachfanggerüst durch Erweiterung des Fassadengerüstes im Bereich der Traufe; Höhe Dachfang: 2,00 m	40,000	m	_____	_____
01.005	Dachfanggerüst durch Erweiterung des Fassadengerüstes im Bereich der Traufe; Gebrauchsüberlassung Höhe Dachfang: 2,00 m	800,000	mWo	_____	_____
01.006	Auslegergerüst, passend zum Außengerüst; Gerüstgruppe : 4 (2,0 kN/m ²) Auskragung : mind. 0,90 m	80,000	m	_____	_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.007	Auslegergerüst, passend zum Außengerüst; Gebrauchsüberlassung über die 4-wöchige Grundeinsatzzeit hinaus.	1.600,000	mWo		
01.008	Raumgerüst als Standgerüst, Stahlrohrgerüst, freistehend; Höhe Arbeitslage: bis 5,00 m Gerüstgruppe : 4	800,000	m3		
01.009	Standgerüst als Raumgerüst, Stahlrohrgerüst, freistehend; Gebrauchsüberlassung über die 4-wöchige Grundeinsatzzeit hinaus.	11.040,000	m3Wo		
01.010	Arbeitsgerüst innen, gemäß DIN EN 12811-1, als längenorientiertes Standgerüst (Fassadengerüst DIN EN 12810-1).). Standfläche : eben Einzurüstende Fläche : senkrecht, keine Vorsprünge Verwendungszweck: Maurer- Putz- und Dämmarbeiten Höhe: bis 4,00 m Breitenklasse : W06 Lastklasse : 4	168,000	m2		
01.011	Arbeitsgerüst innen, als längenorientiertes Standgerüst im Treppenhaus, gemäß DIN EN 12811-1. Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit). Standfläche : Treppe Verwendungszweck: Maurer- Putz- und Dämmarbeiten Breitenklasse : W09 Höhe: bis 8,00 m Lastklasse : 4	45,000	m2		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.012	Innengerüst als längenorientiertes Standgerüst, als Arbeitsgerüst, Gebrauchsüberlassung	2.130,000	m2Wo	_____	_____
01.013	Ausladendes Schutzdach in der ersten Gerüstebene herstellen, mit doppeltem Bohlenbelag und Schutzfolie abgedeckt; Ausladung: ca. 2,50 m	4,000	m	_____	_____
01.014	Ausladendes Schutzdach mit doppeltem Bohlenbelag und Abdeckung aus Riesel-schutzfolie; Gebrauchsüberlassung	80,000	mWo	_____	_____
01.015	Vollflächige Gerüstbekleidung gemäß DIN 4420-1 mit Schutznetz.	100,000	m2	_____	_____
01.016	Vollflächige Gerüstbekleidung gemäß DIN 4420-1 mit Schutznetzen Gebrauchsüberlassung	2.000,000	m2Wo	_____	_____
01.017	Zulage für den Ausgleich des Geländegefälles von ca.1 m auf ca. 20 m Strecke auf der Westseite des gesamten Gebäudes		psch	nur Ges.-Preis	_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.018	Treppenturm gemäß DIN EN 12811-1, vorgebaut vor Fassadengerüst, inkl. Doppelhandlauf und Stirngeländer. Laufbreite : 0,6 m Lastklasse : 4 Grundfläche : ca. 2,50/2,50 m Höhe : 6,00 m	7,000	m	_____	_____
01.019	Treppenturm, vorgebaut. Gebrauchsüberlassung	200,000	mWo	_____	_____
Summe	01 Gerüstarbeiten				_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

02

Stundensätze

Für unvorhergesehene und nicht im LV erfaßte Arbeiten werden nachstehende Stundenverrechnungssätze (Euro/Std.) vom Bieter benannt . Die Stundenverrechnungssätze sind unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln und beinhalten unaufgegliedert die Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Sozialkassenbeiträge , Gemeinkostenanteil und Gewinn einschl. des erforderlichen Aufsichtspersonals . Feiertagsarbeiten sind nicht in die Verrechnungssätze einzubeziehen .

Stundenlohnarbeiten sind grundsätzlich vor Ausführung anzuzeigen.

Nicht genehmigte und nicht beauftragte Stundenlohnleistungen werden nachträglich nicht anerkannt !!!

Stundenlohnarbeiten werden durch den Auftraggeber angewiesen .

Genehmigte Stundenzettel sind wöchentlich bei der Bauleitung einzureichen.

Der Stundennachweis ist Bestandteil der Rechnung.

Stundenlohnleistungen erfassen nur die vor Ort ausgeführten zusätzlichen Leistungen. Fahr- und Wegezeiten werden nicht gesondert vergütet.

Der Gebrauch von Werkzeugen und Geräten sind ebenfalls mit der Stundenlohnleistung abgegolten und werden nicht gesondert vergütet.

02.001

Evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfaßt sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden berechnet für:
Gerüstbau-Werker

5,000 h

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

02.002

Evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfaßt sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden berechnet für:
Gerüstbau-Helfer

5,000 h

Summe 02 Stundensätze

Projekt C211-04 KL. SCHLOSS - Kleines Schloss Blankenburg, 4. BA Orangerie+Scheune

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

LV-ZUSAMMENSTELLUNG
Gerüstarbeiten

01 Gerüstarbeiten _____

02 Stundensätze _____

Angebotssumme netto **EUR** _____

zzgl. MwSt. 19,00 % EUR _____

Angebotssumme brutto **EUR** _____
