

Leistungsverzeichnis

(mit Langtext)

über

**Dresden - HSS - Aufwertung Plaza -
Möblierung**

08.07.2025

Projekt: DD - HSS - Aufwertung Plaza - Möblierung
Ausschreibungs-LV
Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Inhaltsverzeichnis

(Mit klicken auf die Seitenzahl gelangen Sie zum Abschnitt)

Inhaltsverzeichnis	
01 Ausstattung	6
01.01 Möblierung	6
Zusammenstellung Gewerk 01 Ausstattung	7
Gesamtzusammenstellung Dresden - HSS - Aufwertung Plaza - Möblierung	8

Projekt: DD - HSS - Aufwertung Plaza - Möblierung
Gewerk: LEISTUNGSBESCHREIBUNG
Ausschreibungs-LV
Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

über:

Außenanlagen

Bauvorhaben: **Aufwertung Plaza Heinz-Steyer-Stadion**
Magdeburger Straße 2
01067 Dresden

Bauherr: **Landeshauptstadt Dresden**
Eigenbetrieb Sportstätten
Freiberger Str. 31
01067 Dresden

Projekt: DD - HSS - Aufwertung Plaza - Möblierung
Gewerk: 0.1 Allgemeine Vorbemerkungen - Angaben zur Baustelle und Ausführung
Ausschreibungs-LV
Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

0.1 Allgemeine Vorbemerkungen - Angaben zur Baustelle und Ausführung entsprechend VOB C DIN 18299 ATV

Es werden folgende Abkürzungen verwendet:

AG = Auftraggeber (Bauherr)
AN = Auftragnehmer / Baufirma
BÜ = Bauüberwachung des AG
BL = Bauleitung des AN

Die Landeshauptstadt Dresden plant am Heinz-Steyer-Stadion in Dresden die Aufwertung der bestehenden Plaza durch die Aufstellung von Sitzmöbeln und Baumkübeln auf der vorhandenen Asphaltfläche.

0.1.1 Lage der Baustelle

Die aufzuwertende Plaza im Bestand befindet sich auf dem Flurstück 405/13. Die Adresse ist Magdeburger Straße 2 in 01067 Dresden.

Das Grundstück ist vollständig verkehrstechnisch sowie mit Medien der Ver- und Entsorgung erschlossen.

0.1.2. Besondere Anforderungen an Anlieferungs-, Herstellungs- und Montageverhältnisse

Die Wahl einer geeigneten Transport- und Montagetechnologie ist Aufgabe des Bieters und Bestandteil dieser Ausschreibung. Die Einholung der verkehrsrechtlichen Anordnungen hat durch den AN zu erfolgen.

Alle Positionen sind als fix-und-fertige Leistung anzubieten, incl. Material, Herstellung, Transport und Baustellenlogistik. Die erforderliche Baustelleneinrichtung sowie die entsprechenden An- & Abfahrten zur Herstellung der Leistung sind einzukalkulieren.

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen

Die Plaza im Bestand zeichnet sich durch eine geschlossene Asphaltfläche mit punktuellen, offenen Baumscheiben aus. Der Auftakt der Plaza in Richtung Weißeritzstraße ist durch einen großzügigen Baumhain gestaltet. Die bestehende Plaza wird räumlich gefast durch das Heinz-Steyer-Stadion im Norden und die angrenzende Ballsportarena im Süden.

0.1.4 ARBEITSABLAUF (ARBEITSABSCHNITTE, ARBEITSUNTERBRECHUNGEN UND - BESCHRÄNKUNGEN)

Die Platzierung erfolgt im Zeitraum von Anfang Oktober bis Ende November.

Die Herstellung der Linierung erfolgt über ein gesondertes Los im Zeitraum September bis Oktober.

folgende Aufwertung soll hergestellt werden:

1. Sitzmöbel

Projekt: DD - HSS - Aufwertung Plaza - Möblierung
Gewerk: 0.1 Allgemeine Vorbemerkungen - Angaben zur Baustelle und Ausführung
Ausschreibungs-LV
Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

0.2 Zusätzliche Technische Bedingungen

- 1 Bautagesberichte sind arbeitstäglich zu verfassen und bei der Bauüberwachung vorzulegen
- 2 Die Baustellensprache ist deutsch. Die Teilnahme an der wöchentlichen Bauberatung durch einen entscheidungsbefugten und deutschsprechenden Vertreter des AN über die gesamte Bauzeit ist vertragliche Grundleistung und dementsprechend einzukalkulieren.
- 3 Alle Aufwendungen und Kosten, die sich aus der Einhaltung der allgemein für Bauarbeiten geltenden Unfallverhütungs-, Lärm- und Immissionsschutzvorschriften ergeben, soweit sie keine Besonderen Leistungen darstellen, sind in die Einheitspreise einzurechnen und gelten als einzuhaltende vertragliche Leistung.
- 4 Alle Arbeiten sind stets unter Beachtung der allgemein anerkannten Regeln der Technik, der geltenden DIN und EN-Normen, geltenden Gesetzen, Vorschriften, Verordnungen sowie der Baugenehmigung auszuführen.
- 5 Der Auftragnehmer ist zur Einhaltung der Lärmimmissionsgrenzwerte vertraglich verpflichtet.
tags: 07.00 bis 20.00 Uhr 55 dB (A)

0.3 Pläne / Unterlagen

Baumaße:

Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausführungsunterlagen müssen den Freigabevermerk des Auftraggebers oder seines Architekten tragen. Nicht freigegebene Unterlagen dürfen nicht verwendet werden. Dies entbindet den Auftragnehmer aber nicht von seiner eigenen Prüfungs- und Hinweispflicht. Diese bleibt unberührt.

Pläne:

- Lageplan

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
01				
Ausstattung				
01.01				
Möblierung				
01.01.0010				
Hohlkammersitzmöbel ENZO aus Polyethylen, Farbe grün				
Sitzmöblierung Produkt ENZO aus Hohlkammersitzmöbeln aus Polyethylen liefern und aufstellen, einschließlich der Lieferung frei Baustelle, Entladung und Baustellen-transport mittels geeignetem Gabelstapler. Aufstellung wie im Lageplan dargestellt, entlang der linierten Bögen. Sitzmöbel Farbe: grün Länge: 2950mm außen, 2350mm innen Breite: 1167mm, Trapezförmig Höhe: 934mm, Sitzfläche 450mm Gewicht: 145 kg				
	15	St
01.01.0020				
Hohlkammersitzmöbel ENZO aus Polyethylen, Farbe grau				
Sitzmöbel, wie in vorhergehender Position beschrieben, jedoch Farbe grau.				
	5	St
Summe Titel				_____
01.01 Möblierung			
				=====

Projekt: DD - HSS - Aufwertung Plaza - Möblierung
Gewerk: Ausstattung
Ausschreibungs-LV
Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Zusammenstellung Gewerk 01 Ausstattung

Titel 01.01	Möblierung	EUR
		<hr/>
Netto Summe		EUR
+19,0 % MwSt		EUR
		<hr/>
Gesamtsumme		EUR
		<hr/> <hr/>

Projekt: DD - HSS - Aufwertung Plaza - Möblierung
Gewerk: Ausstattung
Ausschreibungs-LV
Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Gesamtzusammenstellung Dresden - HSS - Aufwertung Plaza - Möblierung

Gewerk 01	Ausstattung	EUR <hr/>
Netto Summe		EUR
+ 19,0 % MwSt		EUR <hr/>
Gesamtsumme		EUR <hr/> <hr/>