
Leistungsverzeichnis

LOS 32 - FLIESENLEGER

Projekt: Umbau und Erweiterung KULTURZENTRUM SCHEUNE
Alaunstr. 36-40
01099 Dresden

Projektnummer: HI.2720027

Auftraggeber: Landeshauptstadt Dresden
Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung
PF 120020
01001 Dresden

Erstellt von:

Projekt: Umbau und Erweiterung KULTURZENTRUM SCHEUNE

LV-Bezeichnung: LOS 32 - FLIESENLEGER

Inhaltsverzeichnis

	Vorbemerkungen / Vertragstexte	3
1	FLIESENLEGERARBEITEN	7
1.1	Böden, Wände	7
2	SONSTIGES	19
2.1	Reservefliesen	19
2.2	Dokumentation	21
	Zusammenstellung (Ebene 2)	22
	Zusammenstellung	23

Projekt: Umbau und Erweiterung KULTURZENTRUM SCHEUNE

LV-Bezeichnung: LOS 32 - FLIESENLEGER

Vorbemerkungen / Vertragstexte

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DES BAUOBJEKTES

Auf dem bebauten Grundstück Alaunstraße 36-40 in 01099 Dresden, Gemarkung Neustadt, Flurstück 555/3 soll das Bestandsgebäude Kulturzentrum "scheune" durch Anbau und Erweiterung von Veranstaltungs-, Sanitär- und Kellerräumen modernisiert werden.

Das vorhandene Dach wird durch einen Neubau ersetzt. Das 1.OG sowie das Dachgeschoss werden, bis auf einen Teil des Treppenhauses vollständig abgetragen und neu errichtet. Die darunterliegenden Geschossdecken werden erneuert beziehungsweise ertüchtigt.

Weiterhin werden Grundrisse geändert, ein Personenaufzug eingebaut sowie die vollständige Gebäudeausstattung erneuert. Einzig ein Küchentrakt im Erdgeschoss bleibt erhalten und wird während der Bauarbeiten abgeriegelt.

Der Außenbereich wird umgestaltet und erhält neue Außentreppen, Rampen, Terrassen sowie Stellplätze.

GEBÄUDEKENNZAHLEN

Grundfläche: ca. 600 m²

Gebäudeabmessungen [LxBxH]: ca. 41 m x 23 m x 15 m

mittlere Raumhöhen:

- KG	ca. 2,3 m
- EG	ca. 3,0 m
- 1.OG	ca. 4,5 m
- DG	ca. 5,5 m
- Traufhöhe Hauptdach über Gelände	ca. 7,5 m
- Firsthöhe Hauptdach über Gelände	ca. 15,0 m
- Höhe Decke OG über Gelände	ca. 8,5 m
- Höhe Decke EG über Gelände	ca. 4,0 m

PLANUNTERLAGEN

Dem Leistungsverzeichnis liegen folgende Planunterlagen bei:

Baustelleneinrichtungsplan:

Plan A_LBE_301 "BE-Plan"

Detailpläne Architektur:

A_D01_400 "Übersicht Bodenbeläge"

Grundrisse Architektur:

Plan A_G00_003 "Grundriss Erdgeschoss"

Plan A_G01_004 "Grundriss Obergeschoss"

Plan A_GDG_006 "Grundriss Dachgeschoss"

PLANÜBERGABE

Alle relevanten Planunterlagen werden dem AN ausschließlich in digitaler Form übergeben. Der AN kann

Projekt: Umbau und Erweiterung KULTURZENTRUM SCHEUNE

LV-Bezeichnung: LOS 32 - FLIESENLEGER

Vorbemerkungen / Vertragstexte

sich bei Bedarf Papierabzüge erzeugen. Dafür anfallende Kosten werden durch den AG nicht gesondert vergütet und sind daher in die Einheitspreise einzukalkulieren.

BAUSTELLENBETRIEB

Andere auf der Baustelle tätige Firmen müssen in Teilen auf durch den AN zu erbringenden Leistungen aufsetzen. Der AN hat dafür Sorge zu tragen, dass seine eigene Leistungen abnahmefähig bleibt. Gegebenenfalls sind Leistungsfeststellungen mit der Bauüberwachung vorzunehmen, wenn die eigene Leistung dadurch verdeckt wird.

Alle beteiligten Unternehmen sind verpflichtet, das gleichzeitige Zusammenwirken mehrerer Gewerke so untereinander zu koordinieren, dass ein reibungsloser und rascher Ablauf der Gesamtmaßnahme gewährleistet ist und keine unnötigen Verzögerungen im Bauablauf des AN entstehen.

STAUB- UND LÄRMSCHUTZ

Auf die umliegende Wohnbebauungen sowie das angrenzende Gymnasium Dreikönigsschule ist Rücksicht im Baubetrieb, insbesondere hinsichtlich der Lärm- und Staubentwicklung, zu nehmen. Belästigungen durch Staub, Schmutz und Lärm sind auf das notwendige Maß zu reduzieren. Speziell im Zeitraum der Abiturprüfungen ist die Unterbrechung geräuschintensiver Arbeiten für die Baustelle verpflichtend. Die exakten Zeiträume werden rechtzeitig durch die Bauüberwachung angezeigt und können durch den AN nicht als Behinderungsgrund angeführt werden.

BAUZEITLICHE ZUWEGUNG

Die Verkehrswege in der Dresdner Neustadt sind beengt und durch Einbahnstraßenregelungen gekennzeichnet. Das Baugrundstück ist von der Königsbrücker Straße --> Louisenstraße (Einbahnstraße) zu erreichen. Die Abfahrt kann über die Louisenstraße --> Prießnitzstraße --> Bautzner Str. erfolgen.

Das Grundstück ist über ein befestigte Rampe aus Richtung Louisenstraße zu befahren. Für die beidseitigen Parkflächen auf der Louisenstraße im Bereich Baustellenausfahrt (Schwenkbereich) wurde eine Verkehrsrechtliche Anordnung beantragt und bewilligt.

Der befestigte Fußgängerbereich entlang der Alaunstraße (Gebäude-Westseite) kann nicht als Aufstellfläche genutzt werden.

Für den Baustellenbetrieb notwendige Firmenfahrzeuge können während der Arbeitszeiten auf dem Grundstück abgestellt werden.

Die hofseitige Stellfläche hinter der Scheune ist geräumig und dient als Aufstellfläche für Baustellencontainer, als mögliches Materiallager sowie als Aufstellfläche für ein Baustellen-WC.

Ein Rettungswegkorridor der angrenzenden Sporthalle entlang der südlichen Grundstücksgrenze ist zu jeder Zeit freizuhalten.

Der Geländestreifen auf dem Grundstück entlang der westlichen Gebäudefront kann ggf. als Zwischenablageort für die Bauteile dienen. Jedoch sind in diesem Fall vorhandene Wegbefestigungen/ Außenanlagen vor Beschädigungen zu schützen.

Projekt: Umbau und Erweiterung KULTURZENTRUM SCHEUNE

LV-Bezeichnung: LOS 32 - FLIESENLEGER

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Achtung:

Der im Baustelleneinrichtungsplan eingetragene Baustellenkran wird durch das Gewerk Rohbau errichtet und betrieben und wird zum Zeitpunkt des Innenausbau nicht mehr verfügbar sein.

Durch den AN ist daher der Einsatz eigener Hebezeuge nach Bedarf vorzusehen und in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Um das Baugrundstück wurde ein Baustellenzaun errichtet. Der AN hat dafür Sorge zu tragen, dass das Objekt täglich zum Arbeitsschluss verschlossen ist.

BAUSTROM UND BAUWASSER

Entnahmestellen für Baustrom und Bauwasser werden bauseitig an zentralen Stellen errichtet. Zusätzliche Verlängerungskabel, Unterverteilungen, Schläuche etc. sind durch den AN nach Bedarf für seine Arbeiten vorzuhalten und werden nicht gesondert vergütet.

ARBEITSSCHUTZ

Der AN ist dafür Verantwortlich, dass seinem Personal die für die Durchführung der beauftragten Leistungen notwendigen persönlichen Schutzausrüstungen und Sicherungseinrichtungen am Arbeitsplatz zur Verfügung stehen, sowie dass die gültigen Arbeitsschutzvorschriften auf der Baustelle angewendet werden. Dadurch entstehende Mehrkosten werden nicht gesondert vergütet.

BAUTAGEBÜCHER

Der Auftragnehmer hat ein Bautagebuch mit täglichen Bautageberichten zu führen und dem Auftraggeber bzw. der Bauüberwachung wöchentlich unaufgefordert vorzulegen.

BAUBERATUNGEN

Zur fachlichen und terminlichen Koordinierung aller am Bau Beteiligten, werden wöchentlich bzw. nach Festlegung der Bauüberwachung, Bauberatungen durchgeführt. Der Auftragnehmer hat durch seinen Fachbauleiter oder einen kompetenten Vertreter regelmäßig an den Bauberatungen teilzunehmen. Die Teilnahme an den Bauberatungen wird nicht gesondert vergütet.

FIRMENANGEHÖRIGE

Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass sich seine auf der Baustelle eingesetzten Arbeitnehmer jederzeit als Firmenangehörige ausweisen können. Der Auftraggeber behält sich vor, durch seinen bevollmächtigten Vertreter Stichproben zur Einhaltung dieser Maßnahmen auf der Baustelle durchzuführen.

ABRECHNUNG

Zu allen Schluss- und Abschlagsrechnungen sind prüf- und nachvollziehbare Massenmittlungen vorzulegen.

Projekt: Umbau und Erweiterung KULTURZENTRUM SCHEUNE

LV-Bezeichnung: LOS 32 - FLIESENLEGER

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Aufmaße werden gemeinsam vor Ort mit dem AG/Bauüberwachung genommen. Nicht gemeinsam genommene Aufmaße werden nicht anerkannt. Der AN hat dazu rechtzeitig einzuladen um seinen Arbeitsfortschritt nicht zu gefährden.

Es sind vollständige und prüffähige Schluss- und Abschlagsrechnungen vorzulegen. Rechnungen die ungeordnet und/oder unvollständig eingereicht werden, gehen unverzüglich als nicht prüfbar zurück.

Alle Rechnungen sind nach Abrechnungseinheiten gemäß der LV-Positionen aufzustellen. Kurztexte sind ausreichend und bevorzugt. Schluss- und Abschlagsrechnungen sind zwingend kumulativ aufzustellen. Der Aufwand für die oben aufgeführte Aufmaß- und Rechnungserstellung wird nicht gesondert vergütet und ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Projekt: Umbau und Erweiterung KULTURZENTRUM SCHEUNE

LV-Bezeichnung: LOS 32 - FLIESENLEGER

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
1	FLIESENLEGERARBEITEN			
1.1	Böden, Wände			
1.1.010	Untergrund reinigen, Boden			
	Untergrund reinigen, Verunreinigungen wie aufgebrannte Mörtel- und Spachtelreste lösen und Bodenfläche anschließend absaugen, einschl. Entsorgung.			
	Untergrund: Zementestrich			
	159,000 m2	
1.1.020	Spachtelung Bodenausgleich			
	Spachteln und Schleifen von Bodenflächen, als Untergrundvorbereitung für Verlegung von Bodenfliesen, zum Ausgleich von Unebenheiten außerhalb der nach DIN 18202 zulässigen Abweichungen, Leistungsausführung nach Anordnung durch Bauüberwachung.			
	Flächenanteil: bis 100%			
	Untergrund: Zementestrich schwimmend verlegt			
	Schichtdicke: bis 5 mm			
	Ebenheitstoleranz: Tab.3, Zeile 4 - DIN 18202			
	50,000 m2	
1.1.030	Grundierung			
	Grundierung mit Tiefengrund, für Fliesenbelag, auf Wand- und Bodenflächen.			
	Untergrund: Filzputz, Gipskarton, Zementestrich			
	266,000 m2	

Projekt: Umbau und Erweiterung KULTURZENTRUM SCHEUNE

LV-Bezeichnung: LOS 32 - FLIESENLEGER

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
1.1.040				
	Verbundabdichtung, streichbar, W1-I, Wand			
	Innenraum-Abdichtung gegen Feuchtigkeit, in Verbindung mit Fliesenbelag, im Dünnbettverfahren.			
	Grundierung, Bewehrungseinlage und Anarbeiten an Durchdringungen und Ausbildung der Boden-Wand-Übergänge in gesonderten Positionen.			
	Untergrund: Filzputz, Gipskarton Art der Abdichtung: Polymerdispersion DM Einwirkungsklasse: W1-I nach DIN EN 18534 Einbauort: Innenraum Wand - Dusche			
	16,000 m2	
1.1.050				
	Verbundabdichtung, streichbar, W1-I, Boden			
	wie Vorposition, jedoch: Untergrund: Zementestrich schwimmend verlegt Einbauort: Innenraum Boden - WC/Dusche			
	159,000 m2	
1.1.060				
	Dichtband, Übergang Wand/Boden			
	Dichtband mit Randgewebe, im Übergang Wand-Boden, an Bewegungsfugen und an Übergängen der Verbundabdichtung, Stöße verkleben, inkl. aller Anarbeitungen.			
	Eckausbildung in gesonderter Position.			
	Bandbreite: ca. 12 cm Untergrund: trockene, grundierte Wand- und Bodenflächen			
	239,000 m	
1.1.070				
	Dichtband, Eckausbildung			
	Eckausbildung der zuvor beschriebenen Dichtbänder in Raumecken, Innen- und Außenecken, inkl. aller Bewehrungs-Formteile und Nebenarbeiten.			
	150,000 St	

Projekt: Umbau und Erweiterung KULTURZENTRUM SCHEUNE

LV-Bezeichnung: LOS 32 - FLIESENLEGER

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
1.1.080		Dichtmanschette, Rohre, bis 30mm		
		Anschluss der Innenflächenabdichtung an Rohrdurchdringungen, mit Dichtmanschetten, inkl. aller Nebenarbeiten.		
		Durchdringung: bis D= 30 mm Einbauort: Wandbereich Bauteil: wie Leitungen, Kabel, Befestigungsmittel Sanitärausstattung		
	187,000 St	
1.1.090		Dichtmanschette, Rohre, bis 80mm		
		Anschluss der Innenflächenabdichtung an Rohrdurchdringungen, mit Dichtmanschetten, inkl. aller Nebenarbeiten.		
		Durchdringung: bis D= 80 mm Einbauort: Wandbereich Bauteil: wie Abwasserleitungen		
	28,000 St	
1.1.100		Dichtmanschette, Rohre, bis 120mm		
		Anschluss der Innenflächenabdichtung an Rohrdurchdringungen, mit Dichtmanschetten, inkl. aller Nebenarbeiten.		
		Durchdringung: bis D= 120 mm Einbauort: Wandbereich Bauteil: wie WC-Abwasseranschluss		
	21,000 St	
1.1.110		Revisionstür Metall mit Schnappverschluss, 40x40		
		Revisionstür Metall mit Schnappverschluss, glattes Türblatt ohne sichtbare Verriegelung, einteiliger Rahmen, geeignet für den Einbau in Mauerwerk und Trockenbauwände, Öffnen der Klappe durch leichtes Andrücken		
		Farbe: weiß		
		Einbauort: EG - 2x WC bf 004, 1x WC bf 024		
	3,000 St	

Projekt: Umbau und Erweiterung KULTURZENTRUM SCHEUNE

LV-Bezeichnung: LOS 32 - FLIESENLEGER

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
1.1.120	Quadratprofil Eckschutz, Aluminium			
	Quadratprofil aus Aluminium, als Eckschutz an Ecken und Abschlüssen, mit Anker, in Fliesen-Wandbelag.			
	Höhe: abgestimmt auf Fliesendicke Form: quadratisch, einseitig mit Ankerschiene Material: Aluminium Oberfläche: natur			
	10,000 m	
1.1.130	Quadratecken für Eckschutz, Aluminium			
	Quadratecken passend zu zuvor beschriebenen Quadratprofilen, an offenen Schienenenden und Außenecken.			
	Höhe: abgestimmt auf Quadratprofile Form: quadratisch Material: Aluminium Oberfläche: natur			
	4,000 St	

Projekt: Umbau und Erweiterung KULTURZENTRUM SCHEUNE

LV-Bezeichnung: LOS 32 - FLIESENLEGER

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.1.140	Wandfliese, FSZ, 15x15cm, Zementoptik Creme			
---------	--	--	--	--

Wandfliesenbelag in Dünnbett, innen, zementhaltiger Mörtel, inkl. Verfugung, Fliesen frostbeständig, licht- und farbecht, inkl. sauberes auskratzen der Fugenkammern und Verfugung, Fuge an freien Fliesenspiegelrändern sauber zustreichen, inkl. aller sonstigen erforderlichen Nebenarbeiten.

Material: Feinsteinzeug, unglasiert, eben, rektifiziert

Fliesenformat: 15 x 15 cm

Oberfläche: eben, matt

Farbton: Creme in dezent schattierter Zementoptik nach abschließender Bemusterung

Sortierung: 1

Farbspiel: V1 (geringe Variation)

Eigenschaften: säure- und laugenbeständig, geringe Konzentration nach DIN EN ISO 10545-13

Verlegeverband: Kreuzverband

Verlegung: Dünnbett

Fliesenkleber: C2 TE S1 nach DIN EN 12004

Verlegebeginn: nach örtlicher Festlegung

Fugenschnitt zu Bodenbelägen: nein

Fugenbreite: Mindestmaß

Fugenfarbe: ähnlich Fliesenfarbe nach abschließender Bemusterung

Fugmörtel: hydraulischer abbindender Fugmörtel, CG2 nach DIN EN 13888 (bes. hohe Abriebfestigkeit, verringerte Wasseraufnahme)

Einbauort: WC's - Café/Bäder Gastro/Backstage/Dachgeschoss

Farbtonmusterfläche siehe Anlage 1 - Bild 2

65,000 m2

.....

.....

Projekt: Umbau und Erweiterung KULTURZENTRUM SCHEUNE

LV-Bezeichnung: LOS 32 - FLIESENLEGER

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
1.1.170	Wandspiegel, 60x120cm wie Vorposition, jedoch: Abmessung [BxH]: 60 x 120 cm Einbauort: EG - 1x WC bf 004; 1x WC bf 024 ZG - 1x WC Vorraum H 225 OG - 1x WC bc 119 4,000 St	
1.1.180	Wandspiegel, 55x100cm wie Vorposition, jedoch: Abmessung [BxH]: 55 x 100 cm Einbauort: EG - 3x WC Vorraum 021 3,000 St	
1.1.190	Wandspiegel, 60x100cm wie Vorposition, jedoch: Abmessung [BxH]: 60 x 100 cm Einbauort: ZG - 1x WC Vorraum H 225 1,000 St	
1.1.200	Wandspiegel, 62,5x100cm wie Vorposition, jedoch: Abmessung [BxH]: 62,5 x 100 cm Einbauort: EG - 2x WC Vorraum 007 2,000 St	
1.1.210	Wandspiegel, 150x95cm wie Vorposition, jedoch: Abmessung [BxH]: 150 x 95 cm Einbauort: OG - 1x WC D Vorraum 118 1,000 St	

Projekt: Umbau und Erweiterung KULTURZENTRUM SCHEUNE

LV-Bezeichnung: LOS 32 - FLIESENLEGER

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
1.1.220		Wandspiegel, 160x100cm		
		wie Vorposition, jedoch:		
		Abmessung [BxH]: 150 x 95 cm		
		Einbauort: EG - 1x WC Vorraum 007		
	1,000 St	
1.1.230		Trennschiene, Edelstahl		
		Trennschiene aus Edelstahl, in Fliesenbelag.		
		Untergrund: Zementestrich schwimmend verlegt		
		Schienenhöhe: passend zu Bodenfliesen		
		Einbauort: Bodenfliesen Abschluss/Übergang (EG Café Bereich Tresen; Türunterschnitte)		
	30,000 m	

Projekt: Umbau und Erweiterung KULTURZENTRUM SCHEUNE

LV-Bezeichnung: LOS 32 - FLIESENLEGER

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.1.240	Bodenfliesen, FSZ, 30x30cm, R9, Zementoptik Creme			
---------	--	--	--	--

Bodenfliesenbelag in Dünnbett, innen, zementhaltiger Mörtel, inkl. Verfugung, Fliesen frostbeständig, licht- und farbecht, inkl. sauberes auskratzen der Fugenkammern und Verfugung, inkl. aller sonstigen erforderlichen Nebenarbeiten.

Material: Feinsteinzeug, unglasiert, eben, rektifiziert

Fliesenformat: 30 x 30 cm

Oberfläche: eben, matt

Anforderung Rutschhemmung: mind. R9 (daher R10 möglich)

Farbton: Creme in dezent schattierter Zementoptik nach abschließender Bemusterung

Sortierung: 1

Farbspiel: V1 (geringe Variation)

Eigenschaften: säure- und laugenbeständig, geringe Konzentration nach DIN EN ISO 10545-13

Verlegeverband: Kreuzverband

Verlegung: Dünnbett

Fliesenkleber: C2 TE S1 nach DIN EN 12004

Verlegebeginn: nach örtlicher Festlegung

Fugenschnitt zu Wandbelägen: nein

Fugenbreite: Mindestmaß

Fugenfarbe: ähnlich Fliesenfarbe nach abschließender Bemusterung

Fugmörtel: hydraulischer abbindender Fugmörtel, CG2 nach DIN EN 13888 (bes. hohe Abriebfestigkeit, verringerte Wasseraufnahme)

Einbauort: WC's - Café/Dachgeschoss

Farbtonmusterfläche siehe Anlage 1 - Bild 2

50,000 m2

1.1.250	Bodenfliesen, FSZ, 30x30cm, R10, Zementoptik Creme			
---------	---	--	--	--

wie Vorposition, jedoch:

Anforderung Rutschhemmung: R10

Einbauort: Bäder Gastro Backstage (OG Bad I+II)

8,000 m2

Projekt: Umbau und Erweiterung KULTURZENTRUM SCHEUNE

LV-Bezeichnung: LOS 32 - FLIESENLEGER

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
1.1.260	16,000 m2	
<p>Bodenfliesen, FSZ, 30x30cm, R11, Zementoptik Creme</p> <p>wie Vorposition, jedoch:</p> <p>Anforderung Rutschhemmung: R11</p> <p>Einbauort: EG - Tresenbereich Café</p>				
1.1.270	85,000 m2	
<p>Bodenfliesen, FSZ, 30x30cm, R9, Zementoptik Schwarz</p> <p>Bodenfliesenbelag in Dünnbett, innen, zementhaltiger Mörtel, inkl. Verfugung, Fliesen frostbeständig, licht- und farbecht, inkl. sauberes auskratzen der Fugenkammern und Verfugung, inkl. aller sonstigen erforderlichen Nebenarbeiten.</p> <p>Material: Feinsteinzeug, unglasiert, eben, rektifiziert Fliesenformat: 30 x 30 cm Oberfläche: eben, matt Anforderung Rutschhemmung: R9 Farbton: Schwarz in dezent schattierter Zementoptik nach abschließender Bemusterung Sortierung: 1 Farbspiel: V1 (geringe Variation) Eigenschaften: säure- und laugenbeständig, geringe Konzentration nach DIN EN ISO 10545-13</p> <p>Verlegeverband: Kreuzverband Verlegung: Dünnbett Fliesenkleber: C2 TE S1 nach DIN EN 12004 Verlegebeginn: nach örtlicher Festlegung Fugenschnitt zu Wandbelägen: nein</p> <p>Fugenbreite: Mindestmaß Fugenfarbe: ähnlich Fliesenfarbe nach abschließender Bemusterung Fugmörtel: hydraulischer abbindender Fugmörtel, CG2 nach DIN EN 13888 (bes. hohe Abriebfestigkeit, verringerte Wasseraufnahme)</p> <p>Einbauort: WC's - Veranstaltung (zugehörig zu EG Saal I/zugehörig zu OG Saal II)</p> <p>Farbtonmusterfläche siehe Anlage 1 - Bild 1</p>				

Projekt: Umbau und Erweiterung KULTURZENTRUM SCHEUNE

LV-Bezeichnung: LOS 32 - FLIESENLEGER

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
1.1.280		Sockelfliesen, Fliesenbelag		
		Sockelfliesenbelag in Dünnbett, einschl. Verfügung, zementhaltiger Mörtel, aus Fliesen der zugehörigen Bodenfläche einschl. Zuschnitt, Fuge an Sockeloberkante sauber zustreichen.		
		Ausbildung von Sockelecken in gesonderter Position.		
		Untergrund: Kalk-Zementputz, Trockenbauwände Material Fliese/Fuge: wie angrenzender Bodenfliesenbelag Sockelhöhe: 8 cm		
	136,000 m	
1.1.290		Sockelecken, innen/außen		
		Sockelecken ausbilden, Innen- und Außenecken, mit Gehrungsschnitt, einschl. Verfügung.		
	73,000 St	
1.1.300		Randstreifen abschneiden		
		Randdämmstreifen oberhalb Bodenbelag abschneiden, Abfall entsorgen, inkl. Deponiegebühren. Streifenmaterial: PE-Schaumstoffstreifen		
	239,000 m	
1.1.310		Rundschnitte, Fliesen, bis 30mm		
		Rundschnitte in Fliesen herstellen, einschl. Anschluß mit dauerelastischer, silikonfreier Fugenmasse, Restmaterial entsorgen, inkl. Deponiegebühren.		
		Rundschnitt: bis Durchmesser 30 mm Medium: wie Leitungen, Kabel, Befestigungsmittel		
	187,000 St	
1.1.320		Rundschnitte, Fliesen, bis 80mm		
		wie Vorposition, jedoch:		
		Rundschnitt: bis Durchmesser 80 mm Medium: Leitungen, Schalter und Steckdosen		
	28,000 St	

Projekt: Umbau und Erweiterung KULTURZENTRUM SCHEUNE

LV-Bezeichnung: LOS 32 - FLIESENLEGER

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
1.1.330		Rundschnitte, Fliesen, bis 120mm		
		wie Vorposition, jedoch:		
		Rundschnitt: bis Durchmesser 120 mm		
		Medium: Leitungen, Schalter und Steckdosen		
	21,000 St	
1.1.340		Elastische Verfugung, Fliesen, Silikon		
		Elastische und chemisch beständige Verfugung von Fliesen, mit Silikon-Dichtstoff, inkl. notwendiger Flankenvorbehandlung an den Anschlussflächen und Hinterlegen der Fugen Hohlräume mit geeignetem Hinterstopfmaterial, Fuge glatt gestrichen.		
		Farbe: nach Bemusterung		
		Einbauort: Bauteilanschlüsse in WC`s (Duschtassen etc.), Inneneckausbildungen		
	317,000 m	
Summe 1.1		Böden, Wände	
Summe 1		FLIESENLEGERARBEITEN	

Projekt: Umbau und Erweiterung KULTURZENTRUM SCHEUNE

LV-Bezeichnung: LOS 32 - FLIESENLEGER

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2	SONSTIGES			
2.1	Reservefliesen			
2.1.010	Reservekarton Wandfliese, FSZ, 15x15cm, Zementoptik Cremeweiß			
	Reservekarton mit verarbeiteten Fliesen liefern und dem AG übergeben, Karton beschriftet und im Rahmen der Dokumentation (in gesonderter Position) den damit belegten Flächen zuordnen.			
	Fliese: LV-Pos. 1.1.130 Anzahl Karton: 1 St.			
	1,000 St	
2.1.020	Reservekarton Wandfliese, FSZ, 15x15cm, Zementoptik Schwarz			
	wie Vorposition, jedoch:			
	Fliese: LV-Pos. 1.1.140			
	1,000 St	
2.1.030	Reservekarton Bodenfliesen, FSZ, 30x30cm, R9, Zementoptik Cremeweiß			
	wie Vorposition, jedoch:			
	Fliese: LV-Pos. 1.1.220			
	1,000 St	
2.1.040	Reservekarton Bodenfliesen, FSZ, 30x30cm, R10, Zementoptik Cremeweiß			
	wie Vorposition, jedoch:			
	Fliese: LV-Pos. 1.1.230			
	1,000 St	
2.1.050	Reservekarton Bodenfliesen, FSZ, 30x30cm, R11, Zementoptik Cremeweiß			
	wie Vorposition, jedoch:			
	Fliese: LV-Pos. 1.1.240			
	1,000 St	

Projekt: Umbau und Erweiterung KULTURZENTRUM SCHEUNE

LV-Bezeichnung: LOS 32 - FLIESENLEGER

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.1.060	Reserverkarton Bodenfliesen, FSZ, 30x30cm, R9, Zementoptik Schwarz			
	wie Vorposition, jedoch:			
	Fliese: LV-Pos. 1.1.250			
	1,000 St	
Summe 2.1	Reservefliesen		

Projekt: Umbau und Erweiterung KULTURZENTRUM SCHEUNE

LV-Bezeichnung: LOS 32 - FLIESENLEGER

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.2	Dokumentation			
2.2.010	Dokumentation			
	<p>Durch den AN ist eine Dokumentation über seine Leistung zu erstellen und dem AG zu übergeben. Inhalte: - Lieferscheine - Fachbauleitererklärung - Verträglichkeitsnachweise, technische Merkblätter bzw. Produktdatenblätter mit eindeutiger Zuordnung zur Einbausituation und LV-Position - Reservefliesenregister</p> <p>Die Dokumentation ist 1-fach digital auf Speicherstick/CD-ROM abzugeben. Sie ist klar zu gliedern und mit Inhaltsverzeichnis zu versehen.</p> <p>Die Dokumentation ist vor der Schlussrechnungslegung zu übergeben.</p>			
	1,000 psch	
Summe 2.2	Dokumentation		
Summe 2	SONSTIGES		

Projekt: Umbau und Erweiterung KULTURZENTRUM SCHEUNE

LV-Bezeichnung: LOS 32 - FLIESENLEGER

OZ	Zusammenstellung (Ebene 2)	Summe EUR
1.1	Böden, Wände
Summe 1	FLIESENLEGERARBEITEN
2.1	Reservefliesen
2.2	Dokumentation
Summe 2	SONSTIGES

Projekt: Umbau und Erweiterung KULTURZENTRUM SCHEUNE

LV-Bezeichnung: LOS 32 - FLIESENLEGER

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
1	FLIESENLEGERARBEITEN
2	SONSTIGES
Summe Zusammenstellung:	
Angebotssumme netto:	
zzgl. 19 % MwSt	
Angebotssumme inkl. MwSt:	