

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

Bauvorhaben
Schloß Hartenfels, Sanierung der Außenfassade Flügel C
hier: Viereckturm, 2.TBA
-

Leistung (LV)
07
2.TBA - Los 07 Malerarbeiten

Auftraggeber
Landratsamt Nordsachsen, Dez. Verwaltung u.
Finanzen, ZIM, SG Hochbau
Dr.-Belian-Straße 4, 04838 Eilenburg

Ausführungsbeginn
15.09.2025

Ausführungsende
21.11.2025

Angebotsaufforderung
Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin
31.07.2025

Abgabezeit
13.00 Uhr

Abgabeort
Vergabeplattform

Zuschlagsfrist
31.08.2025

MwSt.
19,00 %

Währung
EUR

Seiten o. Anlage(n)
Seiten: 15

Langtext-LV

Leistungsverzeichnis

Projekt (2023/01)
Leistung (LV) 07 2.TBA - Los 07 Malerarbeiten

Bauvorhaben Schloß Hartenfels, Sanierung der Außenfassade Flügel C hier: Viereckturm, 2.TBA	
Bauherr LRA Nordsachsen Dezernat Verwaltung und Finanzen ZIM, Sachgebiet Hochbau	Telefon Fax
Ausschreibung	Telefon Fax
Bauleitung	Telefon Fax
Ansprechpartner / Bemerkung	

Angebotssumme in EUR		
Angebotssumme, Netto:
zzgl. MwSt. (19,0 %):
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
..... Anbieter - Datum, Ort Ausschreibender - Ort, Datum	
Stempel	Stempel	
..... Anbieter - Unterschrift Angebotssumme nachgeprüft	

Leistungsverzeichnis

Schloß Hartenfels - Flügel C, Osts., VT (2023/01)

Vertragsgrundlage

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen.

Sonstige Vereinbarungen

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise sind Netto in EUR mit maximal zwei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichniss haben nur dann Gültigkeit, wenn sie schriftlich vereinbart werden.

-
-
-
-

- Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung (Ausschreibungsart)

Abzüge Netto

- | | | | |
|------------------------------|--------|----------------------------|--------|
| - Erfüllungsbürgschaft | | - Bauleistungsversicherung | 0,15 % |
| - anteilige Baubeschilderung | | | |
| - anteilige Baureinigung | | | |
| - anteiliges Bauwasser | 0,75 % | | |
| - anteiliger Baustrom | 0,75 % | | |

Wichtiger Hinweis

- Austauschformat: GAEB 90 / 2000 / XML 3.13 (Datenart 81 / 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPP1'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht**

07	LV	2.TBA - Los 07 Malerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Allgemeine Vorbemerkungen zur Ausführung</p> <p>Schloss Hartenfels in Torgau zählt zu den wertvollsten historischen Renaissance-Bauten in Sachsen. Der Schlosskomplex steht unter Denkmalschutz.</p> <p>Achtung, das Schloss ist während der Bauarbeiten geöffnet. Es ist besonders auf Sauberkeit auf der Baustelle zu achten. Abbruch- und Restmaterial muss täglich von der Baustelle beräumt werden. Das Befahren des Kohlehofes ist nur zum Be- bzw. Entladen erlaubt.</p> <p>Die elbseitige Fassade am Flügel C kann nur bedingt befahrbar erreicht werden. Die Platzverhältnisse im Kohlehof sind sehr beengt, der Hof darf nur zum Zwecke der Be- und Entladens befahren werden. Da zeitgleich in 3 Bauabschnitten an einer Fassade (Gesamtfassade Flügel C) gearbeitet wird, ist gegenseitige Rücksichtnahme Voraussetzung.</p> <p>Alle Arbeiten finden unter laufenden Verwaltungsbetrieb statt.</p> <p>Der entstehende Abfall durch Abbruchmaterialien ist nach den Vorschriften des aktuell geltenden Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (Krw-/AbfG) ordnungsgemäß zu verwerten. Abfälle, die nicht verwertet werden (z.Bsp.: schadstoffhaltige Materialien) sind dauerhaft von der Kreislaufwirtschaft auszuschliessen sowie ordnungsgemäß und nachweislich auf den dafür vorgesehenen Anlagen zu beseitigen. Dem AG sind die Entsorgungsnachweise je Abfallschlüssel zu übergeben.</p> <p>Vom AN Los 01 Gerüst wird ein Transportgerüst mit Bauaufzug mit 500 kg Tragfähigkeit zur selbständigen Nutzung der am Bau beteiligten Firmen (nach Einweisung durch die Gerüstfirma) zur Verfügung gestellt.</p> <p>Bauunterkunft und Lagermöglichkeiten können in Absprache mit der Bauleitung je nach Baufortschritt im Baustellenbereich selbständig vom AN eingerichtet werden.</p> <p>Inanspruchgenommene Lager-, Verkehrs-, Aufgrabungs- und Arbeitsflächen sind unmittelbar nach Gebrauch wieder in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen. Die Ingebrauchnahme von Freiflächen ist mit der Bauleitung vorher zu vereinbaren. Bei Inanspruchnahme von öffentlichem Grund sind sämtliche Genehmigungen dafür einzuholen, sowie die damit verbundenen Kosten und Gebühren zu tragen.</p> <p>Es ist mit Unterbrechungen im Bauablauf durch Untersuchungen von Restauratoren oder des Landesamtes</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schloß Hartenfels - Flügel C, Osts., VT (2023/01)

07	LV	2.TBA - Los 07 Malerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>für Denkmalpflege Sachsen zu rechnen. Der Restaurator und der Bauforscher werden nach der Abnahme des zementhaltigen Oberputzes Untersuchungen durchführen. Die Arbeitspause kann 2-3 Wochen betragen.</p> <p>Baustelleneinrichtung:</p> <p>Die Baustelleneinrichtung ist in der Kalkulation der Einheitspreise zu berücksichtigen, soweit im LV keine Positionen hierfür ausgewiesen sind. Die Baustelleneinrichtung beinhaltet alle erforderlichen Gerüste, Förder- und Transportanlagen, Geräte, Werkzeuge, Montagepläne, Schutz der Arbeiten vor Unfallgefahren, Witterungseinflüssen und vor Diebstahl. Die Herstellung Silostandflächen auf unebenen Grund ist mit einzukalkulieren.</p> <p>Die Auswahl von Lagerflächen für Baumaterialien oder das Aufstellen von Containern ist rechtzeitig vor der Anlieferung mit dem Bauherren/Bauleitung abzustimmen, die Liefertermine sind vorher anzuzeigen. An falsche Stelle gelagerte Materialien oder Container werden ohne besondere Aufforderung zu Lasten der Firma, die die Anlieferung veranlasst hat, umgelagert. Änderungen der Baustelleneinrichtung, die zum ordnungsgemäßen Bauablauf technisch erforderlich werden, sind von den betroffenen Firmen kostenlos und fristgemäß durchzuführen. Die Baustelle ist nach erbrachter Leistung von Material und eigener Baustelleneinrichtung sofort zu räumen. Erfolgt die Räumung nicht binnen einer Woche nach Aufforderung, wird sie von der Bauleitung auf Kosten des Auftragnehmers veranlaßt.</p> <p>Baustrom:</p> <p>Baustromverteilungen stehen in ausreichender Anzahl auf den Gerüsten zur Verfügung.</p> <p>Baubeleuchtung:</p> <p>Die notwendige Baustellenbeleuchtungen sind von den Firmen eigenständig zu erbringen.</p> <p>Ausführung:</p> <p>Der Ausschreibung liegt eine örtliche Bestandsaufnahme zugrunde. Vor Beginn der Arbeiten wird jedes einzelne Teilobjekt nochmals begangen, um die Maßnahmen festzulegen. Sämtliche Maße sind am Bau zu nehmen.</p>			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

07	LV	2.TBA - Los 07 Malerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>Alle baulichen Maßnahmen sind ausgesprochen behutsam und substanzschonend durchzuführen. Anweisungen dazu erteilen die Bauleitung, die Restauratoren und die Vertreter der Denkmalschutzbehörde.</p>			
	<p>Alle Gebühren für behördliche Genehmigungen sind vom Unternehmer der Arbeiten zu tragen.</p>			
	<p>Sind Stundenlohnarbeiten auszuführen, so sind diese stets im Einzelfall und vor Beginn gemeinsam mit der örtlichen Bauleitung festzulegen. Unmittelbar nach</p>			
	<p>Beendigung der angeordneten Arbeiten, jedoch mindestens in wöchentlichen Abständen, sind entsprechende Nachweise (Stundenlohnzettel, Materialverbrauch, etc.) in dreifacher Ausfertigung der Bauleitung zur Unterschrift vorzulegen. Später geltend gemachte Stundenlohnarbeiten, Materialien etc. ohne entsprechende Nachweise werden weder anerkannt noch vergütet.</p>			
	<p>Haftung: Bei der Ausführung der Leistung hat der Auftragnehmer folgende Haftung einzugehen: a) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Baustelle und Lagerplätze so einzurichten, daß Gefahren für Nutzer und Besucher des LRA und Dritte vermieden werden. b) Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, daß durch seine Arbeit weder Personen-, noch Sach- und Vermögensschäden für Mieter und Besucher des Grundstückes und Dritte eintreten können. c) Verletzt der Auftragnehmer eine seiner unter a) bis b) bezeichneten Pflichten und werden dadurch Nutzer oder Besucher oder Dritte geschädigt, so ist der Auftragnehmer verpflichtet, den Auftraggeber von Ansprüchen freizuhalten.</p>			
	<p>Befugnisse Die mit der Ausführung und Überwachung der Arbeiten beauftragten Personen des Auftragnehmers müssen berechtigt und in der Lage sein, Anordnungen der Bauleitung entgegenzunehmen und Auszuführen. Ungeeignete Kräfte sind auf Verlangen von der Baustelle zu entfernen.</p>			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Schloß Hartenfels - Flügel C, Osts., VT (2023/01)

07	LV	2.TBA - Los 07 Malerarbeiten	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:					
<p>Besondere Vorbemerkungen/Vertragsbedingungen</p> <p>Baustrom, Bauwasser und WC´s stellt der AG zur Verfügung. Die Kosten werden auf die AN umgelegt. Ein qualifizierter Fachbauleiter ist durch den AN nach Auftragserteilung zu benennen. Der AN hat vor Ausführung seiner Leistung die Untergründe auf Mängel zu prüfen. Bedenken gegen die ausgeschriebenen Ausführung sind dem AG rechtzeitig, schriftlich und vor Baubeginn mitzuteilen. Die derzeit gültigen Vorschriften der Bau-Berufsgenossenschaft, Unfallverhütungsvorschriften sowie Sicherheitsvorschriften sind durch den AN zu beachten. Vertragsgrundlage sind die derzeit gültigen Teile der VOB (A, B, C), insofern durch die ZTV´s, Vorbemerkungen oder im Leistungstext nichts anderes definiert wird. Wenn nicht gesondert aufgeführt, sind in die Einheitspreise wie folgt mit einzukalkulieren:</p> <p><u>Baureinigung:</u> Tägliche Beseitigung von Verschmutzungen im öffentl. Verkehrsraum die durch gewerkseigene Arbeiten und Leistungen hervorgerufen wurden (Innen- und Außenbereich).</p> <p><u>Dokumentationen:</u> Erarbeitung und Übergabe der Dokumentationsunterlagen mit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachunternehmererklärungen- Bautagesberichte- Werkplanungen mit Detailzeichnungen- Lieferscheine des eingebauten Materiales- Zulassungen, Nachweise der verbauten Produkte- Fotodokumentation- usw. <p><u>Hinweise zur Baudurchführung</u> Durch das jeweilige Gewerk sind mit einzuhalten:</p> <ul style="list-style-type: none">- Wahrnehmung der allgemeinen örtlichen Beratungstermine in Form von Bauberatungen- Umsetzung der Anweisungen des Weisungsberechtigten in Form von Protokollen und mündlichen Anweisungen- wöchentliche Einreichung der Bautagesberichte bei der Bauleitung- Bei Arbeiten innerhalb des Gebäudes (Gangbarmachung der Fensterflügel u.ä.) ist das Arbeiten von der eigenen Leiter aus mit einzukalkulieren, da die Fensteranlagen bis in 4m Höhe reichen. Generell ist jeden Abend Verschlussicherheit des Gebäudes herzustellen, d.h. die Fensterflügel müssen zum Feierabend wieder eingebaut sein. <p><u>Hinweise zur Abrechnung:</u></p> <p>-</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Schloß Hartenfels - Flügel C, Osts., VT (2023/01)

07	LV	2.TBA - Los 07 Malerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>- Leistungsabrechnung und Massenaufmaß sind kumulativ zu definieren.</p> <p>- Massenaufführungen sind immer mit Positionsnummer der Ausschreibung und Leistungstext zu hinterlegen.</p> <p>- <u>Rechnungslegung erfolgt erst nach vorheriger Aufmaßprüfung durch die örtl. Bauleitung</u></p> <p>- Aufmaße müssen prüffähig und mit Skizzen/ Zeichnungen/Abtragsprofilen usw. eingereicht werden.</p> <p>Zusätzliche technische Vertragsbedingungen</p> <p>Die zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen für das Gewerk - Malerarbeiten sind entsprechend zu beachten!</p> <p>LV-Positionen</p> <p>1 Baustelleneinrichtung</p> <p>Einrichten und Vorhalten der Baustelleneinrichtung über die gesamte Bauzeit für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen sowie das Räumen der Baustelle einschließlich der Entfernung von Verunreinigungen.</p> <p>Folgende Leistungen sind in den Pauschalpreis mit einzurechnen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bauwagen für eigenes Personal - Herrichten der erforderlichen Lager- u. Arbeitsplätze - Bauwasser (bis zu 1 Zoll) und Baustrom am Gebäude liegt an, lediglich alle benötigten Verteilungen und Anschlußleitungen gehören zum Umfang dieser Position (bis 150m) - notwendige Geräte, Werkzeuge und Hilfsmittel, Material- und Vorhaltekosten - Lohnkosten, Personalkosten, alle sonstigen Kosten die der Auftragnehmer zur ordnungsgemäßen Durchführung der Bauaufgabe zu erbringen hat - Sicherungsverwahrung für Gerätschaften - Ausreichende Arbeitsplatzbeleuchtung für die Erstellung der Leistung - Sicherungsmaßnahmen außerhalb des Gebäudes z.B. erf. Hilfsgeländer, Umwehungen von Öffnungen <p>Hinweis: Abrechnung: 70 % nach Aufbau, 30% nach Abbau mit der Schlussrechnung.</p>			Übertrag:
			1 Psch	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schloß Hartenfels - Flügel C, Osts., VT (2023/01)

07	LV	2.TBA - Los 07 Malerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
2	<p>Schutzabdeckung Lieferung und Montage von rückstandslos, entfernbarer Schutzabdeckung als besonderer Schutz aller Sandsteinbauteile der Fassade und der Dachziegel und Fensterbänke herstellen und vorhalten, einschließlich der späteren Beseitigung, inkl. Entsorgungsgebühr.</p> <p>Material: Kunststoffolie</p>	220 m²	EP.....	GP
3	<p>Zusätzlicher Schutz Lieferung und Montage von Schutzabdeckung aus OSB-Platten mit Vliesunterlage für besondere Bauteile, Schutz in Kleinstflächen bis 0,2m², Aufbauen, vorhalten, abbauen und entsorgen inkl. Entsorgungsgebühr, Schutz auf Anweisung durch die Bauleitung</p>	18 m²	EP.....	GP
4	<p>Vorbereitung der Putzoberfläche Vorbereitung der Putzoberfläche durch Fluatieren mit verdünnter Hexafluorkieselsäure nach Herstellervorschrift. Untergrund mit Ätzflüssigkeit 1:3 mit Wasser verdünnt, von unten nach oben satt einstreichen. Anschließend mit Wasser (Schlauch) sorgfältig nachwaschen. Die Ätzflüssigkeit muss vom Hersteller des Anstrichsystems kommen bzw. hestellerseitig abgestimmt sein. Untergrund: Fassade, Putz glattverrieben, neu (Kellenglattputz und Sanierputz) Arbeitshöhe bis 32m</p> <p>Angebotenes Fabrikat: </p>	1.250 m²	EP.....	GP
5	<p>Anstrichsystem, Grundbschichtung Deckender Anstrich mit Kieselsol-Silikafarbe nach DIN EN 1062-1 für mineralische und organische Untergründe, Bindemittelbasis: Sol-Silikast (Kombination aus Kieselsol und Wasserglas),</p> <p>Eigenschaften: Wasserdurchlassigkeitsrate: lt. DIN EN 1062-1: Klasse W3 (<=0,1 kg/qm x h0,5), lt. Gutachten <0,1kg/qm x h0,5), Wasserdampfdiffusionsstromdichte:</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Schloß Hartenfels - Flügel C, Osts., VT (2023/01)

07	LV	2.TBA - Los 07 Malerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>lt. DIN EN 1062-1: Klasse V1 (>150 g/qm x d oder sd<0,14m), lt. Gutachten: Klasse G3 (matt)</p> <p>Grundanstrich mit Kieselol-Silikatfarbe unverdünnt oder verdünnt - je nach Herstellerangabe und Saugfähigkeit des Untergrundes mit systemzugehörigen Verdünnungsmittel auf Bindemittelbasis Kieselol und Wasserglas - mit der Bürste aufbringen. Farbton hell getönt nach Angabe des Restaurators.</p> <p>Untergund: Fassade, Kalk-Kellenglattputz oder Sanierputz, neu Arbeitshöhe: bis 32m</p> <p>Angebotenes Fabrikat:</p>			Übertrag:
		1.250 m²	EP.....	GP
6	<p>Anstrichsystem Schlussbeschichtung</p> <p>Deckender Anstrich mit Kieselol-Silikatfarbe wie vorbeschrieben, jedoch Schlussanstrich, mit Kieselol-Silikatfarbe unverdünnt mit der Bürste aufbringen. Farbton hell getönt nach Angabe des Restaurators. Arbeitshöhe: bis 32m</p> <p>Angebotenes Fabrikat:</p>			
		1.250 m²	EP.....	GP
7	<p>Probeflächen</p> <p>Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch als Probefläche,</p> <p>Größe: ca. 1m²</p>			
		3 Stk	EP.....	GP
8	<p>Absetzen einf. profilierter Gesimse</p> <p>Einfarbiges Absetzen von einfach profilierten Gesimsen, mit Silikonharzfarb-Anstrichsystem, mittelgetönt (ocker), Maße der Abwicklung ca. 55cm, Grund- und Deckbeschichtung, einschl. Bauteil von Staub und losen Bestandteilen befreien und Grundierung mit systemzugehörigen, hoch wasserdampfdurchlässigem Vorimprägniermittel nach Herstellervorschrift, einschließlich erforderlichen Abklebearbeiten</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schloß Hartenfels - Flügel C, Osts., VT (2023/01)

07	LV	2.TBA - Los 07 Malerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag:</p> <p>Arbeitshöhe: bis 32m Farbton: nach Vorgabe Restaurator, Bemusterung erforderlich</p> <p>Angebotenes Fabrikat: </p>	42 m	EP.....	GP
9	<p>Absetzen stark profilierter Gesimse</p> <p>Einfarbiges Absetzen von einfach profilierten Gesimsen, mit Silikonharzfarb-Anstrichsystem, mittelgetönt (ocker). Maße der Abwicklung ca. 90cm, Grund- und Deckbeschichtung, einschließlich Bauteil von Staub und losen Bestandteilen befreien und Grundierung mit systemzugehörigen, hoch wasserdampfdurchlässigen Vorimprägniermittel nach Herstellervorschrift, einschließlich erforderlicher Abklebearbeiten Arbeitshöhe: bis 32m Farbton: nach Vorgabe Restaurator, Bemusterung erforderlich</p> <p>Angebotenes Fabrikat: </p>	42 m	EP.....	GP
10	<p>Absetzen Gewände und Faschen</p> <p>Einfarbiges Absetzen von einfach profilierten Gewänden und Faschen, mit Silikonharzfarb-Anstrichsystem, mittelgetönt (ocker). Maße der Abwicklung ca. 30 bis 40cm, Grund- und Deckbeschichtung, einschließlich Bauteil von Staub und losen Bestandteilen befreien und Grundierung mit systemzugehörigen, hoch wasserdampfdurchlässigen Vorimprägniermittel nach Herstellervorschrift, einschließlich erforderlicher Abklebearbeiten Arbeitshöhe: bis 32m Farbton: nach Vorgabe Restaurator, Bemusterung erforderlich</p> <p>Angebotenes Fabrikat: </p>	40 m	EP.....	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Schloß Hartenfels - Flügel C, Osts., VT (2023/01)

07	LV	2.TBA - Los 07 Malerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
11	<p>Absetzen stark profilierter Gewände Einfarbiges Absetzen von stark profilierter Gewände, Silikonharzfarb-Anstrichsystem, mittelgetönt (ocker). Maße der Abwicklung ca. 50 bis 60cm, Grund- und Deckbeschichtung, einschließlich Bauteil von Staub und losen Bestandteilen befreien und Grundierung mit systemzugehörigen, hoch wasserdampfdurchlässigenm Vorimprägniermittel nach Herstellervorschrift, einschließlich erforderlicher Abklebarbeiten Arbeitshöhe: bis 32m Farbton: nach Vorgabe Restaurator, Bemusterung erforderlich</p> <p>Angebotenes Fabrikat: </p>	280 m	EP.....	GP
12	<p>Abetzen Quaderung Einfarbiges Absetzen der Quaderung, mit Silikonharzfarb-Anstrichsystem, mittelgetönt (ocker). Quadergröße ca. 40cm x 40cm bis 40cm x 90cm, Grund- und Deckbeschichtung, einschließlich Bauteil von Staub und losen Bestandteilen befreien und Grundierung mit systemzugehörigen, hoch wasserdampfdurchlässigenm Vorimprägniermittel nach Herstellervorschrift, einschließlich erforderlicher Abklebarbeiten zur Ptzfassade und Quader untereinander Arbeitshöhe: bis 32m Farbton: nach Vorgabe Restaurator, Bemusterung erforderlich</p> <p>Angebotenes Fabrikat: </p>	98 m²	EP.....	GP
13	<p>Zulage Zulage für farbiges Absetzen von einfach proflierten Gewänden im Bereich von anschließenden Gittern und Stäben, Abstände Gewände / Einbauteile ca. 1,50cm bis 2,0cm, inkl. Schutz der Stahlbauteile vor Verschmutzungen</p>	18 m	EP.....	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Schloß Hartenfels - Flügel C, Osts., VT (2023/01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
07	LV 2.TBA - Los 07 Malerarbeiten			
				Übertrag:
14	<p>Anstrich Fenster</p> <p>Ausführung Lasur für Bestandsfenster, Ausführung nur auf der Außenseite auf allen Holzbauteilen wie folgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stark verwitterten, blättrigen Anstrich abkratzen, Holzbauteile anschleifen - Holzteile mit Holzschutz gegen Bläue- und Pilzbefall vorbehandeln - Holzteile mit Holztiefgrund grundieren (vollflächig) - Lasur vollflächig auftragen - Farbwahl: Nussbaum (Sikkens odr gleichwertig) - Farbe wird Ort festgelegt in Abstimmung mit UDB und Restaurator - Abrechnung je Quadratmeter gestrichener Fläche <p>Arbeitshöhe: bis 32m</p> <p>Angebotenes Fabrikat:</p> <p>.....</p>	42 m ²	EP.....	GP
15	<p>Anstrich Gaubenfront</p> <p>Malerseitige Instandsetzung der Gaubenfront, Reinigen, Untergrundvorbereitung, Floatieren, Grund- und Deckanstrich analog Fassadenanstrichsystem, Ausführung in Kleinstflächen bis 0,3m²</p> <p>Angebotenes Fabrikat:</p> <p>.....</p>	3,5 m ²	EP.....	GP
16	<p>Beistrich Gauben</p> <p>Beistrich an Gauben, farbig abgesetzt von der Fläche, Beistrich in mittlerer Tönung, inkl. Abklebarbeiten an der Fläche</p> <p>Angebotenes Fabrikat:</p> <p>.....</p>	30 m	EP.....	GP
17	<p>Studenlohnarbeiten Helfer</p> <p>Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:</p> <p>Helfer</p>	10 h	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schloß Hartenfels - Flügel C, Osts., VT (2023/01)

07	LV	2.TBA - Los 07 Malerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
18	Studentenlohnarbeiten Facharbeiter Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Facharbeiter	10 h	EP.....	GP
19	Studentenlohnarbeiten Polier Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Polier	10 h	EP.....	GP

LV-Zusammenfassung

Schloß Hartenfels - Flügel C, Osts., VT (2023/01)

07	LV	2.TBA - Los 07 Malerarbeiten	
Nr.	Bezeichnung		Seite
			Gesamt in EUR
Summe LV 07 2.TBA - Los 07 Malerarbeiten			
		Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR
..... Anbieter - Unterschrift		<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>