

## Angebotsaufforderung - Kurztext Inhaltsverzeichnis

**Projekt:** 06548 TWL Teschow  
**LV:** 1 TWL Teschow

| <b>Titel</b> | <b>Bezeichnung</b>                          | <b>Seite</b> |
|--------------|---|--------------|
| 1.           | Baustelleneinrichtung.....                  | 2            |
| 1.1.         | Baustelleneinrichtung.....                  | 2            |
| 1.2.         | Hilfsleistungen.....                        | 3            |
| 1.3.         | Kontrollprüfung für den AG.....             | 4            |
| 2.           | Verkehrssicherung.....                      | 5            |
| 2.1.         | Verkehrssicherung an Arbeitsstellen.....    | 5            |
| 2.2.         | Kontrolle der Verkehrssicherung.....        | 6            |
| 3.           | Trinkwasserleitung.....                     | 7            |
| 3.1.         | Oberflächenaufbruch/-wiederherstellung..... | 7            |
| 3.2.         | Sicherungsarbeiten.....                     | 11           |
| 3.3.         | Rückbauarbeiten / Stilllegung.....          | 12           |
| 3.4.         | Tiefbauarbeiten Hauptleitung.....           | 13           |
| 3.5.         | Tiefbauarbeiten TW-Hausanschlüsse.....      | 15           |
| 3.6.         | Hauptleitung Trinkwasser.....               | 16           |
| 3.7.         | TW-Hausanschlüsse.....                      | 18           |
| 3.8.         | Knotenpunkte.....                           | 19           |
| 3.9.         | Horizontalspülbohrverfahren.....            | 23           |
| 3.10.        | Dokumentation.....                          | 25           |
|              | Zusammenstellung.....                       | 26           |

### Angebotsaufforderung - Kurzttext

**Projekt:** 06548 TWL Teschow  
**LV:** 1 TWL Teschow

| Ordnungszahl      | Leistungsbeschreibung   | Menge | ME   | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|-------------------|---|-------|------|-------------------------|------------------------|
| 1.                | <b>Baustelleneinrichtung</b>  |       |      |                         |                        |
| 1.1.              | <b>Baustelleneinrichtung</b>  |       |      |                         |                        |
| 1.1.10.           | StL-Nr. 19.101/107.11<br><b>Baustelle einrichten</b><br><b>Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.</b> |       |      |                         |                        |
|                   |   | 1,000 | Psch |                         | .....                  |
| 1.1.20.           | StL-Nr. 19.101/112.01<br><b>Baustelle räumen</b><br><b>Sämtl. LV-Abschn.</b>                  |       |      |                         |                        |
|                   |   | 1,000 | Psch |                         | .....                  |
| <b>Summe 1.1.</b> | <b>Baustelleneinrichtung</b>  |       |      |                         | .....                  |

### Angebotsaufforderung - Kurztex

**Projekt:** 06548 TWL Teschow  
**LV:** 1 TWL Teschow

| Ordnungszahl      | Leistungsbeschreibung                          | Menge | ME   | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|-------------------|--|-------|------|-------------------------|------------------------|
| 1.2.              | Hilfsleistungen                                |       |      |                         |                        |
| 1.2.10.           | Erstabsteckung                                 |       |      |                         |                        |
|                   |  | 1,000 | PSCH |                         | .....                  |
| 1.2.20.           | Sicherung Personenverkehr                      |       |      |                         |                        |
|                   |  | 1,000 | PSCH |                         | .....                  |
| 1.2.30.           | Grundstückszufahrten aufrechterhalten          |       |      |                         |                        |
|                   |  | 1,000 | PSCH |                         | .....                  |
| 1.2.40.           | Sicherung Grenzpunkte<br>und Vermessungspunkte |       |      |                         |                        |
|                   |  | 1,000 | PSCH |                         | .....                  |
| 1.2.50.           | Anwohnerinformation Baumaßnahme                |       |      |                         |                        |
|                   |  | 1,000 | psch |                         | .....                  |
| <b>Summe 1.2.</b> | <b>Hilfsleistungen</b>                         |       |      |                         | .....                  |

### Angebotsaufforderung - Kurzttext

**Projekt:** 06548 TWL Teschow  
**LV:** 1 TWL Teschow

| Ordnungszahl      | Leistungsbeschreibung   | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|-------------------|---|----------|-------------------------|------------------------|
| <b>1.3.</b>       | <b>Kontrollprüfung für den AG</b>   |          |                         |                        |
| <b>1.3.10.</b>    | StL-Nr. 10.101/707<br><b>Belastungsfahrzeug bereitstellen</b>               | 1,500 h  | .....                   | .....                  |
| <b>1.3.20.</b>    | <b>Plattendruckvers. f.Kpruefg.durchf.</b>                                  | 3,000 St | .....                   | .....                  |
| <b>1.3.30.</b>    | <b>Verdichtungsgrad</b>   | 3,000 St | .....                   | .....                  |
| <b>1.3.40.</b>    | <b>Proctorversuch</b>   | 3,000 St | .....                   | .....                  |
| <b>1.3.50.</b>    | <b>Boden-Deklaration gem. LAGA und Ersatzbaustoff-<br/>verordnung (EBV)</b> | 3,000 St | .....                   | .....                  |
| <b>Summe 1.3.</b> | <b>Kontrollprüfung für den AG</b>   |          |                         | .....                  |
| <b>Summe 1.</b>   | <b>Baustelleneinrichtung</b>  |          |                         | .....                  |

### Angebotsaufforderung - Kurzttext

**Projekt:** 06548 TWL Teschow  
**LV:** 1 TWL Teschow

| Ordnungszahl      | Leistungsbeschreibung  | Menge ME                                 | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|-------------------|--|--|-------------------------|------------------------|
| 2.                | Verkehrssicherung  |  |                         |                        |
| 2.1.              | Verkehrssicherung an Arbeitsstellen  |  |                         |                        |
| 2.1.10.           | Verkehrsrechtliche Anordnung einholen  | 3,000 St                                 | .....                   | .....                  |
| 2.1.20.           | Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen<br>Arbeitsstelle*... Freitext ...<br>... Freitext ... | 1,000 Psch                               |                         | .....                  |
| 2.1.30.           | StL-Nr. 21.105/110.10<br>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten<br>wie Vorposition          | 30,000 d                                 | .....                   | .....                  |
| 2.1.40.           | Verkehrssich. läng. Dauer abbauen<br>... Freitext ...                                    | 1,000 Psch                               |                         | .....                  |
| 2.1.50.           | Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen<br>Arbeitsstelle*... Freitext ...<br>... Freitext ... | 1,000 Psch                               |                         | .....                  |
| 2.1.60.           | StL-Nr. 21.105/110.10<br>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten<br>wie Vorposition          | 25,000 d                                 | .....                   | .....                  |
| 2.1.70.           | Verkehrssich. läng. Dauer abbauen<br>... Freitext ...                                    | 1,000 Psch                               |                         | .....                  |
| <b>Summe 2.1.</b> |  | <b>Verkehrssicherung an Arbeitsste..</b> |                         | .....                  |

### Angebotsaufforderung - Kurztext

**Projekt:** 06548 TWL Teschow  
**LV:** 1 TWL Teschow

| Ordnungszahl      | Leistungsbeschreibung  | Menge  | ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|-------------------|--|--------|----|-------------------------|------------------------|
| 2.2.              | <b>Kontrolle der Verkehrssicherung</b>   |        |    |                         |                        |
| 2.2.10.           | StL-Nr. 21.105/905.21<br><b>Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.<br/>zwei bzw. einmal*schrift.Dokument</b> |        |    |                         |                        |
|                   |  | 80,000 | d  | .....                   | .....                  |
| <b>Summe 2.2.</b> | <b>Kontrolle der Verkehrssicherung</b>   |        |    |                         | .....                  |
| <b>Summe 2.</b>   | <b>Verkehrssicherung</b>   |        |    |                         | .....                  |

### Angebotsaufforderung - Kurzttext

Projekt: 06548 TWL Teschow  
 LV: 1 TWL Teschow

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung  | Menge ME  | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|--|-----------|-------------------------|------------------------|
| 3.           | <b>Trinkwasserleitung</b>  |           |                         |                        |
| 3.1.         | <b>Oberflächenaufbruch/-wiederherstellung</b>  |           |                         |                        |
| 3.1.10.      | StL-Nr. 23.113/038.31.04<br><b>Asphaltbefestigung trennen<br/>Einzelfl.*schneiden<br/>Dicke ü. 12-18 cm</b>  | 120,000 m | .....                   | .....                  |
| 3.1.20.      | StL-Nr. 23.113/028.10.40.20.03<br><b>Asphaltbefestigung aufnehmen<br/>Fahrbahn*Dicke ü. 12-18 cm<br/>Tiefe ü. 10-20 cm*Aufbr. Verw. AN</b>               | 96,000 m2 | .....                   | .....                  |
| 3.1.30.      | <b>Schicht ohne Bindemittel aufnehmen<br/>STS*... Freitext ...<br/>Fahrbahn*nat. Gesteinsk.<br/>Bstoff. ents.</b>  | 96,000 m2 | .....                   | .....                  |
| 3.1.40.      | <b>Schicht ohne Bindemittel aufnehmen<br/>STS+DoB*Dicke ü.10-15cm<br/>ländl. Weg*nat. Gesteinsk.<br/>Bstoff. ents.</b>                                   | 20,000 m2 | .....                   | .....                  |
| 3.1.50.      | StL-Nr. 21.106/109.00.21.01<br><b>Oberboden abtragen und lagern<br/>Abtr.über 10-30cm*Oberbod.i.lagern<br/>Lagerfl.AN Bauz.</b>                          | 6,000 m3  | .....                   | .....                  |
| 3.1.60.      | <b>Frostschuttschicht herstellen<br/>Bk100 b.1,0 o.F.*... Freitext ...<br/>URM n. Unterl. AG*... Freitext ...<br/>... Freitext ...*Abrechng. Auftrag</b> | 66,000 m2 | .....                   | .....                  |

### Angebotsaufforderung - Kurzttext

**Projekt:** 06548 **TWL Teschow**  
**LV:** 1 **TWL Teschow**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung   | Menge ME  | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|---|-----------|-------------------------|------------------------|
| 3.1.70.      | <b>Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst<br/>Bk0,3*Dicke 10 cm<br/>Bitumen 70/100</b>   | 66,000 m2 | .....                   | .....                  |
| 3.1.80.      | StL-Nr. 23.113/063.21.02.33<br><b>Bitumenemulsion aufsprühen<br/>Bk1,8-Bk0,3*Asphalt frisch<br/>C40B5-S*Menge 300 g/m2<br/>vor A.deckschicht</b>            | 66,000 m2 | .....                   | .....                  |
| 3.1.90.      | <b>Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst<br/>Bk0,3*Dicke 4,0 cm<br/>Bitumen 50/70</b>   | 66,000 m2 | .....                   | .....                  |
| 3.1.100.     | StL-Nr. 23.113/952.10.10<br><b>Abstumpfungsmaßnahme durchführen<br/>LFK 1/3*Menge 1 kg/m2</b>   | 66,000 m2 | .....                   | .....                  |
| 3.1.110.     | StL-Nr. 23.113/078.51.01<br><b>Erschwernis infolge Einbauten<br/>Erschw.herstellen*A.deckschicht<br/>Hydranten+Schieb</b>                                   | 5,000 St  | .....                   | .....                  |
| 3.1.120.     | StL-Nr. 23.113/937.31.61.01<br><b>Naht oder Anschluss zur Fuge aufw.<br/>Längs-/Quernaht*bis 20 m<br/>Tiefe 40 mm*Breite 10 mm<br/>schneiden</b>            | 40,000 m  | .....                   | .....                  |
| 3.1.130.     | StL-Nr. 23.113/912.31.06.10.01<br><b>Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.<br/>Längs-/Querfuge*Deckschicht<br/>Tiefe 40 mm*Breite 10 mm<br/>Fugenmasse N2</b> | 40,000 m  | .....                   | .....                  |

### Angebotsaufforderung - Kurzttext

**Projekt:** 06548 TWL Teschow  
**LV:** 1 TWL Teschow

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung  | Menge ME  | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|--|-----------|-------------------------|------------------------|
| 3.1.140.     | StL-Nr. 21.106/159.20.02<br><b>Oberboden liefern und andecken<br/>Seitenstreifen*Andeck. ü. 5-15cm</b>   | 2,000 m3  | .....                   | .....                  |
| 3.1.150.     | StL-Nr. 22.112/319.92.19.90<br><b>Schottertragschicht herstellen<br/>... Freitext ...*0/45<br/>URM n. Unterl. AG*... Freitext ...<br/>... Freitext ...</b> | 20,000 m2 | .....                   | .....                  |
| 3.1.160.     | StL-Nr. 22.112/501.92.31<br><b>Deckschicht ohne Bindem. herst.<br/>... Freitext ...*0/11<br/>Dicke 5,0 cm*URM n. Unterl. AG</b>                            | 20,000 m2 | .....                   | .....                  |
| 3.1.170.     | StL-Nr. 21.106/159.20.02<br><b>Oberboden liefern und andecken<br/>Seitenstreifen*Andeck. ü. 5-15cm</b>   | 2,000 m3  | .....                   | .....                  |
| 3.1.180.     | <b>Frostschuttschicht herstellen<br/>Bk100 b.1,0 o.F.*... Freitext ...<br/>URM n. Unterl. AG*... Freitext ...<br/>... Freitext ...*Abrechng. Auftrag</b>   | 30,000 m2 | .....                   | .....                  |
| 3.1.190.     | <b>Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst<br/>Bk1,0*Dicke 14 cm<br/>Bitumen 70/100</b>  | 30,000 m2 | .....                   | .....                  |
| 3.1.200.     | StL-Nr. 23.113/063.21.02.33<br><b>Bitumenemulsion aufsprühen<br/>Bk1,8-Bk0,3*Asphalt frisch<br/>C40B5-S*Menge 300 g/m2<br/>vor A.deckschicht</b>           | 30,000 m2 | .....                   | .....                  |

### Angebotsaufforderung - Kurzttext

**Projekt:** 06548 **TWL Teschow**  
**LV:** 1 **TWL Teschow**

| Ordnungszahl   | Leistungsbeschreibung   | Menge ME  | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--|---|-----------|-------------------------|------------------------|
| 3.1.210.   | <b>Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst<br/>Bk1,0*Dicke 4,0 cm<br/>Bitumen 50/70</b>   | 30,000 m2 | .....                   | .....                  |
| 3.1.220.   | StL-Nr. 23.113/952.10.10<br><b>Abstumpfungsmaßnahme durchführen<br/>LFK 1/3*Menge 1 kg/m2</b>   | 30,000 m2 | .....                   | .....                  |
| 3.1.230.   | StL-Nr. 23.113/078.51.01<br><b>Erschwernis infolge Einbauten<br/>Erschw.herstellen*A.deckschicht<br/>Hydranten+Schieb</b>                                   | 2,000 St  | .....                   | .....                  |
| 3.1.240.   | StL-Nr. 23.113/937.31.61.01<br><b>Naht oder Anschluss zur Fuge aufw.<br/>Längs-/Quernaht*bis 20 m<br/>Tiefe 40 mm*Breite 10 mm<br/>schneiden</b>            | 30,000 m  | .....                   | .....                  |
| 3.1.250.   | StL-Nr. 23.113/912.31.06.10.01<br><b>Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.<br/>Längs-/Querfuge*Deckschicht<br/>Tiefe 40 mm*Breite 10 mm<br/>Fugenmasse N2</b> | 30,000 m  | .....                   | .....                  |
| 3.1.260.   | StL-Nr. 21.106/159.20.02<br><b>Oberboden liefern und andecken<br/>Seitenstreifen*Andeck. ü. 5-15cm</b>  | 2,000 m3  | .....                   | .....                  |
| <b>Summe 3.1.                    Oberflächenaufbruch/-wiederhers..</b> |   |           | .....                   | .....                  |

### Angebotsaufforderung - Kurzttext

**Projekt:** 06548 TWL Teschow  
**LV:** 1 TWL Teschow

| Ordnungszahl      | Leistungsbeschreibung   | Menge ME  | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|-------------------|---|-----------|-------------------------|------------------------|
| <b>3.2.</b>       | <b>Sicherungsarbeiten</b>   |           |                         |                        |
| <b>3.2.10.</b>    | <b>Kabelkreuzung sichern in Betrieb</b>   |           |                         |                        |
|                   |   | 10,000 St | .....                   | .....                  |
| <b>3.2.20.</b>    | StL-Nr. 21.107/004.11.12.01<br><b>Schutz für Baumstamm herstellen</b><br><b>StU bis 50 cm*Polst.flex.Drai.</b><br><b>Brett 24 mm*Höhe mind. 2,50m</b><br><b>Schutz Verwert.AN</b> |           |                         |                        |
|                   |   | 4,000 St  | .....                   | .....                  |
| <b>Summe 3.2.</b> | <b>Sicherungsarbeiten</b>   |           |                         | .....                  |

### Angebotsaufforderung - Kurztex

**Projekt:** 06548 TWL Teschow  
**LV:** 1 TWL Teschow

| Ordnungszahl      | Leistungsbeschreibung                          | Menge ME  | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|-------------------|--|-----------|-------------------------|------------------------|
| <b>3.3.</b>       | <b>Rückbauarbeiten / Stilllegung</b>           |           |                         |                        |
| <b>3.3.10.</b>    | <b>Schneiden vorh. Rohrleitung, DN 100 PVC</b> |           |                         |                        |
|                   |  | 2,000 St  | .....                   | .....                  |
| <b>3.3.20.</b>    | <b>Schneiden vorh. Rohrleitung, DN 175 PVC</b> |           |                         |                        |
|                   |  | 2,000 St  | .....                   | .....                  |
| <b>3.3.30.</b>    | <b>Schneiden vorh. Rohrleitung, DN 25</b>      |           |                         |                        |
|                   |  | 7,000 St  | .....                   | .....                  |
| <b>3.3.40.</b>    | <b>Schneiden vorh. Rohrleitung, DN 32</b>      |           |                         |                        |
|                   |  | 8,000 St  | .....                   | .....                  |
| <b>3.3.50.</b>    | <b>Demontage TW-Knotenpunkte</b>               |           |                         |                        |
|                   |  | 2,000 St  | .....                   | .....                  |
| <b>3.3.60.</b>    | <b>Rückbau TW- Knotenpunkt HA</b>              |           |                         |                        |
|                   |  | 15,000 St | .....                   | .....                  |
| <b>Summe 3.3.</b> | <b>Rückbauarbeiten / Stilllegung</b>           |           |                         | .....                  |

### Angebotsaufforderung - Kurzttext

Projekt: 06548 TWL Teschow  
 LV: 1 TWL Teschow

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung  | Menge ME  | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|--|-----------|-------------------------|------------------------|
| 3.4.         | Tiefbauarbeiten Hauptleitung   |           |                         |                        |
| 3.4.10.      | Leitungsgraben herstellen<br>eing. verd. Boden*Tiefe >1,25-1,75m<br>... Freitext ...*m.Verb./o.Wassrh.<br>Verfüllboden ges.*Aushub verwerten                             | 30,000 m  | .....                   | .....                  |
| 3.4.20.      | Warnband liefern und verlegen  | 30,000 m  | .....                   | .....                  |
| 3.4.30.      | Baustoff in Leitungsgraben einb.<br>grobk. Boden*Tiefe bis 1,25 m<br>... Freitext ...*WSG geeignet<br>eischl.Leit.zone.  | 30,000 m  | .....                   | .....                  |
| 3.4.40.      | Kopfloch für Knotenpunkte herstellen,<br>Länge über 2,50 bis 3,00 m  | 4,000 St  | .....                   | .....                  |
| 3.4.50.      | Suchgraben herstellen<br>Tiefe >1,25-1,75m*nur Handschacht.<br>Aufbruch gesond.*Boden einb.u.v.  | 20,000 St | .....                   | .....                  |
| 3.4.60.      | Suchgraben herstellen<br>... Freitext ...*nur Handschacht.<br>Aufbruch gesond.*Boden einb.u.v.   | 15,000 St | .....                   | .....                  |
| 3.4.70.      | StL-Nr. 21.109/101.91.11.12.00<br>Einfache Pumpenanlage einrichten<br>... Freitext ...*FD bis 10 m3/h<br>Höhe bis 5,0 m*Reserveanlage<br>Schlauchleitung*Vorflut 20-50 m | 2,000 St  | .....                   | .....                  |

### Angebotsaufforderung - Kurzttext

**Projekt:** 06548 TWL Teschow  
**LV:** 1 TWL Teschow

| Ordnungszahl      | Leistungsbeschreibung   | Menge  | ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|-------------------|---|--------|----|-------------------------|------------------------|
| 3.4.80.           | StL-Nr. 21.109/109.91.00<br>Einfache Pumpenanlage betreiben<br>... Freitext ...*Schlauchleitung | 15,000 | d  | .....                   | .....                  |
| <b>Summe 3.4.</b> | <b>Tiefbauarbeiten Hauptleitung</b>   |        |    |                         | .....                  |

### Angebotsaufforderung - Kurzttext

Projekt: 06548 TWL Teschow  
 LV: 1 TWL Teschow

| Ordnungszahl      | Leistungsbeschreibung  | Menge ME  | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|-------------------|--|-----------|-------------------------|------------------------|
| 3.5.              | Tiefbauarbeiten TW-Hausanschlüsse  |           |                         |                        |
| 3.5.10.           | Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.<br>Klassen 3 bis 5*Tiefe 1,25-1,75 m<br>... Freitext ...*M.Verb./O.Wassrh.<br>Verfüllboden ges.*Aushub verwerten | 34,000 m  | .....                   | .....                  |
| 3.5.20.           | Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb.<br>grobk. Boden*Tiefe >1,25-1,75m<br>... Freitext ...*WSG geeignet<br>eischl.Leit.zone.*Abrechnung senkr.        | 34,000 m  | .....                   | .....                  |
| 3.5.30.           | Warnband liefern und verlegen  | 34,000 m  | .....                   | .....                  |
| 3.5.40.           | Kopfloch für Knotenpunkte herstellen,<br>Länge bis 2,5 m, Zulage Leitungsgraben  | 14,000 St | .....                   | .....                  |
| 3.5.50.           | Kopfloch für Knotenpunkte herstellen,<br>Länge bis 2,5 m, Zulage HSBV  | 16,000 St | .....                   | .....                  |
| <b>Summe 3.5.</b> | <b>Tiefbauarbeiten TW-Hausanschlüsse</b>   |           |                         | .....                  |

### Angebotsaufforderung - Kurzttext

**Projekt:** 06548 TWL Teschow  
**LV:** 1 TWL Teschow

| Ordnungszahl    | Leistungsbeschreibung   | Menge ME  | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|-----------------|---|-----------|-------------------------|------------------------|
| <b>3.6.</b>     | <b>Hauptleitung Trinkwasser</b>   |           |                         |                        |
| <b>3.6.10.</b>  | <b>Druckrohr PE100-RC Trinkwasser AD/WD 110x10,0 mm,<br/>für Rohrvortrieb</b> | 410,000 m | .....                   | .....                  |
| <b>3.6.20.</b>  | <b>Druckrohr PE100-RC Trinkwasser AD/WD 110x10,0 mm,</b>                      | 30,000 m  | .....                   | .....                  |
| <b>3.6.30.</b>  | <b>Druckrohr PE100-RC Trinkwasser AD/WD 90x8,2 mm,<br/>für Rohrvortrieb</b>   | 610,000 m | .....                   | .....                  |
| <b>3.6.40.</b>  | <b>Druckrohr PE100-RC Trinkwasser AD/WD 63x5,8 mm,<br/>für Rohrvortrieb</b>   | 473,000 m | .....                   | .....                  |
| <b>3.6.50.</b>  | <b>Molchen da 110</b>   | 440,000 m | .....                   | .....                  |
| <b>3.6.60.</b>  | <b>Molchen da 90</b>  | 610,000 m | .....                   | .....                  |
| <b>3.6.70.</b>  | <b>Molchen da 63</b>  | 473,000 m | .....                   | .....                  |
| <b>3.6.80.</b>  | <b>Spülen da 110</b>  | 440,000 m | .....                   | .....                  |
| <b>3.6.90.</b>  | <b>Spülen da 90</b>   | 610,000 m | .....                   | .....                  |
| <b>3.6.100.</b> | <b>Spülen da 63</b>   | 473,000 m | .....                   | .....                  |
| <b>3.6.110.</b> | <b>Innendruckprüfung da 110</b>   | 440,000 m | .....                   | .....                  |

### Angebotsaufforderung - Kurztex

**Projekt:** 06548 TWL Teschow  
**LV:** 1 TWL Teschow

| Ordnungszahl      | Leistungsbeschreibung           | Menge ME  | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|-------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------|------------------------|
| 3.6.120.          | Innendruckprüfung da 90         | 610,000 m | .....                   | .....                  |
| 3.6.130.          | Innendruckprüfung da 63         | 473,000 m | .....                   | .....                  |
| 3.6.140.          | Zulage für Rohrschnitte, da 110 | 10,000 St | .....                   | .....                  |
| 3.6.150.          | Zulage für Rohrschnitte, da 90  | 10,000 St | .....                   | .....                  |
| 3.6.160.          | Zulage für Rohrschnitte, da 63  | 10,000 St | .....                   | .....                  |
| <b>Summe 3.6.</b> | <b>Hauptleitung Trinkwasser</b> |           |                         | .....                  |

### Angebotsaufforderung - Kurzttext

Projekt: 06548 TWL Teschow  
 LV: 1 TWL Teschow

| Ordnungszahl      | Leistungsbeschreibung   | Menge ME  | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|-------------------|---|-----------|-------------------------|------------------------|
| 3.7.              | <b>TW-Hausanschlüsse</b>  |           |                         |                        |
| 3.7.10.           | <b>Druckrohr PE100 Trinkwasser AD/WD 40x3,7 mm</b>                    |           |                         |                        |
|                   |   | 34,000 m  | .....                   | .....                  |
| 3.7.20.           | <b>Druckrohr PE100 Trinkwasser AD/WD 40x3,7 mm,<br/>für Erdrakete</b> |           |                         |                        |
|                   |   | 50,000 m  | .....                   | .....                  |
| 3.7.30.           | <b>Zulage für Rohrschnitte, da 40</b>                                 |           |                         |                        |
|                   |   | 15,000 St | .....                   | .....                  |
| 3.7.40.           | <b>Spülen da 40</b>   |           |                         |                        |
|                   |   | 84,000 m  | .....                   | .....                  |
| 3.7.50.           | <b>Umbindung Hausanschlüsse herstellen</b>                            |           |                         |                        |
|                   |   | 15,000 St | .....                   | .....                  |
| 3.7.60.           | <b>Anschluss VAB</b>  |           |                         |                        |
|                   |   | 13,000 St | .....                   | .....                  |
| <b>Summe 3.7.</b> | <b>TW-Hausanschlüsse</b>  |           |                         | .....                  |

### Angebotsaufforderung - Kurzttext

**Projekt:** 06548 TWL Teschow  
**LV:** 1 TWL Teschow

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung  | Menge | ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|--|-------|----|-------------------------|------------------------|
| 3.8.         | <b>Knotenpunkte</b>  |       |    |                         |                        |
| 3.8.10.      | <b>Absperrschieber DN 150</b>  | 2,000 | St | .....                   | .....                  |
| 3.8.20.      | <b>Absperrschieber DN 100</b>  | 1,000 | St | .....                   | .....                  |
| 3.8.30.      | <b>Absperrschieber DN 80</b>   | 6,000 | St | .....                   | .....                  |
| 3.8.40.      | <b>MKS Schieber, Isiflo, Typ 295, da 63</b>  | 2,000 | St | .....                   | .....                  |
| 3.8.50.      | <b>Einbaugarnitur für Absperrschieber DN 150</b>                                     | 2,000 | St | .....                   | .....                  |
| 3.8.60.      | <b>Einbaugarnitur für Absperrschieber DN 100</b>                                     | 1,000 | St | .....                   | .....                  |
| 3.8.70.      | <b>Einbaugarnitur für Absperrschieber DN 80</b>                                      | 6,000 | St | .....                   | .....                  |
| 3.8.80.      | <b>Strassenkappe W 1, Tragplatte, einwalzbar</b>                                     | 9,000 | St | .....                   | .....                  |
| 3.8.90.      | <b>Strassenkappe W 1, Tragplatte</b>   | 2,000 | St | .....                   | .....                  |
| 3.8.100.     | <b>Ventilanbohrarmatur zum Aufschiessen für PE<br/>da 90 / da 40 mit Stanzfräser</b> | 9,000 | St | .....                   | .....                  |
| 3.8.110.     | <b>Ventilanbohrarmatur zum Aufschiessen für PE<br/>da 63 / da 40 mit Stanzfräser</b> | 4,000 | St | .....                   | .....                  |

### Angebotsaufforderung - Kurzttext

Projekt: 06548 TWL Teschow  
 LV: 1 TWL Teschow

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung                            | Menge  | ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|--|--------|----|-------------------------|------------------------|
| 3.8.120.     | Einbaugarnitur für Ventilanbohrarmatur DN 32     | 13,000 | St | .....                   | .....                  |
| 3.8.130.     | Verlängerung Einbaugarnitur - Zulage             | 10,000 | St | .....                   | .....                  |
| 3.8.140.     | Straßenkappe einschl. Tragplatte                 | 4,000  | St | .....                   | .....                  |
| 3.8.150.     | Straßenkappe einschl. Tragplatte, einwalzbar     | 9,000  | St | .....                   | .....                  |
| 3.8.160.     | Unterflurhydrant DN 80                           | 3,000  | St | .....                   | .....                  |
| 3.8.170.     | Strassenkappe für Ufh.                           | 3,000  | St | .....                   | .....                  |
| 3.8.180.     | N-Stück DN 80                                    | 3,000  | St | .....                   | .....                  |
| 3.8.190.     | FF - Stück DN 80, Länge 300 mm<br>Länge anpassen | 3,000  | St | .....                   | .....                  |
| 3.8.200.     | Hinweisschild DIN 4067, Unterflurhydranten       | 3,000  | St | .....                   | .....                  |
| 3.8.210.     | Hinweisschild DIN 4067, Hausanschlussschieber    | 13,000 | St | .....                   | .....                  |
| 3.8.220.     | Hinweisschild DIN 4067, Absperrschieber          | 11,000 | St | .....                   | .....                  |
| 3.8.230.     | T-Stück DN 150/150                               | 1,000  | St | .....                   | .....                  |

### Angebotsaufforderung - Kurzttext

**Projekt:** 06548 TWL Teschow  
**LV:** 1 TWL Teschow

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung                         | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|---|----------|-------------------------|------------------------|
| 3.8.240.     | T-Stück DN 150/80                             | 2,000 St | .....                   | .....                  |
| 3.8.250.     | T-Stück DN 100/80                             | 1,000 St | .....                   | .....                  |
| 3.8.260.     | T-Stück DN 80/80                              | 2,000 St | .....                   | .....                  |
| 3.8.270.     | FFR-Stück DN 150/100                          | 1,000 St | .....                   | .....                  |
| 3.8.280.     | FFR-Stück DN 100/80                           | 1,000 St | .....                   | .....                  |
| 3.8.290.     | FFR-Stück DN 80/50                            | 2,000 St | .....                   | .....                  |
| 3.8.300.     | Elektro-Schweißreduktion da 63/40             | 2,000 St | .....                   | .....                  |
| 3.8.310.     | Vorschweissbund und Losflansch DN 100 - d 110 | 2,000 St | .....                   | .....                  |
| 3.8.320.     | Vorschweissbund und Losflansch DN 80 - d 90   | 4,000 St | .....                   | .....                  |
| 3.8.330.     | Vorschweissbund und Losflansch DN 65 - d 75   | 1,000 St | .....                   | .....                  |
| 3.8.340.     | Vorschweissbund und Losflansch DN 50 - d 63   | 2,000 St | .....                   | .....                  |
| 3.8.350.     | X-Stück DN 100                                | 1,000 St | .....                   | .....                  |

### Angebotsaufforderung - Kurztex

Projekt: 06548 TWL Teschow  
 LV: 1 TWL Teschow

| Ordnungszahl                   | Leistungsbeschreibung   | Menge | ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------------------------|---|-------|----|-------------------------|------------------------|
| 3.8.360.                       | PE-HD Bogen da 110, 45°   | 1,000 | St | .....                   | .....                  |
| 3.8.370.                       | PE-HD Bogen da 110, 30°   | 1,000 | St | .....                   | .....                  |
| 3.8.380.                       | PE-HD Bogen da 63, 45°  | 2,000 | St | .....                   | .....                  |
| 3.8.390.                       | EKS-Stück DN 100  | 1,000 | St | .....                   | .....                  |
| 3.8.400.                       | Zugsicherung für PE-Rohre DN 175                                      | 2,000 | St | .....                   | .....                  |
| 3.8.410.                       | Widerlager aus Beton, alternativ Stahlrohren,<br>bis da 180 - T-Stück | 2,000 | St | .....                   | .....                  |
| 3.8.420.                       | Schweißmuffe für PE-HD da 110   | 5,000 | St | .....                   | .....                  |
| 3.8.430.                       | Schweißmuffe für PE-HD da 90  | 5,000 | St | .....                   | .....                  |
| 3.8.440.                       | Schweißmuffe für PE-HD da 63  | 5,000 | St | .....                   | .....                  |
| 3.8.450.                       | EU-Stück, Flanschadapter DN 175                                       | 2,000 | St | .....                   | .....                  |
| <b>Summe 3.8. Knotenpunkte</b> |   |       |    |                         | .....                  |

### Angebotsaufforderung - Kurzttext

Projekt: 06548 TWL Teschow  
 LV: 1 TWL Teschow

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung  | Menge ME  | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|--|-----------|-------------------------|------------------------|
| 3.9.         | <b>Horizontalspülbohrverfahren</b>   |           |                         |                        |
| 3.9.10.      | <b>Baugrube herstellen, Start- und Zielgrube</b>   |           |                         |                        |
|              |  | 10,000 St | .....                   | .....                  |
| 3.9.20.      | StL-Nr. 06.110/607.99<br><b>Geräteeinsatz für Rohrvortrieb</b><br>... Freitext ...             |           |                         |                        |
|              |  | 11,000 St | .....                   | .....                  |
| 3.9.30.      | <b>Leitung durch Vortrieb herstellen, da 110x10,0</b><br><b>in Teillängen</b>                  |           |                         |                        |
|              |  | 440,000 m | .....                   | .....                  |
| 3.9.40.      | <b>Leitung durch Vortrieb herstellen, da 90x8,2</b><br><b>in Teillängen</b>                    |           |                         |                        |
|              |  | 603,000 m | .....                   | .....                  |
| 3.9.50.      | <b>Leitung durch Vortrieb herstellen, da 63x5,8</b><br><b>in Teillängen</b>                    |           |                         |                        |
|              |  | 473,000 m | .....                   | .....                  |
| 3.9.60.      | <b>Rohrleitung vorbereiten, da 110x10,0</b>  |           |                         |                        |
|              |  | 3,000 St  | .....                   | .....                  |
| 3.9.70.      | <b>Rohrleitung vorbereiten, da 90x8,2</b>  |           |                         |                        |
|              |  | 4,000 St  | .....                   | .....                  |
| 3.9.80.      | <b>Rohrleitung vorbereiten, da 63x5,8</b>  |           |                         |                        |
|              |  | 4,000 St  | .....                   | .....                  |
| 3.9.90.      | <b>Leitung durch ungest. Vortrieb herstellen, da 40x3,7</b><br><b>in Teillängen, Erdrakete</b> |           |                         |                        |
|              |  | 50,000 m  | .....                   | .....                  |
| 3.9.100.     | <b>Hindernisbeseitigung</b>  |           |                         |                        |
|              |  | 2,000 St  | .....                   | .....                  |

### Angebotsaufforderung - Kurztext

**Projekt:** 06548 TWL Teschow  
**LV:** 1 TWL Teschow

| Ordnungszahl      | Leistungsbeschreibung              | Menge | ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|-------------------|------------------------------------|-------|----|-------------------------|------------------------|
| 3.9.110.          | Bergung der Vortriebsmaschine      |       |    |                         |                        |
|                   |                                    | 3,000 | St | .....                   | .....                  |
| <b>Summe 3.9.</b> | <b>Horizontalspülbohrverfahren</b> |       |    |                         | .....                  |

### Angebotsaufforderung - Kurzttext

**Projekt:** 06548 TWL Teschow  
**LV:** 1 TWL Teschow

| Ordnungszahl       | Leistungsbeschreibung                             | Menge  | ME   | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------------|---|--------|------|-------------------------|------------------------|
| <b>3.10.</b>       | <b>Dokumentation</b>                              |        |      |                         |                        |
| <b>3.10.10.</b>    | <b>Zuarbeit zum Bestandsplan Trinkwasser</b>      |        |      |                         |                        |
|                    |   | 1,000  | PSCH | .....                   | .....                  |
| <b>3.10.20.</b>    | <b>Abnahmedokumentation Trinkwasser</b>           |        |      |                         |                        |
|                    |   | 1,000  | PSCH | .....                   | .....                  |
| <b>3.10.30.</b>    | <b>Fotodokumentation Trinkwasser Knotenpunkte</b> |        |      |                         |                        |
|                    |   | 1,000  | PSCH | .....                   | .....                  |
| <b>3.10.40.</b>    | <b>Hausanschlusskarten herstellen</b>             |        |      |                         |                        |
|                    |   | 15,000 | St   | .....                   | .....                  |
| <b>Summe 3.10.</b> | <b>Dokumentation</b>                              |        |      |                         | .....                  |
| <b>Summe 3.</b>    | <b>Trinkwasserleitung</b>                         |        |      |                         | .....                  |

**Angebotsaufforderung - Kurztex**  
**Zusammenstellung**

**Projekt:** 06548 TWL Teschow  
**LV:** 1 TWL Teschow

| <b>Ordnungszahl</b> | <b>Leistungsbeschreibung</b>          | <b>Betrag in EUR</b> |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|
| <b>1.</b>           | <b>Baustelleneinrichtung</b>          |                      |
| 1.1.                | Baustelleneinrichtung                 | .....                |
| 1.2.                | Hilfsleistungen                       | .....                |
| 1.3.                | Kontrollprüfung für den AG            | .....                |
|                     | <b>Summe 1. Baustelleneinrichtung</b> | .....                |

**Angebotsaufforderung - Kurztex**  
**Zusammenstellung**

**Projekt:** 06548 TWL Teschow  
**LV:** 1 TWL Teschow

| <b>Ordnungszahl</b> | <b>Leistungsbeschreibung</b>        | <b>Betrag in EUR</b> |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <b>2.</b>           | <b>Verkehrssicherung</b>            |                      |
| 2.1.                | Verkehrssicherung an Arbeitsstellen | .....                |
| 2.2.                | Kontrolle der Verkehrssicherung     | .....                |
|                     | <b>Summe 2. Verkehrssicherung</b>   | .....                |

### Angebotsaufforderung - Kurztex Zusammenstellung

**Projekt:** 06548 TWL Teschow  
**LV:** 1 TWL Teschow

| Ordnungszahl    | Leistungsbeschreibung                  | Betrag in EUR |
|-----------------|--|---------------|
| <b>3.</b>       | <b>Trinkwasserleitung</b>              |               |
| 3.1.            | Oberflächenaufbruch/-wiederherstellung | .....         |
| 3.2.            | Sicherungsarbeiten                     | .....         |
| 3.3.            | Rückbauarbeiten / Stilllegung          | .....         |
| 3.4.            | Tiefbauarbeiten Hauptleitung           | .....         |
| 3.5.            | Tiefbauarbeiten TW-Hausanschlüsse      | .....         |
| 3.6.            | Hauptleitung Trinkwasser               | .....         |
| 3.7.            | TW-Hausanschlüsse                      | .....         |
| 3.8.            | Knotenpunkte                           | .....         |
| 3.9.            | Horizontalspülbohrverfahren            | .....         |
| 3.10.           | Dokumentation                          | .....         |
| <b>Summe 3.</b> | <b>Trinkwasserleitung</b>              | .....         |

**Angebotsaufforderung - Kurztex  
 Zusammenstellung**

**Projekt:** 06548 TWL Teschow  
**LV:** 1 TWL Teschow

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Betrag in EUR |
|--------------|-----------------------|---------------|
| <b>LV</b>    | <b>1</b>              |               |
| 1.           | Baustelleneinrichtung | .....         |
| 2.           | Verkehrssicherung     | .....         |
| 3.           | Trinkwasserleitung    | .....         |

**Summe LV**                      **1 TWL Teschow**                      .....

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus                      ..... EUR

in Höhe von 19,00 %                      ..... EUR

..... **EUR**

---

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 29

\_\_\_\_\_

(Ort)                                      (Datum)                                      (rechtsgültige Unterschrift)