

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

## Langtextfassung

Nur gefilterte Positionen

**Projekt-Nr. :** J2

**Bauvorhaben :** Ersatzneubau 20 Plätze " Haus der Sinne"  
(Altenpflegeheim für Demenzkranke)  
Holzhausener Straße 7  
39629 Bismark

**Auftraggeber :** Diakonieverein Bismark e.V.  
Holzhausener Str. 22  
39629 Bismark  
Geschäftsführender Vorstand  
Herr Andreas Cosmar  
Tel. 039089 916

**Leistungsumfang :** LOS 2 Gerüstbauarbeiten

**Ausschreibung vom :**

**Ausführungsfrist :** -

**Angebotsabgabe bis :**

**Angebotsabgabe an:** alle Angaben lt. Formblätter/ Anlagen

**Zuschlagsfrist:**

**Bieter:** .....

.....

.....

.....

**Angebotssumme netto :** EUR .....

.....% **MWSt :** EUR .....

\_\_\_\_\_

**Angebotssumme brutto :** EUR

=====

---

( Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift )

(Datum )

---

**INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS**

---

Projekt:	J2	Ersatzneubau Haus der Sinne Bismark	
Umfang:		LOS 2 Gerüstbauarbeiten	
Ausgabebumfang:		Nur gefilterte Positionen	
OZ		Ebene	Seite
<hr/>			
2		LOS 2 Gerüstbauarbeiten	3
2.1		Fassadengerüst	3

**LEISTUNGSVERZEICHNIS, nur Langtext**

Projekt: J2 Ersatzneubau Haus der Sinne Bismark

2 LOS 2 Gerüstbauarbeiten

Ausgabeumfang: Nur gefilterte Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

**2 LOS 2 Gerüstbauarbeiten**Weisungsbefugter SIGEKO wird durch AG eingesetzt **Zur Beachtung: ergänzende Vertragsbedingungen/ Hinweise**

- VOB Vertrag
- Bauabzüge zur SR: 1,1% von Bruttoschlussrechnung (Bauwasser, Baustrom, Versicherung, WC usw.)
- Sicherheitsleistungen: Abzug je Abschlagsrechnung 5% von Rechnungssumme oder Vertragserfüllungsbürgschaft, Schlussrechnung: ohne
- alle Stundenlohnleistungen sind im Vorfeld abzustimmen mit BL/AG
- Teilnahme eines kompetenten Firmenvertreters zur wöchentlichen Bauberatung wird gefordert (im Zuge vor/der Ausführung der Hauptleistungen)
- Ggf. notwendige/ sich ergebende Nachträge sind auf Verlangen in Lohn/ Material aufzugliedern, Überhöhte Forderungen werden durch den Bauherrn nicht freigegeben
- Weisungsbefugter SIGEKO wird durch AG eingesetzt

**Objekt/ Ausführungsinformationen**

Objekt liegt in Bebauungslage Randbereich Innenstadt Bismark. Zufahrt über Holzhausener Straße. Zufahrtsbereich b= 4,00m Länge von Straße bis Baufeld ca. 135m

Wendemöglichkeit ja, aber begrenzt.

Stellfläche für eigene Transporter im normalen Umfang: ja

Materialzwischenlagerungen: ja, in überschaubaren Umfang

Grundstück ist eingezäunt und befindet auf dem Gelände eines voll genutzten Pflegeheimes.

Abgrenzung erfolgt durch Bauzaun

**Ausführungszeitraum/ sonstiges:**

- Bauablaufplan lt. Anlage

Auf Grund der Objektgröße sowie der Terminierungen durch den Bauherrn sind folgende Mindesteinsatzzahlen an Arbeitskräften einzuhalten: 4 AK

- Zeichnungsanlage Grundriss + Schnitt + Ansichten (pdf) lt. Anlage
- der LV Texttlaut lt. pdf Dokument ist maßgebend (falls Umwandlungsfehler im GAEB Format)

- vor Ort Besichtigung möglich/ bzw. empfohlen insbesondere wg. Platzverhältnisse usw.

Kontakt: über Bauherrn/ Ansprechpartner Herr Cosmar (GF) Tel. 039089- 916

**2.1 Fassadengerüst**

Gerüst Hauptbaukörper für:

- Deckenverlegung
- Arbeiten an Attika
- WDVS Frontseite Attika
- Freistehend/ abgestützt

Gerüst Eingangsbauwerk:

- analog Hauptbaukörper
- zusätzlich für Arbeiten Verblendmauerwerk
- verankert an Außenwand

2.1.1 Arbeitsgerüst Standgerüst,  
Systemgerüst DIN EN 12810,  
Lastklasse 3, gleichmäßig verteilte  
Verkehrslast 2,00 kN/m<sup>2</sup>,  
Systembreitenklasse **W09**,

**LEISTUNGSVERZEICHNIS, nur Langtext**

Projekt:	J2	Ersatzneubau Haus der Sinne Bismark
	2	LOS 2 Gerüstbauarbeiten
	1	Fassadengerüst

Ausgabeumfang: Nur gefilterte Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Klasse der lichten Höhe: H1,  
ohne Bekleidung (A),  
vertikaler Zugang mit Leitengang 3x  
liefern + aufbauen + abbauen

**Abrechnung gem. ATV:****- Gerüstansicht außen****- Höhe: OKG - OK Attika = i.M. 4,25m zzgl.****1,00m Geländer (Steher) = 5,25m**1190,000 m<sup>2</sup>

2.1.2 Zulage für alle Arbeiten Fassadengerüst  
Mehraufwand Aufbau/ Abbau Bereich **Innenhof**  
(Transportmehraufwand händisch durch das Gebäude oder  
Kran)  
**Für bis zu 230m<sup>2</sup>**

1 psch

2.1.3 Zulage/ Mehraufwand **Hauptbaukörper** für konstruktive  
schräge Gerüstabstützung nach außen/ nach Wahl AN  
Fassadenbefestigung nicht möglich - Abstand Gerüst bis  
Hauptfassade ca. 1,40m  
- Umfang Gerüstfläche ca. 188m

Kalkulierte Variante:

.....  
991,000 m<sup>2</sup>

2.1.4 Fassadengerüst als Standgerüst; Gebrauchsüberlassung  
Dauer Gebrauchsüberlassung: 15 Wochen  
einschl. Abstützungen

17850,000 m<sup>2</sup>Wo

2.1.5 Konsolen 1- bohlig für Rahmengerüste, passend zum  
Gerüst montieren + demontieren  
**Eingangsbaukörper je Ebene**

75,000 m

2.1.6 Konsolen 1- bohlig, Gebrauchsüberlassung  
Dauer Gebrauchsüberlassung: 15 Wochen

1125,000 m<sup>2</sup>Wo

**LEISTUNGSVERZEICHNIS, nur Langtext**

Projekt:	J2	Ersatzneubau Haus der Sinne Bismark
	2	LOS 2 Gerüstbauarbeiten
	1	Fassadengerüst

Ausgabeumfang: Nur gefilterte Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

2.1.7	Treppenaufgang als Systembauteil mit leichter Alu- Treppe b= 60cm + Geländer beidseitig, liefern, montieren + abbauen Stufenhöhe ca. 20cm VL- 2,0 KN/m <sup>2</sup> h= 4,00 (Steigemeter) <b>Standort: lt. BL</b>	1	St	_____	_____
2.1.8	Treppenaufgang; Vorhaltung Gebrauchsüberlassung : 15 Wochen	15,000	StWo	_____	_____
2.1.9	Gitterträger: Überbrückung von Durchfahrten, Eingängen, Giebelschrägen, nicht tragfähigen Bauteilen u. dgl. in der Gerüstkonstruktion. Abrechnung je m eingebauter G- Träger Lastklasse : 2 Breitenklasse : W09 <b>Ort: Haupteingang / 2x5m</b>	10,000	m	_____	_____
2.1.10	Gitterträger, Gebrauchsüberlassung Gebrauchsüberlassung : 15 Wochen	150,000	mWo	_____	_____
2.1.11	Gerüstbau sonstiges, Umbau bzw. Anpassarbeiten usw. Stundenlohn Facharbeiter Gerüstbau <b>nur in Abstimmung mit AG/BL</b>	16,000	h	_____	_____
<b>2.1</b>	<b>Fassadengerüst</b>			<b>Summe:</b>	_____

---

**LEISTUNGSVERZEICHNIS**

---

Projekt: J2 Ersatzneubau Haus der Sinne Bismark

2 LOS 2 Gerüstbauarbeiten

---

Ausgabebumfang: Nur gefilterte Positionen

Gesamtbetrag

OZ

in EUR

---

**Zusammenstellung**

2.1 Fassadengerüst

**2** Summe

+ 19 % MwSt.

**Bruttosumme LOS 2 Gerüstbauarbeiten**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---