

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Langtextfassung

Nur gefilterte Positionen

Projekt-Nr. : J2

Bauvorhaben : Ersatzneubau 20 Plätze " Haus der Sinne"
(Altenpflegeheim für Demenzkranke)
Holzhausener Straße 7
39629 Bismark

Auftraggeber : Diakonieverein Bismark e.V.
Holzhausener Str. 22
39629 Bismark
Geschäftsführender Vorstand
Herr Andreas Cosmar
Tel. 039089 916

Leistungsumfang : LOS 4 Zementestrich (Heizestrich)

Ausschreibung vom :

Ausführungsfrist : -

Angebotsabgabe bis :

Angebotsabgabe an: alle Angaben lt. Formblätter/ Anlagen

Zuschlagsfrist:

Bieter:

.....

.....

.....

Angebotssumme netto : EUR

.....% **MWSt :** EUR

Angebotssumme brutto : EUR

=====

(Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift)

(Datum)

INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	J2	Ersatzneubau Haus der Sinne Bismark	
Umfang:		LOS 4 Zementestrich (Heizestrich)	
Ausgabebumfang:		Nur gefilterte Positionen	
OZ		Ebene	Seite
<hr/>			
4		LOS 4 Zementestrich (Heizestrich)	3
4.1		Wärmedämmung + Heizestrich	3

LEISTUNGSVERZEICHNIS, nur Langtext

Projekt: J2 Ersatzneubau Haus der Sinne Bismark

4 LOS 4 Zementestrich (Heizestrich)

Ausgabebumfang: Nur gefilterte Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

4 LOS 4 Zementestrich (Heizestrich)**Zur Beachtung: ergänzende Vertragsbedingungen/ Hinweise**

- VOB Vertrag
- Bauabzüge zur SR: 1,1% von Bruttoschlussrechnung (Bauwasser, Baustrom, Versicherung, WC usw.)
- Sicherheitsleistungen: Abzug je Abschlagsrechnung 5% von Rechnungssumme oder Vertragserfüllungsbürgschaft/ Schlussrechnung: 3% Einbehalt oder Sachmängel (Gewährleistungs) Bürgschaft
- alle Stundenlohnleistungen sind im Vorfeld abzustimmen mit BL/AG
- Teilnahme eines kompetenten Firmenvertreters zur wöchentlichen Bauberatung wird gefordert (im Zuge der Ausführung der Hauptleistungen)
- Lieferscheine/ Prüfzeugnisse sind zur Schlussrechnung vorzulegen
- Ggf. notwendige/ sich ergebende Nachträge sind auf Verlangen in Lohn/ Material aufzugliedern, Überhöhte Forderungen werden durch den Bauherrn nicht freigegeben
- Weisungsbefugter SIGEKO wird durch AG eingesetzt

Objekt/ Ausführungsinformationen

Objekt liegt in Bebauungslage Randbereich Innenstadt Bismark. Zufahrt über Holzhausener Straße. Zufahrtsbereich b= 4,00m Länge von Straße bis Baufeld ca. 135m

Wendemöglichkeit ja, aber begrenzt.

Stellfläche für eigene Transporter im normalen Umfang: ja

Materialzwischenlagerungen: ja, in überschaubaren Umfang

Grundstück ist eingezäunt und befindet auf dem Gelände eines voll genutzten Pflegeheimes.

Abgrenzung erfolgt durch Bauzaun

Ausführungszeitraum/ sonstiges:

Bauablaufplan lt. Anlage

Auf Grund der Objektgröße sowie der Terminierungen durch den Bauherrn (3 Wochen Ausführungsfrist) sind entsprechende Mindesteinsatzzahlen an Arbeitskräften einzuhalten/ ggf. 2 Kolonnen

Zeichnungsanlage Grundriss lt. Anlage

Zeichnungsabweichungen möglich, da beiliegende Pläne aus Bauantrag und geringfügig abweichend von Ausführungsplanung (Im LV sind Abweichungen entsprechend berücksichtigt)

der LV Textlaut lt. pdf Dokument ist maßgebend (falls Umwandlungsfehler im GAEB Format)

notwendige Bemusterungen und Bestellungen sind rechtzeitig zu veranlassen (Bauablauf)

- vor Ort Besichtigung möglich/ bzw. empfohlen insbesondere wg. Platzverhältnisse usw.

Kontakt: über Bauherrn/ Ansprechpartner Herr Cosmar (GF) Tel. 039089- 916

4.1 Wärmedämmung + Heizestrich

Lieferung + Einbau Grunddämmung 90mm durch Gewerk Estrich

Dämmung für Fußbodenheizung durch Gewerk HLS

bauseits vorhanden: StB Bodenplatte mit Bitumenbahnabdichtung gegen Bodenfeuchte

→ Raumgrößen und Zuschnitte der Nutzeinheiten sind lt. Zeichnung lt. Anlage für die Kalkulation zu beachten

Anarbeitung an 5 Stahlbetonstützen sowie ca. 70 Stk. Grundleitungsausgänge sind zu beachten

LEISTUNGSVERZEICHNIS, nur Langtext

Projekt:	J2	Ersatzneubau Haus der Sinne Bismark
	4	LOS 4 Zementestrich (Heizestrich)
	1	Wärmedämmung + Heizestrich

Ausgabeumfang: Nur gefilterte Positionen

OZ / Pos.-Nr.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
4.1.5	Zementestrich ZE 20 als Heizestrich liefern + einbauen Einbauhöhe gesamt (incl. Rohrbereich) = max. bis 75mm Oberfläche abgerieben + geglättet incl. notwendiger Kellenschnitte/ Arbeitsfugen in allen Türbereichen	1195,000	m ²	_____	_____
4.1.6	Meßstellen für spätere Feuchtemessung liefern und herstellen Flurbereiche 4x Zimmerbäder 4x Bewohnerzimmer 4x	12,000	St	_____	_____
4.1.7	Zulage 2 Stück Estrichvertiefung 10mm für Sauberlaufzone Windfang + Nebeneingang Ost (1,20/2,20 + 1,50/1,20m)	1	psch	_____	_____
4.1.8	Zulage Gefälleestrich Bodeneinläufe Gefälleverlauf zum Bodeneinlauf - Personalduschen/ Duschbereich ca. 2x 3m ² - Raum 42 Waschmaschinenraum + R64 Heizraum	43,000	m ²	_____	_____
4.1.9	Dehnfugen Estrich/ Dehnfugenprofil oglw. parallel Estricheinbau liefern + einbauen Bereich Gebäudetrennfugen 5x lt. Statik (außer im Wandbereich) Flur quer R55 + R 50 T90/RS Türen Flur Tresenbereich R 43 sonst. Bereiche Es erfolgt raumweise Abstimmung vor Estricheinbau mit BL/ Fachplaner TGA !!!	66,000	m	_____	_____
4.1.10	Sonstige Arbeiten Stundensatz Facharbeiter Estrichgewerk Material zum Nachweis Abstimmung mit AG+ BL vor Ausführung (!)				

LEISTUNGSVERZEICHNIS, nur Langtext

Projekt: J2 Ersatzneubau Haus der Sinne Bismark
 4 LOS 4 Zementestrich (Heizestrich)
 1 Wärmedämmung + Heizestrich

Ausgabeumfang: Nur gefilterte Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

z.B. Nachträgliche Estrichergänzungen + sonstiges

12,000

h

4.1 Wärmedämmung + Heizestrich

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: J2 Ersatzneubau Haus der Sinne Bismark
4 LOS 4 Zementestrich (Heizestrich)

Ausgabebumfang: Nur gefilterte Positionen Gesamtbetrag
OZ in EUR

Zusammenstellung

4.1 Wärmedämmung + Heizestrich

4 Summe

+ 19 % MwSt.

Bruttosumme LOS 4 Zementestrich (Heizestrich)
