

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Langtextfassung

Nur gefilterte Positionen

Projekt-Nr. : J2

Bauvorhaben : Ersatzneubau 20 Plätze " Haus der Sinne"
(Altenpflegeheim für Demenzkranke)
Holzhausener Straße 7
39629 Bismark

Auftraggeber : Diakonieverein Bismark e.V.
Holzhausener Str. 22
39629 Bismark
Geschäftsführender Vorstand
Herr Andreas Cosmar
Tel. 039089 916

Leistungsumfang : LOS 6 Fliesenarbeiten

Ausschreibung vom :

Ausführungsfrist : -

Angebotsabgabe bis :

Angebotsabgabe an: alle Angaben lt. Formblätter/ Anlagen

Zuschlagsfrist:

Bieter:

.....

.....

.....

Angebotssumme netto : EUR

.....% **MWSt :** EUR

Angebotssumme brutto : EUR

=====

(Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift)

(Datum)

INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: J2 Ersatzneubau Haus der Sinne Bismark

Umfang: LOS 6 Fliesenarbeiten

Ausgabebumfang: Nur gefilterte Positionen

OZ Ebene

Seite

6	LOS 6 Fliesenarbeiten	3
6.1	Wand + Bodenfliesen Bäder Bewohnerzimmer 12x	3
6.2	Wand + Bodenfliesen sonst. NE	8
6.3	Bodenfliesen Flur 1-4 incl. Raum 50, 55, 63, 62	14

LEISTUNGSVERZEICHNIS, nur Langtext

Projekt: J2 Ersatzneubau Haus der Sinne Bismark

6 LOS 6 Fliesenarbeiten

Ausgabebumfang: Nur gefilterte Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

6 LOS 6 Fliesenarbeiten**Zur Beachtung: ergänzende Vertragsbedingungen/ Hinweise**

- VOB Vertrag
- Bauabzüge zur SR: 1,1% von Bruttoschlussrechnung (Bauwasser, Baustrom, Versicherung, WC usw.)
- Sicherheitsleistungen: Abzug je Abschlagsrechnung 5% von Rechnungssumme oder Vertragserfüllungsbürgschaft/ Schlussrechnung: 3% Einbehalt oder Sachmägel (Gewährleistungs) Bürgschaft
- alle Stundenlohnleistungen sind im Vorfeld abzustimmen mit BL/AG
- Teilnahme eines kompetenten Firmenvertreters zur wöchentlichen Bauberatung wird gefordert (im Zuge der Ausführung der Hauptleistungen)
- Lieferscheine/ Prüfzeugnisse sind zur Schlussrechnung vorzulegen
- Ggf. notwendige/ sich ergebende Nachträge sind auf Verlangen in Lohn/ Material aufzugliedern, Überhöhte Forderungen werden durch den Bauherrn nicht freigegeben
- Weisungsbefugter SIGEKO wird durch AG eingesetzt

Objekt/ Ausführungsinformationen

Objekt liegt in Bebauungslage Randbereich Innenstadt Bismark. Zufahrt über Holzhausener Straße. Zufahrtsbereich b= 4,00m Länge von Straße bis Baufeld ca. 135m
Wendemöglichkeit ja, aber begrenzt.

Stellfläche für eigene Transporter im normalen Umfang: ja

Materialzwischenlagerungen: ja, in überschaubaren Umfang

Grundstück ist eingezäunt und befindet auf dem Gelände eines voll genutzten Pflegeheimes.

Abgrenzung erfolgt durch Bauzaun

Ausführungszeitraum/ sonstiges:

- Bauablaufplan lt. Anlage
- **Auf Grund der Objektgröße sowie der Terminierungen durch den Bauherrn sind folgende Mindesteinsatzzahlen an Arbeitskräften einzuhalten: [Bei Ausführung der Hauptarbeiten 4-5 AK](#)**
- Zeichnungsanlage Grundriss/ Ansichten/ Schnitt (pdf) lt. Anlage
- **Zeichnungsabweichungen möglich, da beiliegende Pläne aus Bauantrag und geringfügig abweichend von Ausführungsplanung (Im LV sind Abweichungen entsprechend berücksichtigt)**
 - **der LV Textlaut lt. pdf Dokument ist maßgebend (falls Umwandlungsfehler im GAEB Format)**
- notwendige Bemusterungen und Bestellungen sind rechtzeitig zu veranlassen (Bauablauf)
- Baustelleneinrichtungen usw. sind in die Einheitspreise mit einzurechnen
- Baustrom + Bauwasser bauseits

- vor Ort Besichtigung möglich/ bzw. empfohlen insbesondere wg. Platzverhältnisse usw.

Kontakt: über Bauherrn/ Ansprechpartner Herr Cosmar (GF) Tel. 039089- 916

6.1 Wand + Bodenfliesen Bäder Bewohnerzimmer 12x

Ausführungsgrundriss + Raumbuch ist zu beachten!

Titel für Bewohnerbäder

8 x Doppelbad

4 x Einzelbad

LEISTUNGSVERZEICHNIS, nur Langtext

Projekt:	J2	Ersatzneubau Haus der Sinne Bismark
	6	LOS 6 Fliesenarbeiten
	1	Wand + Bodenfliesen Bäder Bewohnerzimmer 12x

Ausgabeumfang: Nur gefilterte Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

6.1.1 Untergrund Wände für Fliesenarbeiten wie folgt:

- K/Z Putz abfegen + Kehrgut entsorgen
- Tiefengrundanstrich vollflächig

290,000 m²

6.1.2 Zementspachtel Wände bis 2,5mm lokal als Ausgleichsspachtel zur Begradigung von Toleranzunebenheiten wg. Fliesengröße incl. Kleinflächenzuschlag
 Untergrund: K/Z Putz
 Ansatz: 20% der Wandfliesenfläche
 Nur in Vorabstimmung mit AG/BL

60,000 m²

6.1.3 Streichisolierung für Wände als Dichtung gegen Spritzwasser durch Aufbringen einer flüssigen Dichtungsfolie auf trockene Putzflächen. Ausführung 2-lagig, kreuzweise beschichtet = Flüssigabdichtung - System/ Produktwahl durch AN
 Wassereinwirkklasse: W3-I Duschbereiche
Raumhoch Duschbereiche 1,50/1,50m
 incl. Manschetten für bis zu 36 Durchdringungen bis 35mm

95,000 m²

6.1.4 Wandbekleidung aus keramischen Fliesen, einfarbig, glasiert, in Innenräumen auf vorhandenen Untergrund im Dünnbett mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel verlegen.
 incl. Verfugung passend zur Fliesenfarbe
 Oberfläche : eben,
 Wasseraufnahmegr. : II
 Farbe : dem AG sind mind. 8 Muster vorzulegen
 Fliesenpreis pro m2: ca. 25 Euro
 Angeb. Fabrikat :

Nennmaß: b/h 20/40cm
Optik: mittlerer Standard
Fliesenhöhe 2,00m
In den EP ist das Herstellen von Löchern für Schalter, Durchdringungen usw. mit einzukalkulieren !!!

> **Fenster im Fliesenbereich übermessen (geringer Anteil), dafür incl. Leibungsbekleidung**

LEISTUNGSVERZEICHNIS, nur Langtext

Projekt:	J2	Ersatzneubau Haus der Sinne Bismark
	6	LOS 6 Fliesenarbeiten
	1	Wand + Bodenfliesen Bäder Bewohnerzimmer 12x

Ausgabeumfang: Nur gefilterte Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

	290,000	m ²	_____	_____
6.1.5	Fensterbankbereich wie folgt liefern + ausführen: - Bereich abfegen - Untergrundplatte WEDI oder glw. bis 30mm in Dünnbett einsetzen - Untergrundbehandlung soweit notwendig - Fliesenbelag wie Vorposition - Tiefe bis 20cm			
	9,500	m	_____	_____
6.1.6	Eckschutzwinkel , Kunststoff weiß, - oberer Abschluss über Fliesen Fliesenabschluss Wandfliesen komplett ! - an horizontalen und vertikalen Kanten Öffnungen größer 1m abgezogen !			
	185,000	m	_____	_____
6.1.7	Untergrundbehandlung Zementestrich wie folgt: - 1 x ausfegen - geringe Verschmutzung + Entsorgung - Grundierung Bewohnerbäder			
	80,000	m ²	_____	_____
6.1.8	Stundenlohnarbeiten Facharbeiter Vorbereitende Arbeiten/ Anpassarbeiten für bauseitiges zu befließendes Duschelement 1,50/1,50m 4x bzw. 1,20/1,20m 8x Material zum Nachweis nur in Vorabstimmung mit BL			
	16,000	h	_____	_____
6.1.9	Streichisolierung für Böden als Dichtung gegen Sickerwasser durch Aufbringen einer flüssigen Dichtungsfolie auf trockene Estrichflächen; Ausführung 2-lagig, kreuzweise beschichtet. In die obere Lage Quarzsand, Korngröße von 0,7 bis 1,2 mm als Haftbrücke für Dickbettmörtel oder Fliesenbelag im Dünnbett./ <u>≡</u> <u>zugelassene Flüssigabdichtung nach Wahl AN</u> Wassereintrittsklasse: W2-/ W3-I Duschbereiche			

LEISTUNGSVERZEICHNIS, nur Langtext

Projekt:	J2	Ersatzneubau Haus der Sinne Bismark
	6	LOS 6 Fliesenarbeiten
	1	Wand + Bodenfliesen Bäder Bewohnerzimmer 12x

Ausgabeumfang: Nur gefilterte Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Angeb. Fabrikat:

Bäder komplett80,000 m²

6.1.10 Zulage Eindichtung von Grundleitungsausgängen/
Duschanschlüssen mittels Hochführung der Abdichtung/
Manschette oglw.
Rohrleitungen bis 100mm
Ort: siehe Vorposition

12,000 St

6.1.11 Abdichtung an Wand-/Bodenanschluß herstellen.
Dichtband an den Anschlußbereichen in die frische
Spachtelung einlegen, Überlappungen ausführen,
eingeklebtes Band mit frischem Dichtkleber überspachteln.
Ort: wie Streichisolierung

130,000 m

6.1.12 Trennschienen, Messing, als Materialtrennschienen, in
verschiedenen Längen.
Abmessung: 30/5 mm
Einbauort:
alle Türbereiche für Bodenfliesen im aktuellen Titel

16,500 m

6.1.13 Bodenbelag Feinsteinzeug, unglasiert , in Innenräumen auf
vorhandenen Heiz- Zementestrich mit hydraulisch
erhärtendem zugelassenen Mörtel mit
Zementmörtelverfugung, Fugengröße bis 5mm
Untergrund: Heiz - Zementestrich
Nutzung: Verkehrsflächen/ Aufenthaltsräume gewerbl.
Nutzung mit hoher Beanspruchung

Rutschfestigkeit: **R10**Format: **30/30**

Verlegeart: gerader Verband

Materialstärke: **bis ca. 12mm**

Qualität: mittlerer Standard

→ einfarbig oder leicht meliert

Dem AG sind mind. 12 Muster vorzulegen

Einbauort: siehe Titelbezeichnung**Hersteller:**

LEISTUNGSVERZEICHNIS, nur Langtext

Projekt:		Ersatzneubau Haus der Sinne Bismark			
6		LOS 6 Fliesenarbeiten			
1		Wand + Bodenfliesen Bäder Bewohnerzimmer 12x			
Ausgabeumfang:		Nur gefilterte Positionen			
OZ / Pos.-Nr.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		80,000	m ²	_____	_____
6.1.14	Duschbereiche/ Fertigduschtasse Zimmerbereiche wie folgt <u>als Zulage:</u> Bodenfliesen wie Hauptposition aber z.B. - Innenfläche der Dusche 10/10 oder kleiner - R11 - Gefälleverlegung - Alters/ Behindertengerecht - Farbe: farblich abgesetzt im Dünnbett auf bauseitiges Duschtassenelement incl. Anarbeitung an Bodeneinlauf (12x) sowie erschwerte Aufwendung bei diesem System als Komplettleistung 8 x 1,20/1,20m 4 x 1,50/1,50m = 20,52m² = 21m²	21,000	m ²	_____	_____
6.1.15	Fugenverschluß in Innenräumen, an allen horizontalen und vertikalen Wand- und Bodenanschlüssen sowie an Türbekleidungen, einschl. Vorreinigung und Hinterfüllung der Fugen. Fugenbreite : 6-8 mm i.M. Fugenfarbe : passend zum Fliesenbelag. Angeb. Fabrikat: Fugendichtmasse: Silikon betr. alle Bereiche in diesem Titel	500,000	m	_____	_____
6.1.16	Stundenlohnarbeiten Facharbeiter Fliesenleger für Arbeiten außerhalb LV - nur in Vorabstimmung mit AG/ BL	16,000	h	_____	_____
6.1	Wand + Bodenfliesen Bäder Bewohnerzimmer 12x			Summe:	_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS, nur Langtext

Projekt:	J2	Ersatzneubau Haus der Sinne Bismark
	6	LOS 6 Fliesenarbeiten
	2	Wand + Bodenfliesen sonst. NE

Ausgabeumfang: Nur gefilterte Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

6.2 Wand + Bodenfliesen sonst. NE

Ausführungsgrundriss + Raumbuch ist zu beachten!

Dieser Titel gilt für:

- Alle Räume mit Wandfliesen + Bodenfliesen außer Bewohnerbäder
- Alle Räume mit Bodenfliesen außer Titel 3
- **Fliesenspiegel Spülenbereich R 43 + Vorwand Waschbecken R32 + R23**

6.2.1 Untergrund Wände für Fliesenarbeiten wie folgt:

- K/Z Putz abfegen + Kehrgut entsorgen
- Tiefengrundanstrich vollflächig

275,000 m²

6.2.2 Zementspachtel Wände bis 2,5mm lokal als Ausgleichsspachtel zur Begradigung von Toleranzunebenheiten wg. Fliesengröße incl. Kleinflächenzuschlag
 Untergrund: K/Z Putz
 Ansatz: 20% der Wandfliesenfläche
 Nur in Vorabstimmung mit AG/BL

55,000 m²

6.2.3 Streichisolierung für Wände als Dichtung gegen Spritzwasser durch Aufbringen einer flüssigen Dichtungsfolie auf trockene Putzflächen. Ausführung 2-lagig, kreuzweise beschichtet =

Flüssigabdichtung - System/ Produktwahl durch AN

Wassereinwirkklasse: W3-I Duschbereiche

Raumhoch Bereich -**2x Personalduschen + Dusche Pflegebad**

incl. Manschetten für bis zu 6 Durchdringungen bis 35mm

25,000 m²

6.2.4 Wandbekleidung aus keramischen Fliesen, einfarbig, glasiert, in Innenräumen auf vorhandenen Untergrund im Dünnbett mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel verlegen.

incl. Verfugung passend zur Fliesenfarbe

Oberfläche : eben,

Wasseraufnahmegr. : II

Farbe : dem AG sind mind. 8 Muster

vorzulegen

Fliesenpreis pro m²: ca. 25 Euro

LEISTUNGSVERZEICHNIS, nur Langtext

Projekt:	J2	Ersatzneubau Haus der Sinne Bismark
	6	LOS 6 Fliesenarbeiten
	2	Wand + Bodenfliesen sonst. NE

Ausgabeumfang: Nur gefilterte Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Angeb. Fabrikat :

Nennmaß: b/h 20/40cm**Optik: mittlerer Standard****Fliesenhöhe 1,40 - 2,00m***In den EP ist das Herstellen von Löchern für Schalter,**Durchdringungen usw. mit einzukalkulieren !!!*

> **Fenster im Fliesenbereich übermessen**
(geringer Anteil), dafür incl.
Leibungsbekleidung

275,000 m²

6.2.5 Fensterbankbereich wie folgt liefern + ausführen:

- Bereich abfegen
- Untergrundplatte WEDI oder glw. bis 30mm in Dünnbett einsetzen
- Untergrundbehandlung soweit notwendig
- Fliesenbelag wie Vorposition
- Tiefe bis 20cm

beide Personalduschen + Pers. Toiletten**Raum 38 + 41/42****4 x WC Anlagen 46+47+60+61**

10,000 m

6.2.6 Eckschutzwinkel , Kunststoff weiß,

- oberer Abschluss über Fliesen**Fliesenabschluss Wandfliesen komplett !****- an horizontalen und vertikalen Kanten**

Öffnungen größer 1m abgezogen !

230,000 m

6.2.7 Untergrundbehandlung Zementestrich wie folgt:

- 1 x ausfegen - geringe Verschmutzung + Entsorgung
- Grundierung

Für Wände mit Wandfliesen131,000 m²

6.2.8 Zementgebundener Feinspachtel liefern und bis 2,5mm auf Estrich auftragen zum Nacharbeiten Gefälleestrich betr.

- Personalduschen/ Duschbereich ca. 2x 3m²
- Raum 42 Waschmaschinenraum
nur in Abstimmung mit BL

22,000 m²

LEISTUNGSVERZEICHNIS, nur Langtext

Projekt:	J2	Ersatzneubau Haus der Sinne Bismark
	6	LOS 6 Fliesenarbeiten
	2	Wand + Bodenfliesen sonst. NE

Ausgabeumfang: Nur gefilterte Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

6.2.9	Stundenlohnarbeiten Facharbeiter Vorbereitende Arbeiten/ Anpassarbeiten für bauseitiges zu befließendes Duschelement im Pflegebad 1,50/1,50m Material zum Nachweis	2	h	_____	_____
6.2.10	Streichisolierung für Böden als Dichtung gegen Sickerwasser durch Aufbringen einer flüssigen Dichtungsfolie auf trockene Estrichflächen; Ausführung 2-lagig, kreuzweise beschichtet. In die obere Lage Quarzsand, Korngröße von 0,7 bis 1,2 mm als Haftbrücke für Dickbettmörtel oder Fliesenbelag im Dünnbett./ <u>≡ zugelassene Flüssigabdichtung nach Wahl AN</u> Wassereinwirkklasse: W2-I/ W3-I Duschbereiche Angeb. Fabrikat: Einbauort: 2x Personal Duschen 2x Personal WC Heizraum R 41/42 Gäste WC 4x Fäkalienspüle R26 Pflegebad R38	75,000	m ²	_____	_____
6.2.11	Zulage Eindichtung von Grundleitungsausgängen/ Duschanschlüssen mittels Hochführung der Abdichtung/ Manschette oglw. Rohrleitungen bis 100mm Ort: siehe Vorposition	6	St	_____	_____
6.2.12	Abdichtung an Wand-/Bodenanschluß herstellen. Dichtband an den Anschlußbereichen in die frische Spachtelung einlegen, Überlappungen ausführen, eingeklebtes Band mit frischem Dichtkleber überspachteln. <u>Ort: wie Streichisolierung</u>	120,000	m	_____	_____
6.2.13	Trennschienen, Messing, als Materialtrennschienen, in verschiedenen Längen.				

LEISTUNGSVERZEICHNIS, nur Langtext

Projekt:	J2	Ersatzneubau Haus der Sinne Bismark
	6	LOS 6 Fliesenarbeiten
	2	Wand + Bodenfliesen sonst. NE

Ausgabeumfang: Nur gefilterte Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Abmessung: 30/5 mm

Einbauort:

alle Türbereiche für Bodenfliesen im aktuellen Titel

14,000 m

- 6.2.14 Bodenbelag Feinsteinzeug, unglasiert , in Innenräumen auf vorhandenen Heiz- Zementestrich mit hydraulisch erhärtendem zugelassenen Mörtel mit Zementmörtelverfugung, Fugengröße bis 5mm
 Untergrund: Heiz - Zementestrich
 Nutzung: Verkehrsflächen/ Aufenthaltsräume gewerbl.
 Nutzung mit hoher Beanspruchung
 Rutschfestigkeit: **R9**
 Format: **30/30**
 Verlegeart: gerader Verband mit Versatz
 Materialstärke: **bis ca. 12mm**
 Qualität: mittlerer Standard

→ einfarbig oder leicht meliert

Dem AG sind mind. 12 Muster vorzulegen

Einbauort: siehe Titelbezeichnung**Hersteller:**131,000 m²

- 6.2.15 Gefälleverlegung als Zulage + Anarbeitung 1x an Bodeneinlauf
R 41/42

16,000 m²

- 6.2.16 Zulage Bodenbelag für Rutschfestigkeit R10
 - R26+30/33+ 29/34+ 41/42+ 46/47/60/61

75,000 m²

- 6.2.17 Zulage Bodenbelag für Rutschfestigkeit R11
 - Duschbereiche Personal

6,000 m²

LEISTUNGSVERZEICHNIS, nur Langtext

Projekt: J2 Ersatzneubau Haus der Sinne Bismark
 6 LOS 6 Fliesenarbeiten
 2 Wand + Bodenfliesen sonst. NE

Ausgabebumfang: Nur gefilterte Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

6.2.18 Duschbereiche Personal WC + Fertigduschtasse Pflegebad wie folgt:
 Bodenfliesen wie Hauptposition aber z.B.
 - Innenfläche der Dusche **10/10 oder kleiner**
- R11
 - Gefälleverlegung
 - Alters/ Behindertengerecht
 - Farbe: **farblich abgesetzt**
 im Dünnbett
 auf bauseitigem Gefälleestrich bzw. Duschtassenelement
 incl. Anarbeitung an Bodeneinlauf (5x)
 sowie erschwerte Aufwendung bei diesem System
 Spachtelarbeiten gesondert
als Komplettleistung
1 x 1,50/1,50m
2x 2,00x 1,00m

3 St

6.2.19 Untergrundbehandlung Zementestrich wie folgt:
 - 1 x ausfegen - geringe Verschmutzung + Entsorgung
 - Grundierung
für Räume ohne Wandfliesen

95,000 m²

6.2.20 Bodenbelag Feinsteinzeug, unglasiert , in Innenräumen auf vorhandenen Heiz- Zementestrich mit hydraulisch erhärtendem zugelassenen Mörtel mit Zementmörtelverfugung, Fugengröße bis 5mm
 Untergrund: Heiz - Zementestrich
 Nutzung: Verkehrsflächen/ Aufenthaltsräume gewerbl.
 Nutzung mit hoher Beanspruchung
 Rutschfestigkeit: **R9**
 Format: **30/60**
 Verlegeart: gerader Verband mit Versatz
 Materialstärke: **bis ca. 12mm**
 Qualität: mittlerer Standard

→ einfarbig oder leicht meliert
 Dem AG sind mind. 8 Muster vorzulegen

Einbauort: R 43 + 44

Hersteller:

33,000 m²

LEISTUNGSVERZEICHNIS, nur Langtext

Projekt:	J2	Ersatzneubau Haus der Sinne Bismark
	6	LOS 6 Fliesenarbeiten
	2	Wand + Bodenfliesen sonst. NE

Ausgabeumfang: Nur gefilterte Positionen

OZ / Pos.-Nr.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
6.2.21	Bodenbelag analog Vorposition aber 30/30cm R 27+31+32+45+48+49+65	62,000	m ²	_____	_____
6.2.22	Sockelfliese aus gleichem Material/ Belag aus Vorposition (30/60 bzw. 30/30 Fliese) im Dünnbett auf geputzte Wandfläche aufkleben incl. oberer Abschluss mit Jollyschiene weiß Sockelhöhe: 75 - 85mm R 43+44/ R 27+31+32/ R65/ R48+49/ R45 Öffnungen größer 1m abgezogen	100,000	m	_____	_____
6.2.23	Fugenverschluß in Innenräumen, an allen horizontalen und vertikalen Wand- und Bodenanschlüssen sowie an Türbekleidungen, einschl. Vorreinigung und Hinterfüllung der Fugen. Fugenbreite : 6-8 mm i.M. Fugenfarbe : passend zum Fliesenbelag. Angeb. Fabrikat: Fugendichtmasse: Silikon betr. alle Bereiche in diesem Titel	550,000	m	_____	_____
6.2.24	Stundenlohnarbeiten Facharbeiter Fliesenleger für Arbeiten außerhalb LV - nur in Vorabstimmung mit AG/ BL	12,000	h	_____	_____
6.2	Wand + Bodenfliesen sonst. NE			Summe:	_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS, nur Langtext

Projekt:	J2	Ersatzneubau Haus der Sinne Bismark
	6	LOS 6 Fliesenarbeiten
	3	Bodenfliesen Flur 1-4 incl. Raum 50, 55, 63, 62

Ausgabeumfang: Nur gefilterte Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

6.3 Bodenfliesen Flur 1-4 incl. Raum 50, 55, 63, 62

Ausführungsgrundriss + Raumbuch ist zu beachten!

6.3.1 CM Feuchtemessung Heizestrich an definierten bauseitigen Estrichmeßstellen durchführen/ auswerten + kurz schriftlich protokollieren
4x Flure, 4x Bäder

8 St

6.3.2 Untergrundbehandlung Zementestrich wie folgt:
- 1 x ausfegen - geringe Verschmutzung + Entsorgung
- Grundierung

560,000 m²

6.3.3 Trennschienen, Messing, als Materialtrennschienen, in verschiedenen Längen.
Abmessung: 30/5 mm
Einbauort:
- Zu den angrenzenden Zimmertüren/ auch bei gleichem Belag

50,000 m

6.3.4 Dehnfugenprofil nach Wahl AN (Doppelprofil) liefern und parallel Fliesenverlegung fachgerecht einbauen analog Massenansatz Estrichgewerk
Dehnfugen lt. Statik
Flur quer
R55 + R 50
T90/RS Türen Flur
Tresenbereich R 43
sonst. Bereiche

66,000 m

6.3.5 Bodenbelag Feinsteinzeug, unglasiert, in Innenräumen auf vorhandenen Heiz- Zementestrich mit hydraulisch erhärtendem zugelassenen Mörtel mit Zementmörtelverfugung, Fugengröße bis 5mm
Untergrund: Heiz - Zementestrich
Nutzung: Verkehrsflächen/ Aufenthaltsräume gewerbl.
Nutzung mit hoher Beanspruchung
Rutschfestigkeit: **R9**
Format: **30/60**

LEISTUNGSVERZEICHNIS, nur Langtext

Projekt: J2 Ersatzneubau Haus der Sinne Bismark
 6 LOS 6 Fliesenarbeiten
 3 Bodenfliesen Flur 1-4 incl. Raum 50, 55, 63, 62

Ausgabeumfang: Nur gefilterte Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Verlegeart: gerader Verband mit Versatz
 Materialstärke: **bis ca. 12mm**
 Qualität: mittlerer Standard

→ einfarbig oder leicht meliert
 Dem AG sind mind. 12 Muster vorzulegen

Einbauort: siehe Titelbezeichnung

Hersteller:

	560,000	m ²	_____	_____
--	---------	----------------	-------	-------

6.3.6 Zulage/ Mehraufwand Bodenfliesen aus Vorposition:
 - Schnitтарbeiten unter Beachtung Raumgeometrie
 (insbesondere umlaufender Flur)
 - Anarbeitung an 5 Stahlbetonstützen
 m² siehe Vorposition

	1	psch	_____	_____
--	---	------	-------	-------

6.3.7 Sockelfliese aus gleichem Material/ Belag aus Vorposition
 (30/60 Fliese) im Dünnbett auf geputzte Wandfläche
 aufkleben **incl. oberer Abschluss mit Jollyschiene weiß**
 Sockelhöhe: 75 - 85mm
 Öffnungen größer 1m abgezogen

	315,000	m	_____	_____
--	---------	---	-------	-------

6.3.8 Eingangsmatte liefern und einbauen
 zB. EMCO mit Rauhaar/ Gumminoppen oder gleichwertiger Anbieter
 für gewerbliche Nutzung
 - Mattenhöhe 15mm bzw. Fliesenhöhe
 incl. Anarbeitung der Bodenfliesen in diesem Bereich
 incl. Spachtelausgleich bis 2,5mm
 Farbe: dem AG sind mind. 5 Muster vorzulegen
Einbauort:
Windfang 1,20/ 2,20m
Nebeneingang Ost 1,50/1,20m

Angebotenes Fabrikat:

	2	St	_____	_____
--	---	----	-------	-------

LEISTUNGSVERZEICHNIS, nur Langtext

Projekt:	J2	Ersatzneubau Haus der Sinne Bismark
	6	LOS 6 Fliesenarbeiten
	3	Bodenfliesen Flur 1-4 incl. Raum 50, 55, 63, 62

Ausgabeumfang: Nur gefilterte Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

6.3.9 Fugenverschluß in Innenräumen, an allen horizontalen und vertikalen Wand- und Bodenanschlüssen sowie an Türbekleidungen, einschl. Vorreinigung und Hinterfüllung der Fugen.

Fugenbreite : 6-8 mm i.M.

Fugenfarbe : passend zum Fliesenbelag.

Angeb. Fabrikat:

Fugendichtmasse: Silikon

betr.**Anschluss Bodenfliese/ Sockelfliese**

360,000 m

6.3.10 Stundenlohnarbeiten Facharbeiter Fliesenleger für Arbeiten außerhalb LV -
nur in Vorabstimmung mit AG/ BL

12,000 h

6.3 Bodenfliesen Flur 1-4 incl. Raum 50, 55, 63, 62**Summe:**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: J2 Ersatzneubau Haus der Sinne Bismark
 6 LOS 6 Fliesenarbeiten

Ausgabebumfang: Nur gefilterte Positionen Gesamtbetrag
 OZ in EUR

Zusammenstellung

6.1	Wand + Bodenfliesen Bäder Bewohnerzimmer 12x	_____
6.2	Wand + Bodenfliesen sonst. NE	_____
6.3	Bodenfliesen Flur 1-4 incl. Raum 50, 55, 63, 62	_____
6	Summe	_____
	+ 19 % MwSt.	_____
	Bruttosumme LOS 6 Fliesenarbeiten	_____
		=====