LEISTUNGSVERZEICHNIS

LV 66/25-Ö-17 Baumpflanzung 2025
Projekt 1 Baumpflanzung 2025

Auftraggeber

LK-Börde

Angebotsabgabe

Datum der Submission

Art der Vergabe

Ort der Submission

Angebotseröffnung

Uhr

Zuschlagsfrist bis

Bieter / Auftragnehmer

Name:

Strasse:

PLZ/Ort:

Kontakt:

LV Summe netto EUR

abzügl. Nachlass EUR

LV Summe inkl. Nachl. EUR

zuzügl. 19,00% MwSt. EUR

LV Summe brutto EUR

Skontierung in Höhe von:

Einhaltung Zahlungsfrist: Kalendertage

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : LK-Börde
Projekt : 1 Baumpflanzung 2025
LV : 66/25-Ö-17 Baumpflanzung 2025
LV-Datum : 01.07.2024

Inhaltsverzeichnis		Seite:
OZ (LV-Gruppe)		
1	Pflanzenarbeiten an der K 1163 zwischen Schleibnitz (Krzg. L50) und Langenweddingen	3
1.1	Baustelleneinrichtung	3
1.2	Vegetationsfläche zur Pflanzung vorbereiten	5
1.3	Pflanzenlieferung	6
1.4	Pflanzenarbeiten	7
	Zusammenstellung	14

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : LK-Börde
 Projekt : 1 Baumpflanzung 2025
 LV : 66/25-Ö-17 Baumpflanzung 2025
 LV-Datum : 01.07.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Pflanzarbeiten an der K 1163 zwische Unterabschnitt: Baustelleneinrichtung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	--	-------	----	-------------------------	------------------------

1 **Pflanzarbeiten an der K 1163 zwischen Schleibnitz (Krzg. L50) und Langenweddingen**

1. 1 **Baustelleneinrichtung**

1. 1. 10 **Baustelle einrichten
Sämtl.LV-Abschn.**

Zufahrt vorh.

StL-Nr. 19.101/107 11

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1 Psch

1. 1. 20 **Baustelle räumen
Sämtl. LV-Abschn.**

StL-Nr. 19.101/112 01

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : LK-Börde
Projekt : 1 Baumpflanzung 2025
LV : 66/25-Ö-17 Baumpflanzung 2025
LV-Datum : 01.07.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Pflanzarbeiten an der K 1163 zwische	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---	-------	----	-------------------------	------------------------

für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

1 Psch

Summe 1.1 **Baustelleneinrichtung**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : LK-Börde
 Projekt : 1 Baumpflanzung 2025
 LV : 66/25-Ö-17 Baumpflanzung 2025
 LV-Datum : 01.07.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Pflanzarbeiten an der K 1163 zwische Unterabschnitt: Vegetationfläche zur Pflanzung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---	-------	----	-------------------------	------------------------

1.2 Vegetationfläche zur Pflanzung vorbereiten

**1.2. 10 Vegetationsfläche mähen
Seitentrennstr.**

Mähgut als Mulch
StL-Nr. 21.107/018 03 10

Vegetationsfläche vor Beginn der Pflanzarbeiten mähen.
Fläche = Seitentrennstreifen.
Mähgut bleibt als Mulchschicht liegen.

500 m2

Summe 1.2 Vegetationfläche zur Pflanzung vorbereiten

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : LK-Börde
 Projekt : 1 Baumpflanzung 2025
 LV : 66/25-Ö-17 Baumpflanzung 2025
 LV-Datum : 01.07.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Pflanzarbeiten an der K 1163 zwische Unterabschnitt: Pflanzenlieferung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	--	-------	----	-------------------------	------------------------

1.3 Pflanzenlieferung

1.3. 10 Kirschbaum "Badeborner Braune"

Hochstamm, 3 x v, mit Drahtballen, StU 10-14 ,
180 - 200 cm hoch, liefern

35 Stck

1.3. 20 Kirschbaum "Hedelfinger"

Hochstamm, 3 x v, mit Drahtballen, StU 10-14 ,
180 - 200 cm hoch, liefern

35 Stck

Summe 1.3 Pflanzenlieferung

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : LK-Börde
 Projekt : 1 Baumpflanzung 2025
 LV : 66/25-Ö-17 Baumpflanzung 2025
 LV-Datum : 01.07.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Pflanzarbeiten an der K 1163 zwische Unterabschnitt: Pflanzarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---	-------	----	-------------------------	------------------------

1. 4 Pflanzarbeiten

1. 4. 10 Hochstamm / Alleebaum pflanzen

H ü. 10-14cm m.B.
Seitentr.m.Gras.
80x80x60 cm
Boden, DU 120 cm
 Boden Verwert. AN
 StL-Nr. 21.107/318 25 20 80 02
 Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch oder Solitär pflanzen.
 Pflanzschnitt durchführen. Pflanzloch herstellen.
 Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird
 gesondert vergütet.
 Hochstamm/Stammbusch, mit Ballen/Container,
 Stammumfang
 über 10 bis 14 cm.
 Pflanzung auf Seitentrennstreifen mit geschlossener
 Grasnarbe.
 Pflanzloch 80 x 80 x 60 cm.
 Gießrand aus anstehendem Boden herstellen, Mindesthöhe
 des Gießrandes über der Pflanzscheibe 20 cm, Durchmes-
 ser 120 cm.
 Überschüssigen Boden nach Wahl des AN verwerten.

70 St

1. 4. 20 Wühlmausschutz herstellen

80x80x60 cm
 Maschend. verz.
 StL-Nr. 21.107/340 21
 Wühlmausschutz herstellen. Wühlmausschutz in Pflanzloch
 ausbreiten und nach dem Pflanzen am Wurzelhals ver-
 schließen.
 Pflanzloch 80 x 80 x 60 cm.
 Wühlmausschutz = Maschendrahtgeflecht, 13 mm Maschen-
 weite, 0,7 mm Drahtstärke, feuerverzinkt.

70 St

1. 4. 30 Baumverankerung (Pfahlbock) herst.

Dreibock
L 3 m, DU 8-10cm
bunt geschält
Querholz halbr.
2 Bindung/Pfahl
 Kokosstr. mittel

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : LK-Börde
 Projekt : 1 Baumpflanzung 2025
 LV : 66/25-Ö-17 Baumpflanzung 2025
 LV-Datum : 01.07.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Pflanzarbeiten an der K 1163 zwische Unterabschnitt: Pflanzarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---	-------	----	-------------------------	------------------------

StL-Nr. 21.107/344 22 11 21 00
 Baumverankerung als Pfahlbock herstellen. Pfähle gekgelt bzw. gefast und gespitzt, standfest einschlagen.
 Pfahlbock mit drei Pfählen.
 Pfahllänge 3,00 m, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm.
 Pfahl aus Nadelholz bunt geschält.
 Pfahlzöpfe durch Querhölzer seitlich verbinden, Pfahlverbindung = Halbrundholz geschält, Durchmesser = 50mm.
 Zwei Bindungen je Pfahl.
 Bindung = Kokosstrick, mitteldick (1 kg = 80 m), Bindung aus doppelter 8er-Schlaufe auf Abstand umwickelt, Bindung an Pfahl oder Querholz annageln.

70 St

1. 4. 40 Rindenschutz herstellen
StU bis 20 cm
Höhe bis 2,20 m

Schilfrohrmatte
 StL-Nr. 21.107/352 11 02
 Rindenschutz herstellen.
 Stammumfang bis 20 cm.
 Schutzhöhe bis 2,20 m.
 Schutz = Schilfrohrmatte.

70 St

1. 4. 50 Pflanzscheibe mulchen
Pflanzsch. DU 120
Nadelholzr. 10/40

Dicke 10 cm
 StL-Nr. 21.107/360 51 02
 Pflanzscheibe von Gehölz gleichmäßig dick mulchen.
 Pflanzscheibengröße, Durchmesser = 120 cm.
 Mulchstoff = Nadelholzrinde 10/40 mm, C/N-Verhältnis >60.
 Dicke der Mulchschicht = 10 cm.

70 St

1. 4. 60 Einzelgehölz wässern
Hochstamm, Stbu
12 Wässerungsg.
100 Liter
 Fertigst.pflege

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : LK-Börde
 Projekt : 1 Baumpflanzung 2025
 LV : 66/25-Ö-17 Baumpflanzung 2025
 LV-Datum : 01.07.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Pflanzarbeiten an der K 1163 zwische Unterabschnitt: Pflanzarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---	-------	----	-------------------------	------------------------

StL-Nr. 21.107/604 15 61
 Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr.
 Gehölz = Hochstamm, Stammbusch.
 Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 12.
 Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter.
 Während der Fertigstellungspflege.

70 St

**1. 4. 70 Einzelgehölz wässern
 Hochstamm, Stbu
 12 Wässerungsg.
 100 Liter**

E.-pflege 1. Jahr
 StL-Nr. 21.107/604 15 62
 Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr.
 Gehölz = Hochstamm, Stammbusch.
 Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 12.
 Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter.
 Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.

70 St

**1. 4. 80 Einzelgehölz wässern
 Hochstamm, Stbu
 12 Wässerungsg.
 100 Liter**

E.-pflege 2. Jahr
 StL-Nr. 21.107/604 15 63
 Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr.
 Gehölz = Hochstamm, Stammbusch.
 Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 12.
 Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter.
 Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.

70 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : LK-Börde
 Projekt : 1 Baumpflanzung 2025
 LV : 66/25-Ö-17 Baumpflanzung 2025
 LV-Datum : 01.07.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Pflanzarbeiten an der K 1163 zwische Unterabschnitt: Pflanzarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---	-------	----	-------------------------	------------------------

1. 4. 90	<p>Einzelgehölz wässern Hochstamm, Stbu 12 Wässerungsg. 100 Liter E.-pflege 3. Jahr StL-Nr. 21.107/604 15 64 Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Hochstamm, Stammbusch. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 12. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr.</p>	70	St		
----------	---	----	----	-------	-------

1. 4. 100	<p>Einzelgehölz wässern Hochstamm, Stbu 12 Wässerungsg. 100 Liter E.-pflege 4. Jahr StL-Nr. 21.107/604 15 65 Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Hochstamm, Stammbusch. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 12. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Entwicklungspflege im 4. Pflegejahr.</p>	70	St		
-----------	---	----	----	-------	-------

1. 4. 110	<p>Einzelgehölz pflegen Fertigst.pflege Pflanzsch. jäten Mulde, DU 120 cm Pfl.sch ü. 100 cm Stammaustriebe Bindung nachbess. richten,schneiden StL-Nr. 21.107/618 01 14 41 11 Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.</p>				
-----------	--	--	--	--	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : LK-Börde
 Projekt : 1 Baumpflanzung 2025
 LV : 66/25-Ö-17 Baumpflanzung 2025
 LV-Datum : 01.07.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Pflanzarbeiten an der K 1163 zwische Unterabschnitt: Pflanzarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---	-------	----	-------------------------	------------------------

Während der Fertigstellungspflege.
 Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.
 Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe
 20 cm, Durchmesser 120 cm.
 Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 100 cm.
 Stammaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwer-
 ten.
 Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lo-
 ckern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert
 vergütet.
 Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende
 zurückschneiden.

70 St

1. 4. 120 Einzelgehölz pflegen
E.-pflege 1. Jahr
Pflanzsch. jäten
Mulde, DU 120 cm
Pfl.sch ü. 100 cm
Stammaustriebe
Bindung nachbess.

richten,entfernen
 StL-Nr. 21.107/618 02 14 41 13
 Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in
 Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach
 Wahl des AN verwerfen.
 Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.
 Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.
 Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe
 20 cm, Durchmesser 120 cm.
 Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 100 cm.
 Stammaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwer-
 ten.
 Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lo-
 ckern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert
 vergütet.
 Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend
 zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile ent-
 fernern und nach Wahl des AN verwerfen.

70 St

1. 4. 130 Einzelgehölz pflegen
E.-pflege 2. Jahr
Pflanzsch. jäten
Mulde, DU 120 cm
Pfl.sch ü. 100 cm
Stammaustriebe

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : LK-Börde
 Projekt : 1 Baumpflanzung 2025
 LV : 66/25-Ö-17 Baumpflanzung 2025
 LV-Datum : 01.07.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Pflanzarbeiten an der K 1163 zwische Unterabschnitt: Pflanzarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---	-------	----	-------------------------	------------------------

Bindung nachbess.

richten, entfernen
 StL-Nr. 21.107/618 03 14 41 13
 Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerfen.
 Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.
 Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.
 Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 120 cm.
 Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 100 cm.
 Stammaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerfen.
 Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.
 Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerfen.

70 St

1. 4. 140

Einzelgehölz pflegen

E.-pflege 3. Jahr

Pflanzsch. jäten

Mulde, DU 120 cm

Pfl.sch ü. 100 cm

Stammaustriebe

Bindung nachbess.

richten, entfernen
 StL-Nr. 21.107/618 04 14 41 13
 Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerfen.
 Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr.
 Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.
 Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 120 cm.
 Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 100 cm.
 Stammaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerfen.
 Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.
 Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerfen.

70 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : LK-Börde
 Projekt : 1 Baumpflanzung 2025
 LV : 66/25-Ö-17 Baumpflanzung 2025
 LV-Datum : 01.07.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Pflanzarbeiten an der K 1163 zwische Unterabschnitt: Pflanzarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---	-------	----	-------------------------	------------------------

1. 4. 150

Einzelgehölz pflegen
E.-pflege 4. Jahr
Pflanzsch. jäten
Mulde, DU 120 cm
Pfl.sch ü. 100 cm
Stammaustriebe
Bindung nachbess.
 richten, entfernen
 StL-Nr. 21.107/618 05 14 41 13
 Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerfen.
 Während der Entwicklungspflege im 4. Pflegejahr. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.
 Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 120 cm.
 Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 100 cm.
 Stammaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerfen.
 Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.
 Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerfen.

70 St

Summe 1. 4 Pflanzarbeiten

Summe 1 Pflanzarbeiten an der K 1163 zwischen Schleibnitz (Krzg. L50) und Langenweddingen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : LK-Börde
Projekt : 1 Baumpflanzung 2025
LV : 66/25-Ö-17 Baumpflanzung 2025
LV-Datum : 01.07.2024

Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl.		Summe
OZ (LV-Gruppe)		in EUR
1. 1	Baustelleneinrichtung	
1. 2	Vegetationsfläche zur Pflanzung vorbereiten	
1. 3	Pflanzenlieferung	
1. 4	Pflanzarbeiten	
1	Pflanzarbeiten an der K 1163 zwischen Schleibnitz (Krzg. L50) und Langenweddingen	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : LK-Börde
Projekt : 1 Baumpflanzung 2025
LV : 66/25-Ö-17 Baumpflanzung 2025
LV-Datum : 01.07.2024

Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl. OZ (LV-Gruppe)	Summe in EUR
--	-----------------

1	Pflanzenarbeiten an der K 1163 zwischen Schleibnitz (Krzg. L50) und Langenweddingen	
---	--	-------

Angebotssumme netto

abzüglich Nachlass

Summe Netto inkl. Nachlass

zuzügl. 19.00% MwSt.

Angebotssumme brutto

Seiten: 1 - 15 Das Dokument enthält 20 Positionen, davon 2 im freien Text.