
LEISTUNGSBESCHREIBUNG - Ausschreibung (Auszug Änderungen)

04.08.2025

Projekt: Umbau Toranlagen UKD

Inhaltsverzeichnis

LB: 003	Landschaftsbauarbeiten	1
LB: 051	Kabelleitungstiefbauarbeiten	3
LB: 080	Straßen, Wege, Plätze	4
UT: 02	Fahrbahnen	4
Zusammenstellung		5
<hr/>		
Gesamtseitenzahl		7

LEISTUNGSBESCHREIBUNG - Ausschreibung (Auszug Änderungen)

04.08.2025

Projekt: Umbau Toranlagen UKD

Seite: 1

Los: Los 4 - Verkehrswegebauarbeiten 1. BA

LB 003 LandschaftsbauarbeitenWährung in €**003.0060 Strauch roden B 50-100cm H 50-100cm ausgraben T 30-40cm häckseln laden Behälter AN auf Baustelle bereitstellen**

Strauch roden, Bewuchsbreite über 50 bis 100 cm, Bewuchshöhe über 50 bis 100 cm, ausgraben, Rodungstiefe über 30 bis 40 cm, gerodete Stoffe häckseln und in Behälter AN laden, auf der Baustelle bereitstellen, Behältergröße nach Wahl des AN.

Menge: 20,000 St EP: GB:

003.0070 Leichter Strauch h 70-90cm mB pflanzen

Leichter Strauch, Höhe über 70 bis 90 cm, mit Ballen, pflanzen DIN 18916 in herzustellendes Pflanzloch, Bodengruppe 1 DIN 18915 (organisch), Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'einschl. Lieferung der Pflanzen analog Bestand.

Menge: 15,000 St EP: GB:

003.0080 Bodendecker/Kleingehölz H/B bis 30cm mB pflanzen

Bodendecker und Kleingehölz, Höhe/Breite bis 30 cm, mit Ballen, pflanzen DIN 18916 in herzustellendes Pflanzloch, Bodengruppe 1 DIN 18915 (organisch), Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'einschl. Lieferung der Pflanzen analog Bestand.

Menge: 20,000 St EP: GB:

003.0090 Solitärgehölz h 100-200cm br bis 100cm mB pflanzen

Solitärgehölz, Höhe über 100 bis 200 cm, Breite bis 100 cm, mit Ballen, pflanzen DIN 18916 in herzustellendes Pflanzloch, Bodengruppe 1 DIN 18915 (organisch), Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'einschl. Lieferung der Pflanzen analog Bestand.

Menge: 10,000 St EP: GB:

003.0140 Stl-Nr.: STL-Bau 04/2025 003

Rasen ansäen Gebrauchsrasen RSM2.2 V1 25g/m2

Rasen ansäen, Gebrauchsrasen, RSM Rasen 2.2 Gebrauchsrasen - Trockenlagen, Variante 1, Saatgutmenge 25 g/m2, die Saatgutmischung ist mit Gräserarten auszustatten, die in der RSM/FLL in die höchste Eignungsstufe eingeordnet sind, Nachweis der Beschaffenheit durch Vorlage des Mischungsnummernbescheides, Anteil der nichtgeneigten Fläche 50 %, Neigung der Restfläche steiler als 1:4 bis 1:2.

Menge: 50,000 m² EP: GB:

LEISTUNGSBESCHREIBUNG - Ausschreibung (Auszug Änderungen)

04.08.2025

Projekt: Umbau Toranlagen UKD

Seite: 2

Los: Los 4 - Verkehrswegebauarbeiten 1. BA

LB 003 Landschaftsbauarbeiten

Übertrag €

003.0150 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2025 003

Wässern Rasen Gebrauchsrasen 10l/m2 3Arbeitsgänge

Wässern der Rasenfläche, Gebrauchsrasen, Wasser liefern, Menge je Arbeitsgang ca. 10 l/m2, 3 Arbeitsgänge, der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus dem Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der Arbeitsgänge.

Menge: 50,000 m² EP: GB:

Summe 003 Landschaftsbauarbeiten

LEISTUNGSBESCHREIBUNG - Ausschreibung (Auszug Änderungen)

04.08.2025

Projekt: Umbau Toranlagen UKD

Seite: 3

Los: Los 4 - Verkehrswegebauarbeiten 1. BA

LB 051 Kabelleitungstiefbauarbeiten

Währung in €

051.0060 **Verlegung Induktionsschleifen**
 Verlegung von Induktionsschleifen in Asphalt nach Vorgabe AN Schranken, vorkonfektionierte Fertiginduktionsschleifen, Windungszahl 4, Schleifenumfang ca. 6 m, inkl. Herstellen Schleifennut BxT: 5 - 8mm x 40 - 70 mm und Versiegeln mit Vergussmasse.
 Menge: 8,000 St EP: GB:

051.0120 **Verlegung Induktionsschleifen**
 Verlegung von Induktionsschleifen in Asphalt nach Vorgabe AN Schranken, vorkonfektionierte Fertiginduktionsschleifen, Windungszahl 4, Schleifenumfang ca. 6 m, inkl. Herstellen Schleifennut BxT: 5 - 8mm x 40 - 70 mm und Versiegeln mit Vergussmasse.
 Menge: 5,000 St EP: GB:

051.0180 **Verlegung Induktionsschleifen**
 Verlegung von Induktionsschleifen in Asphalt nach Vorgabe AN Schranken, vorkonfektionierte Fertiginduktionsschleifen, Windungszahl 4, Schleifenumfang ca. 6 m, inkl. Herstellen Schleifennut BxT: 5 - 8mm x 40 - 70 mm und Versiegeln mit Vergussmasse.
 Menge: 5,000 St EP: GB:

051.0240 **Verlegung Induktionsschleifen**
 Verlegung von Induktionsschleifen in Asphalt nach Vorgabe AN Schranken, vorkonfektionierte Fertiginduktionsschleifen, Windungszahl 4, Schleifenumfang ca. 6 m, inkl. Herstellen Schleifennut BxT: 5 - 8mm x 40 - 70 mm und Versiegeln mit Vergussmasse.
 Menge: 2,000 St EP: GB:

051.0300 **Verlegung Induktionsschleifen**
 Verlegung von Induktionsschleifen in Asphalt nach Vorgabe AN Schranken, vorkonfektionierte Fertiginduktionsschleifen, Windungszahl 4, Schleifenumfang ca. 6 m, inkl. Herstellen Schleifennut BxT: 5 - 8mm x 40 - 70 mm und Versiegeln mit Vergussmasse.
 Menge: 4,000 St EP: GB:

Summe 051 Kabelleitungstiefbauarbeiten

LEISTUNGSBESCHREIBUNG - Ausschreibung (Auszug Änderungen)

04.08.2025

Projekt: Umbau Toranlagen UKD

Seite: 4

Los: Los 4 - Verkehrswegebauarbeiten 1. BA

LB 080 Straßen, Wege, Plätze
UT 080.02 Fahrbahnen

Währung in €

080.02.0210 **FRS SE Stahl Fahrbahnrand N2 W2 A**

Fahrzeugrückhaltesystem als Schutzeinrichtung DIN EN 1317 aus Stahl, auf äußerem Fahrbahnrand, Schutzplanke, nachgewiesene Aufhaltestufe mind. N2 DIN EN 1317-2, max. Klasse W2 der normalisierten Stufen des Wirkungsbereiches DIN EN 1317-2, Anprallheftigkeitsstufe A, Holm Profil A, Pfosten IPE 100, Pfostenlänge 1,75 m, Pfostenabstand 1,33 m, Arbeitsuntergrund Pflaster, Pfosten in Bohrloch setzen, einschl. Bohrloch herstellen, in Bodenhülse, Unterbrechungen durch Stöße, Passstücke werden übermessen,

Hersteller und Typ 'VOLKMANN & ROSSBACH GmbH & Co. KG - Easy-Rail 1.33' oder gleichwertig,

Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen.

Menge: 15,000 m EP: GB:

Summe 080.02 Fahrbahnen

Summe 080 Straßen, Wege, Plätze

LEISTUNGSBESCHREIBUNG - Ausschreibung (Auszug Änderungen)

04.08.2025

Projekt: Umbau Toranlagen UKD

Seite: 5

Los: Los 4 - Verkehrswegebauarbeiten 1. BA

ZUSAMMENSTELLUNG

003	Landschaftsbauarbeiten	€
051	Kabelleitungstiefbauarbeiten	€
080	Straßen, Wege, Plätze		
080.02	Fahrbahnen	€

Summe	<u>080</u> <u>Straßen, Wege, Plätze</u>	€
<hr/>			
Summe LV		€
zuzüglich	19,00 % Mwst	€

Gesamtsumme Brutto		€

LEISTUNGSBESCHREIBUNG - Ausschreibung (Auszug Änderungen)

04.08.2025

Projekt: Umbau Toranlagen UKD

Seite: 6

Los: Los 4 - Verkehrswegebauarbeiten 1. BA

Mit der Abgabe dieses Angebotes erkennt der Bieter die zugrunde gelegten Vertragsbedingungen an und bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er alle Lieferungen und Leistungen im vorstehenden Leistungsverzeichnis erfasst hat, und in der Lage ist, eine sach- und fachgerechte Ausführung zu erbringen.

.....
Ort, Datum

.....
Stempel + Unterschrift

Im Auftragsfalle gewährt der Bieter projektbezogen:

..... % Abgebot

..... % Skonto / Werktagen

.....
Ort, Datum

.....
Stempel + Unterschrift