

---

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

## Lang- und Kurztexte

|                        |                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Projekt-Nr. :          | 23057a                                                                |
| Bauvorhaben :          | Erweiterungsbau Verwaltung ABKR<br>Kronesruhe 8<br>39340 Haldensleben |
| Auftraggeber :         | Landkreis Börde<br>Bornsche Straße 2<br>39340 Haldensleben            |
| Leistungsumfang :      | Los 18 - Malerarbeiten                                                |
| Bieter:                | .....<br>.....<br>.....<br>.....                                      |
| Angebotssumme netto :  | EUR .....                                                             |
| .....% MWSt :          | EUR .....<br>_____                                                    |
| Angebotssumme brutto : | EUR .....<br>=====                                                    |

---

## INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

Projekt: 23057a Erweiterungsbau Verwaltung ABKR

Umfang: Los 18 - Malerarbeiten

---

Ausgabeumfang:

| OZ | Ebene | Seite |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

---

|        |                                                                         |    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 18     | Los 18 - Malerarbeiten                                                  | 3  |
|        | Allgemeine Technische Vertragsbedingungen                               | 3  |
|        | Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen - Tapezierarbeiten           | 4  |
|        | Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen - Maler- und Lackierarbeiten | 7  |
| 18.1   | Malerarbeiten 1. BA (Neubau)                                            | 12 |
| 18.1.1 | Vorbereitende Arbeiten                                                  | 12 |
| 18.1.2 | Tapezierarbeiten                                                        | 17 |
| 18.1.3 | Beschichtung / Anstrich                                                 | 19 |
| 18.1.4 | Dokumentation                                                           | 23 |
| 18.2   | Malerarbeiten 2.BA (Anbau)                                              | 25 |
| 18.2.1 | Vorbereitende Arbeiten                                                  | 25 |
| 18.2.2 | Tapezierarbeiten                                                        | 30 |
| 18.2.3 | Beschichtung / Anstrich                                                 | 32 |
| 18.2.4 | Dokumentation                                                           | 37 |

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 23057a Erweiterungsbau Verwaltung ABKR  
18 Los 18 - Malerarbeiten

Ausgabebumfang:

| OZ / Pos.-Nr. | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|

### 18 Los 18 - Malerarbeiten

Allgemeine Technische Vertragsbedingungen

#### 1. Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen gelten für alle im

Los 16 - Malerarbeiten

zusammengefassten Lieferungen und Leistungen.

Für die Ausführung und Abrechnung gelten die einschlägigen Vorschriften und DIN-Bestimmungen (neueste Ausgabe).

Weiterhin gelten die Richtlinien der Fachverbände und die Verarbeitungsvorschriften der Hersteller (Werksvorschriften). Vorschriften und Auflagen der Behörden sind einzuhalten.

#### 2. Angaben zur Baustelle

##### 2.0 Lage der Baustelle

Das Baugrundstück befindet sich in der Kronesruhe 8 in 39340 Haldensleben.

Im 1. Bauabschnitt erfolgt die Errichtung des Neubaus (Erweiterungsbau). Parallel dazu wird der 3. Bauabschnitt - Übungsplatz - hergestellt. Nach Fertigstellung des Neubaus und dem Umzug der Mitarbeiter erfolgt der Anbau der Rettungswache (2. Bauabschnitt).

##### 2.1 Angaben zum Gebäude

Erweiterungsbau

Gebäudelänge: ca. 17,99 m

Gebäudebreite: ca. 11,65 m

Gebäudehöhe: ca. 6,78 m

Anbau

Gebäudelänge: ca. 8,74 m

Gebäudebreite: ca. 5,38 m

Gebäudehöhe: ca. 6,73 m

##### 2.2 Lage und Art der Versorgungsanschlüsse

Das Einrichten der Baustrom- und Bauwasserversorgung, sowie das Aufstellen sanitärer Anlagen, für alle Auftragnehmer nutzbar, ist Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung.

#### 3. Angaben zur Ausführung

##### 3.1 Ausführung

Für die angebotenen Leistungen übernimmt der Bieter die Verpflichtung der Vollständigkeit. In den Preisen inbegriffen ist die Lieferung, Verlegung und Montage aller Materialien, einschl. der Nebenleistungen sowie sämtliche Maßnahmen der ständigen Verkehrssicherung auf der Baustelle.

Alle zur Leistungserfüllung erforderlichen Werkzeuge, Maschinen, Geräte, Hebezeuge, Hilfsmittel, Montagehilfen, deren Auf- und Abbau sowie die Vorhaltung während der gesamten Bauzeit sind bei der Preisbildung zu berücksichtigen.

Dabei sind die Geräteabmessungen und der erforderliche Aufstellplatz der Örtlichkeit anzupassen.

#### 4. Abrechnung

4.1 Es wird nach Abrechnungszeichnungen abgerechnet, die der AN schuldet.

Abschlagsrechnungen sind mit jeweils steigendem Aufmaß gemäß Leistungsverzeichnis zu erstellen und einzureichen.

- Ende der Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen-

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 23057a Erweiterungsbau Verwaltung ABKR  
18 Los 18 - Malerarbeiten

Ausgabebumfang:

| OZ / Pos.-Nr. | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen - Tapezierarbeiten

### Tapezierarbeiten

### Technische Vorbemerkungen

### Mitgeltende Normen und Regeln

#### Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

#### BFS Merkblatt Nr. 7

Prüfrichtlinien für Wandbekleidungen vor, bei und nach der Verarbeitung  
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

#### BFS Merkblatt Nr. 8

Innenbeschichtungen, Tapezier- und Klebearbeiten auf Betonflächen  
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

#### BFS Merkblatt Nr. 10

Beschichtungen, Tapezier- und Klebearbeiten auf Innenputz  
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

#### BFS Merkblatt Nr. 12

Oberflächenbehandlung von Gipsplatten (Gipskartonplatten) und Gipsfaserplatten  
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

#### BFS Merkblatt Nr. 16

Technische Richtlinien für Tapezier- und Spannarbeiten innen  
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

#### BFS Merkblatt Nr. 17

Beschichtungen, Tapezier- und Klebearbeiten auf massiven Gips-Wandbauplatten  
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

#### BFS Merkblatt Nr. 19.1

Risse in unverputztem und verputztem Mauerwerk, in Gipskartonplatten und ähnlichen Stoffen auf Unterkonstruktionen; Ursachen und Bearbeitungsmöglichkeiten  
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

#### BFS Merkblatt Nr. 20

Baustellenübliche Prüfungen zur Beurteilung des Untergrundes für Beschichtungs- und Tapezierarbeiten  
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

#### RAL-GZ 479

Tapeten - Gütesicherung  
Herausgeber: RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V.

### Angaben zur Baustelle

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 23057a Erweiterungsbau Verwaltung ABKR  
18 Los 18 - Malerarbeiten

Ausgabebumfang:

| OZ / Pos.-Nr. | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|

### Lage und Transportwege

Die Arbeiten sind in folgenden Geschossen auszuführen: Erd- und Obergeschoss

### Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Das eingebaute Material muss dem Muster entsprechen; eine Bestätigung des Musters durch den Auftraggeber ist einzuholen.

Die Wahl des Klebers bleibt dem Auftragnehmer überlassen, wenn im Leistungstext kein bestimmter Kleber vorgegeben ist. Die Klebstoffe sind nach den Verarbeitungsvorschriften der Hersteller zu verarbeiten.

Die Klebstoffe dürfen keine Belästigung und Gesundheitsgefährdung durch Ausdünstung von Stoffen verursachen.

### Angaben zur Ausführung

#### Allgemeines

Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Störungen der am Bau beteiligten Handwerker während der Bauausführung zu vermeiden.

Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggeräte zu verwenden.

Sind Schleifen und Spachteln vorgesehen, so bleiben die Anzahl der Schleifgänge und Spachtelaufträge sowie die Wahl der richtigen Körnung dem Auftragnehmer überlassen und sind auf die vorgesehene Beschichtung einzustellen.

Zu verlegendes Material innerhalb einer zusammenhängenden Fläche muss aus einer gemeinsamen Charge stammen. Ist es aus produkttechnischen Gründen unvermeidbar, dass leichte Struktur- und Farbunterschiede auftreten können, so ist der Auftraggeber vorher auf diesen Umstand hinzuweisen und um sein Einverständnis zu ersuchen.

Das Lagern von feuergefährlichen Stoffen auf der Baustelle ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Bauleitung im für die Arbeiten unbedingt notwendigen Umfang zulässig.

Nach Aufforderung durch den Auftraggeber sind benutzte Räume innerhalb von drei Werktagen besenrein zu räumen.

Als Gefahrstoffe nach der Gefahrstoffverordnung einzuordnende Anstrichstoffe und Lösungsmittel dürfen grundsätzlich nur in Originalgebinden auf der Baustelle verarbeitet werden. Ist eine Umfüllung nicht zu vermeiden, müssen die Behälter wie das Originalgebinde gekennzeichnet sein. Über den Verbleib von Reststoffen kann die Bauleitung einen Nachweis verlangen.

Lagerfähiges Restmaterial ist dem Auftraggeber für spätere Reparaturarbeiten zur Verfügung zu stellen. Restmaterial, das der Auftragnehmer nicht übernehmen will, hat er entweder zu entsorgen oder in seinen Besitz zu übernehmen. Nicht lagerfähiges Restmaterial sowie Verpackungen, Behälter, Abdeckmaterial und dergleichen hat der Auftragnehmer ebenfalls zu entsorgen. Dabei sind die einschlägigen Vorschriften über Sonderabfall einzuhalten. Der Auftraggeber kann einen entsprechenden Nachweis verlangen.

Farbreste, auch wenn sie in Bezug auf Umweltschutz unbedenklich sind, dürfen nicht in die Entwässerung des Gebäudes bzw. der Außenanlagen geschüttet werden.

Mit lösemittelhaltigen Abbeizmitteln entfernte Altanstriche gelten als Sonderabfall und sind entsprechend zu entsorgen.

---

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

Projekt: 23057a Erweiterungsbau Verwaltung ABKR  
18 Los 18 - Malerarbeiten

---

Ausgabeumfang:

| OZ / Pos.-Nr. | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|

---

Die Arbeitstechniken für die Beschichtung sind dem Auftragnehmer freigestellt, falls die Nutzung von Räumen - auch durch andere Gewerke - nicht dagegen spricht und in der Leistungsbeschreibung keine bestimmte Technik vorgeschrieben wird.

Abdeckungen von Schaltern, Steckdosen u. dgl. sind vor den Arbeiten beschädigungsfrei abzunehmen, rückseitig zu kennzeichnen, sicher zu lagern und nach Beendigung der Arbeiten wieder einzubauen. Können einzelne Bauteile nicht vom Auftragnehmer ausgebaut werden, ist die Bauleitung zu informieren, damit diese entweder den Ausbau und späteren Einbau durch den entsprechenden Fachunternehmer ausführen lässt oder alternativ der Abklebung statt eines Ausbaus zustimmt.

Nach Fertigstellung der Arbeiten hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine Liste über die verwendeten Tapeten und das verwendete Tapetenzubehör, gegliedert nach Verwendungszweck bzw. -ort, Produktbezeichnung und Hersteller für spätere Nachbestellungen zu übergeben.

### Sonstige Angaben

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 23057a Erweiterungsbau Verwaltung ABKR  
18 Los 18 - Malerarbeiten

Ausgabebumfang:

| OZ / Pos.-Nr. | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen - Maler- und Lackierarbeiten

### Maler- und Lackierarbeiten

### Technische Vorbemerkungen

### Mitgeltende Normen und Regeln

#### Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

#### DIN 6173-1

Farbabmusterung; Allgemeine Farbabmusterungsbedingungen

#### BFS Merkblatt Nr. 7

Prüfrichtlinien für Wandbekleidungen vor, bei und nach der Verarbeitung  
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

#### BFS Merkblatt Nr. 8

Innenbeschichtungen, Tapezier- und Klebearbeiten auf Betonflächen  
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

#### BFS Merkblatt Nr. 10

Beschichtungen, Tapezier- und Klebearbeiten auf Innenputz  
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

#### BFS Merkblatt Nr. 12

Oberflächenbehandlung von Gipsplatten (Gipskartonplatten) und Gipsfaserplatten  
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

#### BFS Merkblatt Nr. 17

Beschichtungen, Tapezier- und Klebearbeiten auf massiven Gips-Wandbauplatten  
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

#### BFS Merkblatt Nr. 19.1

Risse in unverputztem und verputztem Mauerwerk, in Gipskartonplatten und ähnlichen Stoffen auf Unterkonstruktionen; Ursachen und Bearbeitungsmöglichkeiten  
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

#### BFS Merkblatt Nr. 20

Baustellenübliche Prüfungen zur Beurteilung des Untergrundes für Beschichtungs- und Tapezierarbeiten  
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

#### BFS Merkblatt Nr. 20.1

Beurteilung des Untergrundes für Putzarbeiten; Maßnahmen zur Beseitigung von Schäden  
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

#### BFS Merkblatt Nr. 25

Richtlinien zur Beurteilung von Farbübereinstimmungen und Farbabweichungen  
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 23057a Erweiterungsbau Verwaltung ABKR  
18 Los 18 - Malerarbeiten

Ausgabebumfang:

| OZ / Pos.-Nr. | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|

### **BFS Merkblatt Nr. 26**

Farbveränderung von Beschichtungen im Außenbereich  
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

### **Merkblatt 2**

Verspachtelung von Gipsplatten Oberflächengüten  
Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V. Industriegruppe Gipsplatten

### **Merkblatt 2.1**

Verspachtelung von Gipsfaserplatten Oberflächengüten  
Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V. Industriegruppe Gipsplatten

### **IVD-Merkblatt Nr. 14**

Dichtstoffe und Schimmelpilzbefall. Ursachen – Vorbeugung – Sanierung  
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

### **IVD-Merkblatt Nr. 20**

Fugenabdichtung an Holzbauteilen und Holzwerkstoffen. Einsatzmöglichkeiten von spritzbaren Dichtstoffen  
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

### **IVD-Merkblatt Nr. 22**

Anschlussfugen im Stahl- und Aluminium-Fassadenbau sowie konstruktiven Glasbau.  
Einsatzmöglichkeiten von spritzbaren Dichtstoffen  
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

### **IVD-Merkblatt Nr. 23**

Abdichtungen von Fugen und Anschlüssen an Naturstein  
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

### **IVD-Merkblatt Nr. 24**

Fugenabdichtung mit spritzbaren Dichtstoffen und vorkomprimierten Dichtungsbändern sowie Montageklebstoffen im Wintergartenbau  
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

### **IVD-Merkblatt Nr. 27**

Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen an der Fassade mit spritzbaren Dichtstoffen  
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

### **IVD-Merkblatt Nr. 28**

Sanierung von defekten Fugenabdichtungen an der Fassade  
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

### **RAL-GZ 841**

Anti-Graffiti. Graffiti-Entfernung und Graffiti-Phylaxe - Gütesicherung  
Herausgeber: RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V.

### **VFF Merkblatt AL.02**

Visuelle Beurteilung von organisch beschichteten (lackierten) Oberflächen auf Aluminium  
Herausgeber: Verband Fenster + Fassade (VFF)

### **VFF Merkblatt HO.01**

Klassifizierung von Beschichtungen für Holzfenster, -Haustüren und -Fassaden  
Herausgeber: Verband Fenster + Fassade (VFF)

### **VFF Merkblatt HO.03/A1**

Anforderungen an Beschichtungssysteme für die werksseitige Beschichtung von Holz- und Holz-Metall-Fenstern, -Haustüren und -Fassaden  
Herausgeber: Verband Fenster + Fassade (VFF)

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 23057a Erweiterungsbau Verwaltung ABKR  
18 Los 18 - Malerarbeiten

Ausgabebumfang:

| OZ / Pos.-Nr. | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|

### **VFF Merkblatt HO.04**

Holzfenster und Haustüren: Empfehlungen zur Qualitätssicherung von Beschichtungssystemen  
Herausgeber: Verband Fenster + Fassade (VFF)

### **VFF Merkblatt HO.05**

Richtlinie zur visuellen Beurteilung einer fertigbehandelten Oberfläche bei Holzfenstern und -  
Außentüren  
Herausgeber: Verband Fenster + Fassade (VFF)

### **VFF Merkblatt HO.12**

Werterhaltungsmaßnahmen für Beschichtungen auf maßhaltigen Außenbauteilen aus Holz  
Herausgeber: Verband Fenster + Fassade (VFF)

### **VFF Merkblatt ST.01**

Beschichten von Stahlteilen im Metallbau  
Herausgeber: Verband Fenster + Fassade (VFF)

### **VFF Merkblatt ST.02**

Visuelle Beurteilung von organisch beschichteten (lackierten) Oberflächen auf Stahl  
Herausgeber: Verband Fenster + Fassade (VFF)

### **WTA-Merkblatt 2-5-97/D**

Anti-Graffiti-Systeme  
Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und  
Denkmalpflege e.V. (WTA)

### **WTA-Merkblatt 2-8-04/D**

Bewertung der Wirksamkeit von Anti-Graffiti-Systemen (AGS)  
Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und  
Denkmalpflege e.V. (WTA)

### **WTA-Merkblatt 2-12-13/D**

Fassadenanstriche für mineralische Untergründe in der Bauwerkserhaltung und  
Baudenkmalpflege  
Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und  
Denkmalpflege e.V. (WTA)

### **WTA-Merkblatt 3-17-10/D**

Hydrophobierende Imprägnierung von mineralischen Baustoffen  
Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und  
Denkmalpflege e.V. (WTA)

### **WTA-Merkblatt 8-3-10/D**

Fachwerkinstandsetzung nach WTA III: Ausfachungen von Sichtfachwerk  
Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und  
Denkmalpflege e.V. (WTA)

### **WTA-Merkblatt 8-6-09/D**

Fachwerkinstandsetzung nach WTA VI: Beschichtungen auf Fachwerkwänden –  
Ausfachungen/Putze  
Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und  
Denkmalpflege e.V. (WTA)

### **WTA-Merkblatt 8-7-10/D**

Fachwerkinstandsetzung nach WTA VII: Beschichtungen auf Fachwerkwänden - Holz  
Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und  
Denkmalpflege e.V. (WTA)

### **Angaben zu Stoffen und Bauteilen**

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 23057a Erweiterungsbau Verwaltung ABKR  
18 Los 18 - Malerarbeiten

Ausgabebumfang:

| OZ / Pos.-Nr. | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|

Das eingebaute Material muss dem Muster entsprechen; eine Bestätigung des Musters durch den Auftraggeber ist einzuholen.

Der Auftragnehmer soll für den Beschichtungsaufbau möglichst Produkte desselben Herstellers verwenden, um das System als Ganzes zu erhalten.

### Angaben zur Ausführung

#### Allgemeines

Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Störungen der am Bau beteiligten Handwerker während der Bauausführung zu vermeiden.

Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggeräte zu verwenden.

Sind Schleifen und Spachteln vorgesehen, so bleiben die Anzahl der Schleifgänge und Spachtelaufträge sowie die Wahl der richtigen Körnung dem Auftragnehmer überlassen und sind auf die vorgesehene Beschichtung einzustellen.

Nach Fertigstellung der Arbeiten hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine Liste über die verlegten Beläge, gegliedert nach Verwendungsort, Produktbezeichnung und Hersteller für spätere Nachbestellungen zu übergeben.

Das Lagern von feuergefährlichen Stoffen auf der Baustelle ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Bauleitung im für die Arbeiten unbedingt notwendigen Umfang zulässig.

Nach Aufforderung durch den Auftraggeber sind benutzte Räume innerhalb von drei Werktagen besenrein zu räumen.

Korrosionsgefährdete Teile, die nach dem Einbau nicht mehr zugänglich sind, müssen zuvor beschichtet werden. Der Auftragnehmer hat diese Arbeiten nach Aufforderung durch die Bauleitung vorrangig auszuführen.

Als Gefahrstoffe nach der Gefahrstoffverordnung einzuordnende Anstrichstoffe und Lösungsmittel dürfen grundsätzlich nur in Originalgebinden auf der Baustelle verarbeitet werden. Ist eine Umfüllung nicht zu vermeiden, müssen die Behälter wie das Originalgebinde gekennzeichnet sein. Über den Verbleib von Reststoffen kann die Bauleitung einen Nachweis verlangen.

Lagerfähiges Restmaterial ist dem Auftraggeber für spätere Reparaturarbeiten zur Verfügung zu stellen. Restmaterial, das der Auftragnehmer nicht übernehmen will, hat er entweder zu entsorgen oder in seinen Besitz zu übernehmen. Nicht lagerfähiges Restmaterial sowie Verpackungen, Behälter, Abdeckmaterial und dergleichen hat der Auftragnehmer ebenfalls zu entsorgen. Dabei sind die einschlägigen Vorschriften über Sonderabfall einzuhalten. Der Auftraggeber kann einen entsprechenden Nachweis verlangen.

Farbreste, auch wenn sie in Bezug auf Umweltschutz unbedenklich sind, dürfen nicht in die Entwässerung des Gebäudes bzw. der Außenanlagen geschüttet werden.

Mit lösemittelhaltigen Abbeizmitteln entfernte Altanstriche gelten als Sonderabfall und sind entsprechend zu entsorgen.

Die Arbeitstechniken für die Beschichtung sind dem Auftragnehmer freigestellt, falls die Nutzung von Räumen - auch durch andere Gewerke - nicht dagegen spricht und in der Leistungsbeschreibung keine bestimmte Technik vorgeschrieben wird.

Vorhandene, ausbaubare Dichtungen an Zargen, Türen, Fenstern und dergleichen sowie demontierbare Beschläge sind vor den Arbeiten beschädigungsfrei zu entfernen und

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 23057a Erweiterungsbau Verwaltung ABKR  
18 Los 18 - Malerarbeiten

Ausgabeumfang:

| OZ / Pos.-Nr. | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|

anschließend an ihren ursprünglichen Stellen wieder einzubauen. Nicht ausbaubare Dichtungen und nicht demontierbare Beschläge sind abzukleben. Bewegliche Teile sind gangbar zu halten.

Abdeckungen von Schaltern, Steckdosen u. dgl. sind vor den Arbeiten beschädigungsfrei abzunehmen, rückseitig zu kennzeichnen, sicher zu lagern und nach Beendigung der Arbeiten wieder einzubauen. Können einzelne Bauteile nicht vom Auftragnehmer ausgebaut werden, ist die Bauleitung zu informieren, damit diese entweder den Ausbau und späteren Einbau durch den entsprechenden Fachunternehmer ausführen lässt oder alternativ der Abklebung statt eines Ausbaus zustimmt.

Falls Haustechnik-Leitungen zu beschichten sind, sind sie farblich entsprechend DIN 2403 und DIN 2404 zu kennzeichnen.

Mörtelreste dürfen keinesfalls überstrichen werden, sie sind vollständig zu entfernen.

Vor dem Überstreichen von Dichtstoffen hat sich der Auftragnehmer Gewissheit über die Verträglichkeit der Stoffe zu verschaffen. Werden selbst Dichtstoffe verwendet, so sind sie grundsätzlich nicht zu überstreichen, sondern im entsprechenden Farbton auszuwählen. Fugen unbekannter stofflicher Grundlage sollen nicht überstrichen werden, sie sind vorher abzukleben.

Einzelteile aus Holz, wie Scheuerleisten, Ortbretter u. a., erhalten die Schlussbeschichtung grundsätzlich erst nach dem Einbau.

### Reparaturarbeiten, Sanierungsarbeiten

Beim Reinigen von Fassaden durch Strahlen mit Wasser sind ggf. Vorsorgemaßnahmen zu treffen, dass durch Fugen oder Putzrisse kein Wasser in die Umfassungswände eindringt. Das gilt in besonderem Maße für verdecktes Holzfachwerk.

Bei schadstoffhaltigen Zusätzen bei Nassreinigung sind die Gerüstlagen mit Folie so abzudecken, dass das Wasser über eine Rinne in einen Sammelbehälter geleitet wird.

Verfahrensbedingte Vermischungen und Abfall von Strahlarbeiten sind vom Auftragnehmer zu beseitigen und zu entsorgen. Dabei sind Strahlmittlrückstände auch aus dem umliegenden Verkehrsraum, aus Poren, Fugen u. dgl. und von den Gerüstböden zu entfernen.

### Sonstige Angaben

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 23057a Erweiterungsbau Verwaltung ABKR  
18 Los 18 - Malerarbeiten  
1 Malerarbeiten 1. BA (Neubau)

Ausgabeumfang:

| OZ / Pos.-Nr. | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|

### 18.1 Malerarbeiten 1. BA (Neubau)

#### 18.1.1 Vorbereitende Arbeiten

##### 18.1.1.1 Arbeitsgerüst, innen, Treppenhaus

Arbeitsgerüst innen, als längenorientiertes Standgerüst im Treppenhaus, gemäß DIN EN 12811-1.

Standfläche : Treppe

Verwendungszweck : Malerarbeiten

Höhe einzurüstender Fläche : bis 7,00m

108,000 m<sup>3</sup>

##### 18.1.1.2 Bodenflächen mit Malervlies schützen

Bodenflächen (Fliesen, PVC oder Vinyl) mit Malervlies schützen.

Leistung inkl. Beseitigung der Abdeckmaterialien nach Beendigung der Malerarbeiten

Bauteil: Boden

352,00 m

##### 18.1.1.3 Bauteile schützen

Bauteile zum Schutz mit Folie abkleben. Leistung inkl. Beseitigung der Abdeckmaterialien nach Beendigung der Putzarbeiten.

Bauteil: Türen, Fenster und Fensterbänke, Fliesenspiegel

264,00 m<sup>2</sup>

##### 18.1.1.4 Untergrund, schleifen, Putz

Innenflächen für Beschichtung vorbereiten:

- Staub und Verschmutzungen entfernen
- Sinterschichten bei Kalk- und Gipsputz abschleifen
- Randdämmstreifen entfernen

1599,00 m<sup>2</sup>

##### 18.1.1.5 Untergrund, reinigen trocken, Wände

Untergrund als Vorbereitung für die Malerarbeiten trocken reinigen. Von Staub und losen Verschmutzungen befreien.

1247,00 m<sup>2</sup>

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

|          |        |                                 |
|----------|--------|---------------------------------|
| Projekt: | 23057a | Erweiterungsbau Verwaltung ABKR |
|          | 18     | Los 18 - Malerarbeiten          |
|          | 1      | Malerarbeiten 1. BA (Neubau)    |
|          | 1      | Vorbereitende Arbeiten          |

Ausgabebumfang:

| OZ / Pos.-Nr. | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|

### 18.1.1.6 Untergrund, reinigen trocken, Decken

Deckenuntersicht von Staub und losen Verschmutzungen befreien, als Vorbereitung für Malerarbeiten.  
Untergrund: Trockenbaudecke (GK- und Lochdecken), Rohbetondecke  
Raumhöhe: bis 3,00 m

232,00 m²

### 18.1.1.7 Spachtelung, 100 %, Q3, Innenwand, Putz

Spachtelung von Gips- und Kalkzementputzflächen zur Aufnahme einer Beschichtung oder einer Tapete.  
Das Angleichen der Oberfläche durch nachschleifen ist mit einzukalkulieren.  
Spachtelmasse: Dispersionsspachtelmasse  
Anzahl Lagen: 1  
Flächenanteil: 100 %  
Bauteil: Innenwand  
Qualitätsstufe: Q3

1219,00 m²

### 18.1.1.8 Spachtelung, 10-30%, Q3, Innenwand, TB

Spachtelung von Trockenbauflächen zur Aufnahme einer Beschichtung oder einer Tapete.  
Das Angleichen der Oberfläche durch nachschleifen ist mit einzukalkulieren.  
Spachtelmasse: Dispersionsspachtelmasse  
Anzahl Lagen: 1  
Flächenanteil: 10-30 %  
Bauteil: Innenwand, Trockenbau  
Qualitätsstufe: Q3

28,00 m²

### 18.1.1.9 Spachtelung Putz, 100 %, Q3, Leibung

Spachtelung von Putzflächen zur Aufnahme einer Beschichtung oder einer Tapete.  
Das Angleichen der Oberfläche durch nachschleifen ist mit einzukalkulieren.  
Spachtelmasse: Dispersionsspachtelmasse  
Anzahl Lagen: 1  
Flächenanteil: 30 %  
Bauteil: Leibung  
Bauteilstärke: < 25 cm  
Qualitätsstufe: Q3

198,00 m

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

|          |        |                                 |
|----------|--------|---------------------------------|
| Projekt: | 23057a | Erweiterungsbau Verwaltung ABKR |
|          | 18     | Los 18 - Malerarbeiten          |
|          | 1      | Malerarbeiten 1. BA (Neubau)    |
|          | 1      | Vorbereitende Arbeiten          |

Ausgabebumfang:

| OZ / Pos.-Nr. | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|

### 18.1.1.10 Spachtelung Betonbalken 24 cm breit

Spachtelung von Beton zur Aufnahme einer Beschichtung oder einer Tapete.  
Das Angleichen der Oberfläche durch nachschleifen ist mit einzukalkulieren.  
Spachtelmasse: Dispersionsspachtelmasse  
Anzahl Lagen: 1  
Flächenanteil: 100 %  
Bauteil: Deckenbalken 24 cm breit, 30cm hoch  
Qualitätsstufe: Q3

2,00 m

### 18.1.1.11 Rissbinden einspachteln, TB/Putz

Rissbinden über rissgefährdeten Untergründen einspachteln.  
Untergrund: Trockenbau / Putz

10,00 m

### 18.1.1.12 Spachtelung Betondecken von 100 %, Q3

Spachtelung von Beton-Decken, für die Aufnahme einer Beschichtung oder einer Tapete. Das Angleichen der Oberfläche durch Nachschleifen ist mit einzukalkulieren.  
Bauteil: Betondecken  
Qualitätsstufe: Q3  
Flächenanteil: von 100 %

148,00 m²

### 18.1.1.13 Spachtelung Trockenbau von 10 bis 30 %, Q3, GK-Decken

Spachtelung von in Q2 ausgeführten Spachtelungen des TB, für die Aufnahme einer Beschichtung oder einer Tapete. Das Angleichen der Oberfläche durch Nachschleifen ist mit einzukalkulieren.  
Bauteil: GK-Decken  
Qualitätsstufe: Q3  
Flächenanteil: von 10 - 30 %

15,00 m²

### 18.1.1.14 Eckschutzschienen 90 Grad, Spachtelung

Eckschutzschienen, 90 Grad,  
für Außenecken im Zuge der  
Spachtelarbeiten einsetzen und einspachteln.  
Material: Aluminium

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

|          |        |                                 |
|----------|--------|---------------------------------|
| Projekt: | 23057a | Erweiterungsbau Verwaltung ABKR |
|          | 18     | Los 18 - Malerarbeiten          |
|          | 1      | Malerarbeiten 1. BA (Neubau)    |
|          | 1      | Vorbereitende Arbeiten          |

Ausgabebumfang:

| OZ / Pos.-Nr. | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|

30,00 m

### 18.1.1.15 Grundierung Innenputz, Tiefengrund, Innenwand

Grundbeschichtung auf stark saugende Flächen im Innenbereich, vor Spachtel  
 Untergrund: Innenputz als Gipsputz und Kalkzementputz, stark saugend  
 Material: Tiefengrund, transparent  
 Wirkung: verfestigend  
 Bauteil: Innenwand

1247,00 m²

### 18.1.1.16 Grundierung Wände, mineralischer Untergrund, Leibung

Grundierung zur Verbesserung der Haftung von Beschichtungssystemen auf mineralischem Untergrund.  
 Untergrund : Leibungen

Putzart : Spachtel

198,00 m

### 18.1.1.17 Grundierung Gipsplatten, Tiefengrund, Innenwand

Grundbeschichtung als Vorbehandlung von Gipsplatten im Innenbereich.  
 Untergrund: Gipsplatten, saugend  
 Material: Tiefengrund, transparent  
 Wirkung: verfestigend  
 Bauteil: Wände

28,00 m²

### 18.1.1.18 Grundierung Gipsplatten, Tiefengrund, Decken

Grundbeschichtung als Vorbehandlung von Gipsplatten (GK-Decken und Streulochdecken) im Innenbereich.  
 Untergrund: Gipsplatten, saugend  
 Material: Tiefengrund, transparent  
 Wirkung: verfestigend  
 Bauteil: Decken

47,00 m²

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 23057a Erweiterungsbau Verwaltung ABKR  
18 Los 18 - Malerarbeiten  
1 Malerarbeiten 1. BA (Neubau)  
1 Vorbereitende Arbeiten

Ausgabeumfang:

| OZ / Pos.-Nr. | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|

### 18.1.1.19 Grundierung Beton, Tiefengrund, Decken

Grundbeschichtung als Vorbehandlung von Rohdecken im Innenbereich.

Untergrund: Beton

Material: Tiefengrund, transparent

Wirkung: verfestigend

Bauteil: Decken

Raumhöhe: 2,86m

148,00 m²

### 18.1.1 Vorbereitende Arbeiten

Summe:

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

|          |        |                                 |
|----------|--------|---------------------------------|
| Projekt: | 23057a | Erweiterungsbau Verwaltung ABKR |
|          | 18     | Los 18 - Malerarbeiten          |
|          | 1      | Malerarbeiten 1. BA (Neubau)    |
|          | 2      | Tapezierarbeiten                |

Ausgabebumfang:

| OZ / Pos.-Nr. | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|

### 18.1.2 Tapezierarbeiten

#### 18.1.2.1 Malervliestapete, Decken

Vollflächiges Überspannen der Deckenflächen aus Gipskartonplatten und Beton, sowie Kanten, Ecken etc., mit Malervlies inkl. Vorbehandlung.

Vlies faltenfrei auf Stoß verkleben.

**Qualität :**

- stabile und reißfest
- PVC- und weichmacherfrei
- Oberfläche glatt
- spannungsarm und dimensionsstabil
- rissüberbrückend
- schwerentflammbar B1 nach DIN 4102 gemäß Prüfzeugnis

- Farbton : weiß

- Flächengewicht : mind. 160 g/m<sup>2</sup>

- Raumhöhe: bis 2.86m

205,00 m<sup>2</sup>

#### 18.1.2.2 Malervlies Wände

wie zuvor, jedoch auf gespachtelten und GK- und Putzwänden

910,00 m<sup>2</sup>

#### 18.1.2.3 Malervlies, Leibung bis 25 cm

Malervliestapete wie zuvor, jedoch an Leibungsflächen

Breite : bis 25 cm

198,00 m

#### 18.1.2.4 Tapeteneckwinkel

Tapeteneckwinkel stoßfest und abgerundet aus Kunststoff, weiß, an allen Fenster- und Türleibungen, sowie an Wandecken liefern und ankleben.

Material : Hart-PVC

Schenkellänge : 20 x 20 mm

10,00 m

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

|          |        |                                 |
|----------|--------|---------------------------------|
| Projekt: | 23057a | Erweiterungsbau Verwaltung ABKR |
|          | 18     | Los 18 - Malerarbeiten          |
|          | 1      | Malerarbeiten 1. BA (Neubau)    |
|          | 2      | Tapezierarbeiten                |

Ausgabeumfang:

| OZ / Pos.-Nr. | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|

**18.1.2**     **Tapezierarbeiten**

**Summe:**

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

|          |        |                                 |
|----------|--------|---------------------------------|
| Projekt: | 23057a | Erweiterungsbau Verwaltung ABKR |
|          | 18     | Los 18 - Malerarbeiten          |
|          | 1      | Malerarbeiten 1. BA (Neubau)    |
|          | 3      | Beschichtung / Anstrich         |

Ausgabebumfang:

| OZ / Pos.-Nr. | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|

### 18.1.3 Beschichtung / Anstrich

#### 18.1.3.1 Beschichtung, Decken, Dispersionsfarbe

Beschichtung 2-fach auf Deckenflächen im Innenbereich, volldeckend, mit Dispersionsfarbe, emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, ohne Konservierungsmittel, schadstoffgeprüft, desinfektionsmittelbeständig.

Untergrund: Malervlies, Fries und Lochdecke

Glanzgrad: matt

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3,

Deckvermögen: Klasse 2

Farbton: weiß, RAL9010 oder NCS S 0502-Y, in

Abstimmung mit AG

225,00 m²

#### 18.1.3.2 Beschichtung, Wände, Dispersionsfarbe, weiß

Beschichtung 2-fach auf Wandflächen im Innenbereich, volldeckend, mit Dispersionsfarbe, emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, ohne Konservierungsmittel, schadstoffgeprüft, desinfektionsmittelbeständig.

Untergrund: Malervlies

Glanzgrad: seidenmatt

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2, scheuerbeständig

Deckvermögen: Klasse 1

Farbton: weiß, NCS-S-0500-N

1247,00 m²

#### 18.1.3.3 Beschichtung, Wände, Dispersionsfarbe, Leibung, 25 cm

Beschichtung wie vor, jedoch in Leibungen

Breite : bis 25 cm

198,00 m

#### 18.1.3.4 Voranstrich farbige Flächen

Voranstrich der farbigen Flächen für ein höheres

Deckvermögen und ein optimales

Oberflächenbild mit einem abgestimmten Grundfarbton

volldeckend vorstreichen

68,00 m²

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

|          |        |                                 |
|----------|--------|---------------------------------|
| Projekt: | 23057a | Erweiterungsbau Verwaltung ABKR |
|          | 18     | Los 18 - Malerarbeiten          |
|          | 1      | Malerarbeiten 1. BA (Neubau)    |
|          | 3      | Beschichtung / Anstrich         |

Ausgabebumfang:

| OZ / Pos.-Nr. | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|

### 18.1.3.5 **Zulage für getönte Wände, rot**

Zulage zur Vorposition, Räume ohne Beanspruchung hier  
dunkelgetönte Flächen

ähnlich NCS-S-440-R, rot

68,00 m²

### 18.1.3.6 **Zulage für getönte Decken, rot**

Zulage zur Vorposition, Räume ohne Beanspruchung hier  
dunkelgetönte Deckenflächen

ähnlich NCS-S-440-R, rot

6,00 m²

### 18.1.3.7 **Abkleben, Farbwechsel**

Abkleben mit geeignetem Klebeband zur Begrenzung von  
aneinander grenzenden Farbflächen.

50,00 m

### 18.1.3.8 **Versiegelung, elasto-plastisch**

Versiegelung in Wandecken, Deckenanschluss usw., elasto-  
plastisch, mit Ein-Komponenten-Dichtstoff auf  
Acryldispersionsbasis (überstreichbar).

550,00 m

### 18.1.3.9 **Fugendichtung innen, Acryl, 15 mm, Fenster und Alu-Türen**

Elasto-plastische Verfugung der Anschlüsse mit Dichtstoff  
weiß und transparent auf Acryldispersionsbasis  
(überstreichbar), im Innenbereich an Fenstern und Alu-Glas-  
Innentüren, inkl. reinigen, abkleben und grundieren. Fugen  
anschließend glätten.

Fugenbreite : bis 15 mm

297,18 m

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

|          |        |                                 |
|----------|--------|---------------------------------|
| Projekt: | 23057a | Erweiterungsbau Verwaltung ABKR |
|          | 18     | Los 18 - Malerarbeiten          |
|          | 1      | Malerarbeiten 1. BA (Neubau)    |
|          | 3      | Beschichtung / Anstrich         |

Ausgabebumfang:

| OZ / Pos.-Nr. | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|

**18.1.3.10 Fugendichtung innen, Acryl, 8 mm, Türzargen, 0,885x2,135m**

Elasto-Plastische Verfugung wie vor, jedoch beidseitig an Türzargen, inkl. Hinterfüllung.  
Fugenbreite: bis 8 mm  
Türgröße: 0,885 m x 2,135 m

5 St

**18.1.3.11 Fugendichtung innen, Acryl, 8 mm, Türzargen, 1,01x2,135m**

Elasto-Plastische Verfugung wie vor, jedoch beidseitig an Türzargen, inkl. Hinterfüllung.  
Fugenbreite: bis 8 mm  
Türgröße: 1,01 m x 2,135 m

20 St

**18.1.3.12 Kantenschutzwinkel , Kunststoff , 2 mm**

Kantenschutzwinkel aus Kunststoff, selbstklebend ,liefern und montieren, zum Schutz der Ecken und Mauervorsprüngen bzw. Türzargen vor mechanischen Beschädigungen

- leicht strukturierte Oberfläche
- schlag - und Bruchfest
- komplett durchgefärbt
- Standard- Endstücke oben und unten
- vollflächig auf die Oberfläche der Wand
- gerundete Längskanten
- desinfektionsmittelbeständig
- Brandschutzklasse : B1, gemäß DIN 4102
- Größe : ca. 30 x 30 mm
- Winkel : 90°
- Stärke : 2 mm
- Länge : raumhoch, bis max. 3,00 m
- Farbe : nach Wahl des AG

6,00 m

**18.1.3.13 Überholanstrich, nach Möblierung und Einzug**

Überholanstrich nach Möblierung und Umzug, auf Wandflächen, mit Dispersionsfarbe.

50,00 m²

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 23057a Erweiterungsbau Verwaltung ABKR  
18 Los 18 - Malerarbeiten  
1 Malerarbeiten 1. BA (Neubau)  
3 Beschichtung / Anstrich

Ausgabeumfang:

| OZ / Pos.-Nr. | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|

### 18.1.3.14 Musterflächen

Musterflächen Abmaße mindestens 0,50 x 1,00 m

|   |    |  |  |
|---|----|--|--|
| 2 | St |  |  |
|---|----|--|--|

### 18.1.3 Beschichtung / Anstrich

**Summe:**

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

|          |        |                                 |
|----------|--------|---------------------------------|
| Projekt: | 23057a | Erweiterungsbau Verwaltung ABKR |
|          | 18     | Los 18 - Malerarbeiten          |
|          | 1      | Malerarbeiten 1. BA (Neubau)    |
|          | 4      | Dokumentation                   |

Ausgabebumfang:

| OZ / Pos.-Nr. | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|

### 18.1.4 Dokumentation

#### 18.1.4.1 Dokumentation

Nachstehende Unterlagen sind mindestens 10 Werktage vor der Abnahme, auf Verlangen schon während der Ausführung, zur Prüfung vorzulegen.

Alle Nachweise entsprechend Inhaltsverzeichnis positioniert und wie folgt abgelegt:

1. Inhaltsverzeichnis
2. Fachunternehmererklärung
3. Lieferscheine
4. Systemdatenblätter / Prüfzeugnisse
5. Bautagesberichte (1x im Original, wöchentlich während der Bauphase digital)
6. Nachweise des Brandschutzes (optional)
7. Übereinstimmungserklärung (optional)
8. Reinigungshinweise (optional)

Zusätzliche Nachweise nach Anweisung der Bauleitung.

Einzureichen 2 x im Original und 1 x digital (CD oder USB Stick).

Eine Abnahme ohne vorgenannte Unterlagen findet nicht statt.

|   |      |  |  |
|---|------|--|--|
| 1 | psch |  |  |
|---|------|--|--|

### 18.1.4 Dokumentation

**Summe:**

---

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

Projekt: 23057a Erweiterungsbau Verwaltung ABKR  
18 Los 18 - Malerarbeiten  
1 Malerarbeiten 1. BA (Neubau)

---

Ausgabeumfang:  
OZ

Gesamtbetrag  
in EUR

---

### Zusammenstellung

18.1.1 Vorbereitende Arbeiten

---

18.1.2 Tapezierarbeiten

---

18.1.3 Beschichtung / Anstrich

---

18.1.4 Dokumentation

---

**18.1** Summe

---

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 23057a Erweiterungsbau Verwaltung ABKR  
18 Los 18 - Malerarbeiten  
2 Malerarbeiten 2.BA (Anbau)

Ausgabeumfang:

| OZ / Pos.-Nr. | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|

### 18.2 Malerarbeiten 2.BA (Anbau)

#### 18.2.1 Vorbereitende Arbeiten

##### 18.2.1.1 Arbeitsgerüst, innen, Treppenhaus

Arbeitsgerüst innen, als längenorientiertes Standgerüst im Treppenhaus, gemäß DIN EN 12811-1.

Standfläche : Treppe

Verwendungszweck : Malerarbeiten Wände

250,000 m³

##### 18.2.1.2 Arbeitsgerüst, innen

Arbeitsgerüst innen, als längenorientiertes Standgerüst im Erdgeschoss (Raumhöhe über 3,50m), gemäß DIN EN 12811-1.

Standfläche : Estrich

Verwendungszweck : Malerarbeiten

Höhe einzurüstender Fläche : bis 3,80m

430,000 m³

##### 18.2.1.3 Dübel entfernen

Dübel entfernen, inkl. putzbündiges Schließen der Löcher.

25 St

##### 18.2.1.4 Bodenflächen mit Malervlies schützen

Bodenflächen (Fliesen, PVC oder Vinyl) mit Malervlies schützen.

Leistung inkl. Beseitigung der Abdeckmaterialien nach Beendigung der Malerarbeiten

Bauteil: Boden

272,00 m

##### 18.2.1.5 Bauteile schützen

Bauteile zum Schutz mit Folie abkleben. Leistung inkl. Beseitigung der Abdeckmaterialien nach Beendigung der Putzarbeiten.

Bauteil: Türen, Fenster und Fensterbänke, Fliesenspiegel

95,00 m²

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

|          |        |                                 |
|----------|--------|---------------------------------|
| Projekt: | 23057a | Erweiterungsbau Verwaltung ABKR |
|          | 18     | Los 18 - Malerarbeiten          |
|          | 2      | Malerarbeiten 2.BA (Anbau)      |
|          | 1      | Vorbereitende Arbeiten          |

Ausgabebumfang:

| OZ / Pos.-Nr. | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|

### 18.2.1.6 Untergrund, schleifen, Putz

Innenflächen für Beschichtung vorbereiten:

- Staub und Verschmutzungen entfernen
- Sinterschichten bei Kalk- und Gipsputz abschleifen
- Randdämmstreifen entfernen

342,00 m²

### 18.2.1.7 Untergrund, reinigen trocken, Wände

Untergrund als Vorbereitung für die Malerarbeiten trocken reinigen. Von Staub und losen Verschmutzungen befreien.

541,00 m²

### 18.2.1.8 Untergrund, reinigen trocken, Decken

Deckenuntersicht von Staub und losen Verschmutzungen befreien, als Vorbereitung für Malerarbeiten.

Untergrund: Trockenbaudecke (GK- und Lochdecken), Rohbetondecke

Raumhöhe: bis 3,00 m

180,00 m²

### 18.2.1.9 Spachtelung, 100 %, Q3, Innenwand, Putz

Spachtelung von Gips- und Kalkzementputzflächen zur Aufnahme einer Beschichtung oder einer Tapete.  
Das Angleichen der Oberfläche durch nachschleifen ist mit einzukalkulieren.

Spachtelmasse: Dispersionsspachtelmasse

Anzahl Lagen: 1

Flächenanteil: 100 %

Bauteil: Innenwand

Qualitätsstufe: Q3

503,00 m²

### 18.2.1.10 Spachtelung, 10-30%, Q3, Innenwand, TB

Spachtelung von Trockenbauflächen zur Aufnahme einer Beschichtung oder einer Tapete.  
Das Angleichen der Oberfläche durch nachschleifen ist mit einzukalkulieren.

Spachtelmasse: Dispersionsspachtelmasse

Anzahl Lagen: 1

Flächenanteil: 10-30 %

Bauteil: Innenwand, Trockenbau

Qualitätsstufe: Q3

38,00 m²

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

|          |        |                                 |
|----------|--------|---------------------------------|
| Projekt: | 23057a | Erweiterungsbau Verwaltung ABKR |
|          | 18     | Los 18 - Malerarbeiten          |
|          | 2      | Malerarbeiten 2.BA (Anbau)      |
|          | 1      | Vorbereitende Arbeiten          |

Ausgabebumfang:

| OZ / Pos.-Nr. | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|

### 18.2.1.11 Spachtelung Putz, 100 %, Q3, Leibung

Spachtelung von Putzflächen zur Aufnahme einer Beschichtung oder einer Tapete.  
Das Angleichen der Oberfläche durch nachschleifen ist mit einzukalkulieren.  
Spachtelmasse: Dispersionsspachtelmasse  
Anzahl Lagen: 1  
Flächenanteil: 30 %  
Bauteil: Leibung  
Bauteilstärke: < 25 cm  
Qualitätsstufe: Q3

120,00 m

### 18.2.1.12 Spachtelung Betonbalken 36,5 cm breit

Spachtelung von Beton zur Aufnahme einer Beschichtung oder einer Tapete.  
Das Angleichen der Oberfläche durch nachschleifen ist mit einzukalkulieren.  
Spachtelmasse: Dispersionsspachtelmasse  
Anzahl Lagen: 1  
Flächenanteil: 100 %  
Bauteil: Deckenbalken 36,5 cm breit, 30cm hoch  
Qualitätsstufe: Q3

9,00 m

### 18.2.1.13 Rissbinden einspachteln, TB/Putz

Rissbinden über rissgefährdeten Untergründen einspachteln.  
Untergrund: Trockenbau / Putz

5,00 m

### 18.2.1.14 Spachtelung Betondecken von 100 %, Q3

Spachtelung von Beton-Decken, für die Aufnahme einer Beschichtung oder einer Tapete. Das Angleichen der Oberfläche durch Nachschleifen ist mit einzukalkulieren.  
Bauteil: Betondecken  
Qualitätsstufe: Q3  
Flächenanteil: von 100 %

149,00 m²

### 18.2.1.15 Spachtelung Trockenbau von 10 bis 30 %, Q3, GK-Decken

Spachtelung von in Q2 ausgeführten Spachtelungen des TB, für die Aufnahme einer Beschichtung oder einer Tapete. Das Angleichen der Oberfläche durch Nachschleifen ist mit einzukalkulieren.

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

|          |        |                                 |
|----------|--------|---------------------------------|
| Projekt: | 23057a | Erweiterungsbau Verwaltung ABKR |
|          | 18     | Los 18 - Malerarbeiten          |
|          | 2      | Malerarbeiten 2.BA (Anbau)      |
|          | 1      | Vorbereitende Arbeiten          |

Ausgabebumfang:

| OZ / Pos.-Nr. | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|

Bauteil: GK-Decken  
Qualitätsstufe: Q3  
Flächenanteil: von 10 - 30 %

9,00 m²

### 18.2.1.16 Eckschutzschienen 90 Grad, Spachtelung

Eckschutzschienen, 90 Grad,  
für Außenecken im Zuge der  
Spachtelarbeiten einsetzen und einspachteln.  
Material: Aluminium

6,00 m

### 18.2.1.17 Grundierung Innenputz, Tiefengrund, Innenwand

Grundbeschichtung auf stark saugende Flächen im  
Innenbereich, vor Spachtel  
Untergrund: Innenputz als Gipsputz und Kalkzementputz,  
stark saugend  
Material: Tiefengrund, transparent  
Wirkung: verfestigend  
Bauteil: Innenwand

503,00 m²

### 18.2.1.18 Grundierung Wände, mineralischer Untergrund, Leibung

Grundierung zur Verbesserung der Haftung von  
Beschichtungssystemen auf mineralischem Untergrund.  
Untergrund : Leibungen

Putzart : Spachtel

120,00 m

### 18.2.1.19 Grundierung Gipsplatten, Tiefengrund, Innenwand

Grundbeschichtung als Vorbehandlung von Gipsplatten im  
Innenbereich.  
Untergrund: Gipsplatten, saugend  
Material: Tiefengrund, transparent  
Wirkung: verfestigend  
Bauteil: Wände

38,00 m²

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

|          |        |                                 |
|----------|--------|---------------------------------|
| Projekt: | 23057a | Erweiterungsbau Verwaltung ABKR |
|          | 18     | Los 18 - Malerarbeiten          |
|          | 2      | Malerarbeiten 2.BA (Anbau)      |
|          | 1      | Vorbereitende Arbeiten          |

Ausgabebumfang:

| OZ / Pos.-Nr. | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|

### 18.2.1.20 Grundierung Gipsplatten, Tiefengrund, Decken

Grundbeschichtung als Vorbehandlung von Gipsplatten (GK-Decken und Streulochdecken) im Innenbereich.

Untergrund: Gipsplatten, saugend

Material: Tiefengrund, transparent

Wirkung: verfestigend

Bauteil: Decken

27,00 m²

### 18.2.1.21 Grundierung Beton, Tiefengrund, Decken

Grundbeschichtung als Vorbehandlung von Rohdecken im Innenbereich.

Untergrund: Beton

Material: Tiefengrund, transparent

Wirkung: verfestigend

Bauteil: Decken

Raumhöhe: 2,86m

150,00 m²

### 18.2.1.22 Anarbeitung nach Einbau neuer Türen Treppenhaus

Im Treppenhaus werden neue Türen in unterschiedlichen Maßen ausgetauscht. Nach Einbau dieser sind um die Türen treppenhausseitig Faschen (b=ca.10cm) mittels Grundierung, Spachtelung und Anstrich auszuarbeiten. Inkl. aller notwendigen Abklebe- und Schutzmaßnahmen.

17,00 m

### 18.2.1 Vorbereitende Arbeiten

Summe:

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

|          |        |                                 |
|----------|--------|---------------------------------|
| Projekt: | 23057a | Erweiterungsbau Verwaltung ABKR |
|          | 18     | Los 18 - Malerarbeiten          |
|          | 2      | Malerarbeiten 2.BA (Anbau)      |
|          | 2      | Tapezierarbeiten                |

Ausgabebumfang:

| OZ / Pos.-Nr. | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|

### 18.2.2 Tapezierarbeiten

#### 18.2.2.1 Malervliestapete, Decken, glatt

Vollflächiges Überspannen der Deckenflächen aus Gipskartonplatten und Beton, sowie Kanten, Ecken etc., mit Malervlies inkl. Vorbehandlung.

Vlies faltenfrei auf Stoß verkleben.

**Qualität :**

- mit mineralischen Glasfasern
- stabile und reißfest
- PVC- und weichmacherfrei
- Oberfläche glatt
- spannungsarm und dimensionsstabil
- rissüberbrückend
- schwerentflammbar B1 nach DIN 4102 gemäß Prüfzeugnis

- Farbton : weiß
- Flächengewicht : mind. 160 g/m<sup>2</sup>
- Raumhöhe: bis 2.86m

67,00 m<sup>2</sup>

#### 18.2.2.2 Malervlies Wände, Struktur

wie zuvor, jedoch auf gespachtelten und GK- und Putzwänden, sowie mit Struktur

Struktur: Gewebemuster, mittel

Ort: Wände OG, Lehrkabinett EG

388,00 m<sup>2</sup>

#### 18.2.2.3 Malervlies, Leibung bis 25 cm

Malervliestapete wie zuvor, jedoch an Leibungsflächen

Breite : bis 25 cm

44,00 m

#### 18.2.2.4 Tapeteneckwinkel

Tapeteneckwinkel stoßfest und abgerundet aus Kunststoff, weiß, an allen Fenster- und Türleibungen, sowie an Wandecken liefern und ankleben.

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 23057a Erweiterungsbau Verwaltung ABKR  
18 Los 18 - Malerarbeiten  
2 Malerarbeiten 2.BA (Anbau)  
2 Tapezierarbeiten

Ausgabeumfang:

| OZ / Pos.-Nr. | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|

Material : Hart-PVC  
Schenkellänge : 20 x 20 mm

15,00 m

**18.2.2 Tapezierarbeiten**

**Summe:**

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

|          |        |                                 |
|----------|--------|---------------------------------|
| Projekt: | 23057a | Erweiterungsbau Verwaltung ABKR |
|          | 18     | Los 18 - Malerarbeiten          |
|          | 2      | Malerarbeiten 2.BA (Anbau)      |
|          | 3      | Beschichtung / Anstrich         |

Ausgabebumfang:

| OZ / Pos.-Nr. | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|

### 18.2.3 Beschichtung / Anstrich

#### 18.2.3.1 Beschichtung, Decken, Dispersionsfarbe

Beschichtung 2-fach auf Deckenflächen im Innenbereich, volldeckend, mit Dispersionsfarbe, emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, ohne Konservierungsmittel, schadstoffgeprüft, desinfektionsmittelbeständig.

Untergrund: Malervlies, Fries und Lochdecke, Beton gespachtelt

Glanzgrad: matt

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3,

Deckvermögen: Klasse 2

Farbton: weiß, RAL9010 oder NCS S 0502-Y, in

Abstimmung mit AG

176,00 m²

#### 18.2.3.2 Beschichtung, Wände, Dispersionsfarbe, weiß

Beschichtung 2-fach auf Wandflächen im Innenbereich, volldeckend, mit Dispersionsfarbe, emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, ohne Konservierungsmittel, schadstoffgeprüft, desinfektionsmittelbeständig.

Untergrund: Malervlies

Glanzgrad: seidenmatt

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2, scheuerbeständig

Deckvermögen: Klasse 1

Farbton: weiß, NCS-S-0500-N

556,00 m²

#### 18.2.3.3 Beschichtung, Wände, Dispersionsfarbe, Leibung, 25 cm

Beschichtung wie vor, jedoch in Leibungen

Breite : bis 25 cm

120,00 m

#### 18.2.3.4 Voranstrich farbige Flächen

Voranstrich der farbigen Flächen für ein höheres

Deckvermögen und ein optimales

Oberflächenbild mit einem abgestimmten Grundfarbton

volldeckend vorstreichen

16,00 m²

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

|          |        |                                 |
|----------|--------|---------------------------------|
| Projekt: | 23057a | Erweiterungsbau Verwaltung ABKR |
|          | 18     | Los 18 - Malerarbeiten          |
|          | 2      | Malerarbeiten 2.BA (Anbau)      |
|          | 3      | Beschichtung / Anstrich         |

Ausgabebumfang:

| OZ / Pos.-Nr. | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|

### 18.2.3.5 **Zulage für getönte Wände, dunkel getönt grau**

Zulage zur Vorposition, Räume ohne Beanspruchung hier dunkelgetönte Flächen

ähnlich dunkel getönt grau. Farbe nach Wahl AG

16,00 m²

### 18.2.3.6 **Abkleben, Farbwechsel**

Abkleben mit geeignetem Klebeband zur Begrenzung von aneinander grenzenden Farbflächen.

16,00 m

### 18.2.3.7 **Versiegelung, elasto-plastisch**

Versiegelung in Wandecken, Deckenanschluss usw., elasto-plastisch, mit Ein-Komponenten-Dichtstoff auf Acryldispersionsbasis (überstreichbar).

300,00 m

### 18.2.3.8 **Fugendichtung innen, Acryl, 15 mm, Fenster und Alu-Türen**

Elasto-plastische Verfugung der Anschlüsse mit Dichtstoff weiß und transparent auf Acryldispersionsbasis (überstreichbar), im Innenbereich an Fenstern und Alu-Glas-Innentüren, inkl. reinigen, abkleben und grundieren. Fugen anschließend glätten.

Fugenbreite : bis 15 mm

120,00 m

### 18.2.3.9 **Fugendichtung innen, Acryl, 8 mm, Türzargen, 0,885x2,135m**

Elasto-Plastische Verfugung wie vor, jedoch beidseitig an Türzargen, inkl. Hinterfüllung.

Fugenbreite: bis 8 mm

Türgröße: 0,885 m x 2,135 m

4 St

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

|          |        |                                 |
|----------|--------|---------------------------------|
| Projekt: | 23057a | Erweiterungsbau Verwaltung ABKR |
|          | 18     | Los 18 - Malerarbeiten          |
|          | 2      | Malerarbeiten 2.BA (Anbau)      |
|          | 3      | Beschichtung / Anstrich         |

Ausgabebumfang:

| OZ / Pos.-Nr. | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|

**18.2.3.10 Fugendichtung innen, Acryl, 8 mm, Türzargen, 1,01x2,135m**

Elasto-Plastische Verfungung wie vor, jedoch beidseitig an Türzargen, inkl. Hinterfüllung.  
Fugenbreite: bis 8 mm  
Türgröße: 1,01 m x 2,135 m

10 St

**18.2.3.11 Kantenschutzwinkel , Kunststoff , 2 mm**

Kantenschutzwinkel aus Kunststoff, selbstklebend ,liefern und montieren, zum Schutz der Ecken und Mauervorsprüngen bzw. Türzargen vor mechanischen Beschädigungen

- leicht strukturierte Oberfläche
- schlag - und Bruchfest
- komplett durchgefärbt
- Standard- Endstücke oben und unten
- vollflächig auf die Oberfläche der Wand
- gerundete Längskanten
- desinfektionsmittelbeständig
- Brandschutzklasse : B1, gemäß DIN 4102
- Größe : ca. 30 x 30 mm
- Winkel : 90°
- Stärke : 2 mm
- Länge : raumhoch, bis max. 3,00 m
- Farbe : nach Wahl des AG

20,00 m

**18.2.3.12 Anstrich Stahlfassungszargen 885/2010 mm, MW bis 250 mm**

Stahlfassungszargen der Innentüren aus verzinktem Stahl, Oberfläche grundiert, allseitig wie folgt behandeln: grundierte Flächen auf Trag- und Haftfestigkeit prüfen, reinigen, entfetten und anschleifen, Grund-, Zwischen- und Deckanstrich aus Kunstharzlack auftragen.  
Glanzgrad : seidenmatt  
Farbe : lichtgrau  
Türgröße : bis 885/2010 mm  
Maulweite: bis 250 mm

3 St

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

|          |        |                                 |
|----------|--------|---------------------------------|
| Projekt: | 23057a | Erweiterungsbau Verwaltung ABKR |
|          | 18     | Los 18 - Malerarbeiten          |
|          | 2      | Malerarbeiten 2.BA (Anbau)      |
|          | 3      | Beschichtung / Anstrich         |

Ausgabeumfang:

| OZ / Pos.-Nr. | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|

**18.2.3.13 Anstrich Stahlumfassungszargen 1010/2010 mm, MW bis 250 mm**

wie Pos. zuvor, jedoch  
Türgröße : bis 1010/2010 mm

5 St

**18.2.3.14 Anstrich Stahlumfassungszargen 2100/2010 mm, MW bis 250 mm**

wie Pos. zuvor, jedoch  
Türgröße : bis 2100/2010 mm

1 St

**18.2.3.15 Überholanstrich, nach Möblierung und Einzug**

Überholanstrich nach Möblierung und Umzug, auf  
Wandflächen, mit Dispersionsfarbe.

50,00 m²

**18.2.3.16 Überholungsbeschichtung, Dispersion, Kratzputz, Innenwand**

Überholungsbeschichtung im Innenbereich mit  
Dispersionsfarbe.

Kontrastverhältnis/Deckvermögen Klasse  
1/deckend

Glanz : matt

Nassabriebbeständigkeit : Klasse 1, abwischbar

Farbton : dunkel getönt grau, nach

Wahl AG

Untergrund : Kratzputz

Bauteil : Wand

400,00 m²

**18.2.3.17 Überholungsbeschichtung, Heizungsrohre, Stahl, Kunstharzbeschichtung**

Kunstharzbeschichtung (Heizkörper-Lackfarbe) auf  
Heizungsrohren aus Stahl, wie folgt erneuern:

- alte Beschichtung aufrauen, blätternde Teile entfernen
- Untergrund reinigen
- Zwischenbeschichtung
- Schlussbeschichtung

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 23057a Erweiterungsbau Verwaltung ABKR  
18 Los 18 - Malerarbeiten  
2 Malerarbeiten 2.BA (Anbau)  
3 Beschichtung / Anstrich

Ausgabeumfang:

| OZ / Pos.-Nr.                                 | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|-----------------------------------------------|-------|---------|---------------|--------------|
| Farbe : weiß                                  |       |         |               |              |
| Material : Kunstharz, hitzebeständig, deckend |       |         |               |              |
|                                               | 40,00 | m       |               |              |

**18.2.3 Beschichtung / Anstrich**

**Summe:**

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

|          |        |                                 |
|----------|--------|---------------------------------|
| Projekt: | 23057a | Erweiterungsbau Verwaltung ABKR |
|          | 18     | Los 18 - Malerarbeiten          |
|          | 2      | Malerarbeiten 2.BA (Anbau)      |
|          | 4      | Dokumentation                   |

Ausgabebumfang:

| OZ / Pos.-Nr. | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|

### 18.2.4 Dokumentation

#### 18.2.4.1 Dokumentation

Nachstehende Unterlagen sind mindestens 10 Werkzeuge vor der Abnahme, auf Verlangen schon während der Ausführung, zur Prüfung vorzulegen.

Alle Nachweise entsprechend Inhaltsverzeichnis positioniert und wie folgt abgelegt:

1. Inhaltsverzeichnis
2. Fachunternehmererklärung
3. Lieferscheine
4. Systemdatenblätter / Prüfzeugnisse
5. Bautagesberichte (1x im Original, wöchentlich während der Bauphase digital)
6. Nachweise des Brandschutzes (optional)
7. Übereinstimmungserklärung (optional)
8. Reinigungshinweise (optional)

Zusätzliche Nachweise nach Anweisung der Bauleitung.

Einzureichen 2 x im Original und 1 x digital (CD oder USB Stick).

Eine Abnahme ohne vorgenannte Unterlagen findet nicht statt.

|   |      |  |  |
|---|------|--|--|
| 1 | psch |  |  |
|---|------|--|--|

### 18.2.4 Dokumentation

**Summe:**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

|                |        |                                 |              |
|----------------|--------|---------------------------------|--------------|
| Projekt:       | 23057a | Erweiterungsbau Verwaltung ABKR |              |
|                | 18     | Los 18 - Malerarbeiten          |              |
|                | 2      | Malerarbeiten 2.BA (Anbau)      |              |
| Ausgabeumfang: |        |                                 | Gesamtbetrag |
| OZ             |        |                                 | in EUR       |

Zusammenstellung

|        |                         |  |
|--------|-------------------------|--|
| 18.2.1 | Vorbereitende Arbeiten  |  |
| 18.2.2 | Tapezierarbeiten        |  |
| 18.2.3 | Beschichtung / Anstrich |  |
| 18.2.4 | Dokumentation           |  |
| 18.2   | Summe                   |  |

LEISTUNGSVERZEICHNIS

|                |        |                                 |              |
|----------------|--------|---------------------------------|--------------|
| Projekt:       | 23057a | Erweiterungsbau Verwaltung ABKR |              |
|                | 18     | Los 18 - Malerarbeiten          |              |
| Ausgabeumfang: |        |                                 | Gesamtbetrag |
| OZ             |        |                                 | in EUR       |

Zusammenstellung

|      |                                              |  |
|------|----------------------------------------------|--|
| 18.1 | Malerarbeiten 1. BA (Neubau)                 |  |
| 18.2 | Malerarbeiten 2.BA (Anbau)                   |  |
| 18   | Summe                                        |  |
|      | + 19 % MwSt.                                 |  |
|      | <b>Bruttosumme    Los 18 - Malerarbeiten</b> |  |