Leistungsverzeichnis

Projekt-Daten

Projektnummer	032025
Projektbezeichnung	SBL Anlage Seena

LV-Daten

LV-Nummer	032025
LV-Bezeichnung	SBL Anlage Seena

Abgabeort

Name	
Straße	
Ort	
Angebotseröffnung	14.08.2025 13:00

Auftraggeber

Name	Verbandsgemeinde An der Finne
Straße	Bahnhofstraße 2a
Ort	06647 Bad Bibra

	in EUR
Summe	.....
..... % Aufschlag / Nachlass	.....
Gesamtsumme netto	**.....**
..... % Umsatzsteuer	.....
Gesamtsumme brutto	**.....**

....., am

.....
Unterschrift + Stempel

Inhalt

1 Neubau Netzanlage 3

2 Neubau Leuchtstellen 6

3 Demontage SBL Altanlage 8

4 Vermessung 9

1 Neubau Netzanlage

1.1 Zulage Kabelabsandung
Graben 30cm

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
50,000	m		

1.2 NS- Kabel bis 35mm²
legen/ziehen

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
400,000	m		

1.3 Fundamentrohr
einbauen

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
7,000	St		

1.4 Verschluss- und Einführstopfen
Gr. 110

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
7,000	St		

1.5 Kabel NYY-J5x10 0,6/1kV re
liefern

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
400,000	m		

1.6 Fundamentrohr für Lichtmast
L= 1000mm/D= 300mm liefern

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
7,000	St		

1.7 Fußplatte für Lichtmast
St 300x300x3 kpl liefern

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
7,000	St		

1.8 PE- Schutzrohr
in Graben einb./abdichten

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
150,000	m		

1.9 Spülbohrung m. RL b.63 Rohr
herstellen

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
40,000	m		

1.10 **Start- plus Zielgrube VH 63**
ungeb. Oberfläche herstellen

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
4,000	St		

1.11 **Zuschlag Startgrube**
gebundene Oberfläche

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2,000	St		

1.12 **Zuschlag Zielgrube**
gebundene Oberfläche

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2,000	St		

1.13 **Baustellenbesprechung**
Baustellenkontrollen sowie Bauanlauf

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
12,000	h		

1.14 **Schutzrohr**
Gr. 63 gl. gew. PE HD sw Ring

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
150,000	m		

1.15 **NS- Muffengrube**
ungebundene Oberfläche

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2,000	St		

1.16 **NS-Muffengrube**
gebundene Oberfläche

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

1.17 **Verbindungsmuffe**
6x16

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
3,000	St		

1.18 **Graben 60 ungebunden Oberfläche**
30 breit

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
40,000	m		

1.19 **Graben 60 Oberfläche befestigt Pflaster**
30 breit

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
5,000	m		

1.20 **Graben 80 ungeb. Oberfläche**
40 breit herstellen

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2,000	m		

1.21 **Graben 80 Oberfläche befestigt Pflaster**
40 breit

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
5,000	m		

1.22 **Bodenaustausch**
inkl. Entsorgung und Beschaffung von Neumaterial

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
10,000	m3		

1.23 **Durchpressung m RL b.63 Rohr**
herstellen

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
20,000	m		

1 ► Neubau Netzanlage

2 Neubau Leuchtstellen

2.1 Leuchtstelle

stellen plus montieren

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
7,000	St		

2.2 Kantenschutz Lichtmast

50X150

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
7,000	St		

2.3 Lichtmast 4,5 / 5,3 m

St.ger.kon.76mm

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
7,000	St		

2.4 Sicherungskasten 3x D01

Erdlitze N-PE Üss

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
7,000	St		

2.5 Leuchte

Schirmleuchte für die Außenbeleuchtung
Leuchtenausführung mit Alugussoberteil, Aluminiumschirm, Ø540 x H495
hängende Ausführung, Spannung max 230V, 50 Hz, 1 LED-Module RL- S 34 W
Farbtemperatur min 3000K (WW), 1 Konstantstrom- Treiber, Schutzklasse II,
Schutzart IP 65 passive Kühlung.
Leuchte betriebsfertig verdrahtet, Ausführung gemäß DIN EN 60598
Optik Linsenoptik s-class asymmetrisch
Wanne, farblos glatt
Leuchte lackiert in RAL DB 703, Schirm innen weiß
inklusive 7m vormontierte Anschlussleitung
Fabrikat/ Typ (vom Bieter auszufüllen):

Mastaufsatzstück mit aufgesetzten Bogenausleger aus feuerverzinkten Stahl für Schirmleuchten.
Ausführung für Leuchten Befestigung am Bogen
Aufsatzmaß 76 mm, lackiert in Ral DB 703
Fabrikat/ Typ (vom Bieter auszufüllen):

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
7,000	St		

2.6 Pulverbeschichtung Lichtmast

DB 703

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
7,000	St		

2 ▶ Neubau Leuchtstellen

3 Demontage SBL Altanlage

3.1 Leuchte plus Halter

komplett demontieren

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
6,000	St		

3.2 NS Seil demontieren

entsorgen

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
311,000	m		

3 ► Demontage SBL Altanlage

4 Vermessung

4.1 Einmessung

Dokumentation von Leitungstrassen

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	psch		

4 ► Vermessung

Zusammenstellung

1	▶ **Neubau Netzanlage**	----------
2	▶ **Neubau Leuchtstellen**	----------
3	▶ **Demontage SBL Altanlage**	----------
4	▶ **Vermessung**	----------

Summe ----------

---------- % Nachlass ---------- ----------

▶ **Gesamtsumme netto** ----------

---------- % Umsatzsteuer ---------- ----------

▶ **Gesamtsumme brutto** ----------