

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Inhaltsverzeichnis

Projekt: 6468 Teilinstandsetzung Stappenbrücke Wolmirsleben
LV: BW 51001 Teilinstandsetzung, Stappenbrücke Wolmirsleben

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	Baustellgemeinkosten.....	2
01.01.	Baustelleneinrichtung	2
01.02.	Pläne, Nachweise	3
01.03.	Verkehrssicherung	4
02.	Instandsetzung	5
02.01.	Fahrbahnbelag instandsetzen.....	5
02.02.	Korrosionsschutz vorhandene Geländer ausbessern.....	6
02.03.	Instandsetzung Fehlstellen Betonersatz Überbauunterseite ..	7
03.	Stundenlohnarbeiten.....	9
03.01.	Arbeitskräfte	9
03.02.	Baugeräte	10
	Zusammenstellung	11

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 6468 Teilinstandsetzung Stappenbrücke Wolmirsleben
LV: BW 51001 Teilinstandsetzung, Stappenbrücke Wolmirsleben

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.	Baustellgemeinkosten			
01.01.	Baustelleneinrichtung			
01.01.0010.	Baustelle einrichten	1,000 psch
01.01.0020.	Baustelle räumen	1,000 psch
01.01.0030.	Bauzaun aufstellen und verwalten	50,000 m
01.01.0040.	Gebühren für Genehmigungen	1,000 psch
01.01.0050.	SiGe-Koordinator stellen	1,000 psch
01.01.0060.	SiGe-Plan des AG fortschreiben	1,000 psch
	Summe 01.01. Baustelleneinrichtung		

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 6468 Teilinstandsetzung Stappenbrücke Wolmirsleben
LV: BW 51001 Teilinstandsetzung, Stappenbrücke Wolmirsleben

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.02.	Pläne, Nachweise			
01.02.0010.	Bauwerksbuch herst. und liefern	1,000 Stck
01.02.0020.	Lichtbilder herst. und liefern	30,000 Stck
01.02.0030.	Bauzeitenplan	1,000 Stck
01.02.0040.	Baustelleneinrichtungsplan	1,000 Stck
01.02.0050.	Beweissicherung durchführen	1,000 Stck
01.02.0060.	Hochwassermaßnahmeplan erstellen	1,000 Stck
	Summe 01.02.		
	Pläne, Nachweise			

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 6468 Teilinstandsetzung Stappenbrücke Wolmirsleben
LV: BW 51001 Teilinstandsetzung, Stappenbrücke Wolmirsleben

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.03.	Verkehrssicherung			
01.03.0010.	Beschilderung	1,000 Stck
Summe 01.03.	Verkehrssicherung		
Summe 01.	Baustellgemeinkosten		

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 6468 Teilinstandsetzung Stappenbrücke Wolmirsleben
 LV: BW 51001 Teilinstandsetzung, Stappenbrücke Wolmirsleben

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.	Instandsetzung			
02.01.	Fahrbahnbelag instandsetzen			
02.01.0010.	Schaden Nr. [22], Tiefborde ausbauen	8,000 m
02.01.0020.	Bordsteine aus Beton setzen TB 80x250	8,000 m
02.01.0030.	Schaden Nr. [6] vorhandene Betondecke WW abbrechen	40,000 m ²
02.01.0040.	Betondecke des Wirtschaftsweges herstellen	40,000 m ²
02.01.0050.	Fugen in der Betondecke des Wirtschaftsweges herstellen	24,000 m
02.01.0060.	Schaden Nr. [11], [13], [14], [21] bit. Fahrbahnbelag ausbessern	5,000 m ²
02.01.0070.	Schaden Nr. [8], [23], Fahrbahndeckschichtfugen instandsetzen	86,000 m
02.01.0080.	Geräumten Fugenspalt aufweiten	86,000 m
02.01.0090.	Fahrbahndeckschichtfugen neu vergiessen	86,000 m
Summe 02.01. Fahrbahnbelag instandsetzen			

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 6468 Teilinstandsetzung Stappenbrücke Wolmirsleben
LV: BW 51001 Teilinstandsetzung, Stappenbrücke Wolmirsleben

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.02.	Korrosionsschutz vorhandene Geländer ausbessern			
02.02.0010.	Schaden Nr. [3] Fußplatten vorbereiten	42,000 Stck
02.02.0020.	Geländerfußplatten mit Korrosionsschutz nach ZTV- Ing. versehen	42,000 m
02.02.0030.	Schaden Nr.[2], [5], [18] Korrosionsschutz am Geländer ausbessern	2,000 m
	Summe 02.02.	Korrosionsschutz vorhandene Gel..	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 6468 Teilinstandsetzung Stappenbrücke Wolmirsleben
 LV: BW 51001 Teilinstandsetzung, Stappenbrücke Wolmirsleben

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.03.	Instandsetzung Fehlstellen Betonersatz Überbauunterseite und Beton der Flügel			
02.03.0010.	Zugangstechnik für Untersuchung Unterseite bereitsstellen	1,000 Stck
02.03.0020.	Arbeitsgerüst herstellen Wasserd.Abdeckung Umweltschutzeinr.	1,000 Psch
02.03.0030.	Schaden Nr. [28], [31], [32] bis [35], [42] bis [44], [47], [49], [50], [51]Betonoberfläche untersuchen Überbau	150,000 m2
02.03.0040.	Betonersatz der Fehlstellen abstemmen	10,000 m2
02.03.0050.	Betonunterlage vorbereiten Überbau	10,000 m2
02.03.0060.	Riss zementg. Füllst. injiz.(F- I(H)) Überbau Unters.untersch. Inj. z. Verbinden Riss trocken Rissbr. 0,8-1,5mm Risst. bis 0,5 m ZS-I Riss abschleifen	25,000 m
02.03.0070.	Haftbrücke herstellen Überbau Oberfl.untersch. RM-Mörtel Teilflächen	10,000 m2
02.03.0080.	Zementmörtel/ Beton (RM/RC) einbauen Überbau	25,000 kg
02.03.0090.	Riss zementg. Füllst. injiz.(F- I(H)) Widerl.u.Flügel Oberfl.senkrecht Inj. z. Verbinden Riss feucht Rissbr. 0,2-0,4mm ... Freitext ... ZS-I Riss abschleifen	5,000 m
02.03.0100.	Schaden Nr. [24], [29], [37], 38] Betonoberfläche untersuchen Flügel	40,000 m2
02.03.0110.	Betonunterlage vorbereiten Flügel	2,000 m2

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 6468 Teilinstandsetzung Stappenbrücke Wolmirsleben
LV: BW 51001 Teilinstandsetzung, Stappenbrücke Wolmirsleben

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.03.0120.	Beton der Fehlstellen abstemmen	2,000 m2
02.03.0130.	Haftbrücke herstellen Flügelwände	2,000 m2
02.03.0140.	Zementmörtel/ Beton (RM/RC) einbauen Flügelwände	25,000 kg
Summe 02.03.		Instandsetzung Fehlstellen Beto..	
Summe 02.		Instandsetzung	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 6468 Teilinstandsetzung Stappenbrücke Wolmirsleben
LV: BW 51001 Teilinstandsetzung, Stappenbrücke Wolmirsleben

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.	Stundenlohnarbeiten			
03.01.	Arbeitskräfte			
03.01.0010.	Verrechnungssatz für Arbeitskraft (Baufacharbeiter)			
		20,000 h
	Summe 03.01.	Arbeitskräfte	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 6468 Teilinstandsetzung Stappenbrücke Wolmirsleben
LV: BW 51001 Teilinstandsetzung, Stappenbrücke Wolmirsleben

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.02.	Baugeräte			
03.02.0010.	Verrechnungssatz für LKW (LKW-Kipper)			
		10,000 h
03.02.0020.	Verrechnungssatz für Radlader			
		10,000 h
Summe 03.02.		Baugeräte	
Summe 03.		Stundenlohnarbeiten	

LEISTUNGSVERZEICHNIS
Zusammenstellung

Projekt: 6468 Teilinstandsetzung Stappenbrücke Wolmirsleben
LV: BW 51001 Teilinstandsetzung, Stappenbrücke Wolmirsleben

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
01.	Baustellgemeinkosten	
01.01.	Baustelleneinrichtung
01.02.	Pläne, Nachweise
01.03.	Verkehrssicherung
<hr/>		
	Summe 01. Baustellgemeinkosten

LEISTUNGSVERZEICHNIS
Zusammenstellung

Projekt: 6468 **Teilinstandsetzung Stappenbrücke Wolmirsleben**
LV: BW 51001 **Teilinstandsetzung, Stappenbrücke Wolmirsleben**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
02.	Instandsetzung	
02.01.	Fahrbahnbelag instandsetzen
02.02.	Korrosionsschutz vorhandene Geländer ausbessern
02.03.	Instandsetzung Fehlstellen Betonersatz Überbauunterse..
	Summe 02. Instandsetzung

LEISTUNGSVERZEICHNIS
Zusammenstellung

Projekt: 6468 Teilinstandsetzung Stappenbrücke Wolmirsleben
LV: BW 51001 Teilinstandsetzung, Stappenbrücke Wolmirsleben

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
03.	Stundenlohnarbeiten	
03.01.	Arbeitskräfte
03.02.	Baugeräte
	Summe 03.	Stundenlohnarbeiten
	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Zusammenstellung

Projekt: 6468 **Teilinstandsetzung Stappenbrücke Wolmirsleben**
LV: BW 51001 **Teilinstandsetzung, Stappenbrücke Wolmirsleben**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
LV	BW 51001	
01.	Baustellgemeinkosten
02.	Instandsetzung
03.	Stundenlohnarbeiten
	Summe LV
	BW 51001 Teilinstandsetzung,
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus EUR
	in Höhe von 19,00 % EUR
	 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 14

(Ort)	(Datum)	(rechtsgültige Unterschrift)
-------	---------	------------------------------