

Leistungsverzeichnis zur Lieferung eines neuen Geräteträgers, ca. 5,6t zulässiges Gesamtgewicht, für Transporte sowie für die Aufnahme und den Betrieb von bereits vorhandenen Anbauteilen wie Mäh- und Winterdiensttechnik etc.

| Bezeichnung des Gegenstandes | Daten des angebotenen Gerätes |
|--|--|
| Geräteträger Gesamtgewicht zwischen 5,4t und 5,6t | Hersteller: Typ: Gesamtgewicht: |
| Motor | |
| - wassergekühlter 4-Zylinder-Reihen-Dieselmotor | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Serie <input type="checkbox"/> nein |
| - 4-Takt-Diesel-Direkteinspritzung(Common-Rail-Verfahren) | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Serie <input type="checkbox"/> nein |
| - Hubraum mind. 2.900 cm ³ , Leistung mind. 110 KW | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Serie <input type="checkbox"/> nein |
| - Emissionsklasse EURO 6 VI - E | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Serie <input type="checkbox"/> nein |
| - Aufladung durch Abgasturbolader mit Ladeluftkühlung | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Serie <input type="checkbox"/> nein |
| - Abgasreinigungssystem aus einer Kombination von Abgasrückführung, Dieseloxydationskatalysator (DOC),SCR-beschichtetem Dieselpartikelfilter(SDPF) und ein zweiter SCR- Katalysator (SCR)mit integriertem Sperr-Kat (CUC)sowie AdBlue- Twindosing. | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Serie <input type="checkbox"/> nein |
| - Druckumlaufschmierung und elektronische Motorsteuerung | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Serie <input type="checkbox"/> nein |
| Achsen | |
| - Vorderachse: Einzelradaufhängung mit Schraubenfederung | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Serie <input type="checkbox"/> nein |
| - Hinterachse: Starrachse mit Stabilisatoren und progressiven Blattfedern | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Serie <input type="checkbox"/> nein |
| - hydraulische Teleskopstoßdämpfer vorn und hinten | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Serie <input type="checkbox"/> nein |
| - Hinterachse mit Achsgetriebe | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Serie <input type="checkbox"/> nein |
| - Achsen mit wartungsfreien Radlagern | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Serie <input type="checkbox"/> nein |
| - Auflastung mit verstärkter Hinterachse | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Serie <input type="checkbox"/> nein |
| Getriebe | |
| - Synchronisiertes 5 Gang Schaltgetriebe | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Serie <input type="checkbox"/> nein |
| - Allrad, Vorderachse zuschaltbar | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Serie <input type="checkbox"/> nein |
| - Zuschaltbarer Kriechgang | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Serie <input type="checkbox"/> nein |
| - | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Serie <input type="checkbox"/> nein |

| | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Räder & Reifen | | | |
| - Räder mittelloch-zentriert | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| - Breite Winterräder mindestens 285/65 R16C | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| Rahmen & Rahmenbauteile | | | |
| - windungsfähiger Stahlprofilrahmen, durchgehend, formstabil in Modulbauweise | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| - Frontlift mit DIN 154332-2 -Geräteplatte F4, Hydraulisch betätigter Frontheber | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| - Abgasanlage- Endrohr nach oben (hinter Fahrerhaus) | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| - Kugelkopfkupplung | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| - Hecklaschen | | | |
| - Kraftstofftank mindestens 90 l Inhalt mit abschließbarem Tankdeckel | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| - AdBlue Tank mindestens 17 l | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| - Premium-Konservierung mit Elaskon Pflegepass | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| Bremsanlage | | | |
| - Scheibenbremsen, asbestfrei, innenbelüftet mit 4-Kanal-ABS | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| - Zweikreisbremsanlage | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| - automatische Bremsennachstellung | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| - ABS, Hillholder (Berganfahrhilfe) | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| - Kontrollleuchten für Bremskreislauf u. Bremsflüssigkeitsniveau | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| - Feststellbremse mechanisch auf Hinterachse | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| Fahrerhaus Außen | | | |
| - kurzes Vorbaumaß (freie Sicht auf Anbaugeräte) | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| - Fahrerhaus-Kippeinrichtung, hydraulisch | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| - Fahrerhaus-Komfortlagerung, schwingungsgedämpft | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| - Panoramafrontscheibe aus Mehrscheibensicherheitsglas mit integrierten Sonnenschutz-Bandfilter | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| - Türen u. Sichtfenster im unteren Bereich | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| - Fensterheber beidseitig elektrisch | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| - Panorama-Außenspiegel elektrisch verstellbar u. heizbar | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| - Warnmarkierung rot/weiß 6 Stk. Nach DIN 30710 | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |

| | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| - Farbe RAL 2011 orange, lackiert | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| - Rahmen aus hochwertigen Stahlprofilen mit Kunststoffteilen beplankt | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| - Sicherheitskabine zertifiziert nach ECE-R 29 | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| Fahrerhaus Innen | | | |
| - höhen- u. neigungsverstellbare Lenksäule | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| - Servolenkung | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| - USB Ladebuchse | ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| - mechanisch gefederter Fahrerschwingsitz | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| - Statiksitz für Beifahrer | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| - Radioeinbau komplett, inkl. DAB+ | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| - Dauerstromsteckdose 12V/25A im Fahrerhaus, mit C3 Signal | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| - Innenbeleuchtung über Türkontakt | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| - Wasserheizung mit 4-stufigem Gebläse | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| - Staufächer und Ablageboxen | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| - Gerätepultanbausatz (Montageplatz für Gerätepult, Kabeldurchführung) | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| - Warnleuchte für Kippzylinder | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| - Innenspiegel | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| - Lüfter | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| Beleuchtung & Elektrik | | | |
| - Drehstromgenerator 12V mind. 150 A | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| - Anhängersteckdose 12 V, 13polig | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| - LED-Tagfahrlicht | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| - Elektronische Wegfahrsperr | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| - Alle Leuchten in LED-Technik. Abblendlicht mit Leuchtweitenregulierung, Tagfahrlicht, Standlicht, Blinkleuchten vorn. | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| - Wiederholbeleuchtung mit zusätzlichen Arbeitsscheinwerfer vorn LED | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| - Rundumkennleuchte LED | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| - 4 polige Steckdose vorn | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| - Bodendruckregulierung | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| - Flächenräumfunktion | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |

| | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| - Vorbautenautomatik | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| - Wegeabhängiges Streuen | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| - Klimaanlage | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| - | | | |
| - Beheizbare Frontscheibe | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| - Rückfahrkamera | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| - Batterietrennschalter | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| - | | | |
| - Rückfahrwarnsummer | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| - Bedienpulthalter lose | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| - | | | |
| Hydraulik | | | |
| - Hydraulik mit 2 Arbeitskreisen Großer Hydrauliktank mind.64l und mind.200 bar | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| - 1 Steuerkreis Heben/Senken/Schwimmstellung/ Bodendruck für Frontlift | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| - 1 Steuerkreis Schwenken 1 vorn, Schwimmstellung und Druckentlastung, Ölmenge einstellbar 2-13 l/min | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| - Hydraulikkupplungen vorn u. mittig | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| - Differenzialsperre | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| - Hydraulisch betätigter Frontkraftheber DIN 15432-2 | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| - Heckhydraulik | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| - Komfort Schwenken | | | |
| - 2. Schwenkfunktion vorn | | | |
| - | | | |
| - Hydrauliköltank mind.65 l | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| - hydrauliköl-Kühler mind.17 KW | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| - Kippzylinder (kurz) mit kardanischer Aufhängung | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| - flachdichtende Hydraulikkupplungen | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| - Betätigung Arbeitskreise: Direktwahltaster und Dreh-Drück-Steller in der Armstütze | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| - Leckölleitung vorn | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| - Leckölleitung hinten | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| Aufbau | | | |
| - Kippervorbereitung (kurz), 2 Kippquerträger mit Kipperkugeln | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |

| | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| - Dreiseitenkipper aus Stahl | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| - Stirnwanderhöhung | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| - Innenmaß: L 2000-2100 mm, B 1400-1500 mm, H 400 mm | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| - Kippzylinder inkl. Hydraulikanlage | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| - 4 Zurrpunkte im Stahlboden versenkt | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| - Kipperlackierung orange RAL 2011 | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| - | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| Weitere Lieferumfänge | | | |
| - Sicherheitspaket: Verbandskasten, Warndreieck, Warnleuchte, Warnweste | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |
| | | | |
| - 24 Monate Herstellergarantie auf Geräteträger | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Serie | <input type="checkbox"/> nein |

Es ist zu beachten, daß die bereits vorhandenen Anbauteile wie Vorbaumähwerk Fiedler FFA 400M-P und Streuer SOLID XG 1600, Schiebeschild etc. wieder verwendet werden müssen.

Kann einer oder mehrere Punkte der geforderten Ausstattung in der Erfüllung nicht mit ja beantwortet werden, kann dies zum Ausschluss des Angebotes führen. Alle weiteren Punkte die nicht mit ja beantwortet werden, können im Einzelfall ebenso zum Ausschluss führen.

2. Überführung des Fahrzeuges

3. Servicestützpunkt für die Reparatur und Wartung des Fahrzeuges, muss im Umkreis von 30 Kilometern (Fahrweg) des Auftraggebers sein.

4. Liefertermin spätestzulässigster Liefertermin des einsatzbereiten und zugelassenen Fahrzeuges, auf die Gemeinde Triebel/Vogtl. inkl. TÜV-Abnahme-Protokoll ist der 30.09.2025

5. Frühestmöglicher Liefertermin:

6. Preisabfrage Der Angebotspreis ist so zu kalkulieren, daß die Einweisung der Bauhofmitarbeiter am Fahrzeug inbegriffen ist.

Preis Fahrzeug, Netto €

Mehrwertsteuer 19% €

Brutto-Gesamtpreis €

Auskünfte zu technischen Anforderungen des Fahrzeuges erteilt Herr Seidel vom Bauhof der Gemeinde Triebel/Vogtl. erreichbar unter 0151/22245475.

