
LEISTUNGSVERZEICHNIS

Lang- und Kurztexte

Projekt-Nr. : 22015a

Bauvorhaben : Umbau, Sanierung und Erweiterung des Kurhauses
in Bernburg (Saale)
Solbadstraße 2
06406 Bernburg (Saale)

Auftraggeber : Stadt Bernburg (Saale)
Schlossgartenstraße 16
06406 Bernburg (Saale)

Leistungsumfang : Los 34 - Stuckarbeiten innen

Bieter:

.....

.....

.....

Angebotssumme netto : EUR

.....% **MWSt :** EUR

Angebotssumme brutto : EUR

=====

INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22015a Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)

Umfang: Los 34 - Stuckarbeiten innen

Ausgabeumfang:

OZ	Ebene	Seite
----	-------	-------

34	Los 34 - Stuckarbeiten innen	3
	Allgemeine Vorbemerkungen	3
34.1	ZTV Stuckarbeiten	7
	Auswahl des richtigen Abbeizers	8
34.2	Vorbereitende Arbeiten	9
34.3	Goethezimmer - Innenstuck, Ausbesserungsarbeiten	11
34.4	Veranstaltungsraum 1 - Innenstuck, Ausbesserungsarbeiten	14
34.5	Veranstaltungsraum 2 - Innenstuck, Ausbesserungsarbeiten	16
34.6	Saal, unter Empore - Innenstuck, Ausbesserungsarbeiten	18

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22015a Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)
34 Los 34 - Stuckarbeiten innen

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

34 Los 34 - Stuckarbeiten innen

Allgemeine Vorbemerkungen

1. Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Vorbemerkungen gelten für alle im

Los 34 - Stuckarbeiten innen

zusammengefassten Lieferungen und Leistungen.

Für die Ausführung und Abrechnung gelten die einschlägigen Vorschriften und DIN-Bestimmungen (neueste Ausgabe).

Weiterhin gelten die Richtlinien der Fachverbände und die Verarbeitungsvorschriften der Hersteller (Werksvorschriften). Vorschriften und Auflagen der Behörden sind einzuhalten.

2. Angaben zur Baustelle

2.0 Lage und Beschreibung des Bauvorhabens

Gemarkung: Bernburg (Saale)

Kreis: Salzlandkreis

Flur: 51

Flurstück: 1690

Grundstücksgröße: 5.501 m²

Adresse: Solbadstraße 2, 06406 Bernburg (Saale)

Eigentümer des Baugrundstückes: Stadt Bernburg (Saale)

Das Kurhaus ist ein von 1900 bis 1902 errichtetes, **denkmalgeschütztes Gebäude**. Dementsprechend ist ein sorgfältiger Umgang mit der Bausubstanz in die Angebotspreise einzukalkulieren. Im gesamten Gebäude sowie dem Baufeld besteht ein striktes Rauchverbot.

Die Sanierung betrifft sowohl Fassade und Dach, als auch einen großen Teil des Innenbereiches.

Der neue Anbau ist ein 2-geschossiger Baukörper aus 24 cm Kalksandstein mit einer 160 mm Mineralwollwärmedämmung als WDVS, Flachdach und Attika.

Der entstehende Innenhof wird als gestalteter Eventgarten mit Sitzgelegenheiten, Bepflanzung und Wasserspiel ausgeführt.

Der gesamte Erweiterungsbau erhält ein Wärmedämmverbundsystem, bestehend aus Mineralwolle und Putz mit Anstrich. Die Glasfassade zum Innenhof wird als großflächige Verglasung in Aluminium ausgebildet.

Rohbau Neubau

Fundamente: Stahlbetonbodenplatte mit Frostschräge, Pfahlgründung

Außenwände: 24 cm Kalksandstein

Innenwände: 24 cm Kalksandstein

Decken: Stahlbetondecken

Schallschutz: Mindestschallschutz entsprechend DIN-Norm

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22015a Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)
34 Los 34 - Stuckarbeiten innen

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Bestand Altbau

Außenwände: 70-80 cm Ziegelmauerwerk (Altbau)

2.1 Angaben zum Gebäude

Bestandsgebäude:

Gebäudelänge : ca. 51,21 m

Gebäudebreite : ca. 43,83 m

Gebäudehöhe : ca. 25,85 m

Neubau:

Gebäudelänge : ca. 26,78 m

Gebäudebreite : ca. 10,60 m

Gebäudehöhe : ca. 8,75 m

2.2 Flächenbereitstellung

Für die Aufstellung von Lieferfahrzeugen o.ä. werden

Flächen zur Verfügung gestellt.

Die Aufstellflächen auf Pflasterflächen und abgeschotterten Bereichen werden vom AG vorgegeben.

3. Angaben zur Ausführung

3.1 Arbeitszeitregime, Terminplanung

Entsprechend des Baufortschrittes können nach Angabe

des AG unterschiedliche Arbeitszeitregelungen

erforderlich werden. Dies schließt Samstags-, Sonntags- und Nachtarbeit aus.

Die rechtzeitige Bereitstellung aller Materialien, Geräte und Arbeitskräfte ist durch den AN zu gewährleisten.

3.2 Ausführung

Für die angebotenen Leistungen übernimmt der Bieter die Verpflichtung der Vollständigkeit.

In den Preisen inbegriffen sind sämtliche Maßnahmen der ständigen Verkehrssicherung auf der Baustelle.

Alle zur Leistungserfüllung erforderlichen Werkzeuge,

Maschinen, Geräte, Hebezeuge, Hilfsmittel,

Montagehilfen, deren Auf- und Abbau sowie die

Vorhaltung während der gesamten Bauzeit sind bei der

Preisbildung zu berücksichtigen.

Die Nutzung des Baugrundstückes für die

Baustelleneinrichtung, Lager- und Arbeitsflächen darf

nur in dem von der Bauleitung des AG genehmigten Umfang

erfolgen. Lager- und Arbeitsflächen sind nach Gebrauch

im ursprünglichen Zustand herzustellen.

Die Baustelle ist während der gesamten Bauzeit

regelmäßig zu säubern und aufzuräumen.

Die Abfuhr des anfallenden Bauschuttes auch aller Nach- und Subunternehmer einschl. aller Gebühren ist zu

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22015a Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)
34 Los 34 - Stuckarbeiten innen

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

gewährleisten und in die Preise einzurechnen.
Der Auftragnehmer hat als Eigentümer und Erzeuger von Baureststoffen und Abfällen auf Verlangen des Auftraggebers über Art und Verbleib seiner Baustellenabfälle Auskunft zu geben.

Es sind Aufenthalts- und Lagerräume entsprechend den Arbeitsstättenrichtlinien aufzubauen.

Entsprechend dem Bauablauf und der Tätigkeit anderer Gewerke ist mit Arbeitsunterbrechungen, zeitlichen Versätzen der Leistungsdurchführung oder mit Behinderungen zu rechnen.
Für derartige Unterbrechungen oder Behinderungen erfolgt keine besondere Vergütung oder Entschädigung.

Der Auftragnehmer übernimmt allein die Verantwortung für die sichere Lagerung und Verwahrung seiner Maschinen, Geräte und Materialien.

3.3 Sonstige Angaben zur Bauausführung

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutschsprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung der Leistungsbeschreibung.

Das Rauchen, sowie das Benutzen von Trennschleifern, Schweißmaschinen o.ä. Gerätschaften, die einen Funkenflug verursachen ist im Gebäude strengstens untersagt.

4. Nebenleistungen

Ergänzend zur VOB/C und ATV sind auch folgende Leistungen und Nebenleistungen in die Einheitspreise einzukalkulieren :

4.1 Kosten für das Aufstellen, Vorhalten, Unterhalten und für den Abbau von Aufenthalts- und Lagerräumen einschl. Wiederherrichten von Flächen, die für vorgenannte Leistungen genutzt wurden.

4.2 Für den Einsatz der Folgegewerke sind die Geschoßflächen, Treppenhäuser und Flure besenrein zu übergeben.

5. Abrechnung

5.1 Es wird nach Abrechnungszeichnungen abgerechnet, die der AN schuldet.
Abschlagsrechnungen sind mit jeweils steigendem Aufmaß gemäß Leistungsverzeichnis zu erstellen und einzureichen.

5.2 Monatliche Abschlagszahlungen sind möglich, ein Zahlplan ist mit Baubeginn vorzulegen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22015a Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)
34 Los 34 - Stuckarbeiten innen

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

5.3 Alle Rechnungen sind einfach, im Original, an das beauftragte Planungsbüro und zeitgleich per E-Mail an den AG zur Information zu senden.

-Ende der Allgemeinen Vorbemerkungen-

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22015a	Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)
	34	Los 34 - Stuckarbeiten innen
	1	ZTV Stuckarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

34.1 ZTV Stuckarbeiten

Stuckarbeiten, (VOB 2021), Technische Vorbemerkungen

Materialanforderungen:

- Verwendung von Gipsmaterialien gemäß DIN 1168
- Zulässige Zusatzstoffe und deren maximale Anteile

Ausführungsanforderungen:

- Einhaltung der DIN 18350 für Putz- und Stuckarbeiten
- Anforderungen an die Oberflächenqualität (z.B. Q1 bis Q4)
- Vorgaben zur Trocknungszeit und Umgebungsbedingungen während der Ausführung
- Schutz vor Verunreinigungen und Beschädigungen durch Abdeckungen oder Umwicklungen

Untergrundvorbereitung:

- Reinigen und Vorbereiten des Untergrundes
- Feuchthalten der Putzflächen bis zum Abbinden

Materialbereitstellung:

- Zubereiten des Mörtels und Vorhalten aller notwendigen Einrichtungen, auch wenn der Auftraggeber die Baustoffe beistellt

Muster und Proben:

- Vorlegen von vorgefertigten Oberflächen- und Farbmuster zur Abstimmung

Prüfungen und Abnahmen:

- Regelmäßige Zwischenabnahmen durch den Bauleiter
- Dokumentation der ausgeführten Arbeiten und Prüfprotokolle

Arbeitsschutz und Sicherheit:

- Einhaltung der geltenden Arbeitsschutzvorschriften
- Bereitstellung und Nutzung persönlicher Schutzausrüstung (PSA)

Umwelt- und Entsorgungsrichtlinien:

- Umweltgerechte Entsorgung von Abfällen gemäß den lokalen Vorschriften
- Verwendung umweltfreundlicher Materialien und Verfahren

Gewährleistung und Haftung:

- Festlegung der Gewährleistungsfristen
- Regelungen zur Haftung bei Mängeln und Schäden

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22015a Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)
34 Los 34 - Stuckarbeiten innen

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Auswahl des richtigen Abbeizers

Beim Abbeizen von Beschichtungen wie Lacken, Farben und anderen Oberflächen ist es entscheidend, das richtige Produkt zu wählen, um die Bausubstanz vor negativen Einflüssen zu bewahren und gleichzeitig die Beschichtung schnellstmöglich zu entfernen.

In jedem Fall sollte eine Testfläche angelegt werden, um sicherzustellen, dass das Produkt die gewünschte Wirkung erzielt und so der Beschichtungsaufbau in möglichst wenig Arbeitsgängen entfernt werden kann.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22015a	Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)
	34	Los 34 - Stuckarbeiten innen
	2	Vorbereitende Arbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

34.2 Vorbereitende Arbeiten

Vorbemerkungen

Es wird empfohlen vor Angebotsabgabe die Örtlichkeit sowie die zu verrichtenden Stuckarbeiten zu besichtigen.

34.2.1 Baustelleneinrichtung

Einrichten, Vorhalten über die vereinbarte Leistungszeit sowie Räumen der Baustelle und Wiederherstellen des Geländes einschl. Entfernen von Verunreinigung, mit folgenden in den Pauschalpreis einzurechnenden Leistungen, soweit sie nicht in nachfolgenden Einzelpositionen erfasst sind:

- Rollgerüst / Hilfsgerüste für Höhen bis 5,70 m Raumhöhe; mehrfacher Auf- und Abbau für einzelne Räume
- Lager- und Arbeitsplätze
- Lagerräume / -flächen
- Mischplätze
- Maschinen, Geräte, Werkzeuge
- Gebühren im Zusammenhang mit der Baustelleneinrichtung, soweit nicht durch Vorschriften anders geregelt

1 St

34.2.2 Auffangvorrichtung erstellen + fachgerechte Entsorgung

Fachgerechte Erstellung einer Auffangvorrichtung für Schmutzwasser, Reinigungsmittel, Abbeizmittel, sowie sonstige umweltschädigende Flüssigkeiten, einschließlich der darin enthaltenen festen Bestandteile.

Die Leistung beinhaltet auch die Behandlung des gesammelten Schmutzwasser mit Trennmittel.

Weiterhin ist eine Genehmigung zur Einleitung in das Abwassersystem einzuholen.

Das aus der Reinigungsanlage anfallende Material ist fachgerecht zu entsorgen.

Der Nachweis über die ordnungsgemäße Entsorgung ist vorzulegen und gesondert zu vergüten.

1 psch

34.2.3 Abdecken von Flächen

Abdecken und fachgerechtes Abkleben von Flächen, die nicht abgebeizt werden sollen, wie z.B. Rohre, Leitungen,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22015a	Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)
	34	Los 34 - Stuckarbeiten innen
	2	Vorbereitende Arbeiten

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
Fenster incl. Folie und Klebebänder.	1	psch	_____	_____
34.2.4 Belüftung für Innenräume bei Abbeizarbeiten				
Aufbau einer technischen Belüftung im Innenraum zur Herstellung eines kontinuierlichen Luftwechsels während der Abbeizarbeiten.	1	psch	_____	_____
34.2.5 Abbeizen/Entfernen von Altanstrichen auf lösemittelbeständigem Untergrund				
Entfernen auch von mehrlagigen Anstrichen und Beschichtungen auf Dispersionsbasis u.ä auf mineralischen Untergründen wie auf Decken- und Wandflächen im Innenbereich sowie Stuckelementen. Entfernung der Altbeschichtung zur Herstellung eines tragfähigen Untergrundes als Vorbereitung für die Neubeschichtung oder vollständige Entfernung zur Herstellung des ursprünglichen Untergrundes. Vor Beginn der Arbeiten sind Testflächen anzulegen. Abmessung bis 80 cm Breite	70,00	m ²	_____	_____
34.2.6 Fahrbares Gerüst, Lastklasse 3				
Fahrbares Standgerüst nach DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst für Putz- und Stuckarbeiten während der gesamten Ausführungszeit inkl. Umsetzen in den Räumlichkeiten. Höhe Arbeitslage : ca. 5,70 m Lastklasse : 3 Gerüstfläche : 3,0 - 5,0 m ²	1	St	_____	_____
34.2 Vorbereitende Arbeiten			Summe:	_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22015a Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)
34 Los 34 - Stuckarbeiten innen
3 Goethezimmer - Innenstuck, Ausbesserungsarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

34.3 Goethezimmer - Innenstuck, Ausbesserungsarbeiten

34.3.1 schadhaften Deckenputz sanieren

Schadhaften, an die Stuckleisten angrenzenden Deckenputz abklopfen, Deckenputzträger ggf. nachbefestigen oder erneuern, Anbringen eines neuen Kalkputzes im Schadensbereich.

Mörtelart : GP (Normalputzmörtel)
Mörtelgruppe : CS II (P I)
Oberfläche : geglättet
Oberflächenqualität : Q2
Putzdicke : i. M. 25 mm
Lage der Fläche : ca. 4,45 m (Raumhöhe)

ca. 50% des Deckenputzes schadhaft

29,00 m²

hinterer Raum Goethezimmer

Goethezimmer, Raum 0.05, Erdgeschoss

Raumfläche: ca. 37m²

Raumhöhe: ca. 4,45m

34.3.2 Deckenstab nachprofilieren, Decke

Profil an bestehendem Deckenstab nachbearbeiten. Teilweise gebrochene, unsaubere Kante auffüllen und Profil wie Bestand erstellen. Intakte Stellen gleichmäßig nachprofilieren. Material wie Bestandsstück.

Profil

- Abwicklung: ca. 80mm

Anordnung Profile

- halbkreisförmige Profile gleichmäßig angeordnet zur Bildung eines floralen Designs

zu bearbeitende Einzellängen : bis 25cm

1,00 m

34.3.3 Deckenstab ausbessern, Decke

Stuckflächen an Decken auf Hohlräume abklopfen, Schadstellen aufrauen, annässen, Unebenheiten mit bspw. Gipsmörtel ausgleichen.

Gipsmörtel auf die angenässte Fläche als Unterputz und Glattschicht neu aufbringen und ansatzlos verreiben; Bauschutt entsorgen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22015a Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)
34 Los 34 - Stuckarbeiten innen
3 Goethezimmer - Innenstuck, Ausbesserungsarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Profil

- Abwicklung: ca. 80mm

Anordnung Profile

- halbkreisförmige Profile gleichmäßig angeordnet zur Bildung eines floralen Designs

zu bearbeitende Einzellängen : bis 25cm

8,00 m

vorderer Raum Goethezimmer

Goethezimmer, Raum 0.05, Erdgeschoss

Raumfläche: ca. 20m²

Raumhöhe: ca. 4,45 m

34.3.4 **Deckenstab nachprofilieren, Decke**

Profil an bestehendem Deckenstab nachbearbeiten. Teilweise gebrochene, unsaubere Kante auffüllen und Profil wie Bestand erstellen. Intakte Stellen gleichmäßig nachprofilieren. Material wie Bestandsstück.

Profil

profilierter Halbkreisleiste mit Rillenstruktur, Abwicklung: ca. 100mm

Anordnung Profile

Profile kreuzweise angeordnet

zu bearbeitende Einzellängen : bis 25cm

1,00 m

34.3.5 **Deckenstab ausbessern, Decke**

Stuckflächen an Decken auf Hohlräume abklopfen, Schadstellen aufräumen, annässen, Unebenheiten mit bspw. Stuckmörtel ausgleichen.

Stuckmörtel auf die angenässte Fläche als Unterputz und Glattschicht neu aufbringen und ansatzlos verreiben; Bauschutt entsorgen.

Profil

profilierter Halbkreisleiste mit Rillenstruktur, Abwicklung: ca. 100mm

Anordnung Profile

Profile kreuzweise angeordnet

zu bearbeitende Einzellängen : bis 25cm

8,00 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22015a Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)
34 Los 34 - Stuckarbeiten innen
3 Goethezimmer - Innenstuck, Ausbesserungsarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

34.3	Goethezimmer - Innenstuck, Ausbesserungsarbeiten		Summe:	_____
-------------	---	--	---------------	-------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22015a Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)
34 Los 34 - Stuckarbeiten innen
4 Veranstaltungsraum 1 - Innenstuck, Ausbesserungsarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

34.4 Veranstaltungsraum 1 - Innenstuck, Ausbesserungsarbeiten

Veranstaltungsraum 1

Veranstaltungsraum 1, Raum 1.05, Obergeschoss

Raumhöhe: ca. 5,62m

34.4.1 Ornamentfries ausbessern, Stuckmörtel, Abwicklung 550 mm

Ornamentfries, leicht beschädigt, ausbessern.

Ausführung : Gips
Abwicklung : ca. 550 mm
Höhe : ca. 350 mm
Breite : ca. 50 mm

florales Muster (Blüten, Blattspitzen, mittige Sonnenblumen)

zu bearbeitende Einzellängen : bis 25cm

26,00 m

34.4.2 Ornamentfries erneuern, Stuckmörtel, Abwicklung 350 mm

wie Position zuvor, jedoch

Ornamentfries erneuern, einschl. Herstellen der erforderlichen Gussformen sowie aller Anarbeitungen nach Einbau des neuen Profiles und Bauschuttbeseitigung.

zu bearbeitende Einzellängen : bis 25cm

3,00 m

34.4.3 ovales Dekorelement erneuern, d=2,50m, b=bis 300 mm

Ovales Deckenornament, oval, florales Muster, vorsichtig ausbauen und entsorgen. Unterkonstruktion auf Tragfähigkeit prüfen und evtl. ergänzen.

Neues Ornament in vorgefundener Form als Antragstück ziehen und beidseitig ansatzfrei anarbeiten, glätten und nachschleifen.

Breite : bis 300 mm
Dicke : bis 40 mm
Durchmesser : ca. 2,50 m (innen)

zu bearbeitende Einzellängen : bis 25cm

2,00 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22015a Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)
34 Los 34 - Stuckarbeiten innen
4 Veranstaltungsraum 1 - Innenstuck, Ausbesserungsarbeiten

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

34.4.4 **ovales Dekorelement ausbessern, d=2,50m, b=bis 300 mm**

Ovales Deckenornament, oval, florales Muster, leicht beschädigt, ausbessern.

Breite : bis 300 mm
Dicke : bis 40 mm
Durchmesser : ca. 2,50 m (innen)

zu bearbeitende Einzellängen : bis 25cm

2,00 m

34.4.5 **Rosette, Antragstuck, reparieren**

Rosette von Farbanstrichen und Fettschichten säubern. Stuckteil anfeuchten, Beschädigung mit bspw. Gipsmörtel reparieren, Oberfläche nachschleifen und dem Umgebungsstuck anpassen.

Muster : floral
Lage der Rosette : ca. 5,62 m
Abmessung : d = ca. 60 cm
Dicke : ca. 3cm

1 St

34.4 **Veranstaltungsraum 1 - Innenstuck, Ausbesserungsarbeit** **Summe:**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22015a Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)
34 Los 34 - Stuckarbeiten innen
5 Veranstaltungsraum 2 - Innenstuck, Ausbesserungsarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

34.5 Veranstaltungsraum 2 - Innenstuck, Ausbesserungsarbeiten

Veranstaltungsraum 2

Veranstaltungsraum 2, Raum 1.02, Obergeschoss

Raumhöhe: ca. 4,13m

34.5.1 Ornamentfries ausbessern, Stuckmörtel, Abwicklung 550 mm

Ornamentfries, leicht beschädigt, ausbessern.

Ausführung : Stuckmörtel

Abwicklung : ca. 550 mm

Höhe : ca. 350 mm

Breite : ca. 50 mm

florales Muster (Blüten, Blattspitzen, mittige Sonnenblumen)

zu bearbeitende Einzellängen : bis 25cm

26,00 m

34.5.2 Ornamentfries erneuern, Stuckmörtel, Abwicklung 350 mm

wie Position zuvor, jedoch

Ornamentfries erneuern, einschl. Herstellen der erforderlichen Gussformen sowie aller Anarbeitungen nach Einbau des neuen Profiles und Bauschuttbeseitigung.

zu bearbeitende Einzellängen : bis 25cm

3,00 m

34.5.3 ovales Dekorelement erneuern, d=2,50m, b=bis 300 mm

Ovales Deckenornament, oval, florales Muster, vorsichtig ausbauen und entsorgen. Unterkonstruktion auf Tragfähigkeit prüfen und evtl. ergänzen.

Neues Ornament in vorgefundener Form als Antragstück ziehen und beidseitig ansatzfrei anarbeiten, glätten und nachschleifen.

Breite : bis 300 mm

Dicke : bis 40 mm

Durchmesser : ca. 2,50 m (innen)

zu bearbeitende Einzellängen : bis 25cm

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22015a Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)
34 Los 34 - Stuckarbeiten innen
5 Veranstaltungsraum 2 - Innenstuck, Ausbesserungsarbeiten

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

2,00 m

34.5.4 **ovales Dekorelement ausbessern, d=2,50m, b=bis 300 mm**

Ovales Deckenornament, oval, florales Muster, leicht beschädigt, ausbessern.

Breite : bis 300 mm
Dicke : bis 40 mm
Durchmesser : ca. 2,50 m (innen)

zu bearbeitende Einzellängen : bis 25cm

2,00 m

34.5.5 **Rosette, Antragsstück, reparieren**

Rosette von Farbanstrichen und Fettschichten säubern. Stuckteil anfeuchten, Beschädigung mit bspw. Gipsmörtel reparieren, Oberfläche nachschleifen und dem Umgebungsstück anpassen.

Muster : floral
Lage der Rosette : ca. 4,13 m
Abmessung : d = ca. 60 cm
Dicke : ca. 3cm

1 St

34.5 **Veranstaltungsraum 2 - Innenstuck, Ausbesserungsarbeit** **Summe:**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22015a	Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)
	34	Los 34 - Stuckarbeiten innen
	6	Saal, unter Empore - Innenstuck, Ausbesserungsarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

34.6 Saal, unter Empore - Innenstuck, Ausbesserungsarbeiten

Saal

Saal, unter Empore, Erdgeschoss

Raumfläche: ca. 13m²

Raumhöhe: ca. 3,55m

34.6.1 Deckenstab nachprofilieren, Decke

Profil an bestehendem Deckenstab nachbearbeiten. Teilweise gebrochene, unsaubere Kante auffüllen und Profil wie Bestand erstellen. Intakte Stellen gleichmäßig nachprofilieren. Material wie Bestandsstück.

Profil

- Höhe: ca. 10cm
- Breite: ca. 6cm
- Form: trapezförmig

Anordnung Profile

- kreuzweise Anordnung

zu bearbeitende Einzellängen : bis 25cm

1,00 m

34.6.2 Deckenstab ausbessern, Decke

Stuckflächen an Decken auf Hohlräume abklopfen, Schadstellen aufrauen, annässen, Unebenheiten mit bspw. Stuckmörtel ausgleichen.

Stuckmörtel auf die angenässte Fläche als Unterputz und Glattschicht neu aufbringen und ansatzlos verreiben; Bauschutt entsorgen.

Profil

- Abwicklung: ca. 80mm

Anordnung Profile

- halbkreisförmige Profile gleichmäßig angeordnet zur Bildung eines floralen Designs

zu bearbeitende Einzellängen : bis 25cm

5,00 m

34.6 Saal, unter Empore - Innenstuck, Ausbesserungsarbeiten **Summe:**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22015a Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)
34 Los 34 - Stuckarbeiten innen

Ausgabebumfang: Gesamtbetrag
OZ in EUR

Zusammenstellung

34.2	Vorbereitende Arbeiten	_____
34.3	Goethezimmer - Innenstuck, Ausbesserungsarbeiten	_____
34.4	Veranstaltungsraum 1 - Innenstuck, Ausbesserungsarbeiten	_____
34.5	Veranstaltungsraum 2 - Innenstuck, Ausbesserungsarbeiten	_____
34.6	Saal, unter Empore - Innenstuck, Ausbesserungsarbeiten	_____
34	Summe	_____
	+ 19 % MwSt.	_____
	Bruttosumme Los 34 - Stuckarbeiten innen	=====
		=====