

Leistungsverzeichnis

BV: Johannbau Dessau, Fenster, Tischlerarbeiten

<u>Pos.</u>	<u>Menge- Ein.</u>	<u>Text</u>	<u>Betrag</u>	<u>Gesamt</u>
Objekt: Johannbau Dessau		Tischlerarbeiten		
1.1	297,00 Stck	Fensterflügel gang- und schließbar machen, nachhobeln, bis 1,0 m ²
		Einbauort: EG 13 Stck 4-flg. 1200x1550 mm=52 Flg 5 Stck 2-flg. 1200x1550 mm=10 Flg 5 Stück 1-flg. 500 x 1150 mm=5 Flg 1. OG 24 Stück 4-flg 1200x1550 mm=96 Flg 1 Stück 1-flg. 500 x 1150 mm=1 Flg 2. OG 18 Stück 4-flg. 1200x1550 mm=72 Flg 8 Stck 2-flg. 1200x1550 mm=16 Flg 8 Stück 1-flg. 800 x 1150 mm=8 Flg DG 2 Stck 2-flg. 1200x1550 mm=4 Flg 25 Stück 1-flg. 600 x 700 mm=25 Flg Turm, nur Fig erreichbar ohne Leiter, Gerüst etc 8 Stück 1-flg. 800 x 1300 mm=8 Flg		
		Übertrag	

<u>Pos.</u>	<u>Menge- Ein.</u>	<u>Text</u>	<u>Betrag</u>	<u>Gesamt</u>
1.2	5,00 m	Flügelrahmenholz ersetzen Holzart: Eiche, für nicht deckende Beschichtung
		Zwischensumme		
		Tischlerarbeiten
2		Verglasungsarbeiten		
2.1	25,00 m	Dichtstoffmasse erneuern, aus plastisch bleibendem Dichtstoff in Dreiecksfase geschätzte Menge, tatsächl. Menge nach Aufmaß
		Zwischensumme		
		Verglasungsarbeiten
3		Sonstige Leistung		
3.1	5,00 psch	Holzfenster mit OSB-Platte verschließen, OSB 2, 15 mm dick, Verriegelung durch Holzklötze von innen, bis je 12 Stück 4-flg. Fenster liefern und montieren wieder demontieren
3.2	5,00 Stck	Wetterschenkel erneuern
3.3	10,00 Stck	Kleinst-Fehlstellen ergänzen bis 5 cm ²
3.4	297,00 Stck	Fensterflügel reinigen, abkehren - Kartierung - losen Staub entfernen - Spinnweben entfernen
3.5	183,00 Stck	Fensterrahmen reinigen, abkehren - Kartierung - losen Staub entfernen - Spinnweben entfernen
		Zwischensumme sonstige Leistung
4.1	285,00 Std	Stundenlohn Tischler - Demontage 297 Stck Fensterflügel - Transport in die Werkstatt(Maler)/Baustelle 148,50 Std. Übertrag

<u>Pos.</u>	<u>Menge Ein.</u>	<u>Text</u>	<u>Betrag</u>	<u>Gesamt</u>
		Übertrag	
		- Montage 297 Stck Fensterflügel 76,50 Std.		
		- Rückbau und Wiederaufbau, ohne Malerleistung, von Ausstellungswänden nach Aufwand (geschätzt ca. 60 Std.)		
		<u>Zwischensumme Stundenlohnleistung</u>
		Nettobetrag	EUR
		19,00 % Mehrwertsteuer	EUR
		Bruttobetrag	EUR
